



MĚSTO TIŠNOV

Odbor správy majetku a komunálních služeb

666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Vážená paní

Marcela Skříčková

Jiráskova 514

666 01 TIŠNOV

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

TIŠNOV

MUTI 1505/2019/Su

Ing. Ladislav Suchomel/ 549 439 860

21. ledna 2019

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení „Tišnov ul. Na Mlékárně – rekonstrukce a doplnění kanalizace“

Město Tišnov souhlasí s projektovou dokumentací za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované paní Marcelou Skříčkovou (prosinec 2018).
- Před zábořem veřejného prostranství pro účely stavby, musí investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a komunálních služeb (p. Zavřelová, 549 439 851).
- U Městského úřadu Tišnov, Odboru dopravy (p. Dvořáček) je třeba požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost o rozhodnutí podává stavebník nebo, po dohodě se stavebníkem, zhotovitel stavby, který k žádosti doloží přílohy vyžadované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o rozhodnutí je třeba podat minimálně měsíc před započatím zvláštního užívání. Zde je třeba taktéž požádat o stanovení přechodného dopravního značení. **Před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je třeba požádat vlastníka komunikace – město Tišnov o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace. (kontaktní osoba: Renata Korčecová, tel. 777 771 998).**
- Dotčené pozemky v majetku města budou před zahájením stavby předány protokolárně stavebníkovi a před uvedením do provozu protokolárně předány zpět městu. (kontaktní osoba: Renata Korčecová, tel. 777 771 998).
- Pro případ zásahu do komunikace požadujeme provést obnovu konstrukčních vrstev vozovky odstupňovaně po 30cm na každou stranu v každé konstrukční vrstvě v následující skladbě: ACO 11+ 5 cm, ACP 22+ 10 cm, KSC 20 cm, ŠD 15 cm. **Obnovu konstrukčních vrstev vozovky požadujeme provést bez betonáže.**
- V případě provádění výkopu v ochranném pásmu stromů požadujeme tyto práce provádět šetrně, aby nedošlo k významnému poškození kořenů stromů. Kořeny s průměrem do 50mm je možné hladce přerušit a chránit proti vysychání. Kořeny s průměrem nad 50mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysycháním. Přerušené a obnažené kořeny je třeba chránit proti vysychání například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií.

- Při realizaci prací je nutné postupovat dle platné normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech a dle Standardu SPPKA 01-002 (2017) Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí a komunikací vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní dopravy, budou tyto škody investorem opraveny na jeho náklady.
- Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a chodců. Po celou dobu akce musí být zajištěn přístup a příjezd k okolním nemovitostem.
- **Kolny v prostoru předpokládaného umístění čerpací stanice budou demontovány z důvodu jejich dalšího využití.**
- Před započatím prací je stavebník povinen objednat u správce veřejného osvětlení společnosti JICOM, spol. s r.o. vytýčení sítí VO, a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením prací.
- Před záhozem výkopu bude provedena osobní kontrola odkrytého vedení a křížení vedení VO. Tato kontrola bude zapsána ve stavebním deníku předmětné stavby jako vyhovující a bez závad. Bez tohoto odsouhlasení není možné vydání kolaudačního rozhodnutí. Kontrolu před záhozem je nutné objednat u společnosti JICOM, spol. s r.o. minimálně 3 pracovní dny předem.
- V případě narušení povrchu izolačního pláště kabelu je stavebník povinen NEPRODLENĚ informovat správce VO na níže uvedených číslech a objednat provedení opravy na své náklady. Veškeré způsobené škody, tedy i náklady spojené s odstraňováním neohlášených poruch (čas potřebný k vyhledání poruchy a materiál opravy) budou účtovány k tíži stavebníka.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).

S pozdravem

 **MĚSTO TIŠNOV**
 nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
 IČO: 00282707 DIČ: CZ00282707

Ing. Václav Drhlík
 vedoucí odboru

