

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Vážený pan
Ing. Jan Bernát
Jiráskova 71/1
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

MUTI 48469/2021/OSMKS/Su

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Ladislav Suchomel/ 549 439 860

TIŠNOV

30.11.2021

Vyjádření pro akci

„Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a Jamborova v Tišnově“

Město Tišnov souhlasí s realizací záměru za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Bernátem (11/2021)
- Před případným zábořem veřejného prostranství pro účely stavby (skládka materiálu), musí zhotovitel tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a komunálních služeb (kontaktní osoba: Eva Zavřelová, 549 439 851).
- **Dotčené pozemky v majetku města budou před zahájením stavby předány protokolárně zhotoviteli a před uvedením do provozu protokolárně předány zpět městu. (kontaktní osoba: Ing. Ondřej Vrtěl, tel. 734 238 627).**
- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ – požadujeme fotodokumentaci o opravě požadovaných konstrukčních vrstev. Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev chodníků požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN. Vytěžená zemina musí být plynule odvážena v celém průběhu stavby, nebude-li technickým dozorem stanoveno jinak.
- Případné změny konstrukčních vrstev musí být projednány a odsouhlaseny technickým dozorem vlastníka komunikace. Únosnost pláň u komunikací požadujeme 45 MPa, u chodníků 30 MPa. Práce na pokládce následných konstrukčních vrstev komunikace nesmějí být zahájeny bez provedení zkoušky hutnění na pláni za přítomnosti technického dozoru vlastníka komunikace. O termínu zkoušek požadujeme být včas informováni, typ a místo zkoušky určí technický dozor vlastníka komunikace při místním šetření.
- **Po celou dobu prováděných prací musí být zajištěna průjezdnost dotčených komunikací na ulicích Hornická, Jamborova a Mánesova, zároveň musí být zajištěna obslužnost dotčené lokality. Příjezd a příchod k jednotlivým nemovitostem bude zabezpečen provizorním přemostěním, vjezd bude zajištěn pomocí mobilních pojezdových plechů.**

- Záruční lhůta na provedené práce v komunikaci je 60 měsíců od data protokolárního předání dotčené části městu. Po dobu záruční lhůty bude zhotovitel zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
- V případě, že obnova komunikace nebude dokončena v termínu do 30. 11., požadujeme realizovat provizorní konstrukci v rýze. Definitivní obnova komunikace v předepsané konstrukci bude provedena po 28. 2. následujícího roku. Do data definitivní obnovy a následného předání městu bude údržba zajišťována zhotovitelem stavby. Provizorní konstrukce bude před realizací odsouhlasena zástupcem města.
- V průběhu prací nesmí docházet k poškození a znečištění komunikačních ploch včetně jejich příslušenství ve správě města Tišnova. V opačném případě budou závady odstraněny dle podmínek města Tišnova na náklady zhotovitele. Každé znečištění musí být okamžitě bez vyzvání odstraněno.
- V případě provádění výkopu v ochranném pásmu stromů požadujeme tyto práce provádět šetrně, aby nedošlo k významnému poškození kořenů stromů. Kořeny s průměrem do 50mm je možné hladce přerušit a chránit proti vysychání. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysycháním. Přerušené a obnažené kořeny je třeba chránit proti vysychání například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií. Kmeny stromů budou zabezpečeny ochrannou textilií.
- Při realizaci prací je nutné postupovat dle platné normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech a dle Standardu SPPKA 01-002 (2017) Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- Travnaté plochy dotčené stavbou či znehodnocené uložením materiálu budou uvedeny do původního stavu a to tak, že plocha bude obohacena ornici, zkultivována a nově oseta travním semenem (hřištní směs).
- Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a chodců.
- Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní dopravy, budou tyto škody zhotovitelem opraveny na jeho náklady.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).
- Nedílnou součástí tohoto vyjádření je stanovisko správce VO, společnosti JICOM, spol. s r.o.
- Toto vyjádření má platnost 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

 **MĚSTO TIŠNOV**
 nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
 IČO: 00282707 DIČ: CZ00282707
 Ing. Věra Odehnalová
 vedoucí odboru

JICOM[®], spol. s r. o.

Jarní 898/50, 614 00 Brno

adresa pro doručování písemností:

Halouzkova 1763/140

666 01 Tišnov

**Ing. Jan Bernát
Jiráskova 71/1
602 00 Brno**

Váš dopis, č.j.

Vyřizuje/tel.číslo
Kudláček/736 473 832

v Tišnově dne
2. 12. 2021

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby
„Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a Jamborova v Tišnově“

Jako smluvní správce veřejného osvětlení města Tišnova s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení stavby **„Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a Jamborova v Tišnově“** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

Po celou dobu realizace MUSÍ být zajištěna funkčnost stávající soustavy VO a to v plném rozsahu.

Před započítáním prací je stavebník povinen objednat u naší společnosti vytýčení sítí VO a to minimálně 5 prac.dnů před zahájením prací.

Provedením osobní kontroly sítí VO před záhozem jak původních, tak nově budovaných v místě prováděných výkopových prací. Tato kontrola bude zapsána ve stavebním deníku předmětné stavby jako vyhovující a bez závad. Bez tohoto odsouhlasení neumožníme vydání kolaudačního rozhodnutí. Kontrolu před záhozem je nutné objednat u naší společnosti minimálně 3 pracovní dny předem.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud bude nutné v rámci výstavby nového veřejného osvětlení realizovat kabelové spojky, či odbočky, je realizační firma povinna provedení této spojky, či odbočky objednat u naší společnosti jako místního správce VO a to minimálně 8 prac.dnů předem.

Silové kabely budou typu CYKY-J a budou ukončeny ve stožárech ve svorkovnicích, v rozpojovacích a zapínacích skříních vždy smršťovacími koncovkami a popisným štítkem kabelu. Veškeré kabely budou po celé trase uloženy v kabelových chráničkách Kopoflex v příslušné hloubce dle charakteru dané plochy (travnatá plocha, jezdková plocha).

Stožáry budou žárově zinkované dle PD s ochranou manžetou tzv. typ Tišnov, výšky dle příslušného světelně technického výpočtu. Výložníky budou obloukové žárově zinkované dle světelně technického výpočtu.

Tel.číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220

www: www.jicom.cz

e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č.účtu: 17731803/0300

Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.

IČ: 49432095

DIČ: CZ49432095

Ve stožárech požadujeme použít svorkovnic GURO EKM 2035 do průřezu vodičů 10mm² a v případě většího průřezu vodičů svorkovnice typu SR 48x-25 Z/Cu, IP20.

Stožáry požadujeme umístit min. 50cm od obruby (vzdálenost líce stožáru od líce obruby). Nelze-li toto splnit, nutno použít ocelových stožárových zábran jako mechanické ochrany stožáru před poškozením.

Svítlidla budou použita v LED provedení s vnořenou optikou se segmentovaným reflektorem v souladu se světelně technickým výpočtem, jenž je součástí PD. Veškerá instalovaná svítidla musí být předem schválena místním správcem VO jako vyhovující a plně kompatibilní s místním řídicím systémem. Pro tento projekt jsou stanovena svítidla SLBt od výrobce Tungsram.

Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení doporučujeme zbudovat na veřejných pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu. **V případě uložení do neveřejných, resp. Soukromých pozemků je nutné tyto pozemky zatížit bezúplatným věcným břemenem ve prospěch budoucího vlastníka veřejného osvětlení.** Případné oplocení pozemků a drobné stavby musí být budovány ve vzdálenosti minimálně 60 cm od trasy kabelů a hrany stožárových základů.

Bude-li v předmětné oblasti vysazována veřejná zeleň, tak při návrhu její výsadby uvažujte v budoucnu vzrostlou zeleň, která nesmí zastiňovat veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je nutno realizovat z hlediska umístění i vzhledem k zeleni stávající, ponechané.

Kontakt pro objednávky a hlášení: kudlacek@jicom.cz
Pavel Kudláček, 736 473 832

Toto naše vyjádření se týká pouze oblasti veřejného osvětlení a nelze je považovat za stanovisko města Tišnova v jiných oblastí (chodníky, komunikace aj.)

Toto naše vyjádření má platnost po dobu jednoho roku.

S pozdravem

Pavel Kudláček
Vedoucí servisu VO

Pavel
Kudláček

Digitálně
podepsal Pavel
Kudláček
Datum:
2021.12.02
12:29:18 +01'00'

Tel.číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. IČ: 49432095
č.účtu: 17731803/0300 DIČ: CZ49432095
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.