




ŘEZ D-D



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C




LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- | | |
|---------------------------------------|---|
| STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE | |
| STÁVAJÍCÍ ZDVO Z KERAMICKÝCH CIHEL CP | |
| BOURANÉ KONSTRUKCE | |
| UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE | |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> - LOKÁLNÍ ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, VČ. OPLECHOVÁNÍ - LOKÁLNÍ DEMONTÁŽ DŘEVĚNOHO BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 mm - LOKÁLNÍ DEMONTÁŽ POJISTNÉ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE - OPRAVA KROUVI - VIZ STÁTKA - MONTÁŽ DŘEVĚNOHO BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 mm - VÝMĚNA ŽÁTKOVÉHO OPLECHOVÁNÍ ZA NOVÉ - OCCEL. POZINK. PLECH TL. 0,66 mm, R.Š. =1000 mm, DÉLKA 6,5 +6,5 + 13 cm CELKEM |
| 20 | <ul style="list-style-type: none"> - LOKÁLNÍ ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY - LOKÁLNÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH LATÍ, PRKĚNNOHO BERNĚNÍ TL. 25 mm - LOKÁLNÍ DEMONTÁŽ POJISTNÉ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE - OPRAVA KROUVI - VIZ STÁTKA - MONTÁŽ DR. BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 mm, MONTÁŽ STŘEŠNÍCH LATÍ 30x50 mm - MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PŘI PŘECHODU STŘECHY VYKŘÍVE NA HLAVNÍ STŘECHU - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY |
| 21 | <ul style="list-style-type: none"> - LOKÁLNÍ ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY - LOKÁLNÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH LATÍ - LOKÁLNÍ DEMONTÁŽ POJISTNÉ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE - OPRAVA KROUVI - VIZ STÁTKA - MONTÁŽ STŘEŠNÍCH LATÍ 30x50 mm - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY |
| 22 | KONTROLA PROSTUPŮ STŘECHOU - ROZEBRÁNÍ 3 KS STŘEŠNÍCH TAŠEK, OSAZENÍ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU STŘECHOU - OCCEL. POZINK. PLECH TL. 0,66 mm, NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DN 100, 150, 200 mm (NUTNO ZAMĚŘIT NA STÁBE), UTEŠENÍ |
| 23 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO ŽLABU DL. 3 m |
| 24 | MONTÁŽ OKAPOVÝCH HÁKŮ, OSAZENÍ NOVÉHO OKAPOVÉHO ŽLABU, NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVOD |
| 25 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE |
| 26 | MONTÁŽNÍ OTVOR PRO DOPRAVU ZESILUJÍCÍCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ KROUVI |
| 27 | <ul style="list-style-type: none"> - VYBOURÁNÍ STŘECHA PŘÍSTAVBY - ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍCH PŘÍSTAVBY (KRYTINY, KROUVI VČ. LATÍ, POJISTNÉ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, OPLECHOVÁNÍ) - UPRAVENÍ DETAILŮ OKAPOVÉ HRANY HLAVNÍ STŘECHY DOMU: <ul style="list-style-type: none"> - ROZEBRÁNÍ 3 ŘAD STŘEŠNÍCH TAŠEK - DEMONTÁŽ POJISTNÉ STŘEŠNÍ IZOLACE - MONTÁŽ STŘEŠNÍCH LATÍ 30x50 mm - DODÁVKA + MONTÁŽ OKAPOVÝCH HÁKŮ, OSAZENÍ NOVÉHO OKAPOVÉHO ŽLABU, NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVOD - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY |
| 28 | PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT UZÁVŘEN PŘÍVOD PLYNU V BUDOVĚ (SO 02) NA PARCELE 926. |

POZNÁMKA

OPRAVA A ZEŠLÍENÍ PRVKŮ KROVU A SANACE TRÁMOVÉHO STROPU DO PŮDY -VIZ D.1.2. STAVENÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
CELÁ PŮDY BUDE VYČIŠTĚNA VYKLIZENA
VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU A TRÁMOVÉHO STROPU BUDOU OPATŘENY HLOBKOVOU IMPREGNACÍ PROTI
DŘEVOKÁZNĚMU HMYZU, HOUBÁM, VLHKOSTI



0,000 = 266,83 m n.m. B.p.v.

Vedoucí projektant ING. ARCH. RADIŠ MŮSLI	Zodpovědný projektant ING. PETR ALJUEJZSKÝ	Vypracoval ING. PETR ALJUEJZSKÝ	MUSIL, HYBŠKÁ architektonický atelier s.r.o. Kopečská 58, 602 00 Brno telefon: 543217357 e-mail: info@hybaskvil.cz
STAVBY: MĚSTO TIŠNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 Tišnov			
NÁZEV AKCE: HOTEL KVĚTINCE - SANAČNÍ PRÁCE			
MÍSTO STAVBY: NÁMĚSTÍ MÍRU 120, 666 01 TIŠNOV			
STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY			
OBSAH: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ST. OBJEKT
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - SANACE			DATUM: 01/2023
MĚRITKO: 1:50			VÝTISK:
VÝKRES Č.: D.1.1.103			