



POZNÁMKA:**ZÁSADY REALIZACE:**

- ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY. ZÁSADNÍ ROZPORY VE STAVEBNÍCH ROZMĚRECH OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDOU KONZULTOVÁNY S GP, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY GP, ABY BYLY ZACHOVÁNY PROPORČNÍ A DISPOZIČNÍ VAZBY KONSTRUKCE.
- KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI. TA BUDE ZPRACOVÁNA JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI A PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ GP.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PRVKŮ VČ. JEJICH TUHOSTÍ.
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY VÝROBCEM / DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S GP.
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ Z TITANZINKU BUDOU KOTVENY, SEPAROVÁNY OD PODKLADU A PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU DODAVATELE. SEPARACE OD PODKLADU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ
- CELOPLOŠNÉ KOTVENÍ BUDE PROVEDENO S PLNOU SEPARACÍ PLASTICKOU STĚRKOVOU HMOTOU NA BITUMENOVÉ BÁZI.
- VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT STATICKÉ, BEZPEČNOSTNÍ I HYGIENICKÉ PŘEDPISY A POŽADAVKY. DODAVATEL GARANTUJE JEJICH ZPŮSOBILOST A DODÁ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ K JEDNOTLIVÝM PRVKŮM / KONSTRUKCÍM.
- SCHÉMA NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES!
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ DLE ČSN 73 3610.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VŽDY I KOTEVNÍ MATERIÁL, KOTEVNÍ PODKLADNÍ PLECHY APOD.

0,000 = 266,83 m n.m. B.p.v.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	<div>MUSIL, HYBSKÁ</div> <div>architektonický atelier, s.r.o.</div> <div>Kopečná 58, 602 00 Brno</div> <div>tel/fax: 543217357</div> <div>e-mail: mh@mhatelier.cz</div>	
ING.ARCH. RADIM MUSIL	ING. PETR AUJEZDSKÝ	ING. PETR AUJEZDSKÝ		
STAVEBNÍK: MĚSTO TIŠNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV				
NÁZEV AKCE:	HOTEL KVĚTNICE - SANAČNÍ PRÁCE		ST. OBJEKT	SO 01
MÍSTO STAVBY:	NÁMĚSTÍ MÍRU 120, 666 01 TIŠNOV		DATUM:	01/2023
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY		VÝTISK:	
OBSAH:	D.1.1.503 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č: D.1.1.503

OZN.	POČET KUSŮ	POPIS / SCHÉMA	POZNÁMKA
	1		<u>OPLECHOVÁNÍ U OKAPU</u> - OCEL POZINK PLECH TL. 0,6 mm, LAKOVANÝ DLE RAL ŠEDÁ - R.Š. 330 mm - DÉLKA 4,1+6,4+4,4+6,5+8,6 = 30,0 m - DODÁVKA VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PROVEDENÍ DLE PLATNÉ ČSN 73 3610
	1		<u>OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ</u> - OCEL POZINK PLECH TL. 0,6 mm, LAKOVANÝ DLE RAL ŠEDÁ - R.Š. 660 mm - DÉLKA 8,0 m - DODÁVKA VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PROVEDENÍ DLE PLATNÉ ČSN 73 3610
	1		<u>OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ NA ATIKU/ŠTÍT - BOČNÍ LEMOVÁNÍ</u> - OCEL POZINK PLECH TL. 0,6 mm, LAKOVANÝ DLE RAL ŠEDÁ - R.Š. 660 mm - DÉLKA 5,0 + 1,0 = 6,0 m - DODÁVKA VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PROVEDENÍ DLE PLATNÉ ČSN 73 3610
	1		<u>PŮLKRUHOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB</u> - OCEL POZINK PLECH TL. 0,6 mm, LAKOVANÝ DLE RAL ŠEDÁ - ŠÍŘKA 200 mm - DÉLKA 4,1+6,4+4,4+6,5+8,6 = 30,0 m <u>KRUHOVÝ STŘEŠNÍ SVOD</u> - OCEL POZINK PLECH TL. 0,6 mm, LAKOVANÝ DLE RAL ŠEDÁ - DN 150 - DÉLKA 4x11,5 = 46 m - DODÁVKA VČ. OKAPOVÝCH HÁKŮ, PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PROVEDENÍ DLE PLATNÉ ČSN 73 3610
	1		<u>OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ NA ATIKU/ŠTÍT</u> - OCEL POZINK PLECH TL. 0,6 mm, LAKOVANÝ DLE RAL ŠEDÁ - R.Š. 1000 mm - DÉLKA 6 + 6 = 12 m - DODÁVKA VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PROVEDENÍ DLE PLATNÉ ČSN 73 3610 - NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
	2		<u>OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ PLECHOVÉ STŘECHY VIKÝŘE NA HLAVNÍ STŘECHU</u> - OCEL POZINK PLECH TL. 0,6 mm, LAKOVANÝ DLE RAL ŠEDÁ - R.Š. 1000 mm - DÉLKA 5 + 5 = 10 m - DODÁVKA VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PROVEDENÍ DLE PLATNÉ ČSN 73 3610 - NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

OZN.	POČET KUSŮ	POPIS / SCHÉMA	POZNÁMKA
	1		<u>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA LEMOVÁNÍ</u> - OCEL POZINK PLECH TL. 0,6 mm, LAKOVANÝ DLE RAL ŠEDÁ - R.Š. 330 mm - DÉLKA 1,0 m - DODÁVKA VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PROVEDENÍ DLE PLATNÉ ČSN 73 3610