

„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část“

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0442/24/SML/1

Číslo dodatku Zhotovitele: .....

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA  
ZHOTOVENÍ STAVBY  
„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1  
- 2. část“**

(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**I. Město Tišnov**

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

**II. STAVKOM, spol. s.r.o.**

Zastoupená: [REDAKCE] jednatel společnosti

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 416 04 041

DIČ: CZ699005473

Právní osoba zapsaná v OR vedeném KS v Brně, pod sp. zn. C2539

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Boskovice

Číslo účtu: 153213824/0300


(dále jen „Zhotovitel“)

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 30/2024 dne 4. 12. 2024

V Tišnově dne ..... 4. 12. 2024

V *Tišnově* dne ..... 4. 12. 2024



za Objednatele



za Zhotovitele

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 1**

Název akce:	„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část“		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ 41604041		
TDS:	Ing. Ivo Doležal		
AD:	CERGO ENERGY s.r.o.		
Název ZL:	Změnové práce		
Předmět změny:	Etapa VI., VII., VIII. a IX. - změnové práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0442/24/SML ze dne 9. 9. 2024 předkládáme tento návrh ZL na změnové práce. Předmětem změnového listu je vytvoření nové podkladní betonové vrstvy v koupelnách z důvodu její nesoudržnosti (31 bytů), vypuštění přebetonávek v instalačních šachtách, úpravu přechodu podlah ve dveřních otvorech, změnu ukončovacích lišt obkladu za hliníkové, nutnost vyrovnání nerovných stěn v předsíních jednotlivých bytů a větší nároky na úklid z důvodu stavby která probíhá za provozu CSS.</p>		
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		x
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		658 593,28
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-304 499,03
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		354 094,25
	Výše DPH sazba: 12%		42 491,31
	náklady na změnu vč. DPH		396 585,56
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]	28. 11. 2024	[redacted]
	AD: [redacted]	3. 12. 2024	[redacted]
	TDS: [redacted]	3. 12. 2024	[redacted]
	Objednatel: Ing. Miroslava Vyhňáková	3. 12. 2024	[redacted]
přílohy	Přílohy: 3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový)		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-12Z**      **Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část**  
 Změnový list č. 1 vícepráce

Objednatel: **Město Tišnov**      IČO: **00282707**  
**nám. Míru 111**      DIČ: **CZ00282707**  
**66619**      **Tišnov**

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.**      IČO: **41604041**  
**Nádražní 1332/32**      DIČ: **699005473**  
**68001**      **Boskovice**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	496 302,90
PSV	155 858,38
MON	6 432,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>658 593,28</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	658 593,28 CZK
Snížená DPH	12 %	79 031,19 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **737 624,47 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Nádražní 1332/32      boskovice  
 tel.: 525 454 215  
 IČO: 41604041      005473

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele      Za objednatele

TDS

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			10 908,00	1,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			63 193,34	9,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 039,20	3,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			84 197,53	12,8
64	Výplně otvorů	HSV			60 929,57	9,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			133 534,00	20,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 626,27	5,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 837,81	7,0
725	Zařizovací předměty	PSV			22 197,00	3,4
776	Podlahy povlakové	PSV			8 391,60	1,3
781	Obklady keramické	PSV			125 269,78	19,0
M21	Elektromontáže	MON			1 220,80	0,2
M21s	Svítlidla	MON			5 211,20	0,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 037,18	5,6
Cena celkem					658 593,28	100,0

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké</b>						<b>3 636,00</b>
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>16 330,72</b>
3	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>5 509,80</b>
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>19 150,70</b>
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm PROFIL Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>15 723,76</b>
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>33 383,50</b>
9	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
11	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
12	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klíčku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>8 785,53</b>
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>10 924,01</b>
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>2 116,80</b>

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>	<b>14 201,18</b>			
1	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstev 20 mm Nová položka : 7*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	36,22750	392,00	14 201,18
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>5 509,80</b>			
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
3	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>26 745,43</b>			
4	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,04836 Nová položka :	m3	2,04836	11 400,00	23 351,30
5	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,04836 Nová položka :	m3	2,04836	1 657,00	3 394,13
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>13 758,29</b>			
6	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 7	kus	7,00000	1 965,47	13 758,29
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>33 383,50</b>			
7	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klíčku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
8	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH Dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 pol. 36 :	kus	1,00000	212,50	212,50
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
10	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>12 269,68</b>			
11	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 SÚ2A : 1-4.NP. - (7x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*7*0,05 1-4.NP. - (4x úklid) : 2,55*1,5*4*0,05 Nová položka :	m3	2,04836	5 990,00	12 269,68
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>13 065,78</b>			
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 52	t	5,33297	2 450,00	13 065,78
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>	<b>22 197,00</b>			
13	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez dle SoD ZP4 : 3	soubor	3,00000	1 588,00	4 764,00
				3,00000		

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 294	t	9,01278	223,80	2 017,06
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 295	t	4,50639	263,29	1 186,49
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 296	t	40,55753	24,89	1 009,48
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 297	t	4,50639	368,51	1 660,65
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 298	t	18,02557	41,13	741,39
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 300 s hrubým urovnáním,	t	4,50639	12,61	56,83
33	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 299	t	4,50639	648,16	2 920,86



## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>3 636,00</b>
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> <i>Nová položka : 10*0,2</i>	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>16 330,72</b>
3	602011118RT5	Omitka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm <i>Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)</i>	m2	41,66000	392,00	16 330,72
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 509,80</b>
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>Nová položka : 50,6</i>	m2	50,60000	63,00	3 187,80
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm <i>Nová položka : 90</i>	m2	90,00000	25,80	2 322,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>19 150,70</b>
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa <i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670</i> <i>Nová položka :</i>	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670</i> <i>Nová položka :</i>	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>15 723,76</b>
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm <i>Nová položka : 8</i>	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>33 383,50</b>
9	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na kliku <i>Nová položka : 1</i>	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000</i> <i>pol. 37 :</i>	kus	1,00000	212,50	212,50
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>Nová položka : 160</i>	m2	160,00000	157,00	25 120,00
12	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách <i>Nová položka : 480</i>	m2	480,00000	6,90	3 312,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 785,53</b>
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 <i>1-4.NP. - (8x koupelna) :</i> <i>(1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05</i> <i>Nová položka :</i>	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 924,01</b>
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 116,80</b>

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>3 636,00</b>
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1×RB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
				2,00000		
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>16 330,72</b>
3	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
				41,66000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 509,80</b>
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
				50,60000		
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
				90,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>19 150,70</b>
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm PROFIL Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
				1,46670		
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
				1,46670		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>15 723,76</b>
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
				8,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>33 383,50</b>
9	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klíčku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
				1,00000		
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
				1,00000		
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
				160,00000		
12	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
				480,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 785,53</b>
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
				1,46670		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 924,01</b>
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 116,80</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-12Z**      **Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část**  
 Změnový list č. 1 méněpráce

Objednatel: **Město Tišnov**      IČO: **00282707**  
**nám. Míru 111**      DIČ: **CZ00282707**  
**66619**      **Tišnov**

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.**      IČO: **41604041**  
**Nádražní 1332/32**      DIČ: **699005473**  
**68001**      **Boskovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-190 194,12
PSV	-71 136,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	-43 168,36
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-304 499,03</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	-304 499,03 CZK
Snížená DPH	12 %	-36 539,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-341 038,91 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
**STAVKOM, spol. s r.o.** <sup>®</sup>  
 Nádražní 1332/32      Boskovice  
 tel.: 602 645 215  
 IČO: 41604041      Za zhotovitele CZ699005473

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-21 548,64	7,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-20 370,96	6,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-90 149,52	29,6
64	Výplně otvorů	HSV			-58 125,00	19,1
776	Podlahy povlakové	PSV			-40 026,69	13,1
781	Obklady keramické	PSV			-31 109,86	10,2
VN	Vedlejší náklady	VN			-43 168,36	14,2
Cena celkem					-304 499,03	100,0

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-4 905,66</b>
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pol. 5 : -0,75*0,45*0,25*3	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
				-0,25313		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-6 790,32</b>
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm. po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. pol. 7 : -2,4	m2	-2,40000	227,50	-546,00
				-2,40000		
3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4 pol. 9 :	m2	-2,40000	74,30	-178,32
				-2,40000		
4	622325754RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pol. 18 : -2,4	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
				-2,40000		
5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. pol. 19 : -2,4	m2	-2,40000	242,50	-582,00
				-2,40000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>-20 504,47</b>
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334 pol. 22 :	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47
				-29,33400		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>-15 000,00</b>
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4 pol. 25 :	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
				-8,00000		
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>-10 905,84</b>
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 178 : -3,6	m2	-3,60000	132,00	-475,20
				-3,60000		
9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 176 : -3,6	m2	-3,60000	121,00	-435,60
				-3,60000		

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>-6 831,66</b>			
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), pol. 5 : -3	kus	-3,00000	642,00	-1 926,00
2	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3 pol. 6 :	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>-28 636,11</b>			
3	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : 1-4.NP. - (7x koupelna) : - (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*7 1-4.NP. - (4x úklid) : -2,55*1,5*4 pol. 22 :	m2	-40,96725	699,00	-28 636,11
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>-13 125,00</b>			
4	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*3 -1 pol. 25 :	kus	-7,00000	1 875,00	-13 125,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>-7 309,17</b>			
5	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 212 : -3,15	m2	-3,15000	132,00	-415,80
6	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 210 : -3,15	m2	-3,15000	121,00	-381,15
7	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm -(0,9*8) pol. 211 :	m	-7,20000	413,60	-2 977,92
8	776520010RAC	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu. Sokl plastový lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu pol. 213 : -3,15	m2	-3,15000	1 122,00	-3 534,30
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>	<b>-7 024,81</b>			
9	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*7 pol. 222 :	m	-48,72000	68,90	-3 356,81
10	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-28,00000	131,00	-3 668,00

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 905,66</b>
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3 pol. 5 :	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
				-0,25313		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-6 790,32</b>
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. pol. 7 : -2,4	m2	-2,40000	227,50	-546,00
				-2,40000		
3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4 pol. 9 :	m2	-2,40000	74,30	-178,32
				-2,40000		
4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pol. 18 : -2,4	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
				-2,40000		
5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. pol. 19 : -2,4	m2	-2,40000	242,50	-582,00
				-2,40000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-20 504,47</b>
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334 pol. 22 :	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47
				-29,33400		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-15 000,00</b>
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4 pol. 25 :	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
				-8,00000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-10 905,84</b>
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 181 : -3,6	m2	-3,60000	132,00	-475,20
				-3,60000		
9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 179 : -3,6	m2	-3,60000	121,00	-435,60
				-3,60000		

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 905,66</b>
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3 pol. 5 :	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
				-0,25313		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-6 790,32</b>
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. pol. 7 : -2,4	m2	-2,40000	227,50	-546,00
				-2,40000		
3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4 pol. 9 :	m2	-2,40000	74,30	-178,32
				-2,40000		
4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pol. 18 : -2,4	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
				-2,40000		
5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. pol. 19 : -2,4	m2	-2,40000	242,50	-582,00
				-2,40000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-20 504,47</b>
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : Hodnota z bývalého odkazu : -29,334 pol. 22 :	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47
				-29,33400		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-15 000,00</b>
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4 pol. 25 :	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
				-8,00000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-10 905,84</b>
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 189 : -3,6	m2	-3,60000	132,00	-475,20
				-3,60000		
9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 187 : -3,6	m2	-3,60000	121,00	-435,60
				-3,60000		



## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	5	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>-43 168,36</b>
1	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	-233,34250	60,00	-14 000,55

včetně demontáže lišt a vysklení,

Etapy :

VI :  $-(5,65+6*2,65)*3+8,25*2,65$  -86,51250

VII :  $-(5,65*2*3+(2,5+2,3)*2,65)$  -46,62000

VIII :  $-(5,65+7,5*2,65)*3+9,25*2,65$  -101,08750

IX :  $-(5,65+15*2,65)*3+9,25*2,65$  -160,71250

Etapy :

VI :  $(2,05+2,05+2,3)*3+(8+2,3)*2,65$  46,49500

VII :  $2,05*2*3+(3,5+2,3)*2,65$  27,67000

VIII :  $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$  43,71250

IX :  $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$  43,71250

pol. 1 :

2	762991121R001.	Provizorní uzavřená příčka proti prachu z OSB desek a geotextilie vč. dveří (D+M)	m2	-233,34250	125,00	-29 167,81
---	----------------	---	----	------------	--------	------------

Etapy :

VI :  $-(5,65+6*2,65)*3+8,25*2,65$  -86,51250

VII :  $-(5,65*2*3+(2,5+2,3)*2,65)$  -46,62000

VIII :  $-(5,65+7,5*2,65)*3+9,25*2,65$  -101,08750

IX :  $-(5,65+15*2,65)*3+9,25*2,65$  -160,71250

Etapy :

VI :  $(2,05+2,05+2,3)*3+(8+2,3)*2,65$  46,49500

VII :  $2,05*2*3+(3,5+2,3)*2,65$  27,67000

VIII :  $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$  43,71250

IX :  $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$  43,71250

pol. 5 :

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-12Z**      **Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část**  
 Změnový list č. 1

Objednatel: **Město Tišnov**      IČO: **00282707**  
**nám. Míru 111**      DIČ: **CZ00282707**  
**66619**      **Tišnov**

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.**      IČO: **41604041**  
**Nádražní 1332/32**      DIČ: **699005473**  
**68001**      **Boskovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	306 108,78
PSV	84 721,83
MON	6 432,00
Vedlejší náklady	-43 168,36
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>354 094,25</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	354 094,25 CZK
Snížená DPH	12 %	42 491,31 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **396 585,56 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_


 spol. s r.o.   
 Nádražní 1332/32, 68001 Boskovice  
 tel.: 56 454 215  
 IČO: 41604041  
 Za zhotovitele: 699005473

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

TDS

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-21 548,64	-6,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			10 908,00	3,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			63 193,34	17,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 668,24	0,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-5 951,99	-1,7
64	Výplně otvorů	HSV			2 804,57	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			133 534,00	37,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 626,27	10,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 837,81	12,9
725	Zařizovací předměty	PSV			22 197,00	6,3
776	Podlahy povlakové	PSV			-31 635,09	-8,9
781	Obklady keramické	PSV			94 159,92	26,6
M21	Elektromontáže	MON			1 220,80	0,3
M21s	Svítlidla	MON			5 211,20	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 037,18	10,5
VN	Vedlejší náklady	VN			-43 168,36	-12,2
Cena celkem					354 094,25	100,0

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>-4 905,66</b>			
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pol. 5 : -0,75*0,45*0,25*3	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
				-0,25313		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>-6 790,32</b>			
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. pol. 7 : -2,4	m2	-2,40000	227,50	-546,00
				-2,40000		
3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4 pol. 9 :	m2	-2,40000	74,30	-178,32
				-2,40000		
4	622325754RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pol. 18 : -2,4	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
				-2,40000		
5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. pol. 19 : -2,4	m2	-2,40000	242,50	-582,00
				-2,40000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>-20 504,47</b>			
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334 pol. 22 :	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47
				-29,33400		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>-15 000,00</b>			
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4 pol. 25 :	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
				-8,00000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>-10 905,84</b>			
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 178 : -3,6	m2	-3,60000	132,00	-475,20
				-3,60000		
9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 176 : -3,6	m2	-3,60000	121,00	-435,60
				-3,60000		

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>-6 831,66</b>			
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), pol. 5 : -3	kus	-3,00000	642,00	-1 926,00
2	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3 pol. 6 :	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>-28 636,11</b>			
3	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : 1-4.NP. - (7x koupelna) : - (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*7 1-4.NP. - (4x úklid) : -2,55*1,5*4 pol. 22 :	m2	-40,96725	699,00	-28 636,11
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>-13 125,00</b>			
4	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*3 -1 pol. 25 :	kus	-7,00000	1 875,00	-13 125,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>-7 309,17</b>			
5	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 212 : -3,15	m2	-3,15000	132,00	-415,80
6	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 210 : -3,15	m2	-3,15000	121,00	-381,15
7	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm -(0,9*8) pol. 211 :	m	-7,20000	413,60	-2 977,92
8	776520010RAC	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu. Sokl plastový lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu pol. 213 : -3,15	m2	-3,15000	1 122,00	-3 534,30
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>	<b>-7 024,81</b>			
9	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*7 pol. 222 :	m	-48,72000	68,90	-3 356,81
10	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-28,00000	131,00	-3 668,00

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 905,66</b>
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3 pol. 5 :	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
				-0,25313		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-6 790,32</b>
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. pol. 7 : -2,4	m2	-2,40000	227,50	-546,00
				-2,40000		
3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4 pol. 9 :	m2	-2,40000	74,30	-178,32
				-2,40000		
4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pol. 18 : -2,4	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
				-2,40000		
5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. pol. 19 : -2,4	m2	-2,40000	242,50	-582,00
				-2,40000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-20 504,47</b>
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334 pol. 22 :	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47
				-29,33400		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-15 000,00</b>
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4 pol. 25 :	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
				-8,00000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-10 905,84</b>
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 181 : -3,6	m2	-3,60000	132,00	-475,20
				-3,60000		
9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 179 : -3,6	m2	-3,60000	121,00	-435,60
				-3,60000		

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 905,66</b>
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropěch železobetonových, tvárnících a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75\*0,45\*0,25\*3  
pol. 5 :

-0,25313

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-6 790,32</b>
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	-2,40000	227,50	-546,00

po jednotlivých vrstvách  
Včetně pomocného lešení.

pol. 7 : -2,4

-2,40000

3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	-2,40000	74,30	-178,32
---	--------------	---	----	----------	-------	---------

po jednotlivých vrstvách

-6,0\*0,4

-2,40000

pol. 9 :

4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

pol. 18 : -2,4

-2,40000

5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-2,40000	242,50	-582,00
---	--------------	--	----	----------	--------	---------

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.

pol. 19 : -2,4

-2,40000

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-20 504,47</b>
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47

rozsmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky

SÚ2A :

Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334

-29,33400

pol. 22 :

<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-15 000,00</b>
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00

T02 : -2\*4

-8,00000

pol. 25 :

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-10 905,84</b>
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-3,60000	132,00	-475,20

pol. 189 : -3,6

-3,60000

9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	-3,60000	121,00	-435,60
---	--------------	--	----	----------	--------	---------

pol. 187 : -3,6

-3,60000

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	5	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>-43 168,36</b>
1	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	-233,34250	60,00	-14 000,55

včetně demontáže lišt a vysklení,

Etapy :

VI :  $-(5,65+6*2,65)*3+8,25*2,65$  -86,51250

VII :  $-(5,65*2*3+(2,5+2,3)*2,65)$  -46,62000

VIII :  $-(5,65+7,5*2,65)*3+9,25*2,65$  -101,08750

IX :  $-(5,65+15*2,65)*3+9,25*2,65$  -160,71250

Etapy :

VI :  $(2,05+2,05+2,3)*3+(8+2,3)*2,65$  46,49500

VII :  $2,05*2*3+(3,5+2,3)*2,65$  27,67000

VIII :  $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$  43,71250

IX :  $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$  43,71250

pol. 1 :

2	762991121R001.	Provizorní uzavřená příčka proti prachu z OSB desek a geotextilie vč. dveří (D+M)	m2	-233,34250	125,00	-29 167,81
---	----------------	---	----	------------	--------	------------

Etapy :

VI :  $-(5,65+6*2,65)*3+8,25*2,65$  -86,51250

VII :  $-(5,65*2*3+(2,5+2,3)*2,65)$  -46,62000

VIII :  $-(5,65+7,5*2,65)*3+9,25*2,65$  -101,08750

IX :  $-(5,65+15*2,65)*3+9,25*2,65$  -160,71250

Etapy :

VI :  $(2,05+2,05+2,3)*3+(8+2,3)*2,65$  46,49500

VII :  $2,05*2*3+(3,5+2,3)*2,65$  27,67000

VIII :  $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$  43,71250

IX :  $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$  43,71250

pol. 5 :



## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>3 636,00</b>
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
				2,00000		
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>16 330,72</b>
3	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyravnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
				41,66000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 509,80</b>
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
				50,60000		
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
				90,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>19 150,70</b>
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm PROFIL Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
				1,46670		
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
				1,46670		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>15 723,76</b>
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
				8,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>33 383,50</b>
9	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
				1,00000		
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
				160,00000		
11	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
				480,00000		
12	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na kličku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
				1,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 785,53</b>
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
				1,46670		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 924,01</b>
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle Sod pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 116,80</b>

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>	<b>14 201,18</b>			
1	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 7*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	36,22750	392,00	14 201,18
				36,22750		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>5 509,80</b>			
2	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
				50,60000		
3	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
				90,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>26 745,43</b>			
4	631416211RT1	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 5 - 8 cm PROFÍ Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,04836 Nová položka :	m3	2,04836	11 400,00	23 351,30
				2,04836		
5	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,04836 Nová položka :	m3	2,04836	1 657,00	3 394,13
				2,04836		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>13 758,29</b>			
6	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 7	kus	7,00000	1 965,47	13 758,29
				7,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>33 383,50</b>			
7	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klikku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
				1,00000		
8	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH Dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 pol. 36 :	kus	1,00000	212,50	212,50
				1,00000		
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
				160,00000		
10	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
				480,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>12 269,68</b>			
11	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 SÚ2A : 1-4.NP. - (7x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*7*0,05 1-4.NP. - (4x úklid) : 2,55*1,5*4*0,05 Nová položka :	m3	2,04836	5 990,00	12 269,68
				1,28336		
				0,76500		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>13 065,78</b>			
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 52	t	5,33297	2 450,00	13 065,78
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>	<b>22 197,00</b>			
13	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez dle SoD ZP4 : 3	soubor	3,00000	1 588,00	4 764,00
				3,00000		

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 294	t	9,01278	223,80	2 017,06
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 295	t	4,50639	263,29	1 186,49
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 296	t	40,55753	24,89	1 009,48
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 297	t	4,50639	368,51	1 660,65
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 298	t	18,02557	41,13	741,39
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 300	t	4,50639	12,61	56,83
s hrubým urovnáním,						
33	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 299	t	4,50639	648,16	2 920,86

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>	<b>3 636,00</b>			
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1×RB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>	<b>16 330,72</b>			
3	602011118RT5	Omička na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>5 509,80</b>			
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>19 150,70</b>			
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton. pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>15 723,76</b>			
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>33 383,50</b>			
9	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klikku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
12	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>8 785,53</b>			
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>10 924,01</b>			
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>2 116,80</b>			

## Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>3 636,00</b>
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>16 330,72</b>
3	602011118RT5	Omitka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyravnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 509,80</b>
4	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>19 150,70</b>
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton. pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>15 723,76</b>
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>33 383,50</b>
9	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klikku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
12	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 785,53</b>
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 924,01</b>
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 116,80</b>