

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0356/24/SML/1

Číslo dodatku Zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov“

(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Pověřen podpisem této smlouvy: Bc. Jiří Dospíšil

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. STAVKOM, spol. s.r.o.

Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 41604041

DIČ: CZ699005473

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2539

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice

Číslo účtu: 153213824/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0356/24/SML ze dne 25. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Lhůta plnění, harmonogram a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
- I.3. **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.8. tohoto znění:
- „II.8. Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 692.899,50 Kč bez DPH, neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 74.340,10 Kč bez DPH.
- I.4. **Čl. III. Lhůta plnění, harmonogram** – text odst. 1 písm. c) se nahrazuje tímto zněním:
- „III.1. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 178 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“);
- I.5. **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
- „V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 4 218 162,40 Kč |
|---------------------|-----------------|

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka:


Tento Dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. RM30/2024 dne 4. 12. 2024.

V Tišnově dne-4. 12. 2024

V *tišnově* dne-4. 12. 2024.



za Objednatele



za Zhotovitele

vice
215
473

Název akce:	„CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov“		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ 41604041		
TDS:	[redacted]		
AD:	[redacted]		
Název ZL:	Změnové práce		
Předmět změny:	Změnové práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0356/24/SML ze dne 25. 7. 2024 předkládáme tento návrh ZL na změnové práce dle požadavku investora. Předmětem změnového listu jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalace klimatizačních jednotek a s tím souvisejících rozvodů elektro a ZTI - Změny rozsahu a tloušťek vyrovnávacích vrstev podlah z důvodu nesoudržnosti a nerovnosti podkladu zjištěné po odstranění dlažby - Změny rozsahu vyrovnání omítek po odstranění keramických obkladů a po ověření rovinnosti stávajících stěn - Změna podlahové krytiny v sociálních zařízeních s lepšími protiskluznými parametry - Změna rozsahu demontáže a úprav stávajících rozvodů odpadů, vody a topení, výměna otopných těles na základě zjištění skutečného stavu po odstrojení stavby - Doplnění revizních dvířek včetně protipožárních pro přístup ke stávajícím rozvodům a armaturám, které nebylo možné demontovat - Změna počtu protipožárních ucpávek dle skutečného rozsahu průchodů z důvodu protipožární stěnou nemožnosti odstranit některá stávající potrubí procházející protipožární stěnou - Doplnění ok pro práci v závěsu k oknům, výměna vnitřních parapetů a doplnění rozšiřujícího profilu k požárnímu oknu - Změny členění, rozměrů, povrhové úpravy, vybavení a osvětlení kuchyňských linek - Doplnění datových rozvodů o interní telefon CSS a o přípravu pro TV v čekárně - Vyjmutí datového switchu a wifi routerů z dodávky stavby - Drobné změny vzešlé ze vzorkování a požadavků investora a budoucího uživatele nájemní jednotky. 		
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		X
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		X
	nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		X
	dodatek k PD		X
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	dokumentace skut.provedení		X
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		692 899,50
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-74 340,10
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		[redacted]
	náklady na změnu v Kč bez DPH		618 559,40
	Výše DPH sazba: [redacted] 21%		129 897,47
	náklady na změnu vč. DPH		748 456,87
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	připis
	Zhotovitel: [redacted]	20. 11. 2024	[redacted]
	AD: [redacted]	20. 11. 2024	[redacted]
	TDS: [redacted]	20. 11. 2024	[redacted]
	Objednatel: [redacted]	20. 11. 2024	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	7x Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL 01 CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov**

Objednatel: **Město Tišnov** IČO: **00282707**
nám. Míru 111 DIČ: **CZ00282707**
66619 Tišnov

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.** IČO: **41604041**
Nádražní 1332/32 DIČ: **699005473**
68001 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			125 544,41
PSV			427 861,08
MON			65 153,91
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			618 559,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	618 559,40 CZK
Základní DPH	21 %	129 897,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **748 456,87 CZK**

v

dne

20. 11. 2024

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.1.	ASŘ - architektonicko-stavební řešení	0,00	416 624,19	87 491,08	504 115,27	67
01	ASŘ vícepráce	0,00	470 224,29	98 747,10	568 971,39	76
02	ASŘ méněpráce	0,00	-53 600,10	-11 256,02	-64 856,12	-9
D.1.4.1.	ZTI - Zdravotně technické instalace	0,00	39 847,60	8 368,00	48 215,60	6
03	ZTI vícepráce	0,00	39 847,60	8 368,00	48 215,60	6
D.1.4.2.	Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace	0,00	65 153,91	13 682,32	78 836,23	11
05	Elektro vícepráce	0,00	26 094,67	5 479,88	31 574,55	4
06	Elektro méněpráce	0,00	-20 740,00	-4 355,40	-25 095,40	-3
07	Elektroinstalace - revize PD - vícepráce	0,00	59 799,24	12 557,84	72 357,08	10
D.1.4.3.	UT - ústřední vytápění	0,00	96 933,70	20 356,08	117 289,78	16
04	UT vícepráce	0,00	96 933,70	20 356,08	117 289,78	16
Celkem za stavbu		0,00	618 559,40	129 897,47	748 456,87	100

Popis stavby: ZL 01 - CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov

Popis objektu: D.1.1. - ASŘ - architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ vícepráce

Popis rozpočtu: 02 - ASŘ méněpráce

Popis objektu: D.1.4.1. - ZTI - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - ZTI vícepráce

Popis objektu: D.1.4.2. - Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Popis rozpočtu: 05 - Elektro vícepráce

Popis rozpočtu: 06 - Elektro méněpráce

Popis rozpočtu: 07 - Elektroinstalace - revize PD - vícepráce

Popis objektu: D.1.4.3. - UT - ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 04 - UT vícepráce

RTS, a.s.
 IČO: 252 22 222
 DIČ: CZ000000000
 Městský úřad Tišnov
 náměstí 1332/05, 680 01 Pátek
 tel: +420 521 421 518
 fax: +420 521 421 519

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 214,29	1,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			27 323,00	4,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 884,69	1,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			53 681,23	8,7
64	Výplně otvorů	HSV			3 062,40	0,5
90	Přípočty	HSV			2 688,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 486,81	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 366,73	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			16 218,20	2,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 921,40	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 722,00	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			3 741,00	0,6
728	Vzduchotechnika	PSV			201 695,00	32,6
730	Ústřední vytápění	PSV			8 696,00	1,4
733	Rozvod potrubí	PSV			8 749,50	1,4
734	Armatury	PSV			8 410,00	1,4
735	Otopná tělesa	PSV			74 672,00	12,1
763	Sádkartony	PSV			-29 539,65	-4,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			84 915,00	13,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 085,60	1,0

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-7 621,86	-1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 744,20	0,3
781	Obklady keramické	PSV			38 452,69	6,2
M21	Elektromontáže	MON			71 491,51	11,6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			5 302,40	0,9
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			-11 640,00	-1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 837,26	0,8
Cena celkem					618 559,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	ZL 01	CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov
O:	D.1.1.	ASŘ - architektonicko-stavební řešení
R:	01	ASŘ vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 214,29
1	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	27,48600	408,00	11 214,29
		3,45*3,32-2,4*1,45		7,97000		
		3,3*3,32-2,4*1,45		7,48000		
		4,1*3,32-0,8*1,97		12,04000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				28 423,00
2	342263513RT4	Revizní dvířka do SDK příček 300x300 mm, požární odolnost EI 60	kus	3,00000	8 965,00	26 895,00
3	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	2,00000	764,00	1 528,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 884,69
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,31988	1 081,00	345,79
		1,454*0,22		0,32000		
5	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	27,48600	259,50	7 132,62
		3,45*3,32-2,4*1,45		7,97000		
		3,3*3,32-2,4*1,45		7,48000		
		4,1*3,32-0,8*1,97		12,04000		
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	10,70000	104,00	1 112,80
		5,8		5,80000		
		T/3P : 2,0+2,0+0,9		4,90000		
7	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	5,80000	50,60	293,48
		1,45*4		5,80000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				53 681,23
8	632411115R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	106,31000	323,00	34 338,13
9	632411150RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr jemný 25 MPa oprava podlahy m.č. 1S.0.9+1S.0.8	m2	17,08000	1 035,00	17 677,80
		2,0*3,0		6,00000		
		2,4*1,2		2,88000		
		8,2		8,20000		
10	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	17,08000	97,50	1 665,30
Díl: 64		Výplně otvorů				3 062,40
11	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	4,80000	638,00	3 062,40
		2*2,4		4,80000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				5 312,40
12	28412326R	Podlahovina tl. 2 mm, protiskluz, dle PD	m2	5,70000	932,00	5 312,40
		WC : 1,6		1,60000		
		úklid : 4,1		4,10000		
Díl: 90		Přípočty				2 688,00
13	P1	Ochrana rohů z nárazuvzdorné akrylvinylové pryskyřice 50/3mm. vč. montáže. dl. 1.4m	kus	2,00000	1 344,00	2 688,00
		2		2,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 835,61
14	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	49,30000	217,50	10 722,75
		28,0		28,00000		
		21,3		21,30000		
15	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin tl. do 10 cm, nad 4 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,36640	3 010,00	4 112,86

Položkový rozpočet

S:	ZL 01	CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov
O:	D.1.1.	ASŘ - architektonicko-stavební řešení
R:	01	ASŘ vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		08, 09 : 2,0*3,0*0,08		0,48000		
		11c : 2,4*1,2*0,08		0,23000		
		8,2*0,08		0,66000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 366,73
16	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,59968	958,40	5 366,73
Díl: 728		Vzduchotechnika				201 695,00
17	728RTA0	Klimatizace - venkovní jednotka Multisplit 1ks, vnitřní jednotka nástěnná 4ks, konzola 1ks, Cu potrubí 6/10, vakuování, zporovoznění, montážní materiál, doprava	soubor	1,00000	201 695,00	201 695,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				84 915,00
18	7660101	Příplatek za plnovýsuvy u kuchyňských linek	soubor	3,00000	3 870,00	11 610,00
19	7660102	Osvětlení kuch. linek led pásky, trafo	soubor	3,00000	3 100,00	9 300,00
20	7660103	Odpadkový koš dělený 60 cm	kus	2,00000	5 580,00	11 160,00
21	7660104	Odpadkový koš dělený 50cm	kus	1,00000	4 910,00	4 910,00
22	7660105	Úchyty dvířek	soubor	3,00000	1 860,00	5 580,00
23	7660106	Lakování horních dvířek lakem Ultramat	soubor	1,00000	20 415,00	20 415,00
24	T 12	Obklad stěn lamino Dub Nebraska přírodní, ekonomické řešení	soubor	1,00000	21 940,00	21 940,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 085,60
25	Z 16	Oko pro práci v závěsu dodání + montáž včetně spojovacích prostředků	ks	2,00000	2 455,00	4 910,00
26	Z15-1T00	Rozšiřovací profilem požárního okna	kus	1,00000	1 175,60	1 175,60
Díl: 781		Obklady keramické				39 223,08
27	781497132RS4	Lišta nerezová rohová k obkladům profil IL, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	59,16000	663,00	39 223,08

pod skříňky : 14,6	14,60000
boky : 12,4	12,40000
WC zaměstnanci, pacienti, úklid ke dveřím : 14,4	14,40000
WC zaměstnanci, pacienti, úklid ukonč. : 17,76	17,76000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 837,26
28	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	2,18624	387,00	846,07
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,11744	41,30	541,75
30	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	2,18624	614,90	1 344,32
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,18624	260,70	569,95
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,60736	23,70	725,39
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,18624	370,40	809,78

Položkový rozpočet

S:	ZL 01	CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov
O:	D.1.1.	ASŘ - architektonicko-stavební řešení
R:	02	ASŘ méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				-1 100,00
1	553476590R	Dvířka revizní do SDK 200 x 200 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	-2,00000	550,00	-1 100,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				-3 568,20
2	28412325R	Podlahovina tl. 2 mm, dle PD	m2	-5,70000	626,00	-3 568,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-11 000,00
3	963016111R00	Demontáž pohledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	-40,00000	275,00	-11 000,00
Díl: 763		Sádkartony				-29 539,65
4	767586201RT1	Podhled minerální, hrana Board 600x600 mm kazety tl. 15 mm	m2	-40,19000	735,00	-29 539,65
				1S.0.3:40,19 : -40,19		-40,19000
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-7 621,86
5	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-19,62500	75,30	-1 477,76
				sokl : -19,625		-19,63000
6	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-19,62500	143,80	-2 822,08
				1.S 0.4b : -(17,925+2,25+0,15-1,45+0,15*5)		-19,63000
7	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-19,62500	100,80	-1 978,20
8	597623141R	Dlaždice 300 x 300 mm	m2	-2,15875	622,50	-1 343,82
				-19,625*0,1*1,1		-2,16000
Díl: 781		Obklady keramické				-770,39
9	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-0,51900	54,40	-28,23
10	781415014RAI	Obklad pórovinový do tmele 40 x 20 cm, obklad ve specifikaci	m2	-0,51900	829,50	-430,51
				57,11-57,629		-0,52000
11	597813730R	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	-0,57090	545,90	-311,65
				-0,519*1,1		-0,57000

Položkový rozpočet

S:	ZL 01	CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov
O:	D.1.4.1.	ZTI - Zdravotně technické instalace
R:	03	ZTI vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 921,40
1	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	15,00000	303,00	4 545,00
Díl: 713		Izolace tepelné				16 218,20
2	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	3,00000	1 605,10	4 815,30
3	713571116R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 125 mm	kus	1,00000	2 217,40	2 217,40
4	713571115RT2	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	5,00000	1 837,10	9 185,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 921,40
5	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	4,00000	94,10	376,40
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 722,00
6	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	10,00000	120,00	1 200,00
7	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm	m	20,00000	149,00	2 980,00
8	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	10,00000	36,20	362,00
9	722181817R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 150 mm	m	20,00000	109,00	2 180,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 741,00
10	725850140R00	Montáž zápachové uzávěrky pro odvod kondenzátu	kus	3,00000	151,00	453,00
11	551623505R	Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám HL138, DN 32, 100 x 100 mm	kus	3,00000	1 096,00	3 288,00
Díl: 735		Otopná tělesa				8 245,00
12	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00000	666,00	666,00
13	405619514R	Termostat prostorový IVAR.DTP	kus	1,00000	1 664,00	1 664,00
14	54132106R	Těleso přímotopné elektrické trubkové KORALUX LINEAR CLASSIC - E KLCE výška 1220 mm, délka 600 mm	kus	1,00000	5 915,00	5 915,00

Položkový rozpočet

S:	ZL 01	CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov
O:	D.1.4.2.	Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
R:	05	Elektro vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				11 692,27
1	210110002R00	Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč.prostředí žaluziový	kus	3,00000	96,00	288,00
2	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 včetně dodávky kabelu	m	25,00000	152,28	3 807,00
3	01	praporec pro NO	kus	1,00000	540,00	540,00
4	02	Nástěnné LED svítidlo ASTEN IP44	kus	2,00000	642,50	1 285,00
5	34121044R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	20,00000	6,60	132,00
6	34535401R	Přístroj spínače dvojpólového, řazení 2, 2S 3558-A02340 žaluziový	kus	3,00000	210,00	630,00
7	34536492R	Kryt spínače dělený 3558A-A652 žaluziový	kus	3,00000	53,10	159,30
8	34536700R	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	5,00000	21,82	109,10
9	357311010R	Rozvaděč nástěnný 10", výška 4U	kus	1,00000	3 605,87	3 605,87
10	35822001013R	Jistič do 80 A, 1-pólový, LTN-10B-1	kus	2,00000	208,00	416,00
11	35822001015R	Jistič do 80 A, 1-pólový, LTN-16B-1	kus	4,00000	180,00	720,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 302,40
12	220890202R00	revizní technik včetně dodání revizní zprávy	h	2,00000	550,00	1 100,00
13	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně průměru v trubkách	m	20,00000	35,50	710,00
14	222490901R00	Zásuvka telefonní pod omítku, do krabice	kus	2,00000	77,90	155,80
15	35822002313R	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-16B-3	kus	1,00000	813,00	813,00
16	35822002316R	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-32B-3	kus	1,00000	1 131,00	1 131,00
17	358890406R	Chránič proudový F200, 4P-40A/30mA/typ AC,10 kA	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00
18	3745165110R	Zásuvka telefonní 1 x RJ11	kus	2,00000	86,30	172,60
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				9 100,00
19	ř82 smluvní	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	2,00000	380,00	760,00
20	ř7	Datový rozvaděč RACK dle TS (bez SWITCH)	kus	1,00000	8 340,00	8 340,00

Položkový rozpočet

S:	ZL 01	CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov
O:	D.1.4.2.	Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
R:	06	Elektro méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				-20 740,00
1	ř141 smluvní	WIFI ROUTER	m	2,00000	-4 100,00	-8 200,00
2	ř7 smluvní	Datový rozvaděč RACK dle TS	kus	1,00000	-12 540,00	-12 540,00

Položkový rozpočet

S:	ZL 01	CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov
O:	D.1.4.2.	Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
R:	07	Elektroinstalace - revize PD - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				59 799,24
1	M2100001V01	Doplnění elektroinstalace	soubor	1,00000	59 799,24	59 799,24

Položkový rozpočet

S:	ZL 01	CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov
O:	D.1.4.3.	UT - ústřední vytápění
R:	04	UT vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 651,20
1	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	36,00000	36,20	1 303,20
2	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40	m	36,00000	93,00	3 348,00

ASŘ PČ43

Díl: 730		Ústřední vytápění				8 696,00
3	730-1	Demontáž a likvidace otopného tělesa vč. potrubí, a zaslepení odbočky	kus	1,00000	2 466,00	2 466,00

ASŘ PC66

4	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci odstavení systému, vypuštění, napuštění, topná zkouška	h	10,00000	623,00	6 230,00
---	---------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 733		Rozvod potrubí				8 749,50
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

5	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00000	151,00	906,00
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	9,00000	481,50	4 333,50
7	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	6,00000	550,00	3 300,00
8	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	15,00000	14,00	210,00

Díl: 734		Armatury				8 410,00
-----------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------

9	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	8,00000	131,50	1 052,00
10	734226112RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15 s termostatickou hlavici Heimeier K	kus	4,00000	1 178,00	4 712,00
11	734235120R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 10	kus	2,00000	315,00	630,00
12	734266222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15	kus	4,00000	504,00	2 016,00

Díl: 735		Otopná tělesa				66 427,00
-----------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

13	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles třířadých	kus	4,00000	547,00	2 188,00
14	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	3,00000	608,00	1 824,00
15	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	3,00000	185,00	555,00
16	4845835999R	Těleso otopné deskové Radik Hygiene Klasik typ 30, výška 600 mm, délka 1400 mm	kus	4,00000	15 465,00	61 860,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		55 724,39
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	55 724,39
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		557,24
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	56 281,64
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		562,82
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		562,82
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		57 407,27
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		1 829,15
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		562,82
Vedlejší náklady celkem		2 391,97
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		59 799,24
Základ a hodnota DPH 21%	59 799,24	12 557,84
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		72 357,08
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	55 724,39	0,00
Doplnění rozvaděče RA-02	4 073,60	0,00
Kabely	12 394,60	0,00
Data	8 703,12	0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							0,00
Elektromontážní práce a materiál je nutno přezkontrolovat dle projektové dokumentace - na případné rozdíly upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. Specifikace je provedena v programu Verox 1.9.0.6							0,00
Doplnění rozvaděče RA-02							
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA							
OLI-25C-1N-030A -25A	ks	1,00	2 333,60	2 333,60	0,00	0,00	2 333,60
							0,00
TECHNICKÝ MATERIÁL PRO ÚPRAVU ROZVADĚČE							
potřebný podružný materiál (svorky, popisové štítky, kabelové žlaby, lišty, propojovací dráty, atd.....)	kpl.	1,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
							0,00
Doplnění rozvaděče RA-02 - celkem				4 073,60		0,00	4 073,60
							0,00
Kabely							
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE							
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	25,00	53,78	1 344,50	0,00	0,00	1 344,50
Výměra: 5+5+5+5+5							0,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	20,00	45,48	909,60	0,00	0,00	909,60
Výměra: 10+5+5							0,00
CYKY-J 3x4 , pevně	m	15,00	111,50	1 672,50	0,00	0,00	1 672,50
Výměra: 15							0,00
CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	65,00	51,19	3 327,35	0,00	0,00	3 327,35
Výměra: 15+15+20+15							0,00
							0,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)							
H07V-U 4 , pevně	m	45,00	40,37	1 816,65	0,00	0,00	1 816,65
Výměra:30+15							0,00
							0,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)							
H07V-K 16 , pevně	m	30,00	110,80	3 324,00	0,00	0,00	3 324,00

MĚŘENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU						
Proměření metalického segmentu kategorie 6, včetně měřicího protokolu	ks	4,00	180,00	720,00	0,00	720,00
Data - celkem				8 703,12	0,00	8 703,12
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE						
jednoduchý	ks	4,00	22,82	91,28	0,00	91,28
2-násobný	ks	6,00	38,99	233,94	0,00	233,94
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU						
KPR68 krabice univerzální	ks	16,00	80,34	1 285,44	0,00	1 285,44
MONTÁŽNÍ MATERIÁL						
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM	ks	20,00	26,49	529,80	0,00	529,80
SP 280x4,5 Stahovací pásek	ks	50,00	3,47	173,50	0,00	173,50
HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ	ks	10,00	22,21	222,10	0,00	222,10
Kabelový držák do podhledu	ks	10,00	39,41	394,10	0,00	394,10
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST						
d 25 mm, pevně	m	25,00	44,59	1 114,75	0,00	1 114,75
SVORKOVNICE KABICOVÁ						
5x1-2,5mm2	ks	10,00	19,86	198,60	0,00	198,60
4x1-2,5mm2	ks	10,00	17,73	177,30	0,00	177,30
3x1-2,5mm2	ks	10,00	15,17	151,70	0,00	151,70
2x1-2,5mm2	ks	10,00	13,99	139,90	0,00	139,90
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji						
do 2.5 mm2	ks	106,00	20,70	2 194,20	0,00	2 194,20
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU						
PRO KRABICE						
100x100x50 mm	ks	16,00	74,50	1 192,00	0,00	1 192,00
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU						
- HLOUBKA 30mm						

Šíře 30 mm	m	25,00	67,90	1 697,50	0,00	1 697,50	0,00
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU							
Jakékoliv šíře	m2	0,75	298,00	223,50	0,00	223,50	0,00
Sádra, balení 5kg	kg	5,00	20,50	102,50	0,00	102,50	0,00
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL							
Šroubky, podložky, ocelové profily, zemní svorky, hmoždinky, vruty, izolepa a pod.....	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ							
Koordinace s interiérem	hod	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ (zednická výpomoc)							
Zednická výpomoc- zapravení drážek a rozvaděčů	hod	2,00	675,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							
S investorem o postupu realizace práce a technickém řešení	hod	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S dodavatelem VZT	hod	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Projektová úpfesnění a nepředvídatelné náklady 3% z celkového materiálu a montáže	%	3,00	1 521,14	4 563,42	0,00	4 563,42	0,00
Podružný materiál				3 440,10		3 440,10	
Elektromontáže - celkem				55 724,39	0,00	55 724,39	0,00
Upozornění:							
a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.							
b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.							
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.							
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení.							

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY AMBULANCE - CSS - OBJEKT A2 suterén budovy A2 v areálu Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742, 666 01 Tišnov
Projekt	SO 01 - Doplnění elektroinstalace
Investor	MĚSTO TIŠNOV, Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Z. č.	
A. č.	D.1.4.2-09
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	09.10.2024
Zpracovatel	TVAR COM, spol. s r.o.
CÚ	RTS-21M, 46M
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00

Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM % 1	5	
Procento PM % 2	10	