

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0356/24/SML/2

Číslo dodatku Zhotovitele: .....

## **DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov“**

(dále jen „*Dodatek č. 2*“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### **I. Město Tišnov**

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Pověřen podpisem této smlouvy: Bc. Jiří Dospíšil

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „*Objednatel*“)

**a**

### **II. STAVKOM, spol. s.r.o.**

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 41604041

DIČ: CZ699005473

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2539

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice

Číslo účtu: 153213824/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“)

## I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0356/24/SML ze dne 25. 7. 2024 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0356/24/SML/1 ze dne 4. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Lhůta plnění, harmonogram a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
- I.3. **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.8. tohoto znění:
- „II.8. Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 831 685,39 Kč bez DPH, neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě -45 286,12 Kč bez DPH.
- I.4. **Čl. III. Lhůta plnění, harmonogram** – text odst. 1 písm. c) se nahrazuje tímto zněním:
- „III.1. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 199 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“);
- I.5. **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
- „V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 5 004 561,67 Kč |
|---------------------|-----------------|

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.
- II.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. RM30/2024 dne 29. 1. 2025.


V Tišnově dne ..... 29. 01. 2025



za Objednatele



V ..... dne ..... 29. 01. 2025



za Zhotovitele

Název akce:	„CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov“		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ 41604041		
TDS:	[REDAKCE]		
AD:	[REDAKCE]		
Název ZL:	Změnové práce		
Předmět změny:	Změnové práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0356/24/SML ze dne 25. 7. 2024 předkládáme tento návrh ZL na změnové práce, které upravují projektovou dokumentaci navržené řešení skladby podlahové konstrukce. V PD a v rozpočtu SOD bylo uvažováno ponechání původních podkladních betonových konstrukcí - předpokládalo se pouze odstranění původních keramických dlažeb a následné upravení povrchu vyrovnávací stěrkou. Před provedením vyrovnávací stěrky provedl odborný subdodavatel podlah orientační měření vlhkosti původních betonových vrstev podlah - byla zjištěna vysoká vlhkost v hodnotách, které neumožňují další provádění prací dle projektové dokumentace - viz. protokol o měření vlhkosti ze dne 18.12.2024. V období od 18.12.2024 do 7.1.2025 bylo prováděno intenzivní vysoušení předmětných prostorů a 7.1.2025 bylo provedeno opětovné měření vlhkosti - zjištěna opět zvýšená vlhkost - viz. protokol ze dne 7.1.2025. S ohledem na opakovaně negativní výsledky bylo zajištěno komplexní měření vlhkosti akreditovanou laboratoří - potvrzena vysoká vlhkost podkladu - viz. protokol z laboratorní zkoušky ze dne 10.1.2025 .</p> <p>Po vyhodnocení výše uvedených skutečností a s požadavkem objednatele na rychlost dokončení stavebních prací, bylo navrženo kompletní odstranění stávajících betonových vrstev, provedení nové vodorovné celoplošné hydroizolace a následná realizace certifikovaného podlahového systému RIGIPS - metodou "suché" výstavby. Tento systém provedení podlahových konstrukcí rovněž zajistí výrazné zlepšení tepelnětechnických vlastností podlahy - s ohledem na předpokládané provozní využití budovaných prostorů.</p>		
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
	nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		831 685,39
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-45 286,12
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		[REDAKCE]
	náklady na změnu v Kč bez DPH		786 399,27
	Výše DPH sazba: 21%		165 143,85
	náklady na změnu vč. DPH		951 543,12
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel:	27. 01. 2025	[REDAKCE]
	AD:	27. 01. 2025	[REDAKCE]
	TDS:	27. 01. 2025	[REDAKCE]
	Objednatel:	27. 01. 2025	[REDAKCE]
přílohy	Přílohy:		
	3x Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL č. 2 CCS, blok A2 - ordinace podlahy**

Objednatel: **Město Tišnov** IČO: **00282707**  
**nám. Míru 111** DIČ: **CZ00282707**  
**66601 Tišnov**

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.** IČO: **41604041**  
**Nádražní 1332/32** DIČ: **699005473**  
**68001 Boskovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	618 442,37
PSV	167 956,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>786 399,27</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	786 399,27 CZK
Základní DPH	21 %	165 143,85 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 951 543,12 CZK**

v Boskovici dne

27. 01. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>ASŘ</b>	<b>0,00</b>	<b>786 399,27</b>	<b>165 143,85</b>	<b>951 543,12</b>	<b>100</b>
03	Suché podlahy	0,00	831 685,39	174 653,85	1 006 339,24	106
04	méněpráce	0,00	-45 286,12	-9 510,00	-54 796,12	-6
Celkem za stavbu		0,00	786 399,27	165 143,85	951 543,12	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-4 281,74	-0,5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 521,00	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 727,87	1,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			30 260,23	3,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-14 797,82	-1,9
635	Suché podlahy	HSV			299 714,02	38,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			124 610,71	15,8
97	Odvoz a likvidace odpadu	HSV			148 569,34	18,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 118,76	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			110 529,51	14,1
713	Izolace tepelné	PSV			49 322,45	6,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 000,00	0,8
776	Podlahy povlakové	PSV			2 104,94	0,3
Cena celkem					786 399,27	100,0

## Položkový rozpočet

S:	24-11P_1	CCS, blok A2 - ordinace podlahy
O:	01	ASŘ
R:	03	Suché podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11</b>							<b>11 521,00</b>	
1	460110001T00	<b>Přípravné a přidružené práce</b> Sonda v podlaže pro potřeby zjištění skladby a vlhkosti	ks	5,00000	973,00	4 865,00	Vlastní	Indiv
nová pol.vlastní : 5								
2	11R	Pronájem vysoušečů	den	26,00000	256,00	6 656,00	Vlastní	Indiv
26								

<b>Díl: 3</b>							<b>14 727,87</b>	
3	34266811R00	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Těsnění styku příčky se stáv. Konstrukcí PU pěnou	m	101,92300	144,50	14 727,87	Vlastní	RTS 25/ I
09 : 6,2+3,45+6,2+0,153+0,15-1,0							15,15300	
08 : 6,2+4,5+2+0,9-1,0*2							11,60000	
10 : 4,4+4,06-0,8							7,66000	
4c : 9,52+2+9,52+1,15+1,15+2,0+1,0*3-0,8*2							26,74000	
06 : 2,15+1,85+1,85-0,8							5,05000	
07 : 1,47+1+1,47+1-0,8							4,14000	
11a : 3,1+4,17+3,1-0,8-0,7							8,87000	
11b : 1,9+1,9+1,7-0,7							4,80000	
4b 1 strana : 8,4+5,37+0,92+3,22							17,91000	
nová RTS 2025/I :								

<b>Díl: 61</b>							<b>30 260,23</b>	
4	612100033RAA	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b> Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava z 50 %	m2	42,32200	715,00	30 260,23	RTS 25/I	RTS 25/ I
(3,45+3,3+4,4+4,17+1,7)*3,1							52,76200	
-2,4*1,45*3							-10,44000	
nová pol. RTS 2025/I :								

<b>Díl: 63</b>							<b>26 206,56</b>	
5	631416211RT1	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> Mazanina betonová pytlovaná, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	0,06750	10 624,30	717,14	Vlastní	Indiv
pol. č. 6 : 5*0,3*0,3*0,15							0,06750	

## Položkový rozpočet

S:	24-11P_1	CCS, blok A2 - ordinace podlahy
O:	01	ASŘ
R:	03	Suché podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	R-pol.	Oprava podlahy vč. dlažby kolem měněných zárubní Z1, Z2, Z3	soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00	Vlastní	Indiv
		nová pol. vlastní : 1		1,00000				
7	763797101R00	Montáž spárování tmelením	m	101,92300	72,50	7 389,42	RTS 25/I	RTS 25/I
		nová pol. RTS 2025/I : 101,923		101,92300				
8	11161755R	Tmel lepicí a těsnící bitumenový 2-složkový	kg	75,00000	158,00	11 850,00	RTS 25/I	RTS 25/I
		nová pol. RTS 2025/I : 75		75,00000				
<b>Díl: 635</b>						<b>299 714,02</b>		
9	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	3,18930	1 057,00	3 371,09	RTS 25/I	RTS 25/I
		nová pol. RTS 2025/I : 106,31*0,03		3,18930				
10	58762010R	Podsyp suchý vyrovnávací Rigips pro podlahy Rigidur	kg	1 440,00000	23,40	33 696,00	RTS 25/I	RTS 25/I
		nová pol. RTS 2025/I : 1440		1 440,00000				
11	58575001R	Hmota samonivelační sádrová vyrovnávací Chemos Flexi A6 s vlákny	kg	850,00000	31,90	27 115,00	RTS 25/I	RTS 25/I
		nová pol. RTS 2025/I : 850		850,00000				
12	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm materiál ve specifikaci	m2	106,31000	183,00	19 454,73	RTS 25/I	Indiv
		nová pol. vlastní : 106,31		106,31000				
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	106,31000	97,50	10 365,23	Vlastní	Indiv
		pol.č. 9 : 106,31		106,31000				
14	635012012R00	Podlaha sádroválnitá z dílců, bez podsypu, Rigidur E 25 tl. 25 mm + Rigidur H tl. 10 mm	m2	106,31000	1 872,88	199 105,87	RTS 25/I	Kalkul
		nová pol. RTS 2025/I : 106,31		106,31000				
15	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	106,31000	26,30	2 795,95	RTS 25/I	RTS 25/I
		nová pol. RTS 2025/I : 106,31		106,31000				
16	69366197R	Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2	m2	119,06720	32,00	3 810,15	RTS 25/I	RTS 25/I
		nová pol. RTS 2025/I : 106,31*1,12		119,06720				



## Položkový rozpočet

S:	24-11P_1	CCS, blok A2 - ordinace podlahy
O:	01	ASŘ
R:	03	Suché podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 96</b>							<b>124 610,71</b>	
17	919735123R00	Bourání konstrukci Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	69,38000	217,50	15 090,15	Vlastní	Indiv
		08 : 6,2+4,5+2,0+0,9-1,0-0,8		11,80000				
		10 : 4,06+4,4-1,0-0,8		6,66000				
		4c : 9,52+2,0+9,52+1,15+0,9+0,9+1,15+2,0-1,0*3-0,8*2		22,54000				
		11a : 4,17+3,1+3,1-0,8-0,7		10,47000				
		4b 1 strana : 8,4+5,37+0,92+3,22		17,91000				
		SOD p.č. 37 :						

18	965200013T00	Bourání mazanin betonových	m3	12,75720	8 585,00	109 520,56	Vlastní	Indiv
		23,19+21,33+17,89+22,02+4,1+1,59+12,96+3,23 :		12,75720				
		106,31*0,12						
		SOD p.č. 30 :						

<b>Díl: 97 Odvoz a likvidace odpadu</b>							<b>148 569,34</b>	
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SOD p.č. 46	t	28,06584	23,70	665,16	Vlastní	Indiv
20	97999998R00	Poplatek za ukládku sutí do 5 % přiměsí (skup.170107) SOD p.č. 50	t	28,06584	614,90	17 257,69	Vlastní	Indiv
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD p.č. 48	t	392,92176	260,70	102 434,70	Vlastní	Indiv
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m SOD p.č. 45	t	28,06584	370,40	10 395,59	Vlastní	Indiv
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m SOD p.č. 46	t	168,39504	41,30	6 954,72	Vlastní	Indiv
24	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky SOD p.č. 47	t	28,06584	387,00	10 861,48	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>8 118,76</b>	
25	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením SOD p.č. 54	t	8,47116	958,40	8 118,76	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>							<b>110 529,51</b>	
26	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	25,48075	71,70	1 826,97	RTS 25/1	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	24-11P_1	CCS, blok A2 - ordinace podlahy
O:	01	ASŘ
R:	03	Suché podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

vodorovné a svislé napojení : 101,923\*(0,1+0,15)

SOD p.č. 59 :

27	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	106,31000	49,40	5 251,71	RTS 25/I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	----------	-------

m.č. 08 : 23,19

m.č. 09 : 21,33

m.č. 10 : 17,89

m.č. 4c : 22,02

m.č. 06 : 4,10

m.č. 07 : 1,59

m.č. 11a : 12,96

m.č. 11b : 3,23

SOD p.č. 55 :

28	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	127,62300	194,00	24 758,86	Vlastní	Indiv
				<b>101,92300</b>				
				<b>25,70000</b>				

SOD p.č. 61 : 101,923

3,45+3,3+4,4+4,17+1,7+2,15+(4,065-0,8)\*2

29	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m SOD p.č. 62	t	0,71511	1 252,00	895,32	Vlastní	Indiv
30	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstvou - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	106,31000	505,20	53 707,81	RTS 25/I	Indiv

m.č. 08 : 23,19

m.č. 09 : 21,33

m.č. 10 : 17,89

m.č. 4c : 22,02

m.č. 06 : 4,10

m.č. 07 : 1,59

## Položkový rozpočet

S:	24-11P_1	CCS, blok A2 - ordinace podlahy
O:	01	ASŘ
R:	03	Suché podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 11a : 12,96		12,96000				
		m.č. 11b : 3,23		3,23000				
		SOD p.č. 56 :						
31	711212001R00	Nátěr hydroizolační	m2	63,81150	377,50	24 088,84	RTS 25/I	RTS 25/I
		vodorovné a svislé napojení : 127,623*(0,1+0,15+0,1+0,15) nová pol. RTS 2025/I :		63,81150				

Díl: 713 Izolace tepelné								
32	713121118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve specifikaci nová pol. RTS 2025/I	m	103,00500	35,20	3 625,78	Vlastní	RTS 25/I
		2*(0,86+0,625+4,1*1,5+7,05+1,6+0,455+1,6/2) :						
		2*(0,515+0,685+0,45+7,2+1,85+4,325+4,4+0,525/2) :						
		2*(2,35+1+1,675+3,3+1,775+4,175) :		103,00500				
		103,005						
		<b>49 322,45</b>						

33	63152701R	Pásek podlahový MW, Isover N/PP 15 x 100 mm nová pol. RTS 2025/I	m	113,30550	55,40	6 277,12	Vlastní	RTS 25/I
		2*(0,86+0,625+4,1*1,5+7,05+1,6+0,455+1,6/2) :						
		2*(0,515+0,685+0,45+7,2+1,85+4,325+4,4+0,525/2) :						
		2*(2,35+1+1,675+3,3+1,775+4,175) :		113,30550				
		103,005*1,1						
		<b>6 277,12</b>						

34	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m SOD p.č. 65	t	0,25450	1 076,00	273,84	Vlastní	Indiv
35	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé materiál ve specifikaci, nová pol. RTS 2025/I	m2	106,31000	105,50	11 215,71	RTS 25/I	RTS 25/I
36	28375768.AR	Deska izolační EPS 150, BACHL nová pol. RTS 2024/II	m3	9,50000	2 940,00	27 930,00	RTS 24/II	RTS 24/II
		<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 000,00</b>		

## Položkový rozpočet

S:	24-11P_1	CCS, blok A2 - ordínace podlahy
O:	01	ASŘ
R:	03	Suché podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	72101R	Úprava vpusťi a odpadu v podlaze - demontáž, řezání, zaslepení, zabetonování nová R pol.	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 776</b>							<b>2 104,94</b>	
38	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem nová pol. RTS 2025/I (22,02+4,1+1,59+23,19+21,33+17,89+12,96+3,23)*2	m2	212,62000	9,90	2 104,94	Vlastní	RTS 25/I
				212,62000				

## Položkový rozpočet

S:	24-11P_1	CCS, blok A2 - ordinace podlahy
O:	01	ASŘ
R:	04	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 3	m3	-1,27558	1 920,50	-4 281,74
pol.č. 1 : -1,27558						

2	175100020RAC	Obsyp potrubí šterkopiskem dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	-1,27558	1 436,20	-1 831,99
pol.č. 2 : -1,27558						

<b>Díl: 63</b>						
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
3	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	-0,06300	38 315,10	-2 413,85
pol.č. 7 : -0,063						

4	632415106RT3	Potěr samonivelační ručně, pod PVC krytinu	m2	-106,31000	363,00	-38 590,53
pol.č. 123 : -106,31						

-106,31000