KANALIZACE				
čísl.	typ	umístění	zařízení	poznámka
D1	-	-	stavební výlevka	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D2	DN50	400mm n.č.p.	dřez	připojeno na tuk. kanalizaci
D3	DN50	300mm n.č.p.	myčka	odpadní voda může dosahovat teplot až 85°C
D4	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D5	DN30	v podlaze	chladicí skříň	
D6	DN30	v podlaze	šokový zchlazovač	
D7	DN30	1700mm n.č.p.	chladicí box	
D8	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D9	DN30	v podlaze	chladicí skříň	
D10	DN30	v podlaze	chladicí skříň	
D11	DN30	v podlaze	chladicí skříň	
D12	DN50	v podlaze	multifunkční pánev	odpadní voda může dosahovat teplot až 95°C, připojeno na tuk. kanalizaci, rozvod veden nerezovou polopříčkou - musí připravit dodavatel technologie gastro
D13	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D14	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D15	DN50	400mm n.č.p.	dřez	připojeno na tuk. kanalizaci
D16	-	-	nástěnné umyvadlo	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI
D17	DN50	400mm n.č.p.	dřez	
D18	DN30	v podlaze	chladicí stůl	
D19	DN50	400mm n.č.p.	umyvadlo	
D20	DN50	400mm n.č.p.	dřez	připojeno na tuk. kanalizaci
D21	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D22	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D23	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D24	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tuk. kanalizaci
D25	DN30	v podlaze	chladicí podestavba	
D26	DN30	v podlaze	chladicí podestavba	
D27	DN50	400mm n.č.p.	konvektomat	odpadní voda může dosahovat teplot až 95°C, připojeno na tuk. kanalizaci
D28	DN50	v podlaze	vodní lázeň	odpadní voda může dosahovat teplot až 85°C
D29	DN50	v podlaze	konvektomat	odpadní voda může dosahovat teplot až 95°C, připojeno na tuk. kanalizaci
D30	DN80-100	v podlaze	kompletní podlahová vana s nerezovým roštem a protizápachovou uzávěrou	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI
D31	DN50	400mm n.č.p.	dřez	
D32	DN30	300mm n.č.p.	kávovar	
D33	DN30	v podlaze	chladicí stůl na mléko	
D34	DN30	v podlaze	chladicí stůl	
D35	DN50	300mm n.č.p.	myčka	odpadní voda může dosahovat teplot až 85°C
D36	DN50	400mm n.č.p.	dřez	
D37	DN30	v podlaze	zmrzlinová vitrína	
D38	DN30	v podlaze	chladicí podestavba + chlazená vitrína	
D39	DN30	v podlaze	2x výrobník ledu	
D40	DN50	v podlaze	výrobník sodovky + odkapní vanička	
D41	DN50	v podlaze	průtokové chlazení + odkapní vanička + chlazená vana	
D42	DN50	v podlaze	2x dřez + spulboy	

Poznámka 4:

- všechny dřezy a nerezová umývátka která jsou v dodávce gastro jsou vybavena sifonem a připojovací armaturou. U všech ostatních odpadů musí sifon zajistit stavba
- odpady vyvedené z podlahy, nebo soklu, ukončit hrdlem ve výšce max. 50 mm nad čistou podlahou
- veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.

VODOINSTALACE					
čísl.	typ	umístění	ukončení	zařízení	poznámka
W1	S.V.	-	-	nástěnná baterie	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI
W2	T.V.	-	-	nástěnná baterie	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI
W3	S.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W4	T.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W5	S.V.	100mm n.č.p.	pračkový ventil	multifunkční pánev	rozvod veden nerezovou polopříčkou - musí připravit dodavatel technologie gastro
W6	S.V.	300mm n.č.p.	roháček	napouštěcí baterie	
W7	T.V.	300mm n.č.p.	roháček	napouštěcí baterie	
W8	S.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W9	T.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W10	S.V.	-	-	nástěnné umyvadlo	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI
W11	T.V.	-	-	nástěnná umyvadlo	musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI
W12	T.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W13	S.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W14	T.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W15	S.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W16	T.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W17	S.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W18	T.V.	100mm n.č.p.	roháček	napouštěcí baterie	
W19	S.V.	100mm n.č.p.	roháček	napouštěcí baterie	
W20	S.V.	400mm n.č.p.	pračkový ventil	baterie	
W21	S.V.	100mm n.č.p.	pračkový ventil	vodní lázeň	
W22	S.V.	100mm n.č.p.	pračkový ventil	vodní lázeň	
W23	S.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W24	T.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W25	S.V.	400mm n.č.p.	těčko	kávovar + rezerva	ukončit těčkem se dvěma pračkovými ventily
W26	S.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W27	T.V.	600mm n.č.p.	roháček	baterie	
W28	T.V.	100mm n.č.p.	pračkový ventil	nádoba na kleště	
W29	S.V.	100mm n.č.p.	těčko	2x výrobník ledu	ukončit těčkem se dvěma pračkovými ventily
W30	S.V.	100mm n.č.p.	těčko	výrobník sodovky + ostřik (rezerva)	ukončit těčkem se dvěma pračkovými ventily
W31	T.V.	100mm n.č.p.	roháček	baterie	
W32	S.V.	100mm n.č.p.	průtokové chlazení + baterie		ukončit těčkem s roháčkem a pračkovým ventilem
W33	S.V.	100mm n.č.p.	pračkový ventil	chlazená vana	
W34	T.V.	100mm n.č.p.	těčko	2x baterie	ukončit těčkem se dvěma roháčky
W35	S.V.	100mm n.č.p.	těčko	2x baterie	ukončit těčkem se dvěma roháčky

Poznámka 3:

- S.V. - studená voda
- T.V. - teplá voda
- pračkový ventil - přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"
- roháček - přívod 1/2" zakončený roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8"

- pracovní tlak ve vodovodním řádu pro správný chod spotřebičů je 2,5 - 6,0 atm
- veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.
- projektant zti je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

teplá voda

studená voda

odpad

UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNY INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRŽENOU PROJEKTANTEM GASTRO.
PROTOŽE DODAVATEL TECHNOLOGIE MŮŽE DODAT JINOU TECHNOLOGII NEŽ BYLA PROJEKTOVÁNA, MUSÍ DODAVATEL PROVÉST REVIZI TOHOTO INSTALAČNÍHO PLÁNU A UPŘESNIT HO DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE !!

INSTALACE PRO NÁSTĚNNOU BATERII A DŘEZ



Přívod vody z podlahy - pračkový ventil.



INSTALACE PRO STOJÁNKOVOU BATERII A DŘEZ



INS_KVETIS_1NP_V01(V0B)_2023-06-15_RT.dwg

0,000 = 266,83 m n.m. B.p.v.

INVESTOR:	MĚSTO TIŠNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV	PARÉ:
	REKONSTRUKCE HOTELU KVĚTNICE	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AUTOŘI:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BAK BURIAN-KŘIVINKA ARCHITECTS KALVODOVA 13, 602 00 BRNO TEL.: 543 258 857 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ
D.1.4.8 TECHNOLOGIE GASTRO		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01, SO 02
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	FIRMA:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jana Mansfield	
VYPRACOVAL:	Bc. Robert Trefný	
KONTROLOVAL:	Jan Viewegh	VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. NUPAKY 164 251 01 ŘÍČANY TEL.: 241405360 info@gastro-projekt.cz VIEWEGH GASTRO TEAM
NÁZEV VÝKRESU:	INSTALAČNÍ PLÁN - 1. NP VÝVODY ZTI I.	DATUM: ČERVENEC 2023 MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 09