

VÝKRES KROVU

POZNÁMKA:

NOVÉ ZASTŘEŠENÍ JE ŘEŠENO POMOCÍ DŘEVĚNÝCH STÝČNÍKOVÝCH VAZNIKŮ. DEFINITIVNÍ NÁVRH BUDE PROVEDEN KONEČNÝM ODBORNÝM DODAVATELEM. V RÁMCI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY BYL PROVEDEN PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH S OHLEDEM NA PROVEDITELNOST KONSTRUKCE. OSOVÁ VZDALENOST DŘEVĚNÝ VAZNIKŮ JE CCA 1000 MM.

DŘEVĚNÉ VAZNIKY JSOU KOTVENY NA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ POZEDNICE. POZEDNICE JSOU PO CCA 2,0 M KOTVENY DO STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRAMÍ PÁSOVINOU 50/5 DL. 1000 MM. (CELKEM 47 KS). TYTO POZEDNICE JSOU CHEMICKY OŠETŘENYPROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HNILOBĚ. PŘESAHY U PAVLAČE JSOU PODEPŘENY STÁVAJÍCÍMI DŘEVĚNÝMI PRVKY ZASTŘEŠENÍ PAVLAČE.

V PROSTORU VÝSTUPU DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU JE NUTNÉ TVAR VAZNIKŮ NAVRHNOUT TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ VÝSTUP DO PŮDNIHO PROSTORU. TVAR. VAZNIKŮ MUSÍ UMOŽŇOVAT REVIZNÍ PŘÍSTUP PO DŘEVĚNÉ LÁVCE Š. 900 MM. (UPROSTŘED KONSTRUKCE).


SKLADBA KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ:

- dřevěné vazníky
- pojistná hydroizolace
- kontralatování 60/40 mm
- latování 40/60 mm
- betonová skládaná krytina

ŘEZ 1-1

ŘEZ 2-2

ŘEZ 3-3



± 0,0 = stávající úroveň přízemí

Zodpovědný projektant	Ing. V. Dokládál	
Inženýr projektu	Ing. V. Dokládál	
Vypracoval	Ing. V. Dokládál	
Obec : Tišnov	Okres : Brno – venkov	
Investor: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov	Datum	12/2017
Akce REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU	Formát	244
Na Mlékárně č.p. 255	Stupeň	DPS
SO :	Zakázkové číslo	17-01
Část:	Arch. číslo	
Příloha	Měřítko	č. výkresu
VÝKRES KROVU	1:100	D1.1.9