

„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A2“

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0474/25/SML /1

Číslo dodatku Zhotovitele:

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA
ZHOTOVENÍ STAVBY
„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A2“**

(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. STAVKOM, spol. s.r.o.

Zastoupená: [REDAKCE] jednatel společnosti

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 416 04 041

DIČ: CZ699005473

Právnícká osoba zapsaná v OR vedeném KS v Brně, pod sp. zn. C2539

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Boskovice

Číslo účtu: 153213824/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0474/25/SML ze dne 25. 8. 2025 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
- I.3. Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.7. tohoto znění:
- „II.7. Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 605.749,73,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 420.331,17,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.“
- I.4. Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
- „V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „*Cena za zhotovení Stavby*“) se sjednává takto:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| cena celkem bez DPH | 14.167.984,49,- Kč |
|---------------------|--------------------|

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv město Tišnov.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn.


Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 3/2026 dne 28. 1. 2026.

V Tišnově dne 28. 01. 2026

V ROSKOLAČI dne 28. 1. 2026

STAVKOM spol s r.o.



za Objednatele



za Zhotovitele

Název akce:	„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A2“		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ 41604041		
TDS:			
DP:	CERGO ENERGY s.r.o.		
Název ZL:	Změnové práce		
Předmět změny:	Etapa X.; XI.; XII.; XIII. - změnové práce		
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě SoD č. OIPP/0474/25/SML ze dne 25. 8. 2025 předkládáme tento návrh ZL na změnové práce. Předmětem změnového listu je na základě požadavku provozovatele ve společných prostorách záměna plánovaných van za sprchové kouty, doplnění vodoměrů, výlevky, osazení jiné šířky části dveří a rozdílné řešení přípravy elektroinstalace pro plánovanou kuch. linku. Dále dojde k doplnění chybějící části otopných těles, k odlišnému řešení elektroinstalace v prádelnách z důvodu bezpečnosti, zbrúšení části podlah a k záměně způsobu dopravy vybouraného materiálu. Současně se vypouští s tímto související neprováděné práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	☒ x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	☐
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	☐
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒ x
		dodatek k PD	☐
		dokumentace skut.provedení	☐
jiné		☐	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	605 749,73	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-420 331,17	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	185 418,56	
	Výše DPH sazba: 12%	22 250,23	
	náklady na změnu vč. DPH	207 668,79	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Tomáš Přikryl	14. 01. 2026	
	DP: Ing. Michal Jetelina	19. 01. 2026	
	TDS: Ing. Ivo Doležal	15. 01. 2026	
	Objednatel: Ing. Miroslava Vyhňáková	15. 01. 2026	
přílohy	Přílohy:		
	3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 25-10ZL1 CSS Tišnov - A2

Objednatel: Město Tišnov IČO: 00282707
 nám. Míru 111 DIČ: CZ00282707
 66601 Tišnov

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o. IČO: 41604041
 Nádražní 1332/32 DIČ: 699005473
 68001 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			258 156,85
PSV			283 396,08
MON			64 196,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			605 749,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	605 749,73 CZK
Snížená DPH	12 %	72 689,97 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 678 439,70 CZK

v

STAVKOM
 Nádražní 1332
 tel.: 516 453 5
 IČO: 41604041

Za

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Etapa XI	538 927,17	0,00	64 671,26	603 598,43	89
3	etapa XI neuznatelné přípočty	20 702,80	0,00	2 484,34	23 187,14	3
SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné	518 224,37	0,00	62 186,92	580 411,29	86
03	Etapa X	22 222,34	0,00	2 666,68	24 889,02	4
02	etapa X přípočty	22 222,34	0,00	2 666,68	24 889,02	4
04	ETAPA XII	22 130,11	0,00	2 655,62	24 785,73	4
02	etapa XII přípočty	17 004,06	0,00	2 040,49	19 044,55	3
03	etapa XII neuznatelné přípočty	5 126,05	0,00	615,13	5 741,18	1
05	ETAPA XIII	22 470,11	0,00	2 696,41	25 166,52	4
02	etapa XIII přípočty	17 114,58	0,00	2 053,75	19 168,33	3
03	etapa XIII neuznatelné přípočty	5 355,53	0,00	642,66	5 998,19	1
Celkem za stavbu		605 749,73	0,00	72 689,97	678 439,70	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděče NN	HSV			12 169,00	2,0
_2	Umělé a nouzové osvětlení - svítidla	HSV			8 735,00	1,4
_3	Elektroinstalační materiál - silnoproud	HSV			31 029,80	5,1
_4	Kabely NN	HSV			8 581,75	1,4
_5	Ostatní práce a materiál - silnoproud	HSV			11 350,00	1,9
34	Stěny a příčky	HSV			2 402,11	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 278,74	0,4
64	Výplně otvorů	HSV			7 612,00	1,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 352,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 000,06	0,2

99	Staveništní přesun hmot	HSV			624,47	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			18 669,54	3,1
713	Izolace tepelné	PSV			3 559,29	0,6
715	Izolace chemické	PSV			6 156,53	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			35 349,72	5,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			39 203,13	6,5
725	Zařizovací předměty	PSV			78 131,09	12,9
735	Otopná tělesa	PSV			73 063,68	12,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			16 623,07	2,7
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			7 392,12	1,2
781	Obklady keramické	PSV			5 247,91	0,9
M21	Elektromontáže	MON			42 427,80	7,0
M21.S	Elektroinstalace - stavební přípomoci	MON			6 406,00	1,1
M21s	Svítlidla	MON			12 229,00	2,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 134,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			171 021,92	28,2
Cena celkem					605 749,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	3	etapa XI neuznatelné přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				8 195,30
1	210010006R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	20,00000	62,10	1 242,00
		20 :				
		20		20,00000		
2	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh SOD SO 02.11, p.č. 161	ks	2,00000	268,50	537,00
3	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 5, obyč.prostředí	ks	1,00000	225,00	225,00
		Denní místnost : 1 :				
		1		1,00000		
4	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) SOD SO 02.11, p.č. 168	ks	1,00000	188,50	188,50
5	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený SOD SO 02.11, p.č. 178	m	15,00000	68,50	1 027,50
6	345 36492.R	Kryt spínače Tango 3558A-A652 SOD SO 02.11, p.č. 183	ks	1,00000	48,70	48,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 :				
		1		1,00000		
7	341 11038.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 SOD SO 02.11, p.č. 189	m	15,00000	24,80	372,00
8	345 35440.R	Strojek spínače 1pólového Tango 3559-A01345 řaz.5	ks	1,00000	202,00	202,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 :				
		1		1,00000		
9	345 36700.R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 SOD SO 02.11, p.č. 195	ks	1,00000	36,60	36,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 :				
		1		1,00000		
10	345 51622.R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5513A-C02357 SOD SO 02.11, p.č. 200	ks	1,00000	273,00	273,00
		1 :				
		1		1,00000		
11	345 7-1159.5.R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1450 SOD SO 02.11, p.č. 201	m	20,00000	35,60	712,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 20 :				
		20		20,00000		
12	345 71431.R	Krabice elektroinstalační plastová 8118 SOD SO 02.11, p.č.202	ks	1,00000	331,00	331,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1 :				
		1		1,00000		
13	EL01	Dílčí revize elektro	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M21.S		Elektroinstalace - stavební přípomoci				3 919,00
14	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS SOD SO 02.11, p.č.213	m	20,00000	82,90	1 658,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,00000 :				
		20		20,00000		
15	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm SOD SO 02.11, p.č.214	kus	1,00000	81,00	81,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 :				
		1		1,00000		
16	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm SOD SO 02.11, p.č.215	m	20,00000	109,00	2 180,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 20 :				
		20		20,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 588,50

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	3	etapa XI neuznatelné přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,08622	532,00	3 769,87
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	14,17244	340,00	4 818,63
		7,08622*2		14,17244		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozvaděče NN				12 169,00
1	Pol__0001	Stávající rozvaděč RA-1.1 - doplnění jističového vývodu B20/3, 10kA, včetně úprav krycího plechu a vnitřního propojení související s doplněním jističe (vodiče CYA6, svorky RSA6, anod.) Aktualizace	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
2	Pol__0002	Rozvaděč RP - prádelna, PVC/Z, IP30/20, 2x12 modulů, In=32A, Ik=10kA - viz výkresová část dokumentace	ks	1,00000	9 610,00	9 610,00
3	Pol__0002m	Rozvaděč RP - prádelna, PVC/Z, IP30/20, 2x12 modulů, In=32A, Ik=10kA - montáž	ks	1,00000	359,00	359,00
Díl: 2		Umělé a nouzové osvětlení - svítidla				8 735,00
4	Pol__0003	Svítidlo stropní, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65, rozměry O330 mm x 55 mm, Světelný tok 2473 lm, 1xLED 24 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství (bvytová	ks	5,00000	928,70	4 643,50
5	Pol__0003m	Svítidlo stropní, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65 - montáž	ks	5,00000	818,30	4 091,50
Díl: 3		Elektroinstalační materiál - silnoproud				31 029,80
6	Pol__0004	Vypínač 250V/10A, řazení 1, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava (přístroj, klapka, rámeček), design dle investora	ks	30,00000	225,30	6 759,00
		prádelny 1-4NP : 30		30,00000		
7	Pol__0004m	Vypínač 250V/10A, řazení 1, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava-montáž	ks	30,00000	210,50	6 315,00
		prádelny 1-4NP : 30		30,00000		
8	Pol__0005	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava (přístroj, rámeček), design dle investora	ks	6,00000	246,10	1 476,60
9	Pol__0005m	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava - montáž	ks	6,00000	179,00	1 074,00
10	Pol__0006	Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, spojitelná	ks	37,00000	9,20	340,40
11	Pol__0006m	Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, spojitelná - montáž	ks	37,00000	268,50	9 934,50
12	Pol__0007	Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, hluboká, spojitelná	ks	1,00000	34,30	34,30
13	Pol__0007m	Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, hluboká, spojitelná - montáž	ks	1,00000	268,50	268,50
14	Pol__0008	Zemní svorka včetně Cu pásku 0,5m	ks	2,00000	50,00	100,00
15	Pol__0008m	Zemní svorka včetně Cu pásku 0,5m - montáž	ks	2,00000	150,00	300,00
16	Pol__0009	Protipožární ucpávky v souladu s PBR	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00
17	Pol__0010	Svazkový kabelový držák, zinkovaný včetně montážního příslušenství	ks	10,00000	25,00	250,00
18	Pol__0010m	Svazkový kabelový držák, zinkovaný včetně montážního příslušenství - montáž	ks	10,00000	55,00	550,00
19	345 51622.R	Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava (přístroj, rámeček), design dle investora	ks	5,00000	273,00	1 365,00
		8x1 :		5,00000		
		prádelny 2-4NP : 5		5,00000		
20	345 51622.Rm	Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava - montáž	ks	5,00000	188,50	942,50
		8x1 :		5,00000		
		prádelny 2-4NP : 5		5,00000		
Díl: 4		Kabely NN				8 581,75
21	Pol__0011	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00000	15,10	302,00
22	Pol__0011m	Kabel CYKY-J 3x1,5 - montáž	m	20,00000	68,50	1 370,00
23	Pol__0012	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,00000	24,80	744,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	Pol_0012m	Kabel CYKY-J 3x2,5 - montáž	m	30,00000	68,50	2 055,00
25	Pol_0013	Kabel CXKH-R-J 5x4	m	15,00000	98,29	1 474,35
26	Pol_0013m	Kabel CXKH-R-J 5x4 - montáž	m	15,00000	73,80	1 107,00
27	Pol_0014	Vodič CYA 10 ZŽ	m	15,00000	33,90	508,50
28	Pol_0014m	Vodič CYA 10 ZŽ - montáž	m	15,00000	32,70	490,50
29	Pol_0015	Vodič CYA 6 ZŽ	m	10,00000	20,34	203,40
30	Pol_0015m	Vodič CYA 6 ZŽ - montáž	m	10,00000	32,70	327,00
Díl: 5 Ostatní práce a materiál - silnoproud						11 350,00
31	Pol_0016	Zajištění beznapětového stavu instalace, řádné označení stávajících obvodů a zmapování stávající instalace, včetně zabezpečí kabeláže proti poškození a přípravy pro jejich opětovné připojení	hod	1,00000	550,00	550,00
32	Pol_0017	Demontážní práce stávající el. instalace v rozsahu dokumentace včetně likvidace odpadů	hod	6,00000	550,00	3 300,00
33	Pol_0018	Rozměření tras, krabic, svítek, koncových prvků, apod.	hod	2,00000	550,00	1 100,00
34	Pol_0019	Stavební připomoci (frézování drážek, vrtání, jádrové vrtání, průrazy, apod.)	hod	4,00000	550,00	2 200,00
35	Pol_0020	Drobný montážní materiál potřebný k dokončení díla (sádra, hřebíky, izolační pásy, pružinové svorky, mont. pěna, vruty, hmoždinky, návlačky, výstražné štítky, apod.) - cca 4% z instalovaného	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
36	Pol_0021	Dílčí revize elektro	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 34 Stěny a příčky						2 402,11
37	340271610R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0,30975	7 755,00	2 402,11
		zmenšení dveří 1NP : 0,2*2,05*0,1		0,04100		
		rozšíření otvoru zdi pro výlevkový modul : 2,65*0,55*0,1		0,14575		
		SOD SO 02.11, p.č. 3 :				
		zmenšení dveří WC 2.-4.NP : 0,2*2,05*0,1*3		0,12300		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 278,74
38	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,69000	66,40	245,02
		denní místnost : 0,9*2,05*2		3,69000		
		SOD SO 02.11, p.č. 14 :				
39	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	3,28000	461,50	1 513,72
		SOD SO 02.11, p.č. 16 : 0,2*2,05*2*4		3,28000		
40	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	26,00	520,00
		denní místnost 1NP : 20		20,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 19 :				
Díl: 64 Výplně otvorů						7 612,00
41	55330407R	Zárubeň ocelová ZAKO YH 125 rozměr 700 x 1970 mm L/P	kus	4,00000	1 903,00	7 612,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						1 352,00
42	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	4,00000	165,50	662,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 29 :				
43	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	4,00000	172,50	690,00
		ke sprše : 4*1		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SOD SO 02.11, p.č. 36 :						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 000,06
44	971038621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčekovek plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,45750	204,50	298,06
SU10 : 0,55*2,65				1,45750		
SOD SO 02.11, p.č. 57 :						
45	972055141R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	4,00000	175,50	702,00
Vpusti prádelna : 4*1				4,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						624,47
46	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	0,19244	3 245,00	624,47
SOD SO 02.11, p.č. 61						
Díl: 711 Izolace proti vodě						18 669,54
47	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	21,60000	86,70	1 872,72
sprchový kout : (1,3+1,3+0,4)*1,8*4				21,60000		
SOD SO 02.11, p.č. 79 :						
48	711212001RT2	Izolace proti vodě Nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	21,60000	428,50	9 255,60
sprchový kout : (1,3+1,3+0,4)*1,8*4				21,60000		
SOD SO 02.11, p.č. 80 :						
49	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky, těsnicí pás š. 100mm do spoje podlaha - stěna	m	14,40000	239,50	3 448,80
sprchový kout : 1,8*2*4				14,40000		
SOD SO 02.11, p.č. 81 :						
50	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky, těsnicí roh do spoje podlaha - stěna	kus	8,00000	345,90	2 767,20
sprchový kout : 2*4				8,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 82 :						
51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, visle do 12 m SOD	t	0,04372	30 311,45	1 325,22
SO 02.11, p.č. 83						
Díl: 713 Izolace tepelné						3 559,29
52	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	28,00000	67,50	1 890,00
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 28,00000				28,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 84 :						
53	283771028R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0380 W/mK	m	28,00000	53,70	1 503,60
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000				28,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 88 :						
54	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá SOD SO 02.11, p.č. 97	kus	100,00000	0,57	57,00
55	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 99	%	34,50600	3,15	108,69
Díl: 715 Izolace chemické						6 156,53
56	713571113R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	3,00000	1 978,00	5 934,00
57	998715203R00	Přesun hmot pro izolace chemické, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 102	%	59,34000	3,75	222,53
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						35 349,72
58	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	10,00000	452,50	4 525,00
sprchy : 4*1				4,00000		
vpusti prádelna : 4*1,5				6,00000		
59	721176114R00	Potrubí HT odpadní vstříslé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 SOD SO 02.11, p.č. 109	m	8,00000	794,00	6 352,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	8,00000	151,50	1 212,00
		S : 4		4,00000		
		VP : 4		4,00000		
61	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	8,00000	2 765,00	22 120,00
		koupelny : 4		4,00000		
		prádelny : 4		4,00000		
62	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	18,00000	34,60	622,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000		10,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 115 :				
63	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 119	t	0,02278	22 735,89	517,92
Díl: 722 Vnitřní vodovod						39 203,13
64	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70	m	28,00000	355,50	9 954,00
		přepočet V4 :				
		SV : 2,5*4		10,00000		
		TV : 1,5*4+1		7,00000		
		přepočet V5 :				
		SV : 1,5*4-1		5,00000		
		TV : 1,5*4		6,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 126 :				
65	722237131R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 15	kus	12,00000	524,00	6 288,00
		3*2*2		12,00000		
66	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	6,00000	457,50	2 745,00
		6		6,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 141 :				
67	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	28,00000	20,70	579,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000		28,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 142 :				
68	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	173,00000	45,70	7 906,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000		28,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 3 : 145		145,00000		
69	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 148	t	0,03128	6 727,19	210,43
70	388218010S1	Vodoměr SV - závitový - 1/2", DN15 Q3 1,6 m3/hod. + M-Bus modul	kus	3,00000	1 920,00	5 760,00
		3		3,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 146 :				
71	388218010T1	Vodoměr TV - závitový - 1/2", DN15 Q3 1,6 m3/hod. + M-Bus modul	kus	3,00000	1 920,00	5 760,00
		3		3,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 147 :				
Díl: 725 Zařizovací předměty						78 131,09
72	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	1,00000	751,00	751,00
73	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	2,00000	1 778,00	3 556,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP4 : 2		2,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 154 :				
74	725291146A90	Závěsná tyč rohová 900x900 mm pro sprch. závěs	soubor	4,00000	4 442,00	17 768,00
		ZP5 : 4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 162 :				
75	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	1 259,00	2 518,00
76	725814126R00	Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20	soubor	5,00000	368,00	1 840,00
77	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	508,00	508,00
		VL : 1		1,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 156 :				
78	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	4,00000	566,00	2 264,00
		4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 158 :				
79	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	4,00000	151,50	606,00
		4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 159 :				
80	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	5,00000	928,00	4 640,00
		podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm				
81	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 175	t	1,00202	2 343,36	2 348,09
82	55144203R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		-20		-20,00000		
		přepočít U :				
		4*2+1		9,00000		
		3*2		6,00000		
		6		6,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 164 :				
83	551450090R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	4,00000	2 066,00	8 264,00
		4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 166 :				
84	55145038R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
		-9		-9,00000		
		přepočít D+VL+VNM : 3+1+1		5,00000		
		2*3		6,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 167 :				
85	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	4,00000	1 898,00	7 592,00
		4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 168 :				
86	55147031R	Splachovač WC nádržkový SLOVARM T-2450 Kombi	kus	1,00000	1 370,00	1 370,00
87	55160112P	umyvadlová výpusť 5/4", s nerezovou mřížkou	kus	1,00000	392,00	392,00
		1		1,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 169 :				
88	55231400R	Výlevka nerezová SLVN 01 nástěnná, zadní stěna mřížka	kus	1,00000	8 310,00	8 310,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	64214330R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 474,00	1 474,00
		1		1,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 172 :				
90	64271101R	Výlevka keramická MIRA se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00000	6 430,00	6 430,00
Díl: 735		Otopná tělesa				73 063,68
91	735000912R00	Oprava - vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním	kus	12,00000	192,50	2 310,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000		12,00000		
92	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	12,00000	203,00	2 436,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000		12,00000		
93	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22	kus	12,00000	409,50	4 914,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000		12,00000		
94	735159210R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	12,00000	569,00	6 828,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,00000		8,00000		
95	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	9,60000	34,20	328,32
		0,6*0,6*4*2		2,88000		
		0,6*0,7*8*2		6,72000		
96	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 191	t	0,29136	29 130,14	8 487,36
97	48457217R	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 600 mm, délka 600 mm	kus	4,00000	3 760,00	15 040,00
		4		4,00000		
98	48457218R	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 600 mm, délka 700 mm	kus	8,00000	4 090,00	32 720,00
		2*4		8,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				16 623,07
99	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 200	t	0,06800	7 103,96	483,07
100	611601202R	Dveře dřevěné interiérové 700 x 1970 mm L/P, CPL, plné	kus	4,00000	4 035,00	16 140,00
		1+3		4,00000		
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				7 392,12
101	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	9,16000	433,00	3 966,28
102	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	45,80000	74,80	3 425,84
		9,16*5		45,80000		
Díl: 781		Obklady keramické				5 247,91
103	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	3,28000	60,80	199,42
		SOD SO 02.11, p.č. 224 : 0,2*2,05*2*4		3,28000		
104	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele SOD SO 02.11, p.č. 225	m2	3,28000	894,00	2 932,32
105	597813700R1	Obkládačka 20x20 cm, světle béžová mat SOD SO 02.11, p.č. 232	m2	3,67360	500,00	1 836,80
106	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 233	t	0,06715	4 160,34	279,37
Díl: M21		Elektromontáže				34 232,50
107	0001	Úprava rozvaděče	hod	2,00000	450,00	900,00
108	210010321	Krabičky univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh SOD So 02.11, p.č. 239	kus	8,00000	268,50	2 148,00
109	210010321	Krabičky univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh SOD So 02.11, p.č. 239	kus	7,00000	268,50	1 879,50

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	210110001	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí SOD So 02.11, p.č.164	kus	1,00000	210,50	210,50
111	210110001	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí SOD So 02.11, p.č.164	kus	8,00000	210,50	1 684,00
112	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE SOD So 02.11, p.č.167	kus	6,00000	179,00	1 074,00
113	210160011	Spínač časový, včetně zapojení SOD So 02.11, p.č.219	kus	8,00000	312,00	2 496,00
114	210290751	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	8,00000	154,50	1 236,00
115	210290751	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	24,00000	154,50	3 708,00
116	210800286	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	40,00000	68,50	2 740,00
117	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený SOD So 02.11, p.č.186	m	10,00000	68,50	685,00
118	210810049	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený SOD So 02.11, p.č.236	m	40,00000	68,50	2 740,00
119	341118516	Kabel s Cu jádrem 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2	m	40,00000	37,40	1 496,00
120	34536490	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651 SOD So 02.11, p.č.183	kus	1,00000	39,20	39,20
121	345715165	Krabice přístrojová hluboká KPR 68 SOD So 02.11, p.č.275	kus	8,00000	34,30	274,40
122	358891530	Chránič kombi PFL7-16/1N/B/003	kus	2,00000	1 356,00	2 712,00
123	EL01	Zásuvka telefonní vč dopojení	kus	1,00000	417,00	417,00
124	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 SOD So 02.11, p.č.197	m	10,00000	15,10	151,00
125	34111060	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 SOD So 02.11, p.č.200	m	40,00000	21,70	868,00
126	34535435	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 3558-A91342 SOD So 02.11, p.č.199	kus	8,00000	185,70	1 485,60
127	34535440	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 3559-A01345 SOD So 02.11, p.č.266	kus	1,00000	149,50	149,50
128	34535913	Spínač časový, CS3-16 multifunkční SOD So 02.11, p.č.205	kus	8,00000	341,70	2 733,60
129	34536700	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 SOD So 02.11, p.č.195	kus	2,00000	36,60	73,20
130	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	1,00000	66,80	66,80
131	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	8,00000	66,80	534,40
132	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný 3901A-B30	kus	1,00000	95,80	95,80
133	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397 SOD So 02.11, p.č.271	kus	6,00000	209,50	1 257,00
134	34571518.R	Krabice univerzální KU 68 SOD So 02.11, p.č.276	kus	7,00000	9,20	64,40
135	34536490	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651 SOD So 02.11, p.č.182	kus	8,00000	39,20	313,60
Díl: M21.S		Elektroinstalace - stavební přípomoci				2 487,00
136	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30,00000	82,90	2 487,00
		30		30,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 285 :				

Díl: M21s		Svítlidla				12 229,00
137	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené p.č. 288	ks	7,00000	818,30	5 728,10
138	3475599.1	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené 20W 4000K 2500LM IP20 p.č. 289	ks	7,00000	928,70	6 500,90
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 134,00
139	220261662	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém SOD So 02.11, p.č.287	m	10,00000	109,00	1 090,00
140	220261664	Hrubá výplň drážky SOD So 02.11, p.č.285	m	10,00000	82,90	829,00
141	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm SOD So 02.11, p.č.286	kus	15,00000	81,00	1 215,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				95 610,86
142	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	75,48010	532,00	40 155,41

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
143	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	150,96020	340,00	51 326,47
		75,4801*2		150,96020		
144	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,77652	532,00	413,11
145	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,55304	340,00	528,03
146	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD SO 02.11, p.č. 297	t	0,77652	330,50	256,64
147	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SOD SO 02.11, p.č. 298	t	0,77652	28,20	21,90
148	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SOD SO 02.11, p.č. 299	t	0,77652	479,00	371,95
149	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SOD SO 02.11, p.č. 300	t	3,10608	53,40	165,86
150	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SOD SO 02.11, p.č. 302	t	0,77652	14,00	10,87
151	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,77652	3 040,00	2 360,62

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	03	Etapa X
R:	02	etapa X přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 222,34
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,33526	532,00	9 754,36
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	36,67052	340,00	12 467,98
		18,33526*2		36,67052		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	04	ETAPA XII
R:	02	etapa XII přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 004,06
1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,02975	532,00	7 463,83
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,05950	340,00	9 540,23
		14,02975*2		28,05950		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	04	ETAPA XII
R:	03	etapa XII neuznatelné přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 126,05
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,22941	532,00	2 250,05
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,45882	340,00	2 876,00
		4,22941*2		8,45882		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	05	ETAPA XIII
R:	02	etapa XIII přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 114,58
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,12094	532,00	7 512,34
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,24188	340,00	9 602,24
		14,12094*2		28,24188		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	05	ETAPA XIII
R:	03	etapa XIII neuznatelné přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 355,53
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,41875	532,00	2 350,78
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,83750	340,00	3 004,75
		4,41875*2		8,83750		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 25-10ZL1 CSS Tišnov - A2

Objednatel: Město Tišnov
nám. Míru 111
66601 Tišnov

IČO: 00282707
DIČ: CZ00282707

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO: 41604041
DIČ: 699005473

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-308 701,21
PSV			-111 629,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-420 331,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-420 331,17 CZK
Snížená DPH	12 %	-50 439,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-470 770,91 CZK**

v

STAV
Nádražní 133
tel.: 516 453
IČO: 416040

Za z

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Etapa XI	-296 917,01	0,00	-35 630,04	-332 547,05	71
2	etapa XI neuznatelné -odpočty	-13 763,22	0,00	-1 651,59	-15 414,81	3
SO02.11	Etapa XI.-odečty uznatelné	-283 153,79	0,00	-33 978,45	-317 132,24	67
03	Etapa X	-41 061,05	0,00	-4 927,33	-45 988,38	10
01	etapa X odpočty	-41 061,05	0,00	-4 927,33	-45 988,38	10
04	ETAPA XII	-40 924,09	0,00	-4 910,89	-45 834,98	10
01	etapa XII odpočty	-33 311,17	0,00	-3 997,34	-37 308,51	8
04	etapa XII neuznatelné odpočty	-7 612,92	0,00	-913,55	-8 526,47	2
05	ETAPA XIII	-41 429,02	0,00	-4 971,48	-46 400,50	10
01	etapa XIII - odpočty	-33 475,26	0,00	-4 017,03	-37 492,29	8
04	etapa XIII neuznatelné-odpočty	-7 953,76	0,00	-954,45	-8 908,21	2
Celkem za stavbu		-420 331,17	0,00	-50 439,74	-470 770,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			-12 655,22	3,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-854,85	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			-8 460,00	2,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-6 640,00	1,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-6 057,95	1,4
725	Zařizovací předměty	PSV			-87 912,52	20,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-16 651,49	4,0
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			-1 008,00	0,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-280 091,14	66,6
Cena celkem					-420 331,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	2	etapa XI neuznatelné -odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				-1 008,00
1	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny eloxovaný hliník, upevnění vrutů s hmoždinkami, š. profilu 30mm -0,9*2	m	-1,80000	560,00	-1 008,00
				-1,80000		

SOD SO 02.11n, p.č. 138 :

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-12 755,22
2	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	-7,08622	279,50	-1 980,60
				-7,08622		
3	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím. SOD SO 02.11n p.č. 221	kus	-1,77156	5 425,00	-9 610,71
4	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.11n p.č. 222	podlaž	-3,54311	328,50	-1 163,91

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO02.11	Etapa XI.-odečty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				-12 655,22
1	340271610R00	Zazdivka otvorů příček z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m ² do 4 m ² , tloušťka zdiva 100 mm SU10-zmenšení šachty : 2,65*(-0,38)*0,1*4 SOD SO 02.11, p.č. 3 :	m3	-0,40280	7 755,00	-3 123,71
				-0,40280		
2	346244312R00	Obezdivka van a WC modulů z pórabetonu tloušťky 75 mm SU9 : -0,62*(1,6+0,75+1,6)*4 SOD SO 02.11, p.č. 6 :	m2	-9,79600	973,00	-9 531,51
				-9,79600		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-854,85
3	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm. SOD SO 02.11, p.č. 11	m2	-4,10000	208,50	-854,85
Díl: 64		Výplně otvorů				-8 460,00
4	5533301235R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -1 SOD SO 02.11, p.č. 27 : WC 2.-4.NP : -3	kus	-4,00000	2 115,00	-8 460,00
				-1,00000		
				-3,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-6 640,00
5	55360262R1	Revizní dvířka požární, typ EI 30, S 200, 500 x 500 mm, jednokřídlá SU8/ZP12 : -1 SOD SO 02.11, p.č. 45 :	kus	-1,00000	6 640,00	-6 640,00
				-1,00000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-6 057,95
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1.8 mm, DN 50 odečet van : -4*0,5 SOD SO 02.11, p.č. 106 :	m	-2,00000	345,00	-690,00
				-2,00000		
7	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1.8 mm, DN 50 SOD SO 02.11, p.č. 108	m	-8,00000	552,00	-4 416,00
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci SOD SO 02.11, p.č. 112 Va : -4	kus	-4,00000	122,50	-490,00
				-4,00000		
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 SOD SO 02.11, p.č. 115 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -2,00000	m	-10,00000	34,60	-346,00
				-8,00000		
				-2,00000		
10	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 119	t	-0,00510	22 735,69	-115,95
Díl: 725		Zařizovací předměty				-87 912,52
11	722191132R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -1,00000 SOD SO 02.11, p.č. 150 :	soubor	-1,00000	273,30	-273,30
				-1,00000		
12	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované SOD SO 02.11, p.č. 151 -1	soubor	-1,00000	1 613,00	-1 613,00
				-1,00000		
13	725229102RT2	Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4 SOD SO 02.11, p.č. 153	soubor	-4,00000	3 085,00	-12 340,00
14	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2" SOD SO 02.11, p.č. 157	soubor	-4,00000	449,50	-1 798,00
15	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu SU9 : -4	kus	-4,00000	369,50	-1 478,00
				-4,00000		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO02.11	Etapa XI.-odečty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SOD SO 02.11, p.č. 160 :						
16	55141100R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda ; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	-49,00000	308,00	-15 092,00
		U : -24*2		-48,00000		
		WC : -1		-1,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 163 :						
17	55145008R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	-4,00000	2 066,00	-8 264,00
		SOD SO 02.11, p.č. 165 : -4		-4,00000		
18	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	-1,00000	1 108,00	-1 108,00
		-1		-1,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 170 :						
19	55421009.AR	Vana koupací akrylátová tvar: hranatý; dl = 1 600 mm; hl = 700 mm; objem = 140 l SOD SO 02.11, p.č. 171	kus	-4,00000	9 216,00	-36 864,00
20	642346121R	Mísa záchodová keramická kombinační; invalidní; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	-1,00000	5 234,00	-5 234,00
		-1		-1,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 173 :						
21	64262875R	Splachovač nádržkový materiál: keramika; zabudování: kombinační; š = 380,0 mm; v = 385 mm; připojení vody: z boku	kus	-1,00000	3 556,00	-3 556,00
		SOD SO 02.11, p.č. 174 : -1		-1,00000		
22	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 175	t	-0,12470	2 343,36	-292,22
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-16 651,49
23	611601205T	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	-4,00000	4 035,00	-16 140,00
		T02 :				
		-1		-1,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 198 :				
		WC 2.-4.NP : -3		-3,00000		
24	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 200	t	-0,07200	7 103,96	-511,49
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-143 921,76
25	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu SOD SO 02.11, p.č. 292	den	-52,00000	42,80	-2 225,60
26	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m SOD SO 02.11, p.č. 293	den	-8,00000	729,00	-5 832,00
27	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.11, p.č. 294	t	-75,48010	279,50	-21 096,69
28	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.11, p.č. 295	kus	-18,87002	5 425,00	-102 369,86
29	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem přiletek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.11, p.č. 296	podlaž	-37,74005	328,50	-12 397,61

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	03	Etapa X
R:	01	etapa X odpocety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-41 061,05
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.10, p.č. 271	t	-18,33526	279,50	-5 124,71
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.10, p.č. 272	kus	-4,58381	5 425,00	-24 867,17
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další pod SOD SO 02.10, p.č. 273	podlaž	-9,16763	328,50	-3 011,57
4	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu SOD SO 02.10, p.č. 279	den	-52,00000	42,80	-2 225,60
5	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m SOD SO 02.10, p.č. 270	den	-8,00000	729,00	-5 832,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	04	ETAPA XII
R:	01	etapa XII odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-33 311,17
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.12. p.č. 262	t	-14,02975	279,50	-3 921,32
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.12. p.č. 263	kus	-3,50744	5 425,00	-19 027,86
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.12. p.č. 264	podlaž	-7,01488	328,50	-2 304,39
4	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu SOD SO 02.12. p.č. 260	den	-52,00000	42,80	-2 225,60
5	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m SOD SO 02.12, p.č. 261	den	-8,00000	729,00	-5 832,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	04	ETAPA XII
R:	04	etapa XII neuznatelné odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 612,92
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.12. p.č. 230	t	-4,22941	279,50	-1 182,12
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.12. p.č. 231	kus	-1,05735	5 425,00	-5 736,12
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.12. p.č. 232	podlaž	-2,11471	328,50	-694,68

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	05	ETAPA XIII
R:	01	etapa XIII - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-33 475,26
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.13, p.č. 275	t	-14,12094	279,50	-3 946,80
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.13, p.č. 276	kus	-3,53023	5 425,00	-19 151,50
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další pod SOD SO 02.13, p.č. 277	podlaž	-7,06047	328,50	-2 319,36
4	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu SOD SO 02.13, p.č. 273	den	-52,00000	42,80	-2 225,60
5	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m SOD SO 02.13, p.č. 274	den	-8,00000	729,00	-5 832,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	05	ETAPA XIII
R:	04	etapa XIII neuznatelné-odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 953,76
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.13n. p.č. 225	t	-4,41875	279,50	-1 235,04
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za první podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.13n. p.č. 226	kus	-1,10469	5 425,00	-5 992,94
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.13n. p.č. 227	podlaž	-2,20938	328,50	-725,78

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 25-10ZL1 CSS Tišnov - A2

Objednatel: Město Tišnov
nám. Míru 111
66601 Tišnov

IČO: 00282707
DIČ: CZ00282707

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO: 41604041
DIČ: 699005473

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-50 544,36
PSV			171 766,12
MON			64 196,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			185 418,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	185 418,56 CZK
Snížená DPH	12 %	22 250,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **207 668,79 CZK**

v


Nádražní 1332/32 Boskovice
tel.: 516 215
IČO: 416 041

dne

TDS

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Etapa XI	242 010,16	0,00	29 041,22	271 051,38	131
2	etapa XI neuznatelné -odpočty	-13 763,22	0,00	-1 651,59	-15 414,81	-7
3	etapa XI neuznatelné přípočty	20 702,80	0,00	2 484,34	23 187,14	11
SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné	518 224,37	0,00	62 186,92	580 411,29	279
SO02.11	Etapa XI.-odečty uznatelné	-283 153,79	0,00	-33 978,45	-317 132,24	-153
03	Etapa X	-18 838,71	0,00	-2 260,65	-21 099,36	-10
01	etapa X odpočty	-41 061,05	0,00	-4 927,33	-45 988,38	-22
02	etapa X přípočty	22 222,34	0,00	2 666,68	24 889,02	12
04	ETAPA XII	-18 793,98	0,00	-2 255,27	-21 049,25	-10
01	etapa XII odpočty	-33 311,17	0,00	-3 997,34	-37 308,51	-18
02	etapa XII přípočty	17 004,06	0,00	2 040,49	19 044,55	9
03	etapa XII neuznatelné přípočty	5 126,05	0,00	615,13	5 741,18	3
04	etapa XII neuznatelné odpočty	-7 612,92	0,00	-913,55	-8 526,47	-4
05	ETAPA XIII	-18 958,91	0,00	-2 275,07	-21 233,98	-10
01	etapa XIII - odpočty	-33 475,26	0,00	-4 017,03	-37 492,29	-18
02	etapa XIII přípočty	17 114,58	0,00	2 053,75	19 168,33	9
03	etapa XIII neuznatelné přípočty	5 355,53	0,00	642,66	5 998,19	3
04	etapa XIII neuznatelné-odpočty	-7 953,76	0,00	-954,45	-8 908,21	-4
Celkem za stavbu		185 418,56	0,00	22 250,23	207 668,79	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděče NN	HSV			12 169,00	6,6
_2	Umělé a nouzové osvětlení - svítidla	HSV			8 735,00	4,7
_3	Elektroinstalační materiál - silnoprúd	HSV			31 029,80	16,7
_4	Kabely NN	HSV			8 581,75	4,6
_5	Ostatní práce a materiál - silnoprúd	HSV			11 350,00	6,1

34	Stěny a příčky	HSV			-10 253,11	-5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 423,89	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			-848,00	-0,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 352,00	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-6 640,00	-3,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 000,06	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			624,47	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			18 669,54	10,1
713	Izolace tepelné	PSV			3 559,29	1,9
715	Izolace chemické	PSV			6 156,53	3,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			29 291,77	15,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			39 203,13	21,1
725	Zařizovací předměty	PSV			-9 781,43	-5,3
735	Otopná tělesa	PSV			73 063,68	39,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-16 651,49	-9,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			16 623,07	9,0
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			6 384,12	3,4
781	Obklady keramické	PSV			5 247,91	2,8
M21	Elektromontáže	MON			42 427,80	22,9
M21.S	Elektroinstalace - stavební přípomoci	MON			6 406,00	3,5
M21s	Svitidla	MON			12 229,00	6,6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 134,00	1,7

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-109 069,22	-58,8
Cena celkem					185 418,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	2	etapa XI neuznatelné -odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				-1 008,00
1	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny eloxovaný hliník. upevnění vrutv s hmoždinkami. š. profilu 30mm -0,9*2	m	-1,80000	560,00	-1 008,00

-1,80000

SOD SO 02.11n, p.č. 138 :

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-12 755,22
2	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	-7,08622	279,50	-1 980,60

-7,08622

SOD SO 02.11n, p.č. 220 : -7,08622

3	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím. SOD SO 02.11n. p.č. 221	kus	-1,77156	5 425,00	-9 610,71
4	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další pod SOD SO 02.11n. p.č. 222	podlaž	-3,54311	328,50	-1 163,91

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	3	etapa XI neuznatelné přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				8 195,30
1	210010006R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	20,00000	62,10	1 242,00
		20 :				
		20		20,00000		
2	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh SOD SO 02.11, p.č. 161	ks	2,00000	268,50	537,00
3	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 5, obyč.prostředí	ks	1,00000	225,00	225,00
		Denní místnost : 1 :				
		1		1,00000		
4	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) SOD SO 02.11, p.č. 168	ks	1,00000	188,50	188,50
5	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený SOD SO 02.11, p.č. 178	m	15,00000	68,50	1 027,50
6	345 36492.R	Kryt spínače Tango 3558A-A652 SOD SO 02.11, p.č. 183	ks	1,00000	48,70	48,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 :				
		1		1,00000		
7	341 11038.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 SOD SO 02.11, p.č. 189	m	15,00000	24,80	372,00
8	345 35440.R	Strojek spínače 1pólového Tango 3559-A01345 řaz.5	ks	1,00000	202,00	202,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 :				
		1		1,00000		
9	345 36700.R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 SOD SO 02.11, p.č. 195	ks	1,00000	36,60	36,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 :				
		1		1,00000		
10	345 51622.R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5513A-C02357 SOD SO 02.11, p.č. 200	ks	1,00000	273,00	273,00
		1 :				
		1		1,00000		
11	345 7-1159.5.R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1450 SOD SO 02.11, p.č. 201	m	20,00000	35,60	712,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 20 :				
		20		20,00000		
12	345 71431.R	Krabice elektroinstalační plastová 8118 SOD SO 02.11, p.č.202	ks	1,00000	331,00	331,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1 :				
		1		1,00000		
13	EL01	Díleč revize elektro	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M21.S		Elektroinstalace - stavební přípomoci				3 919,00
14	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS SOD SO 02.11, p.č.213	m	20,00000	82,90	1 658,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,00000 :				
		20		20,00000		
15	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm SOD SO 02.11, p.č.214	kus	1,00000	81,00	81,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 :				
		1		1,00000		
16	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm SOD SO 02.11, p.č.215	m	20,00000	109,00	2 180,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 20 :				
		20		20,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 588,50

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	3	etapa XI neuznatelné přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,08622	532,00	3 769,87
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	14,17244	340,00	4 818,63
		7,08622*2		14,17244		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozvaděče NN				12 169,00
1	Pol__0001	Stávající rozvaděč RA-1.1 - doplnění jističového vývodu B20/3, 10kA, včetně úprav krycího plechu a vnitřního propojení související s doplněním jističe (vodiče CYA6, svorky RSA6 anod.) Aktualizace	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
2	Pol__0002	Rozvaděč RP - prádelna, PVC/Z, IP30/20, 2x12 modulů, In=32A, Ik=10kA - viz výkresová část dokumentace	ks	1,00000	9 610,00	9 610,00
3	Pol__0002m	Rozvaděč RP - prádelna, PVC/Z, IP30/20, 2x12 modulů, In=32A, Ik=10kA - montáž	ks	1,00000	359,00	359,00
Díl: 2		Umělé a nouzové osvětlení - svítidla				8 735,00
4	Pol__0003	Svítlidlo stropní, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65, rozměry Ø330 mm x 55 mm, Světelný tok 2473 lm, 1xLED 24 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství (bvtová)	ks	5,00000	928,70	4 643,50
5	Pol__0003m	Svítlidlo stropní, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65 - montáž	ks	5,00000	818,30	4 091,50
Díl: 3		Elektroinstalační materiál - silnoproud				31 029,80
6	Pol__0004	Vypínač 250V/10A, řazení 1, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava (přístroj, klapka, rámeček), design dle investora	ks	30,00000	225,30	6 759,00
		prádelny 1-4NP : 30		30,00000		
7	Pol__0004m	Vypínač 250V/10A, řazení 1, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava-montáž	ks	30,00000	210,50	6 315,00
		prádelny 1-4NP : 30		30,00000		
8	Pol__0005	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava (přístroj, rámeček), design dle investora	ks	6,00000	246,10	1 476,60
9	Pol__0005m	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava - montáž	ks	6,00000	179,00	1 074,00
10	Pol__0006	Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, spojitelná	ks	37,00000	9,20	340,40
11	Pol__0006m	Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, spojitelná - montáž	ks	37,00000	268,50	9 934,50
12	Pol__0007	Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, hluboká, spojitelná	ks	1,00000	34,30	34,30
13	Pol__0007m	Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, hluboká, spojitelná - montáž	ks	1,00000	268,50	268,50
14	Pol__0008	Zemní svorka včetně Cu pásku 0,5m	ks	2,00000	50,00	100,00
15	Pol__0008m	Zemní svorka včetně Cu pásku 0,5m - montáž	ks	2,00000	150,00	300,00
16	Pol__0009	Protipožární ucpávky v souladu s PBR	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00
17	Pol__0010	Svazkový kabelový držák, zinkovaný včetně montážního příslušenství	ks	10,00000	25,00	250,00
18	Pol__0010m	Svazkový kabelový držák, zinkovaný včetně montážního příslušenství - montáž	ks	10,00000	55,00	550,00
19	345 51622.R	Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava (přístroj, rámeček), design dle investora	ks	5,00000	273,00	1 365,00
		8x1 :				
		prádelny 2-4NP : 5		5,00000		
20	345 51622.Rm	Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, min. IP30, pod omítku, barva bílá, kompletní sestava - montáž	ks	5,00000	188,50	942,50
		8x1 :				
		prádelny 2-4NP : 5		5,00000		
Díl: 4		Kabely NN				8 581,75
21	Pol__0011	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00000	15,10	302,00
22	Pol__0011m	Kabel CYKY-J 3x1,5 - montáž	m	20,00000	68,50	1 370,00
23	Pol__0012	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,00000	24,80	744,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	Pol__0012m	Kabel CYKY-J 3x2,5 - montáž	m	30,00000	68,50	2 055,00
25	Pol__0013	Kabel CXKH-R-J 5x4	m	15,00000	98,29	1 474,35
26	Pol__0013m	Kabel CXKH-R-J 5x4 - montáž	m	15,00000	73,80	1 107,00
27	Pol__0014	Vodič CYA 10 ZŽ	m	15,00000	33,90	508,50
28	Pol__0014m	Vodič CYA 10 ZŽ - montáž	m	15,00000	32,70	490,50
29	Pol__0015	Vodič CYA 6 ZŽ	m	10,00000	20,34	203,40
30	Pol__0015m	Vodič CYA 6 ZŽ - montáž	m	10,00000	32,70	327,00
Díl: 5 Ostatní práce a materiál - silnoproud						11 350,00
31	Pol__0016	Zajištění beznapěťového stavu instalace, řádné označení stávajících obvodů a zmapování stávající instalace, včetně zabezpečení kabeláže proti poškození a přípravy pro jejich opětovné připojení	hod	1,00000	550,00	550,00
32	Pol__0017	Demontážní práce stávající el. instalace v rozsahu dokumentace včetně likvidace odpadů	hod	6,00000	550,00	3 300,00
33	Pol__0018	Rozměření tras, krabic, svítek, koncových prvků, apod.	hod	2,00000	550,00	1 100,00
34	Pol__0019	Stavební připomoci (frézování drážek, vrtání, jádrové vrtání, průrazy, apod.)	hod	4,00000	550,00	2 200,00
35	Pol__0020	Drobný montážní materiál potřebný k dokončení díla (sádra, hřebíky, izolační pásy, pružinové svorky, mont. pěna, vruty, hmoždinky, návlačky, výstražné štítky, apod.) - cca 4% z instalovaného	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
36	Pol__0021	Dílčí revize elektro	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 34 Stěny a příčky						2 402,11
37	340271610R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0,30975	7 755,00	2 402,11
		zmenšení dveří 1NP : 0,2*2,05*0,1		0,04100		
		rozšíření otvoru zdi pro výlevkový modul : 2,65*0,55*0,1		0,14575		
		SOD SO 02.11, p.č. 3 :				
		zmenšení dveří WC 2.-4.NP : 0,2*2,05*0,1*3		0,12300		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 278,74
38	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,69000	66,40	245,02
		denní místnost : 0,9*2,05*2		3,69000		
		SOD SO 02.11, p.č. 14 :				
39	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	3,28000	461,50	1 513,72
		SOD SO 02.11, p.č. 16 : 0,2*2,05*2*4		3,28000		
40	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	26,00	520,00
		denní místnost 1NP : 20		20,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 19 :				
Díl: 64 Výplně otvorů						7 612,00
41	55330407R	Zárubeň ocelová ZAKO YH 125 rozměr 700 x 1970 mm L/P	kus	4,00000	1 903,00	7 612,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						1 352,00
42	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	4,00000	165,50	662,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 29 :				
43	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	4,00000	172,50	690,00
		ke sprše : 4*1		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD SO 02.11, p.č. 36 :				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 000,06
44	971038621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkové plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,45750	204,50	298,06
		SU10 : 0,55*2,65		1,45750		
		SOD SO 02.11, p.č. 57 :				
45	972055141R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	4,00000	175,50	702,00
		Vpusti prádelna : 4*1		4,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				624,47
46	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	0,19244	3 245,00	624,47
		SOD SO 02.11, p.č. 61				
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 669,54
47	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	21,60000	86,70	1 872,72
		sprchový kout : (1,3+1,3+0,4)*1,8*4		21,60000		
		SOD SO 02.11, p.č. 79 :				
48	711212001RT2	Izolace proti vodě Nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	21,60000	428,50	9 255,60
		sprchový kout : (1,3+1,3+0,4)*1,8*4		21,60000		
		SOD SO 02.11, p.č. 80 :				
49	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky, těsnicí pás š. 100mm do spoje podlaha - stěna	m	14,40000	239,50	3 448,80
		sprchový kout : 1,8*2*4		14,40000		
		SOD SO 02.11, p.č. 81 :				
50	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky, těsnicí roh do spoje podlaha - stěna	kus	8,00000	345,90	2 767,20
		sprchový kout : 2*4		8,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 82 :				
51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, svíse do 12 m SOD	t	0,04372	30 311,45	1 325,22
		SO 02.11, p.č. 83				
Díl: 713		Izolace tepelné				3 559,29
52	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	28,00000	67,50	1 890,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 28,00000		28,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 84 :				
53	283771028R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0380 W/mK	m	28,00000	53,70	1 503,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000		28,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 88 :				
54	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá SOD SO 02.11, p.č. 97	kus	100,00000	0,57	57,00
55	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 99	%	34,50600	3,15	108,69
Díl: 715		Izolace chemické				6 156,53
56	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	3,00000	1 978,00	5 934,00
57	998715203R00	Přesun hmot pro izolace chemické, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 102	%	59,34000	3,75	222,53
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				35 349,72
58	721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	10,00000	452,50	4 525,00
		sprchy : 4*1		4,00000		
		vpusti prádelna : 4*1,5		6,00000		
59	721176114R00	Potrubí HT odpadní svíslé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 SOD SO 02.11, p.č. 109	m	8,00000	794,00	6 352,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	8,00000	151,50	1 212,00
		S : 4		4,00000		
		VP : 4		4,00000		
61	721223424RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	8,00000	2 765,00	22 120,00
		koupelny : 4		4,00000		
		prádelny : 4		4,00000		
62	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	18,00000	34,60	622,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000		10,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 115 :				
63	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 119	t	0,02278	22 735,89	517,92
Díl: 722		Vnitřní vodovod				39 203,13
64	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70	m	28,00000	355,50	9 954,00
		přepočít V4 :				
		SV : 2,5*4		10,00000		
		TV : 1,5*4+1		7,00000		
		přepočít V5 :				
		SV : 1,5*4-1		5,00000		
		TV : 1,5*4		6,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 126 :				
65	722237131R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 15	kus	12,00000	524,00	6 288,00
		3*2*2		12,00000		
66	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	6,00000	457,50	2 745,00
		6		6,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 141 :				
67	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	28,00000	20,70	579,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000		28,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 142 :				
68	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	173,00000	45,70	7 906,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000		28,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 3 : 145		145,00000		
69	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 148	t	0,03128	6 727,19	210,43
70	388218010S1	Vodůměr SV - závitový - 1/2", DN15 Q3 1,6 m3/hod. + M-Bus modul	kus	3,00000	1 920,00	5 760,00
		3		3,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 146 :				
71	388218010T1	Vodůměr TV - závitový - 1/2", DN15 Q3 1,6 m3/hod. + M-Bus modul	kus	3,00000	1 920,00	5 760,00
		3		3,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 147 :				
Díl: 725		Zařizovací předměty				78 131,09
72	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	1,00000	751,00	751,00
73	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	2,00000	1 778,00	3 556,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP4 : 2		2,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 154 :				
74	725291146A90	Závěsná tyč rohová 900x900 mm pro sprch. závěs	soubor	4,00000	4 442,00	17 768,00
		ZP5 : 4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 162 :				
75	725339101R00	Montáž výlevky díturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	1 259,00	2 518,00
76	725814126R00	Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20	soubor	5,00000	368,00	1 840,00
77	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	508,00	508,00
		VL : 1		1,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 156 :				
78	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	4,00000	566,00	2 264,00
		4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 158 :				
79	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	4,00000	151,50	606,00
		4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 159 :				
80	725860180RT1	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	5,00000	928,00	4 640,00
		podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm				
81	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 175	t	1,00202	2 343,36	2 348,09
82	55144203R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		-20		-20,00000		
		přepočet U :				
		4*2+1		9,00000		
		3*2		6,00000		
		6		6,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 164 :				
83	551450090R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	4,00000	2 066,00	8 264,00
		4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 166 :				
84	55145038R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
		-9		-9,00000		
		přepočet D+VL+VNM : 3+1+1		5,00000		
		2*3		6,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 167 :				
85	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	4,00000	1 898,00	7 592,00
		4		4,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 168 :				
86	55147031R	Splachovač WC nádržkový SLOVARM T-2450 Kombi	kus	1,00000	1 370,00	1 370,00
87	55160112P	umyvadlová výpust' 5/4", s nerezovou mřížkou	kus	1,00000	392,00	392,00
		1		1,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 169 :				
88	55231400R	Výlevka nerezová SLVN 01 nástěnná, zadní stěna mřížka	kus	1,00000	8 310,00	8 310,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	64214330R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 474,00	1 474,00
		1		1,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 172 :				
90	64271101R	Výlevka keramická MIRA se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00000	6 430,00	6 430,00
Díl: 735		Otopná tělesa				73 063,68
91	735000912R00	Oprava - vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním	kus	12,00000	192,50	2 310,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000		12,00000		
92	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	12,00000	203,00	2 436,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000		12,00000		
93	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22	kus	12,00000	409,50	4 914,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000		12,00000		
94	735159210R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	12,00000	569,00	6 828,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,00000		8,00000		
95	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	9,60000	34,20	328,32
		0,6*0,6*4*2		2,88000		
		0,6*0,7*8*2		6,72000		
96	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 191	t	0,29136	29 130,14	8 487,36
97	48457217R	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 600 mm, délka 600 mm	kus	4,00000	3 760,00	15 040,00
		4		4,00000		
98	48457218R	Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 600 mm, délka 700 mm	kus	8,00000	4 090,00	32 720,00
		2*4		8,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				16 623,07
99	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 200	t	0,06800	7 103,96	483,07
100	611601202R	Dveře dřevěné interiérové 700 x 1970 mm L/P, CPL, plné	kus	4,00000	4 035,00	16 140,00
		1+3		4,00000		
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				7 392,12
101	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	9,16000	433,00	3 966,28
102	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	45,80000	74,80	3 425,84
		9,16*5		45,80000		
Díl: 781		Obklady keramické				5 247,91
103	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	3,28000	60,80	199,42
		SOD SO 02.11, p.č. 224 : 0,2*2,05*2*4		3,28000		
104	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele SOD SO 02.11, p.č. 225	m2	3,28000	894,00	2 932,32
105	597813700R1	Obkládačka 20x20 cm, světle béžová mat SOD SO 02.11, p.č. 232	m2	3,67360	500,00	1 836,80
106	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 233	t	0,06715	4 160,34	279,37
Díl: M21		Elektromontáže				34 232,50
107	0001	Úprava rozvaděče	hod	2,00000	450,00	900,00
108	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh SOD So 02.11, p.č. 239	kus	8,00000	268,50	2 148,00
109	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh SOD So 02.11, p.č. 239	kus	7,00000	268,50	1 879,50

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	210110001	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí SOD So 02.11, p.č.164	kus	1,00000	210,50	210,50
111	210110001	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí SOD So 02.11, p.č.164	kus	8,00000	210,50	1 684,00
112	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE SOD So 02.11, p.č.167	kus	6,00000	179,00	1 074,00
113	210160011	Spínač časový, včetně zapojení SOD So 02.11, p.č.219	kus	8,00000	312,00	2 496,00
114	210290751	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	8,00000	154,50	1 236,00
115	210290751	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	24,00000	154,50	3 708,00
116	210800286	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	40,00000	68,50	2 740,00
117	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený SOD So 02.11, p.č.186	m	10,00000	68,50	685,00
118	210810049	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený SOD So 02.11, p.č.236	m	40,00000	68,50	2 740,00
119	341118516	Kabel s Cu jádrem 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2	m	40,00000	37,40	1 496,00
120	34536490	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651 SOD So 02.11, p.č.183	kus	1,00000	39,20	39,20
121	345715165	Krabice přístrojová hluboká KPR 68 SOD So 02.11, p.č.275	kus	8,00000	34,30	274,40
122	358891530	Chránič kombi PFL7-16/1N/B/003	kus	2,00000	1 356,00	2 712,00
123	EL01	Zásuvka telefonní vč dopojení	kus	1,00000	417,00	417,00
124	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 SOD So 02.11, p.č.197	m	10,00000	15,10	151,00
125	34111060	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 SOD So 02.11, p.č.200	m	40,00000	21,70	868,00
126	34535435	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 3558-A91342 SOD So 02.11, p.č.199	kus	8,00000	185,70	1 485,60
127	34535440	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 3559-A01345 SOD So 02.11, p.č.266	kus	1,00000	149,50	149,50
128	34535913	Spínač časový, CS3-16 multifunkční SOD So 02.11, p.č.205	kus	8,00000	341,70	2 733,60
129	34536700	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 SOD So 02.11, p.č.195	kus	2,00000	36,60	73,20
130	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	1,00000	66,80	66,80
131	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	8,00000	66,80	534,40
132	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný 3901A-B30	kus	1,00000	95,80	95,80
133	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397 SOD So 02.11, p.č.271	kus	6,00000	209,50	1 257,00
134	34571518.R	Krabice univerzální KU 68 SOD So 02.11, p.č.276	kus	7,00000	9,20	64,40
135	34536490	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651 SOD So 02.11, p.č.182	kus	8,00000	39,20	313,60
Díl: M21.S		Elektroinstalace - stavební přípomoci				2 487,00
136	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30,00000	82,90	2 487,00

30
SOD SO 02.11, p.č. 285 :

30,00000

Díl: M21s		Svítlidla				12 229,00
137	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené p.č. 288	ks	7,00000	818,30	5 728,10
138	3475599.1	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené 20W 4000K 2500LM IP20 p.č. 289	ks	7,00000	928,70	6 500,90
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 134,00
139	220261662	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém SOD So 02.11, p.č.287	m	10,00000	109,00	1 090,00
140	220261664	Hrubá výplň drážky SOD So 02.11, p.č.285	m	10,00000	82,90	829,00
141	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm SOD So 02.11, p.č.286	kus	15,00000	81,00	1 215,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				95 610,86
142	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	75,48010	532,00	40 155,41

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO 02-11	etapa XI přípočty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
143	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	150,96020	340,00	51 326,47
		75,4801*2		150,96020		
144	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,77652	532,00	413,11
145	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,55304	340,00	528,03
146	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD SO 02.11, p.č. 297	t	0,77652	330,50	256,64
147	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SOD SO 02.11, p.č. 298	t	0,77652	28,20	21,90
148	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SOD SO 02.11, p.č. 299	t	0,77652	479,00	371,95
149	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SOD SO 02.11, p.č. 300	t	3,10608	53,40	165,86
150	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SOD SO 02.11, p.č. 302	t	0,77652	14,00	10,87
151	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,77652	3 040,00	2 360,62

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO02.11	Etapa XI.-odečty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				-12 655,22
1	340271610R00	Zazdívká otvorů přiček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm SU10-zmenšení šachty : 2,65*(-0,38)*0,1*4 SOD SO 02.11, p.č. 3 :	m3	-0,40280	7 755,00	-3 123,71
						-0,40280
2	346244312R00	Obezídka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm SU9 : -0,62*(1,6+0,75+1,6)*4 SOD SO 02.11, p.č. 6 :	m2	-9,79600	973,00	-9 531,51
						-9,79600
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-854,85
3	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, SOD SO 02.11, p.č. 11	m2	-4,10000	208,50	-854,85
Díl: 64		Výplně otvorů				-8 460,00
4	5533301235R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -1 SOD SO 02.11, p.č. 27 : WC 2.-4.NP : -3	kus	-4,00000	2 115,00	-8 460,00
						-1,00000
						-3,00000
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-6 640,00
5	55360262R1	Revizní dvířka požární, typ EI 30, S 200, 500 x 500 mm, jednokřídlá SU8/ZP12 : -1 SOD SO 02.11, p.č. 45 :	kus	-1,00000	6 640,00	-6 640,00
						-1,00000
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-6 057,95
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 odečet van : -4*0,5 SOD SO 02.11, p.č. 106 :	m	-2,00000	345,00	-690,00
						-2,00000
7	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 SOD SO 02.11, p.č. 108	m	-8,00000	552,00	-4 416,00
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci SOD SO 02.11, p.č. 112 Va : -4	kus	-4,00000	122,50	-490,00
						-4,00000
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 SOD SO 02.11, p.č. 115 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -2,00000	m	-10,00000	34,60	-346,00
						-8,00000
						-2,00000
10	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 119	t	-0,00510	22 735,69	-115,95
Díl: 725		Zařizovací předměty				-87 912,52
11	722191132R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -1,00000 SOD SO 02.11, p.č. 150 :	soubor	-1,00000	273,30	-273,30
						-1,00000
12	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované SOD SO 02.11, p.č. 151 -1	soubor	-1,00000	1 613,00	-1 613,00
						-1,00000
13	725229102RT2	Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4 SOD SO 02.11, p.č. 153	soubor	-4,00000	3 085,00	-12 340,00
14	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2" SOD SO 02.11, p.č. 157	soubor	-4,00000	449,50	-1 798,00
15	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu SU9 : -4	kus	-4,00000	369,50	-1 478,00
						-4,00000

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	01	Etapa XI
R:	SO02.11	Etapa XI.-odečty uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SOD SO 02.11, p.č. 160 :						
16	55141100R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda ; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	-49,00000	308,00	-15 092,00
		U : -24*2		-48,00000		
		WC : -1		-1,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 163 :						
17	55145008R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	-4,00000	2 066,00	-8 264,00
		SOD SO 02.11, p.č. 165 : -4		-4,00000		
18	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	-1,00000	1 108,00	-1 108,00
		-1		-1,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 170 :						
19	55421009.AR	Vana koupací akrylátová tvar: hranatý; dl = 1 600 mm; hl = 700 mm; objem = 140 l SOD SO 02.11, p.č. 171	kus	-4,00000	9 216,00	-36 864,00
20	642346121R	Mísa záchodová keramická kombinační; invalidní; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	-1,00000	5 234,00	-5 234,00
		-1		-1,00000		
SOD SO 02.11, p.č. 173 :						
21	64262875R	Splachovač nádržkový materiál: keramika; zabudování: kombinační; š = 380,0 mm; v = 385 mm; připojení vody: z boku	kus	-1,00000	3 556,00	-3 556,00
		SOD SO 02.11, p.č. 174 : -1		-1,00000		
22	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 175	t	-0,12470	2 343,36	-292,22
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-16 651,49
23	611601205T	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	-4,00000	4 035,00	-16 140,00
		T02 :				
		-1		-1,00000		
		SOD SO 02.11, p.č. 198 :				
		WC 2.-4.NP : -3		-3,00000		
24	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m SOD SO 02.11, p.č. 200	t	-0,07200	7 103,96	-511,49
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-143 921,76
25	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu SOD SO 02.11, p.č. 292	den	-52,00000	42,80	-2 225,60
26	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m SOD SO 02.11, p.č. 293	den	-8,00000	729,00	-5 832,00
27	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.11, p.č. 294	t	-75,48010	279,50	-21 096,69
28	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.11, p.č. 295	kus	-18,87002	5 425,00	-102 369,86
29	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.11, p.č. 296	podlaž	-37,74005	328,50	-12 397,61

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	03	Etapa X
R:	01	etapa X odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-41 061,05
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.10, p.č. 271	t	-18,33526	279,50	-5 124,71
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.10, p.č. 272	kus	-4,58381	5 425,00	-24 867,17
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.10, p.č. 273	podlaž	-9,16763	328,50	-3 011,57
4	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu SOD SO 02.10, p.č. 279	den	-52,00000	42,80	-2 225,60
5	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m SOD SO 02.10, p.č. 270	den	-8,00000	729,00	-5 832,00

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	03	Etapa X
R:	02	etapa X přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 222,34
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,33526	532,00	9 754,36
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	36,67052	340,00	12 467,98
		18,33526*2		36,67052		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	04	ETAPA XII
R:	01	etapa XII odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-33 311,17
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.12. p.č. 262	t	-14,02975	279,50	-3 921,32
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.12. p.č. 263	kus	-3,50744	5 425,00	-19 027,86
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.12. p.č. 264	podlaž	-7,01488	328,50	-2 304,39
4	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu SOD SO 02.12. p.č. 260	den	-52,00000	42,80	-2 225,60
5	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m SOD SO 02.12. p.č. 261	den	-8,00000	729,00	-5 832,00

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2				
O:	04	ETAPA XII				
R:	02	etapa XII přípočty				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 004,06
1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,02975	532,00	7 463,83
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,05950	340,00	9 540,23
		14,02975*2		28,05950		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	04	ETAPA XII
R:	03	etapa XII neuznatelné přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 126,05
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,22941	532,00	2 250,05
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,45882	340,00	2 876,00
		4,22941*2		8,45882		

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2	
O:	04	ETAPA XII	
R:	04	etapa XII neuznatelné odpůčty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 612,92
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.12. p.č. 230	t	-4,22941	279,50	-1 182,12
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.12. p.č. 231	kus	-1,05735	5 425,00	-5 736,12
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.12. p.č. 232	podlaž	-2,11471	328,50	-694,68

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	05	ETAPA XIII
R:	01	etapa XIII - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-33 475,26
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.13, p.č. 275	t	-14,12094	279,50	-3 946,80
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.13, p.č. 276	kus	-3,53023	5 425,00	-19 151,50
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.13, p.č. 277	podlaž	-7,06047	328,50	-2 319,36
4	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu SOD SO 02.13, p.č. 273	den	-52,00000	42,80	-2 225,60
5	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m SOD SO 02.13, p.č. 274	den	-8,00000	729,00	-5 832,00

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2		
O:	05	ETAPA XIII		
R:	02	etapa XIII přípočty	R: 02	etapa XIII přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 114,58
1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,12094	532,00	7 512,34
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,24188	340,00	9 602,24
		14,12094*2		28,24188		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	05	ETAPA XIII
R:	03	etapa XIII neuznatelné přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 355,53
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,41875	532,00	2 350,78
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,83750	340,00	3 004,75
		4,41875*2		8,83750		

Položkový rozpočet

S:	25-10ZL1	CSS Tišnov - A2
O:	05	ETAPA XIII
R:	04	etapa XIII neuznatelné-odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 953,76
1	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu SOD SO 02.13n. p.č. 225	t	-4,41875	279,50	-1 235,04
2	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím SOD SO 02.13n. p.č. 226	kus	-1,10469	5 425,00	-5 992,94
3	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další pod SOD SO 02.13n. p.č. 227	podlaž	-2,20938	328,50	-725,78