




LV0, LV1, LV2, LV3



VÝPIS LINIOVÝCH VPUSTÍ

	ulice Husova			
OZN. VPUSTÍ	LV0	LV1	LV2	LV3
STANIČENÍ VPUSTI	0,049 80	0,249 65	0,253 70	0,260 40
KÓTA MŘÍŽE	276.88	273.39	273.47	273.44
KÓTA DNA VÝKOPU	276.17	272.68	272.76	272.73
HLOUBKA VÝKOPU (m)	0.715	0.715	0.715	0.715
KÓTA ODTOKU	274.86	271.81	271.69	271.53
DÉLKA PŘÍPOJKY (m)	6.0	7.0	6.0	6.0
SKLON PŘÍPOJKY (‰)	268	280	180	70
DÉLKA VPUSTI (m)	3.0	2.0	2.5	2.5
MATERIÁL PŘÍPOJKY - TROUBY Z PVC D=160/5,5mm SN12	PVC D=110/160 PVC D=160/15° PVC D=160 PVC D=160/45°	PVC 110/160 PVC D=160/15° PVC D=160 PVC 160/45° PVC ODBOČKA 45° 160/160 PVC D=160	PVC 110/160 PVC D=160/15° PVC D=160 PVC 160/45°	PVC 110/160 PVC D=160/15° PVC D=160 PVC 160/45° PVC 160/45° PVC D=160 PVC ODBOČKA 45° 160/160

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK: 		Město Tišnov nám. Míru 111 666 19 Tišnov IČ: 00282707	RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT: 		YUT v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno T: +420 737 103 345 E: marsmely@email.cz IČ: 00216305 DIČ: CZ216305	ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 1004435
NÁZEV STAVBY: CELKOVÁ REKONSTRUKCE UL. HUSOVY			
MĚŘÍTKO:	1 : 10	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	PROSINEC 2022	OKRES:	BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Miroslav Patočka	MÍSTO STAVBY:	TIŠNOV
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	TIŠNOV
STUPEŇ:	PDPS	Č. KAT. ÚZEMÍ:	767 379
NÁZEV VÝKRESU: VÝKRES LINIOVÝCH VPUSTÍ			
KÓD D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 08	PARÉ	