

DOKLADOVÁ ČÁST

VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ
SPRÁVY A MAJITELŮ PŘÍPADNĚ SPRÁVCŮ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

CYKLOSTEZKA OSTROVEC

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

ČERVENEC 2018

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN SMĚLÝ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SEZNAM DOKLADŮ

1. MÚ Tišnov – Odboru správy majetku a komunálních služeb	16.5.2018
2. MÚ Tišnov – UP – závazné stanovisko	15.5.2018
3. Drážní úřad	9.4.2018
4. JMK – odbor životního prostředí	15.4.2018
5. JICOM	15.5.2018
6. Ústav archeologické péče	11.5.2018
7. CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	6.4.2018
8. E.ON Česká Republika, a.s.	22.3.2018, 12.4.2018
9. RWE	14.5.2018
10. Vodárenská a. s.	13.4.2018
	4.6.2018
11. Itself s.r.o.	26.1.2018
12. KHS_JMK	15.5.2018
13. MÚ Tišnov – odbor dopravy	20.6.2018
14. MÚ Tišnov – odbor životního prostředí	8.6.2018
15. MÚ Tišnov – odpady	7.6.2018
16. MÚ Tišnov – správa majetku připojení	26.6.2018
17. Police ČR	21.6.2018
18. Povodí Moravy	16.7.2018
19. MÚ Tišnov – vodní zákon	31.7.2018
20. Hasiči JMK	13.6.2018
21. SŽDC vyjádření	22.3.2018



MĚSTO TIŠNOV

Odbor správy majetku a komunálních služeb
666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Vážený pan
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 10756/2018/Su

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Ladislav Suchomel/ 549 439 860

TIŠNOV
16. května 2018

Vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení na stavbu „Cyklostezka Ostrovec“

Město Tišnov souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Martinen Smělým (02/2018).
- Před zábořem veřejného prostranství pro účely stavby, musí investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a komunálních služeb (p. Zavřelová, 549 439 851).
- Pokud dojde při realizaci stavby k zásahu do komunikace či chodníku je třeba požádat u Městského úřadu Tišnov, Odboru dopravy (p. Dvořáček) o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost o rozhodnutí podává stavebník nebo, po dohodě se stavebníkem, zhotovitel stavby, který k žádosti doloží přílohy vyžadované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o rozhodnutí je třeba podat minimálně měsíc před započítáním zvláštního užívání. **Před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je třeba požádat vlastníka komunikace – město Tišnov o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace. (kontaktní osoba: Renata Korčecová, tel. 777 771 998).**
- Dotčené pozemky v majetku města budou před zahájením stavby předány protokolárně stavebníkovi a před uvedením do provozu protokolárně předány zpět městu. (kontaktní osoba: Renata Korčecová, tel. 777 771 998).
- Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí a komunikací vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní dopravy, budou tyto škody investorem opraveny na jeho náklady.
- Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a chodců.
- Travnaté plochy dotčené stavbou či znehodnocené uložením materiálu budou uvedeny do původního stavu a to tak, že plocha bude obohacena orníci, zkulturnována a nově oseta travním semenem (hřištní směs).

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).

Nedílnou součástí tohoto vyjádření je stanovisko společnosti JICOM, spol. s r.o. jako správce veřejného osvětlení města Tišnova.

S pozdravem

MĚSTO TIŠNOV
Nam. Míru 111, 666 19 Tišnov
Číslo účtu: 000000007 Dič. 070000007

Ing. Václav Drhlík
vedoucí odboru



MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

666 19 Tišnov, nám. Míru 346

Odbor územního plánování

Ing. Martin Smělý
FAST VUT Brno
Veveří 331/95
602 00 Brno

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 14372/2018/OÚP/DA/KN

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Doležalová Alena/549 439 755
Ing. Konečná Natálie / 549 439 733

TIŠNOV
15.05.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., *dále* jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „Cyklostezka Ostrovec“,

který obsahuje:

novostavbu stezky pro cyklisty a chodce na pozemcích parc.č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 268/6, zpevněných ploch pro hasiče na pozemcích parc.č. 459/2, 475/4, 2377/1, 2400/33, 2400/34, veřejného osvětlení 268/6, 475/4, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 2379/8 a oplocení na pozemcích parc.č. 275/2, 475/4, 2400/34 vše k.ú. Tišnov.

Druh a účel umísťované stavby:

Novostavba stezky pro cyklisty a chodce za účelem propojení ulic Nádražní s ulicí Ostrovec od okolních parcel oddělená nově budovaným oplocením včetně veřejného osvětlení.

Závěry posouzení:

Záměr je přípustný po splnění podmínky:

Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k návrhu „Cyklostezka Ostrovec“ předložené orgánu územního plánování dne 11. 05. 2018 žadatelem: Město Tišnov, se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, jenž je zastoupeno na základě plné moci FAST VUT Brno se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno podle ověřené grafické přílohy C. 3 Koordinační situace stavby.

Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Odůvodnění

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování obdržel dne 11. 05. 2018 žádost Města Tišnova se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, jenž je zastoupeno na základě plné moci FAST VUT Brno se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno o vydání závazného stanoviska k záměru „Cyklostezka Ostrovec“.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady žadatelem:

- Dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí k záměru „Cyklostezka Ostrovec“, vypracovanou Ing. Martinem Smělým, Autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, Číslo autorizace: 1004435.

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů:

- Dokumentace pro příslušné rozhodnutí připojená k žádosti.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené Usnesením vlády ČR č. 276 o Aktualizaci č. 1 PÚR ČR ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR“).
- Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR“), které byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 5. října 2016 a nabyly účinnosti 3. listopadu 2016.
- Územního plánu Tišnov, který nabyl účinnosti 24. 9. 2016 (dále jen „ÚP“).
- Územně analytických podkladů ORP Tišnov - 4. úplná aktualizace 2016.

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká.

Záměr není se ZÚR v rozporu, záměr není v kolizi se záměry vymezenými v ZÚR.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s ÚP, a lze konstatovat, že požadavek na zajištění propojení ulic Nádražní s ulicí Ostrovec novostavbou stezky pro cyklisty a chodce respektuje platný územní plán Tišnov, ve kterém jsou předmětné pozemky zahrnuty do stávající plochy občanského vybavení – tělovýchovy a sportu (OS), plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty (DU), plochy průmyslové výroby (VP), plochy zeleně zahrad (ZZ) představové plochy P15 veřejného prostranství (U) a P30 občanského vybavení – tělovýchovy a sportu (OS). Stanovené podmínky v těchto plochách umožňují umístění předmětné technické a dopravní infrastruktury. Záměr je tedy v souladu s územním plánem.

Orgán územního plánování posoudil předložený také z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona). Lze konstatovat, že předložený záměr je v souladu se stanovenými podmínkami pro provedení změn v území.

Platnost závazného stanoviska

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

Ing. Alena Doležalová
vedoucí odboru územního plánování

Příloha:

- C. 3 Koordinační situace stavby

Vypraveno dne: 16. 5. 2018



Ověřená grafická příloha závazného
stanoviska úřadu územního plánování,
č.j. MUTI 14372/2018/OP/DAL/K-N
ze dne 14.1.2018

M. Štěpánek

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
odbor územního plánování
nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC**sekce stavební - územní odbor Olomouc**

Sp. zn.: MO-SOO0495/18-2/Dk

V Olomouci dne 9. dubna 2018

Č. j.: DUCR-20072/18/Dk

Telefon: +420 972 741 315 (linka 215)

Oprávněná úřední osoba: Dolínková Kristýna Bc. et Bc. E-mail: dolinkova@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 21. března 2018 žadatelem Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 60200 Brno, IČ:00216305,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í , p o v o l e n í a o h l á š e n í s t a v b y****"Cyklostezska Ostrovec"**

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Brno – Jihlava v minimální vzdálenosti 5,3 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 268/6, 459/2, 475/4, 2379/8, 275/2, v k.ú. Tišnov.

Jedná se o novostavbu stezky pro cyklisty a chodce na ulicích Nádražní a Ostrovec. Základní šířka komunikace je 2,5 m + 0,34 m. Stavba bude lemována obrubou výšky 60 mm. Odtokový žlab malý, šířky 0,34 m uložen do bet. lože. Stezka plynule navazuje z jedné strany na ulici Ostrovec a z druhé strany na podchod pod železniční dráhou (směr ulice Nádražní). Součástí stavby je zpevněná plocha pro případné otočení hasičského vozu, která bude dále sloužit jako sjezd pro stávající garáže (místy zde bude snížena obruba).

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 21. března 2018 žádost Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, 60200 Brno, IČ:00216305 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení a ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Žádost č.j.: 16770/18 ze dne 21. 3. 2018;

- Průvodní zpráva;
- Souhrnná technická zpráva;
- Technická zpráva;
- Situace širších vztahů;
- Koordinační situace stavby 1:250;
- Vzorové příčné řezy 1:50;
- Pracovní příčné řezy 1:100;
- Pracovní příčný řez podchod pod dráhou 1:100;
- Plná moc mezi zmocnitelem Městem Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov a zmocněncem Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veverčí 331/95, 602 00 Brno.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (06)


z p. Ing. Dana Komárková
za ředitele územního odboru Olomouc

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- Vysoké učení technické v Brně, Veverčí 331/95, 60200 Brno, IČ:00216305

Spis MO-SOO0495/18


PŘÍČNÝ ŘEZ A-A (ŽELEZNIČNÍM PŘEMOSTĚNÍM VE MĚSTĚ TIŠ

ČÍSLO TRATOVÉHO ÚSEKU - 250

KM 0,029 765

BRNO

TIŠNOV



SOUHLAS

dle zák. č. 266/94 Sb.

č.j. *DUR-20072/18/DE*


ze dne *9.4.2018*

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2

06



Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 68532/2018

Sp. zn.: S-JMK 67382/2018 OŽP/Sme

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Telefon: 541 652 639

Datum: 15.05.2018

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ing. Martin Smělý

Veveří 331/95

602 00 BRNO

(DS)

„Cyklostezka Ostrovec“, k. ú. Tišnov, okr. Brno-venkov – vyjádření ve smyslu § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „OPVŽP“) jako orgán příslušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 10.05.2018 žádost o vyjádření k záměru „Cyklostezka Ostrovec“, k. ú. Tišnov, okr. Brno-venkov z hlediska zákona.

Žadatelem je město Tišnov, sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707; zastoupené na základě plné moci ze dne 31.01.2018 Vysokým učení technickým v Brně – Fakultou stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ 00216305 (jako oprávněný zástupce zmocněnce je uveden Ing. Martin Smělý).

Přílohami žádosti byly OPVŽP doručeny tyto podklady: plná moc pro Ing. Martina Smělého ze dne 31.01.2018, výňatek dokumentace stavby „Cyklostezka Ostrovec“ (stupeň: DÚR + DSP, zodp. projektant Ing. Smělý, II/2018) - A. průvodní zpráva a B. souhrnná technická zpráva, včetně relevantních výkresů.

Stručná charakteristika záměru:

Předmětem záměru je novostavba cyklostezky (s využitím i pro pěší) v intravilánu města Tišnova, procházející v těsném sousedství stávajícího sportovního areálu při ulici Ostrovec, která má propojit ulici Ostrovec s ulicí Nádražní. Záměr se skládá ze samotné cyklostezky, jejího pomístního rozšíření pro účely případného nutného utáčení vozidel HZS (zároveň jako sjezd ke stávajícím garážím), nově budovaného veřejného osvětlení a nově budovaných částí oplocení stávajících areálů METROSTAV a AFK Tišnov (v úsecích přiléhajících k cyklostezce). Celková délka cyklostezky je cca 200 m. Kryt cyklostezky je projektován jako asfaltový, rozšíření pro otáčení vozidel (např. HZS) je projektováno z betonových vegetačních tvárnic.

Záměr není situován ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani v jeho ochranném pásmu.

Stavba je plánována v záplavovém území Q₁₀₀ (přičemž část stavby se nachází v aktivní zóně Q₁₀₀).

Na základě výše uvedeného posoudilo OPVŽP předloženou žádost s konstatováním, že záměr nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnuje definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona,

a proto jej není nutné posuzovat dle zákona.

Odůvodnění:

OPVŽP se ve věci řídil následující správní úvahou: Záměr představuje především realizaci nové asfaltové cyklostezky (s částí pro pěší) o celkové délce cca 200 m, s dílčí rozšířenou částí s krytem z betonových vegetačních tvárnic, sloužící k případnému otáčení vozidel HZS. Součástí záměru je též realizace nového veřejného osvětlení a nového oplocení přilehlých areálů METROSTAV a AFK Tišnov v částech, které s novou cyklostezkou sousedí. Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat významné hlukové či jiné imisní působení jeho provozu na své okolí. Vlivy záměru na složky životního prostředí lze předpokládat pouze v časově omezeném období v době výstavby.

Záměr se nachází v intravilánu města, v přímém sousedství stávajícího sportovního areálu a má být situován mimo zvláště chráněná území dle zákona o ochraně přírody a krajiny a mimo jejich ochranná pásma. Stavba zasahuje do vyhlášeného záplavového území vodního toku Svratka, včetně jeho aktivní zóny. Stavebník je přitom povinen řídit se obecně platnými předpisy na úseku vodního hospodářství a ochrany vod.

Na základě výše uvedeného vyhodnotilo OPVŽP záměr jako bezkonfliktní z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí, nemající potenciál významně negativně ovlivnit životní prostředí či veřejné zdraví. Záměr proto nenaplnuje definici předmětu posuzování dle zákona.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana

VUT Brno
Fakulta stavební
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 Brno

Váš dopis, č.j.

Vyřizuje/tel. číslo
Kudláček/549 438 213

v Tišnově dne
15.5.2018

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
„Cyklotezka Ostrovec“

S předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu
„Cyklotezka Ostrovec“ souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

Před započítáním prací je stavebník povinen objednat u naší společnosti vytýčení sítí VO a to minimálně 5 prac.dnů před zahájením prací.

Provedením osobní kontroly sítí VO před záhozem jak původních, tak nově budovaných v místě prováděných výkopových prací. Tato kontrola bude zapsána ve stavebním deníku předmětné stavby jako vyhovující a bez závad. **Bez tohoto odsouhlasení nesouhlasíme s vydáním kolaudačního rozhodnutí.** Kontrolu před záhozem je nutné objednat u naší společnosti minimálně 3 pracovní dny předem.

Upozorňujeme na skutečnost, že v rámci výstavby nového veřejného osvětlení nesmí být použito kabelových spojek. Silové kabely budou typu CYKY-J a budou ukončeny ve stožárech ve svorkovnicích, v rozpojovacích a zapínacích skříních vždy smršťovacími koncovkami a popisným štítkem kabelu. Veškeré kabely budou po celé trase uloženy v kabelových chráničkách Kopoflex.

Stožáry budou ocelové, žárově zinkované typ Tišnov.

Ve stožárech požadujeme použít svorkovnic GURO EKM 2035 do průřezu vodičů 10mm² a v případě většího průřezu vodičů svorkovnice typu SR 48x-25 Z/Cu, IP20.

Stožáry požadujeme umístit min. 50cm od obruby (vzdálenost líce stožáru od líce obruby). Nelze-li toto splnit, nutno použít ocelových stožárových zábran jako mechanické ochrany stožáru před poškozením.

Svítidla budou použita v LED provedení v souladu se světelně technickým výpočtem zpracovaným ing. Alešem Hlaváčkem „Tišnov Cyklotezka Ostrovec,, ze dne 12.2.2018 a „Tišnov Cyklotezka Ostrovec – křižovatka“ ze dne 13.3.2018.

Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení doporučujeme zbudovat na veřejných pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu. **V případě uložení do neveřejných, resp. Soukromých pozemků je nutné tyto pozemky zatížit bezúplatným věcným břemenem ve prospěch budoucího vlastníka veřejného osvětlení.** Případné oplocení pozemků a drobné stavby musí být budovány ve vzdálenosti minimálně 60 cm od trasy kabelů a hrany stožárových základů.

Bude-li v předmětné oblasti vysazována veřejná zeleň, pak při návrhu jejího a při návrhu umístění sloupů veřejného osvětlení uvažujte v budoucnu vzrostlou zeleň, která nesmí zastiňovat veřejné osvětlení. Zeleň nesmí být vysazována nad kabelovou trasou. Při návrhu výsadby nových stromů požadujeme respektovat požadavek na jejich umístění a to v minimální vzdálenosti 3 metry od jednotlivých světelných míst a minimálně 1,5 metru od osy kabelových rozvodů veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je nutno realizovat z hlediska umístění i vzhledem k zeleni stávající, ponechané.

Podklady stávajícího stavu veřejného osvětlení Vám poskytne GIS města Tišnova.


Kontakt pro objednávky a hlášení: dvoracek@jicom.cz, kudlacek@jicom.cz
Technik JICOM pro VO Tišnov: pan Roman Dvořáček, 739/018 667

Toto naše vyjádření se týká pouze oblasti veřejného osvětlení a nelze je považovat za stanovisko města Tišnova v jiných oblastech (chodníky, komunikace aj.)

Toto naše vyjádření má platnost po dobu jednoho roku.

S pozdravem


Pavel Kudláček
Vedoucí obch.oddělení

JICOM spol. s r.o. ©
Jarní 898/50 Brno
provozovna: Halouzskova 1763/148 Tišnov
IČO: 494 32 095 DIČ: CZ49432095
☎ 549 432 211 fax 549 432 220
KŠA Jarní: CZ 11604


Tel.číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č.úctu: 17731803/0300
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.

IČ: 49432095
DIČ: CZ49432095



ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; www.uapp.cz

Žadatel:
Město Tišnov
nám. Míru 111
666 19 Tišnov

V Brně dne 11.5.2018

Č.j. ÚAPP 168/2018

Věc: Vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení pro stavbu „Cyklostezka Ostrovec“ ppč. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 268/6, k.ú. Tišnov.

Údaje o území s archeologickými nálezy:

V písemných pramenech je Tišnov poprvé uváděn v roce 1233 v souvislosti se založením ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli českou královnou Konstancií v jeho bezprostřední blízkosti. Původně byl Tišnov trhovou vsí na důležité obchodní zemské stezce. Po založení kláštera daroval markrabě Přemysl Tišnov cisterciákům, v jejichž majetku zůstal až do zrušení kláštera v roce 1782. Ještě ve 13. století se z Tišnova vyvinulo městečko, které stále více nabývalo charakteru středověkého města. V roce 1416 udělil král Václav IV. Tišnovu právo konání výročního trhu podle způsobu trhů brněnských. Ve vztahu ke klášteru byl pro městečko významný rok 1554, kdy abatyše Barbora Konická ze Švábenic udělila Tišnovu rozsáhlá práva a svobody.

Plánovaná výstavba cyklostezky se nachází v území s archeologickými nálezy III. kategorie, kde je 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů a situací, přičemž se ale v těsné blízkosti nachází archeologická lokalita zahrnující středověké jádro města Tišnova (číslo v SAS: 24-32-02/3).


Z hlediska archeologické památkové péče je realizace stavby přípustná. Vzhledem však k tomu, že při zemních pracích by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a respektovat zákonné požadavky:

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby:

- včas oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, a
- umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči.

Upozornění: Tyto podmínky platí pro stavbu, i když nejsou výslovně uvedeny ve stavebním či jiném správním rozhodnutí.

Doporučení pro stavební úřad: Tyto podmínky platí nejen pro výstavbu předmětné stavby, ale pro všechny stavby v tomto území.



ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO

veřejná výzkumná instituce

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; www.uapp.cz

V případě, že stavebník nesplní uvedené povinnosti, jedná se o správní delikt a lze uložit pokutu dle §35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Andrea Matějčková

ředitelka

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
614 00 Brno, Kaloudova 1321/30
- 3 -

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 581643/18

Číslo žádosti: 0118 124 301

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 6. 4. 2020.

Žadatel	Vysoké učení technické v Brně	
Stavebník	Město Tišnov, Nám. Míru 111, Tišnov, 66601	
Název akce	Cyklostezka Ostrovec	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Tišnov
	Kat. území / č. parcely	Tišnov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 581643/18

Číslo žádosti: 0118 124 301

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 581643/18

Číslo žádosti: 0118 124 301

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 6. 4. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 538 503 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 581643/18

Číslo žádosti: 0118 124 301

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Příloha k *Vyjádření* 581643/18

Číslo žádosti: 0118 124 301

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,


se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovázané síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kolector, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | nadzemní sítě |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — | neprovazované sítě |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní sítě cizí |
| — | nadzemní sítě cizí | — | sítě s NV |
| | | — | košektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NV |
| | | | kojektor, kabelovod |



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na Moravě
www.eon-distribuce.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16239636

Nové Město na Moravě, 22.03.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Město Tišnov
Název stavby: Cyklostezka Ostovec
Místo stavby: K.ú. Tišnov, Předklášteří - žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy
je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním
žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby
s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu.
Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz → **Souhlas
s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

Číslo žádosti: 16239636

vutbes655535A5



Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602-563438, email: pavel.klusak@eon.cz.**
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Zítka, tel.: 54514-5749, email: zdenek.zitka@eon.cz

Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 22.03.2019.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213 DIČ: CZ25186213 111

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje pouze v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECZR)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Česká republika, s.r.o.

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 0016239636



Datum 16.03.2018

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

059

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Nové Město
na Moravě
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město n. M.
www.eon-distribuce.cz

Zdeněk Zítka
T +420-54514-5749
zdenek.zitka@eon.cz

Naše značka
Z0326-16245858

Nové Město n. M., 02.05.2018

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Cyklostezka Ostovec“. K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby, katastrální území Tišnov, Předklášteří - žadatelem vyznačené zájmové území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Dodržení podmínek ochranného pásma bez výjimek. Po vytyčení kabelů VN, NN a možné kolize jejich ochranných pásem se stavebním záměrem je třeba v dostatečně dlouhém předstihu (18 měsíců) požádat o přeložky dotčených elektrických zařízení.

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN jako svislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany nesmí být menší než 7 m. Oplocení je povoleno pod venkovním vedením VN stavět do maximální výšky 2,5 m. Při možné kolize ochranných pásem VN a NN se stavebním záměrem je třeba v dostatečně

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: 25733591

Číslo žádosti: 16245858



dlouhém předstihu (18 měsíců) požádat o přeložky dotčených elektrických zařízení.

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602-563438, email: pavel.klusak@eon.cz.**
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Zítka, tel.: 54514-5749, email: zdenek.zitka@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.


S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Nové Město

004



Vysoké učení technické v
Brně
Antonínská 548/1
60200 Brno

naše značka
5001700478

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
27.04.2018

Věc:

Cyklostezka Ostrovec

K.ú. - p.č.: Tišnov

Stavebník: Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod OC DN 100 a STL přípojky ve správě GasNet, s.r.o.

Upozorňujeme na plánovanou přeložku STL plynovodu (zakresleno žlutou barvou pouze orientačně). Investorem stavby: Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1.

Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.

V případě, že nebude možné dodržet krytí plynovodu dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Požadujeme dodržet minimální vzdálenost pro souběh plynárenského zařízení a silových kabelů: 600 mm. Křížení silových kabelů s plynárenským zařízením: kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Dodržet minimální vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem (chráničkou na kabelu) při křížení 100 mm.

Sloupy VO situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytyčeného plynovodu.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů

plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001700478 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Oto Valehrach DiS.
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

oto.valehrach@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001700478 ze dne 27.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov. K.ú.: Tišnov.









VUT v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: BV/1752/2018-MV

Vyřizuje: Ing. Markéta Vostrčilová

Tel.: 545532395

Datum: 13. 4. 2018

Tišnov – cyklostezka Ostrovec

Vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení

K Vaší žádosti ze dne 9. 4. 2018 o povolení k vybudování SO 101 Stezka pro cyklisty a chodce, SO 102 Zpevněné plochy pro hasiče, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 701 Oplocení METROSTAV, SO 702 Oplocení AFK Tišnov ve shora uvedené lokalitě dle předložené projektové dokumentace Vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v zájmovém území sdělujeme následující:

V zájmovém území se nachází stávající kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).

Upozorňujeme, že v uvedené lokalitě je plánována výstavba vodovodu, který bude předán do provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS). Z tohoto důvodu je nutná časová i projektová koordinace obou záměrů. Z časového hlediska musí být výstavba vodovodu provedena dříve než výše zmíněné stavební objekty.

S ohledem na tuto skutečnost:

A) Souhlasíme s umístěním a realizací shora uvedených SO dle předložené situace, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při situování všech trvalých staveb **včetně oplocení a sloupů VO** musí být respektováno ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí. Dále musí zůstat zachován volný přístup k vodovodu a kanalizaci pro provozování, provádění případných oprav nebo při havárii na potrubí. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je ochranné pásmo dotčeného vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
2. Veškerá dešťová voda bude zasakována v místě vsakování vody dle předložené situace, nebude odváděna do kanalizace.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Divize Brno-venkov

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Bankovní spojení: 3201641/0100

sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

B) Při realizaci výše uvedeného záměru dojde k dotčení vodovodu a kanalizace. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS, provozní středisko Tišnov, Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov, tel. 549 410 203. Současně s oznámením předložíte objednávku na vytyčení sítí v provozování VAS.
2. Kabelové vedení VO uložené v souběhu s vodovodem a kanalizací bude umístěno do takové vzdálenosti od vodovodu a kanalizace, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím obou vedení v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení vedení, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení kabelu VO a vodovodního či kanalizačního potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízení nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
3. Při návrhu umístění trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí, které je stanoveno na 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního ani kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.
4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
5. Bude přizván zástupce provozního střediska VAS Tišnov k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
6. Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti vodovodu a kanalizace a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na VAS, provozní středisko Tišnov.
8. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a. s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Tišnov.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru

VUT, Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: BV/1752-2/2018-MV

Vyřizuje: Ing. Markéta Vostrčilová

Tel.: 545532254

Datum: 4. 6. 2018

Tišnov – cyklostezka Ostrovec

Vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Vyjádření nahrazuje v plném rozsahu stanovisko vydané dne 13. 4. 2018, č. j. BV/1752/2018-MV.

K Vaší žádosti ze dne 9. 4. 2018 o povolení k vybudování SO 101 Stezka pro cyklisty a chodce, SO 102 Zpevněné plochy pro hasiče, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 701 Oplocení METROSTAV, SO 702 Oplocení AFK Tišnov ve shora uvedené lokalitě dle předložené projektové dokumentace Vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v zájmovém území sdělujeme následující:

V zájmovém území se nachází stávající kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).

Upozorňujeme, že v uvedené lokalitě je plánována výstavba vodovodu, který bude předán do provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS). Z tohoto důvodu je nutná časová i projektová koordinace obou záměrů. Z časového hlediska musí být výstavba vodovodu provedena dříve než výše zmíněné stavební objekty.

S ohledem na tuto skutečnost:

A) Souhlasíme s umístěním a realizací shora uvedených SO dle předložené situace, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při situování všech trvalých staveb **včetně oplocení a sloupů VO** musí být respektováno ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí. Dále musí zůstat zachován volný přístup k vodovodu a kanalizaci pro provozování, provádění případných oprav nebo při havárii na potrubí. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je ochranné pásmo dotčeného vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

2. Většina dešťové vody bude zasakována v místě určeném pro vsakování dle předložené situace, nebude odváděna do kanalizace. Pouze dešťové vody svedené do uliční vpusti UV1 budou odváděny do veřejné kanalizace, a to napojením vpusti na stávající kanalizační přípojku SŽDC, která je napojena na veřejnou kanalizaci.

B) Při realizaci výše uvedeného záměru dojde k dotčení vodovodu a kanalizace. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS, provozní středisko Tišnov, Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov, tel. 549 410 203. Současně s oznámením předložíte objednávku na vytyčení sítí v provozování VAS.
2. Kabelové vedení VO uložené v souběhu s vodovodem a kanalizací bude umístěno do takové vzdálenosti od vodovodu a kanalizace, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím obou vedení v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení vedení, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení kabelu VO a vodovodního či kanalizačního potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízení nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
3. Při návrhu umístění trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí, které je stanoveno na 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního ani kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.
4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
5. Bude přizván zástupce provozního střediska VAS Tišnov k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
6. Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti vodovodu a kanalizace a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na VAS, provozní středisko Tišnov.
8. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a. s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Tišnov.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem


Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru

V Brně dne: 26.1.2018
Číslo jednací: 18/000201

Vyřizuje:
Miluše Svobodová
svobodova@itself.cz
+420533383339

Vysoké učení technické v Brně
Martin Smělý
Veveří 331/95
60200 Brno

Věc: Vyjádření ke zpracování projektu / předprojektové přípravě

Akce: CYKLOSTEZKA ZA HŘIŠTĚM

Katastrální území: Tišnov

Investor: Město Tišnov

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází **televizní kabelový rozvod** (dále jen TKR) v majetku firmy **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00.

TKR je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem, které stanovuje zákon o telekomunikacích (zákon 127/2005 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky – citace:

PODZEMNÍ VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1 m po obou stranách krajního vedení.

Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytýčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu.

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení.


Křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí s TKR je nutno zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, v případě zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkoviště, apod.) nad trasou TKR, zapracovat do PD ochranu této sítě (uložení do chrániček, apod.).

K územnímu a stavebnímu řízení (k územnímu souhlasu a ohlášení stavby) požadujeme předložit projekt (situaci stavby) se zákresem TKR, legendou a technickou zprávou.

Požadované podklady pošlete na e-mail: svobodova@itself.cz (nebo poštou) a uveďte číslo tohoto vyjádření.

Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.

Přílohy: Přehledná situace s vyznačením TKR, situace trasy ve formátu .dgn





**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 24805/2018/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 12115/2018
Č.j. odesílatele: VUTBR/074482/2018

Vyřizuje: Ludmila Darmopilová
tel: 545 113 068
e-mail: ludmila.darmopilova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Ing. Martin Smělý
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 BRNO
ID datové schránky: yb9j9by

V Brně dne 15. května 2018

**Tišnov, k.ú. Tišnov – „Cyklostezka Ostrovec“ – dokumentace pro vydání
společného povolení – vyjádření**

Na základě podání stavebníka – Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, ze dne 11.05.2018, kterého zastupuje na základě předložené plné moci Ing. Martin Smělý, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veverí 331/95, 602 00 Brno, IČO: 00216305, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) předloženou dokumentaci pro společné povolení na stavbu „Cyklostezka Ostrovec“ v k.ú. Tišnov.

Stavba stezky pro cyklisty propojí ulici Nádražní s ulicí Ostrovec, od okolních parcel bude oddělena nově vybudovanými ploty. Cyklostezka navazuje na podchod pod železnicí. Celá novostavba bude vybavena veřejným osvětlením.

Stavební objekty:

SO 101 – Stezka pro cyklisty a chodce
SO 102 – Zpevněné plochy pro hasiče
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 701 – Oplocení METROSTAV
SO 702 – Oplocení AFK Tišnov.

SO 01 – pozemky parc. č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 268/6 v k.ú. Tišnov.
Krytová vrstva stezky pro cyklisty a chodce bude provedena z asfaltových vrstev.

SO 102 – pozemky parc. č. 459/2, 475/4, 2377/1, 2400/33, 2400/34 v k.ú. Tišnov.
Jedná se o zpevněnou plochu, která bude sloužit jako sjezd ke stávajícím garážím nebo jako plocha určená k otáčení hasičského vozu. Povrch plochy tvoří betonové vegetační tvárnice.

SO 401 – pozemky parc. č. 268/6, 475/4, 2377/1, 2433, 2400/34, 2379/8 v k.ú. Tišnov.
V místě stavby není v současné době žádné VO. Nové osvětlení je řešeno jako jednostranné, celkem bude připojeno 7 světelných bodů osazených na samostatných stožárech.

SO 701 – pozemek parc. č. 275/2 v k.ú. Tišnov.
Jedná se o oplocení (z trapézového plechu) části areálu firmy Metrostav, která lemuje stezku pro cyklisty a chodce.

SO 702 – pozemky parc.č. 475/4, 2400/34 v k.ú. Tišnov.
Bude provedeno oplocení části areálu sportoviště AFK Tišnov, která lemuje předmětnou stezku.

Orgán OVZ konstatuje, že ve výše uvedené záležitosti není dotčeným orgánem, neboť daná problematika nespadá do pravomoci OOVZ, protože je nad rámec zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno – venkov

Rozdělovník:

1. Ing. Martin Smělý, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veverí 331/95, 602 00 BRNO, ID datové schránky: yb9j9by
2. KHS JmK – spis

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Č.j. MUTI 16827/2018/ODŽÚ/Lou

V Tišnově dne 20.6.2018

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Mgr. Ing. Renata Loubalová

Tel.: 549 439 720

E-mail: renata.loubalova@tisnov.cz

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad věcně příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření k žádosti, kterou dne 1.6.2018 podal

**Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, IČ: 002 16 305, Fakulta stavební,
se sídlem Veverí 331/95, 602 00 Brno**

„Cyklostezka Ostrovec“,

že silniční správní úřad nemá k předložené projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení námitky.

Upozorňujeme:

Projektovou dokumentaci na výše uvedenou stavbu předkládanou ke stavebnímu řízení je nutné zpracovat v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, především s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení.

Projektovou dokumentaci musí zpracovat osoba oprávněná pro příslušný obor nebo specializaci a následně musí být projektová dokumentace touto osobou orazítkovaná a podepsaná.

K žádosti o vydání stavebního povolení stavebník dle ust. § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona doloží kromě jiných i stanovisko Policie České republiky jako dotčeného orgánu.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Pokud dojde v rámci předmětné stavby k realizaci nového připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, nebo dojde k úpravě takového připojení nebo k jeho zrušení nebo dojde k realizaci nového připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci nebo dojde k úpravě takového připojení nebo k jeho zrušení, bude třeba postupovat ve smyslu ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích. K vydání povolení připojení pozemních komunikací je třeba dle § 10 zákona o pozemních komunikacích stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace a závazné stanovisko Policie České republiky. Při napojení musí být respektovány podmínky uvedené v § 11 a § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

otisk razítka

Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí odboru dopravy a živnostenský úřad

Obdrží:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veverí 331/95, 602 00 Brno - DS

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	TIŠNOV
S-MUTI 16829/2018	MUTI 16829/2018/OŽP/Cha	Ing. Bc. Chaloupková/549439836	2018-06-08

KOMPLEXNÍ VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 1.6.2018 žádost **VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno** zastupující na základě plné moci ze dne 31.1.2018 Město Tišnov, IČ 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov o komplexní vyjádření k akci:

„Cyklostezka Ostrovec“

na pozemcích p. č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 268/6, 459/2, 475/4, 2379/8, 275/2
v k. ú. Tišnov.

Dle předložené žádosti a dalších podkladů (projektová dokumentace, zodp. projektant Ing. Martin Smělý, datum: 02/2018) stavba zahrnuje tyto stavební objekty: SO 101 Stezka pro cyklisty a chodce, SO 102 Zpevněné plochy pro hasiče, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 701 Oplocení METROSTAV, SO 702 Oplocení AFK Tišnov. Jedná se o výstavbu asfaltové stezky pro cyklisty a chodce čímž dojde k propojení ulice Nádražní s ulicí Ostrovec. Od okolních parcel bude cyklostezka oddělena nově vybudovanými ploty. Celá novostavba bude vybavena veřejným osvětlením. Odvodnění bude zajištěno podélnými a příčnými sklony komunikace. Zasakování je navrženo do zasakovacího pásu. Dále bude zbudována zpevněná plocha pro hasiče z betonových vegetačních tvárnic.

Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov posoudil předloženou žádost i ostatní podklady z hlediska vlivu uvažovaného záměru na životní prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto posouzení vydává následující

vyjádření:

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem jsou dotčeny zájmy** chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 459/2 v k. ú. Tišnov, který je však součástí zastavitelného území a jehož zábor je menší než 25 m². Z tohoto důvodu se závazné stanovisko k odnětí půdy ze ZPF nevydává.
2. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: **Záměrem nejsou dotčeny zájmy** chráněné zákonem o ochraně ovzduší.
3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Stavba se nachází v pasivní i aktivní zóně záplavového území významného vodního toku řeky Svratky, stanoveném opatřením obecné povahy OŽP KÚ Jihomoravského kraje ze dne 27.6. 2012 pod č.j. JMK 28719/2012-Ci. Jelikož se jedná o stavbu

nezbytně nutné dopravní infrastruktury dle § 67 vodního zákona, **je stavba možná**. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a její vliv na povodňové průtoky je minimální.

Investor podstupuje veškerá rizika možných povodňových škod. **Stavba podléhá souhlasu vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ Tišnov) dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona**, ke kterému **je zapotřebí** vyplnit příslušnou žádost, vyjádření správce vodního toku k PD (Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno), projektová dokumentace. Výsledkem tohoto řízení mohou být závazná omezení případně doporučený návrh výškového uspořádání stavby s ohledem k povodňovým stavům. Tento doklad je závazný pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.

4. *Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů: Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.* Stavba nepředpokládá kácení dřevin rostoucích mimo les.
5. *Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.*
6. *Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech.* Závazné stanovisko dle ust. § 79 odst. 4 výše uvedeného zákona bylo vydáno pod č. j. MUTI 16828/2018/OŽP/Cha dne 7.6.2018.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat.

Tímto vyjádřením nejsou dotčena stanoviska, vyjádření a rozhodnutí (včetně povolení) jiných orgánů státní správy a může sloužit jako podklad pro územní a stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s vedením zjednodušeného územního řízení dle § 95 odst. 1, písm. d), případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 78 odst. 3 a § 116 zákona č. 183/2006 Sb..

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Ilona Ch a l o u p k o v á, v. r.
referent odboru životního prostředí

Obdrží:

1. VUT Brno, FS, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Na vědomí:

1. MěÚ Tišnov, ODŽÚ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 16828/2018

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 16828/2018/OŽP/Cha

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Bc. Chaloupková/549439836

TIŠNOV
2018-06-07

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, podle ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v y d á v á

podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a v souladu s ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), stavebníku, kterým je právnická osoba:

Město Tišnov, IČ 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

s o u h l a s

z hlediska nakládání s odpady s umístěním a povolením stavby s názvem „**Cyklostezka Ostrovec**“ umístěné na pozemcích p. č. **475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 268/6, 459/2, 475/4, 2379/8, 275/2 v k. ú. Tišnov.**

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

1. stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště,
2. stavebník si uschová veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 1.6.2018 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, žádost VUT v Brně, FS, Ústav pozemních komunikací zastupující Město Tišnov, IČ 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech k řízení podle stavebního zákona pro stavbu „Cyklostezka Ostrovec“ umístěné na pozemcích p. č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 268/6, 459/2, 475/4, 2379/8, 275/2 v k. ú. Tišnov.

Podle předložené projektové dokumentace stavbou vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny podle uvedeného způsobu nakládání s nimi.

Katalogové číslo odpadu *	Název odpadu *	Výpočet/odhad množství	Způsob nakládání s odpadem **
15 01 01	Obaly - papírové	0,05 t	R
15 01 02	Obaly - plasty	0,07 t	R
15 01 03	Obaly - dřevo	0,05 t	V
17 01 01	Beton	21,2 t	R
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	24,6 t	R
17 04 05	Železo a ocel	5,2 t	R
17 04 10	Kabely s izolací	0,15 t	R
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 03 01	206 t	Sk

**dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů; **dle § 9a zákon o odpadech (R- recyklace; V-využití; Sp-zařízení pro energetické využití (spalovna); Sk – skládka)*

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech, posoudil předloženou žádost včetně přiložené projektové dokumentace a požaduje uschování veškerých dokladů o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů stanovuje hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedená v § 9a zákona o odpadech, vč. požadavku na soulad s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedeným v platných Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Podmínky 1) a 2) uvedené ve výrokové části závazného stanoviska byly stanoveny na základě povinnosti původce odpadů dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady, povinnosti předávat odpady do zařízení uvedených v § 12 odst. 3 zákona o odpadech, povinnosti podle vyhl. č. 499/2005 Sb. uvádět v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace stavby druh a množství odpadů a způsob jejich "likvidace", tzn. určit druh koncového zařízení k nakládání s odpady. Podmínka č. 2 vychází též z povinností původců odpadů vést průběžnou evidenci odpadů, případně ohlašovat množství produkovaných odpadů podle § 39 zákona o odpadech.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4 nebo § 149 odst. 5 správního řádu.



Ing. Vítězslav Marvan
vedoucí odboru životního prostředí
v době nepřítomnosti zastupuje
Ing. Bc. Ilona Chaloupková, v. r.

Rozdělovník:

1. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno
2. MěÚ Tišnov, ODŽÚ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor správy majetku a komunálních služeb Městského úřadu Tišnov

Město Tišnov

v zastoupení Ing. Martin Smělý

nám. Míru 111

666 19 Tišnov

Č.j.: MUTI 19815/2018/OSMKS/Kor

V Tišnově 26. 6. 2018

vyřizuje: Renata Korčeková

tel.: 549 439 829

e-mail: Renata.Korcekova@tisnov.cz

Souhlas s napojením na místní komunikaci

Město Tišnov, jako vlastník místních komunikací v Tišnově souhlasí s připojením nově vzniklé nemotorové komunikace D2 (Cyklostezka Ostrovec) nacházející se na části pozemku parc. č. 275/2 v k.ú. Tišnov, na účelovou komunikaci U89 ul. Ostrovec, na parc. č. 268/6 v k.ú. Tišnov. Vlastníkem připojovaného pozemku je město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov. Napojení místní komunikace bude provedeno dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Martinem Smělým, VÚT v Brně, Fakulta stavební. Dodrženy budou následující podmínky:

- Napojení bude řešeno dle předložené projektové dokumentace ze dne 02/2018 přes nájezdový obrubník s převýšením min. 20 mm nad úroveň stávající vozovky. Vyspravení konstrukce vozovky k osazeným obrubníkům bude provedeno asfaltobetonovou směsí a budou dodrženy všechny konstrukční vrstvy.
- Během provádění prací nesmí být narušena bezpečnost silničního provozu a na vozovce výše uvedené komunikace a veřejném prostranství nesmí být skladován žádný materiál bez povolení Města Tišnova. Při omezení provozu bude provedeno dočasné dopravní značení, které bude řádně schváleno.
- Dojde-li vlivem stavební činnosti při realizaci napojení ke znečištění či poškození komunikace, je žadatel povinen toto neprodleně odstranit.
- Následným užíváním nesmí být způsobena škoda na silničním tělese výše uvedené komunikace a povrch komunikace nesmí být znečišťován.
- Žadatel je povinen do 7 dnů ode dne dokončení stavby písemně oznámit na adresu města uvedenou v záhlaví dokončení prací za účelem provedení kontroly napojení na místní

komunikaci.

- Žadatel je povinen si před zahájením prací opatřit stanoviště správců podzemních vedení a případně zajistit vytyčení veškerých inženýrských sítí. Za jejich případné poškození odpovídá žadatel.
- Před realizací napojení musí být vydáno rozhodnutí o připojení na místní komunikaci ve smyslu § 10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Rozhodnutí vydává Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad.

Tento souhlas je vydán na základě žádosti Města Tišnov, nám. Míru 111, 66619 Tišnov, v zastoupení Ing. Martinem Smělým ze dne 31. 1. 2018.

Renata Korčecová
referent Odboru správy majetku
a komunálních služeb



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Specializované pracoviště dopravního inženýrství
Brno – město a Brno - venkov

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Jižní moravský územní úřad
Specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO
JmK
Kounicova 24
602 00 Brno

Č. j. KRPB-109371-1/ČJ-2018-0600DI-NEP

Brno 21. června 2018

Počet stran: 2

Přílohy: 1/4

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 Brno

Vyjádření k akci: "Cyklostezka Ostrovec"

K vaší žádosti o vyjádření k předložené dokumentaci výše uvedené akce zpracované ve stupni pro územní a stavební řízení sdělujeme, že **Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK** v kontextu § 10 k § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, **souhlasí s připojením** pozemku p. č. 275/8 v k. ú. Tišnov ve městě Tišnově na pozemní komunikaci ulice Ostrovec ve městě Tišnov, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Po dobu realizace stavby požadujeme dodržení níže uvedených podmínek:

- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci předloženou Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a pro rozsah akce v ní uvedený s tím, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostoru a veřejného prostranství. Doba platnosti vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

Kounicova 24
602 00 Brno

www.policie.cz


Tel.: +420 974 622 435

Fax: +420 974 622 551

Email: krpb.osdp.ding.podatelna@pcr.cz

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j. (např.: při předkládání dokumentace pro další stupeň řízení, při předkládání návrhu přechodného dopravního značení, atp.).

Zpracoval:
por. Ing. Pavel Neplech
komisař
tel. 974 623 280



koordinátor por. Ing. Tomáš Zich
komisař

VUT
Fakulta stavební
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-6597/2018/5203/Fi

VYŘIZUJE

Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno 16.7.2018

Cyklostezka Ostrovec, Tišnov

(k.ú. Tišnov; ORP Tišnov; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DÚR+DSP cyklostezky v k.ú. Tišnov zpracovanou v 02/2018 Ing. Martinem Smělým z VUT Brno. Investorem stavby je Město Tišnov.

Stavební objekty:

SO 101 – Stezka pro cyklisty a chodce: propojení ulice Ostrovec (v souběhu s VVT Svatka) s podchodem pod železnici směrem k ulici Nádražní, stezka vede kolmo k VVT Svatka. Délka stezky 204,25 m, základní šířka 2,50 m, povrch asfaltobeton. Výška obruby 60 mm a u míst, kde navazuje zpevněná plocha pro hasiče a místo určené pro vsakování dešťové vody je obruba snížena na 0 mm.

Odvodnění zajištěno podélnými a příčnými sklony komunikace. Voda bude ze 2/3 zasakována do vsakovacího pásu, zbytek vody bude odveden do uliční pásové vpusti, která bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci.

SO 102 – Zpevněné plochy pro hasiče: jedná se o zpevněnou plochu, která bude sloužit jako sjezd ke stávajícím garážím nebo jako plocha určená k otočení hasičského vozu, povrch betonové vegetační tvárnice kladené do lože ze štěrku. Na zpevněných plochách bude voda zasakována.

SO 401 – Veřejné osvětlení: veřejné osvětlení (VO) nově budované cyklostezky mezi ulicemi Nádražní a Ostrovec v Tišnově, délka řešeného úseku 197 m, 7 světelných bodů, nové osvětlení jednostranné, napájení kabelem ze stávajícího svítidla v ulici Ostrovec.

SO 701 – Oplocení Metrostav: ve stávajícím stavu má areál firmy Metrostav a sportoviště AFK Tišnov společné oplocení z vlnitého plechu. Tento objekt řeší nové oplocení části areálu firmy Metrostav, která lemuje novou stezku. Oplocení je z trapézového plechu, základ je betonový pás, délka plotu 100,33 m.

SO 702 – Oplocení AFK Tišnov: ve stávajícím stavu má areál firmy Metrostav a sportoviště AFK Tišnov, společné oplocení z vlnitého plechu. Tento objekt řeší nové oplocení části areálu sportoviště AFK Tišnov, která lemuje novou stezku pro cyklisty a chodce. Jedná se o plot drátěný, výšky pletiva 1,50 m, sloupky zabetonovány do bet. patky. Oplocení obsahuje bránu (0,006 93 – 0,009 78 km) a branku (0,010 75 – 0,011 73 km). Přímým správcem VVT Svatka je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno. Stavba leží v záplavovém území.

Dotčený vodní útvar: Svatka od toku Bobrůvka (Loučka) po vzdutí nádrže Brno ID VÚ : DYJ_0450.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce vodního toku Svratka

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Přímý správce toku požaduje zachování přístupu k VVT Svratka z důvodu provádění údržby a oprav na toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku. Inženýrské sítě v pásmu šíře 10 m podél vodního toku budou chráněny na pojezd obvyklé techniky, používané při správě a údržbě toku o hmotnosti do 25 t.
2. SO 401 Veřejné osvětlení: objekt nebude zasahovat do břehu ani do koryta VVT Svratka.
3. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
4. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
5. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (*K Povodí 10 , 617 00 Brno, technik Lukáš Tybl, tel. 724 337 470, tybl@pmo.cz*) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení a ukončení prací, přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce.
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v předmětné lokalitě, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 22954/2018

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 22954/2018/OŽP/Vh

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Valková/549 439 835

TIŠNOV
2018-07-31

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Souhlas dle ustanovení § 17 vodního zákona

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadateli, kterým je:

Město Tišnov, IČO 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona a ustanovení § 149 písm. 1 správního řádu

ke stavbě „Cyklostezka Ostrovec, k.ú. Tišnov.“

Stavba se nachází v pasivní i aktivní zóně záplavového území VVT Svratka a zároveň na pozemcích sousedících s VVT Svratka. Jelikož se jedná o stavbu nezbytně nutné dopravní infrastruktury dle § 67 vodního zákona, je stavba možná. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a její vliv na povodňové průtoky je minimální. Přířímým správcem vodního toku je provoz Brno (ul. K Povodí 10, 617 00 Brno).

Základní údaje o umístění stavby:

kraj:	Jihomoravský	
obec:	Tišnov	
katastrální území:	Tišnov	
pozemek p.č.:	268/6, 275/2, 459/2, 475/4, 475/34, 2377/1, 2379/8, 2400/33, 2400/34	
orientační určení polohy místa záměru	X: 1142822.42	Y: 610077.26
číslo hydrologického pořadí:	4-15-01-117	
název vodního toku:	Svratka	
IDVT:	10100010	
správce vodního toku:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno	

Záměr investora:

Investor zamýšlí realizovat stavbu stezky pro cyklisty a chodce, která by měla propojit ulici Nádražní s ulicí Ostrovec, od okolních parcel bude oddělena nově vybudovanými ploty. Celá novostavba bude vybavena veřejným osvětlením. Stavba je členěna do následujících stavebních objektů: SO 101 Stezka pro cyklisty a chodce, SO 102 Zpevněné plochy sjezdu, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 701 Oplocení METROSTAV, SO 702 Oplocení AFK Tišnov. Odvodnění bude zajištěno podélnými a příčnými sklony komunikace. Voda bude ze 2/3 zasakována do vsakovací rýhy, zbytek vody bude odveden do uliční pásové vpusti, která bude napojena na novou přeložku trativodu SŽDC. Na zpevněných plochách určených pro sjezdy ke garážím nebo do AFK Tišnov bude voda zasakována.

Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení těchto podmínek:

Dle vyjádření správce toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 16.07.2018 pod č.j. PM-6597/2018/5203/Fi:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 – omezení v záplavových územích, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Správce toku nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Správce toku požaduje zachování přístupu k VVT Svratka z důvodu provádění údržby a oprav na toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku. Inženýrské sítě v pásmu šíře 10 m podél vodního toku budou chráněny na pojezd obvyklé techniky, používané při správě a údržbě toku o hmotnosti do 25 t.
- SO 401 Veřejné osvětlení: objekt nebude zasahovat do břehu ani do koryta VVT Svratka.
- Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán § 71 zákona č. 254/2001 Sb. Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
- Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
- Správci VVT Svratka bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení a ukončení prací, přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce.
- Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v předmětné lokalitě, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.

Toto stanovisko je platné pro územní i stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 78a a ustanovení § 116 stavebního zákona.

Odůvodnění

Dne 25.07.2018 byla Městskému úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, doručena žádost **Města Tišnov, IČO 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov**, které zastupuje na základě plné moci ze dne 31.01.2018 **Ing. Martin Smělý - Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veverí 331/95, 602 00 Brno**, o vydání souhlasu ke stavbě „**Cyklostezka Ostrovec v k.ú. Tišnov**“, která se nachází v pasivní i aktivní zóně záplavového území VVT Svratka a zároveň na pozemcích sousedících s VVT Svratka.

Stavba podléhá souhlasu dle ustanovení § 17 odst.1 písm. a) a c) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že po vydání souhlasu bude následovat další povolovací činnost stavebního úřadu, platí, že vodoprávní úřad vydává k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska dle ustanovení § 149 správního řádu.

K žádosti byly přiloženy tyto doklady:

- vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 16.07.2018, č.j. PM-6597/2018/5203/Fi
- projektová dokumentace stavby– zodp. projektant Ing. Martin Smělý, datum 02/2018

Žádost byla posouzena v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 vodního zákona, podmínky dotčených orgánů – správce toku byly zapracovány do podmínek tohoto závazného stanoviska.

Toto závazné souhlasné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

otisk
úředního
razítka

Ing. Hana Valková, v. r.
referent odboru životního prostředí

Doručí se:

1. Ing. Martin Smělý, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací, Veverí 331/95, 602 00 Brno (DS)
2. MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
3. Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno (DS)

Vypraveno dne: 31.07.2018



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství Brno, Zubatého 685/1, Zábřovice, 61400 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č.: HSBM-3-51-20/1-OPST-2018

Brno 13. 06. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Fakulta stavební, VUT Brno
Veveří 331/95
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Adam Janočko, komisař, tel.: 950 639 118, e-mail: adam.janocko@firebrno.cz

Název stavby: Cyklostezka Ostrovec
Místo stavby: Tišnov, Tišnov, Trnec, k. ú. Tišnov
Stavebník: Město Tišnov, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov - Tišnov
Předložená dokumentace pro společné územní a stavební řízení
zpracovatel: Ing. Martin Smělý, ČKAIT: , datum zpracování: únor 2018

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení či obdobného dokumentu výše uvedenou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení předloženou dne 18. 05. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů


SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument (dále jen „PBR“):
zpracování PBR: únor 2018, projektant PBR: Ing. Martin Smělý, ČKAIT 1004435

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Jihomoravského kraje k závěru, že PBR splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBR vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43 BRNO

Váš dopis zn.

Ze dne 16. března 2018

Naše zn. 13 320/2018 – SZDC – OŘ BNO – NT

Vyřizuje Pavel Procházka

Telefon 972 625 340

Mobil

E-mail ProchazkaP@szdc.cz

Datum 22. března 2018

Vysoké učení technické – fakulta stavební

Ing. Martin Smělý

Veveří 331/95

602 00 Brno

Cyklistická stezka Ostrovec

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě cyklistické stezky Ostrovec sdělujeme, že cyklistickou stezku lze postavit pouze v úseku mezi km 0,000 a km 0,150. Mezi km 0,150 cyklistické stezky a železniční tratí lze stavbu cyklistické projednat a realizovat až po dokončení přestavby železniční stanice Tišnov.

S pozdravem
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(28)

Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno