

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor investic a projektové podpory

Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejná zakázka malého rozsahu

„Cyklostezka Ostrovec, Tišnov“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	002 82 707
zastoupené:	Ing. Zbyněk Košťál, referent Odboru investic a projektové podpory
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,
oznamujeme vám vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz od uchazeče ze dne 28. 5. 2019:

Z poskytnuté projektové dokumentace vyplývá, že osou stezky je veden vodovodní řad a dále stezku v několika místech kříží kanalizace. Tyto inženýrské sítě však nejsou zaneseny do podélného profilu a do pracovních příčných řezů. Z toho plyne, že není známa hloubka jejich uložení pod navrhovanou stezkou. Z výkresu „D1.1 08 – Detail pásové vpusti“ vyplývá, že kanalizace z části zasahuje do konstrukčních vrstev stezky. Dále z projektové dokumentace vyplývá, že celková tloušťka konstrukčních vrstev je min 360mm a je navržena vápenná stabilizace pláně do hloubky 300mm. Tedy zemní fréza při provádění stabilizace bude zasahovat do úrovně min 660mm pod navrhovanou úroveň stezky. Z výše uvedeného není zřejmé, zda je možné provádět vápennou stabilizaci, vzhledem k možné kolizi zemní frézy a inženýrských sítí. Doplní zadavatel polohu všech inženýrských sítí do výkresu „D1.1 03 Podélný profil“ a „D1.1 05 Pracovní příčné řezy“?

Odpověď zadavatele:

Navžená stavba kříží na začátku úseku kanalizaci, která je téměř 5 m hluboká, tam problém nebude, jak je patrné ze situace. Vodovod bude rekonstruován před realizací této veřejné zakázky v rámci jiné stavby a bude uložen 1,2 - 1,5 m hluboko. Kanalizace a její hloubka na konci úseku bude prověřena až v rámci stavby. Poloha inženýrské sítí tedy do dokumentace více zakreslována nebude.

V Tišnově dne 28. 5. 2019

.....

Ing. Zbyněk Košťál
referent Odboru investic a projektové podpory