



Vzorový souběh a křížení vodovodu s NTL, STL plynovodem

NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací DODRŽENA



NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací NEDODRŽENA



POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ PLYNOVODU
- DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ - POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PŘI VYTÝČENÍ
- OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP MIN. 1,00 m OD VNĚJŠKU POTRUBÍ (NA OBĚ STRANY)
- V MÍSTĚ PŘEJEZDU, ZA POUŽITÍ STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANIZMŮ, ZABEZPEČIT PŘEJEZD PŘES PLYNOVOD A PŘÍPOJKY ULOŽENÍM PANELŮ
- PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ BUDE PŘED ZÁSYPEM VÝKOPU ŘÁDNĚ PODSYPÁNO A OBSYPÁNO PÍSKEM, ZHUTNĚNO (DLE VÝKRESU č. 7) A BUDE OSAZENA VÝSTAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÉ BARVY, VŠE V SOULADU S ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov			
Akce:	Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti pod Květnicí v Tišnově 1. etapa regenerace	Paré č.	Datum:	10/2019
Část:	D.5 SO 901.2 Pítka přípojka vody a ZTI		Měřítko:	-
Název přílohy:	Vzorový souběh a křížení s plynovdem		Formát:	2 x A4
			Stupeň:	DPS
			Číslo výkresu:	9.