



LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚN–CIHLOVÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBA R1

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ KRYTINA – ODSTRANĚNÍ V CELÉ PLOŠE
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ LAŽOVÁNÍ–ODSTRANĚNÍ V CELÉ PLOŠE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU

POZNÁMKA:

- 1

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠIKMÉ I PLOCHÉ STŘECHY VČETNĚ OBOU VIKÝŘŮ
PLECHOVÁ/KERAMICKÁ KRYTINA VČETNĚ LAŽOVÁNÍ cca. 468m2
- 2

DEMONTÁŽ BLESKOSVODU VČETNĚ KOTVENÍ A JÍMACÍCH TYČÍ
- 3

DEMONTÁŽ ANTÉNY VČETNĚ KOTVENÍ
- 4

DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO ŽLABU A SVODU VČETNĚ KOTVENÍ
- 5

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ POHLEDOVÉ STĚNY
U OBOU VIKÝŘŮ cca. 17,4bm
- 6

DEMONTÁŽ KOMÍNOVÉHO TĚLESA VČETNĚ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI
- 7

DEMONTÁŽ ŠTÍTOVÉHO OPLECHOVÁNÍ U OBOU ŠTÍTŮ

Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Projektant: Pívec Projekce s.r.o. Slevačská 49 615 00, Brno tel: 603 231 833 projekce@pivec.cz	Investor: Město Tišnov nám. Míru 111 666 19 Tišnov	Zpracovatel dílu: Pívec Projekce s.r.o. Slevačská 49 615 00, Brno tel: 603 231 833 projekce@pivec.cz	autorizace:
Investor: Město Tišnov, Odbor investic a projektové podpory, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov			
Adresa stavby: Komenského nám. 145, pč. st 134 v k.ú. Tišnov			
Vypracoval: Ing. Pavel Pražák	Zodp. proj.: ING. JAN PIVEC	Kontroloval: ING. JAN PIVEC	
Akce: UDRŽOVACÍ PRÁCE STŘECHY NA BD KOMENSKÉHO NÁM. 145 TIŠNOV			č.zakázky: 20004_45
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			stupeň: JDS
Obsah: ŘEZ-BOURACÍ PRÁCE			datum: 9/2020
			formát: A4
			č. v./rev.: D.1.1.b-104