


Zásuvka v nise s víčkem KOPOS



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha [m²]
1.01	VSTUP	9,85
1.02	VSTUP	18,55
1.03	SCHODIŠTĚ	10,34
1.04	ŠATNA DĚTI	26,12
1.05	CHODBA	7,25
1.06	ŠATNA UČITELEK	7,42
1.07	PŘEDSÍN	1,9
1.08	WC UČITELEK	1,9
1.09	WC UČITELEK	1,05
1.10	SPRCHA	1,28
1.11	CHODBA	4,41
1.12	IZOLACE	12,42
1.13	UMÝVÁRNA	29,13
1.14	PŘÍPRAVNA JIDEL	9,77
1.15	SKLAD LEHÁTEK	9,66
1.16	HERNA	55,37
1.17	JIDELNA	51,47
1.18	HALA	22,71
1.19	SCHODIŠTĚ	13,93
1.20	CHODBA	15,33
1.21	ŠATNA PERSONÁL	16,64
1.22	PŘEDSÍN	2,86
1.23	WC	1,26
1.24	SPRCHA	1,03
1.25	SKLAD	4,09
1.26	SKLAD	8,89
1.27	SKLAD	18,79
1.28	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,96
1.29	PŘEDSÍN	2,57
1.30	WC	1,45
1.31	WC	1,38
1.32	PŘEDSÍN	2,82
1.33	KANCELÁŘ	19,38
1.34	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,22
1.35	VÝTAH	1,12
1.36	VÝMĚNKOVÁ STANICE	39,84

LEGENDA SVÍTIDEL

TYP A	LED svítidlo závěsné/přisazené kruhové 41W, 4700lm, 4000K, IP20, 400mm, bílé
TYP B	LED svítidlo závěsné/přisazené kruhové 28W, 3300lm, 4000K, IP20
TYP C	LED svítidlo závěsné/přisazené 37W, 4300lm, 4000K, IP20
TYP D	LED svítidlo závěsné/přisazené 26W, 3200lm, 4000K, IP20
TYP E	LED svítidlo přisazené 58W, 8200lm, 4000K, IP54
TYP F	LED svítidlo přisazené 47W, 6600lm, 4000K, IP54
TYP G	LED svítidlo přisazené 14W, 1400lm, 4000K, 5x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm
TYP N1	Nouzové svítidlo LED 1W, 150lm, 1h
TYP N2	Nouzové svítidlo LED 2W, protipanikové, 1h

LEGENDA ELEKTRO

RH	Hlavní rozvaděč objektu
R1	Podružný rozvaděč
R2	Podružný rozvaděč
RD	Rozvaděč RD
EZS	Rozvaděč EZS
	Přepínač střídaný, 250V, 10A
	Přepínač střídaný dvojitý, 250V, 10A
	Spínač jednobólový 250V, 10A
	Spínač sériový, 250V, 10A
	Přepínač křížový, 250V, 10A
	Svítlidlo stropní
	Svítlidlo nástěnné
	Zásuvka třífázová 400V, 32A
	Zásuvka jednonásobná, 250V, 16A
	Zásuvka dvojnásobná, 250V, 16A
	Zásuvka s přepětovou ochranou, 250V, 16A
	Vývod pro spotřebič
	Spínač trojbólový 400V,16A
	Stoupační vedení
	Trasa rozvodů silnoprůdu
	Přívodní vedení CYKY-J 5x25mm

Zodpovědný projektant	Marek Šimoník		
Inženýr projektu	Ing. V. Dokládál		
Vypracoval	Ing. Martin Šolc		
Obec :	Tišnov, Wágnerova	Okres :	Brno – venkov
Investor:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov	Datum	11/2021
Akce	MŠ U Humpolky (prac. Květnická) – modernizace	Formát	6xA4
SO :	SO 01 Mateřská škola	Stupeň	PDPS
Část:	Elektroinstalace	Zakázkové číslo	21-17
Arch. číslo		Měřítka	č. výkresu
Příloha	ELEKTROINSTALACE 1.NP	1:50	D.1.2.03