OBJEKTOVÁ SOUSTAVA - D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
SO	01		Veřejná prostranství – nám. Míru, nám. Komenského, ulice Kostelní, Radniční, Bezručova a Rábořova
SO 01.1	01.1		Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1)
SO 01.2	01.2		Veřejná prostranství (D.1.2)
	01.2.1		Veřejná prostranství – stavební prvky (D. 1.2.1)
		A	Vodní schodiště
		B	Ostatní schodiště
		C	Opěrné zdi
	01.2.2		Vegetační úpravy a závlahový systém
	01.2.3		Mobiliář
SO	02		Pozemní komunikace
SO	03		Veřejné osvětlení a rozvody NN
		A	Veřejné osvětlení
		B	Rozvody a zařízení NN
SO	05		Vodní prvky
	05.1	A	Úpravna pitné vody (stavební část)
	05.2	B	Distribuce pitné a užitkové vody (strojovna)
SO	06		Dešťová kanalizace
	06.1	A	Technologická šachta a retenční nádrž (stavební část)
	06.2	B	Dešťové kanalizační přípojky - rekonstrukce
	06.3	C	Dešťové kanalizační přípojky - nové
SO	07		Místní rozvody vodovodu
	07.1	A	Technologická šachta – vodní schodiště (stavební část)
	07.2	B	Distribuce pitné a užitkové vody (strojovna)
	07.3	C	Vodovodní rozvody
SO	08		Vodovod
	08.1	A	Rekonstrukce a přeložky hlavního řadu
	08.2	B	Vodovodní přípojky - rekonstrukce
	08.3	C	Vodovodní přípojky – nové
SO	09		Jednotná kanalizace
	09.1	A	Přeložka jednotné kanalizace - nám. Komenského
	09.2	B	Přeložky jednotných kanalizací - ul. Bezručova, ul. Radniční a ul. Kostelní
	09.3	C	Jednotné kanalizační přípojky - rekonstrukce

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU V TIŠNOVĚ - ETAPA 1

- hranice řešeného území - Revitalizace náměstí Míru - ETAPA 1
- území dotčené sítěmi technické infrastruktury
- hranice parcel dle KN
- hranice parcel před sloučením (2023)
- 82/1 parcelní číslo dle KN
- hranice stávajících ploch
- 15 solitérní strom listnatý
- 39 solitérní strom jehličnatý
- SK17 skupina keřů (listnatá/jehličnatá/smíšená)
- ŽP 1 živý plot
- K3 solitérní keř (listnatý/jehličnatý)
- strom k přesazení (7 ks)

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

- navržené dopravní a stavební řešení
- pochozí plocha - žulová kostka mozaika (6x6x6 cm), kladení do řádku
- pochozí plocha - žulová kostka mozaika (6x6x6 cm), kladení do paprsku
- pochozí plocha s občasným pojezdem - žulová kostka mozaika (6x10x6 cm), kladení do paprsku
- pochozí plocha s občasným pojezdem - žulová kostka mozaika (6x10x6 cm), kladení do řádku
- plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr, kombinace s deskami ze světlé žuly 35x35x10 cm
- pochozí plocha - cementový beton
- sdílený prostor pěší zóny - žulová kostka šedá, kladení do vějíře
- komunikace pro motorová vozidla - žulová kostka šedá, kladení do vějíře
- parkování - žulová kostka šedá, kladení do vějíře
- pochozí plocha - vstup do radnice - žulová kostka stávající - k předláždění (6/6/6 cm), odstín černá/bílá
- komunikace pro motorová vozidla - asfaltobeton
- hmatná dlažba (varovné a signální pásy) - kamenná dlažba 40/40/8 cm s výstupky tzv. "slepecká"
- hmatná dlažba (umělá vodící linie) - kamenná dlažba 40/40/8 cm s podélnými drážkami
- hmatový kontrast - kamenná dlažba rovinná 25/80/10 cm, povrch hladká tryskaná žula
- opěrná ŽB zeď
- zábradlí/madlo
- betonové schodiště/hlediště
- navržený alejový strom (45 ks)
  PH - Platanus x hispanica, SJ - Sophora japonica, PA - Prunus avium 'Plena', AC - Acer campestre
- trávník parkový
- půdopokryvný záhon - stálezelený
- extenzivní trvalkový záhon
- ochranná stromová mříž
- ochranná stromová mříž, dodláždění ke kmeni

Veřejné osvětlení:

- Silniční stožáry na výložníku 12 m
- Stožárové lampy 4 m
- Zemní svítidla
- Zemní svítidla - pojížděné plochy
- Osvětlení radnice - slavnostní
- Osvětlení zdí a schodišť
- Odrazová fasádní svítidla - nasvětlení chodníků
- Zemní světlo s bočním rozptylem

Mobiliář:

- lavičky s opěradlem, 16 ks
- lavičky bez opěradla, 9 ks
- sedáky na pobytovém schodišti
- odpadkové koše, 14 ks
- stojany na kola, 26 ks
- informační panel, 4 ks
- digitální infosloup, 1 ks (přesun stávajícího)
- vlajkové stožáry, 3 ks
- parkovací automat, 5 ks - příprava

Vodní prvky

- kašna, fontána
- pítko, 3 ks
- mlhoviště

Hospodaření s dešťovou vodou

- RN+AN podzemní retenční a akumulační nádrž
- VŠ+ŠT technická místnost retenční nádrže
- TŠ technologická šachta vodních prvků

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ

- plynovod STL
- plynovod NTL
- vodovodní řad
- kanalizace jednotná
- rozvody VO
- elektro NN podzemní
- rozvodná skříň NN
- elektro VN podzemní
- sdělovací kabel podzemní Nej.cz
- sdělovací kabel podzemní CETIN
- stávající svítidla VO - rušené
- stávající svítidla VO - k ponechání
- stávající svítidla VO - k přesunutí

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NÁVRH

Kanalizace (SO 06, SO 09)

- kanalizace jednotná - rušená
- bezvýkopová rekonstrukce jednotné kanalizace
- kanalizace jednotná - přeložka hlavní stoky
- kanalizace jednotná - rekonstrukce přípojky
- rekonstrukce kanalizace na ul. Riegrova (navazující projekt, realizace 2022)
- kanalizace dešťová - nová
- kanalizace dešťová - rekonstrukce přípojky
- kanalizace dešťová - přípojka z UV

Vodovod (SO 07, SO 08)

- vodovodní řad, přípojky vodovodu - rušené
- vodovod - přeložka
- vodovod pitný - nové místní rozvody
- vodovod užitkový - místní rozvody

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NÁVRH

Elektro a VO (SO 03)

- elektro NN podzemní - úsek k přeložení
- elektro VN podzemní - úsek k přeložení
- rozvody VO - rušené
- rozvody VO - kabel CYKY
- rozvody NN
- energetické sloupky
  nápojná místa s podružným měřením
- nabíjení elektrokol na piazzettě
- vybavení stožáru VO zásuvkami

Sdělovací vedení - samostatné projekty

SO 04 Městský optický multikanál

- sdělovací kabel - podzemní metropolitní síť - stávající
- sdělovací kabel - podzemní metropolitní síť - nová trasa

SO 10 Přeložka sdělovacího vedení sítě CETIN

- sdělovací kabel podzemní CETIN - kabelová trasa ke zrušení
- sdělovací kabel podzemní CETIN - nová kabelová trasa

SO 11 Přeložka sdělovacího vedení sítě Nej.cz

- sdělovací kabel podzemní Nej.cz - kabelová trasa ke zrušení
- sdělovací kabel podzemní Nej.cz - nová kabelová trasa

SO 13 Přeložka NTL plynovodu - samostatný projekt

- plynovod STL - rušený
- plynovod STL - nová trasa přeložky
  "Přeložka NTL plynovodu DN160 Kostelní"

Hospodaření s dešťovou vodou

- odvodnění - štěrbinový/mikroštěrbinový žlab
- odvodnění - drenáž zemní pláně HDPE DN 150
- obrubníková vpusť - zásak do kořenových zón stromů

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

AUTOŘI: Markéta a Petr Veličkovi, Ateliér krajinářské architektury M&P Architekti
Sídlo: U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí
TEL.: +420 731 477 608 (P. Velička), +420 603 713 838 (M.Veličková), EMAIL: mp@mparch.cz

NÁZEV AKCE	REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU V TIŠNOVĚ, ETAPA 1		
NÁZEV ČÁSTI	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		
SPECIALIZACE			
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Č. PŘÍLOHY	C.2
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Velička		
VYPRACOVAL	Ing. Kateřina Nečasová	Č.KOPIE	
INVESTOR	Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Tišnov: parc.č. 2323/13, 2322/4, 2306/3, 2311/1, ~~2311/7, 2311/8, 2311/9~~, 2310, ~~2747~~, 2748, st. 193, 2313, 2318/1, 2318/2, ~~2314, 2316~~, 2763/2, 2321/3, 2307, ~~2308~~, 190, 2349/1		
KRAJ	Jihomoravský	DATUM	09 - 2023
STUPEŇ	DPS	MĚŘÍTKO	1 : 350