

REKAPITULACE STAVBY

Kód: T202306
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Cena bez DPH | | | 111 404 598,04 |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% | Základ daně 111 404 598,04 | Výše daně 23 394 965,59 |
| | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Cena s DPH v CZK | | 134 799 563,63 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Kód: | T202306 | | |
| Stavba: | Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1 | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| Kód | | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--|-------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | 111 404 598,04 | 134 799 563,63 |
| Č1 | ČÁST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP) | | 111 404 598,04 | 134 799 563,63 |
| 1 | Přímé výdaje na hlavní část projektu | | 32 148 699,84 | 38 899 926,81 |
| 11 | SO 01 - Veřejná prostranství – nám. Míru, nám. Komenského, ulice Kostelní, Radniční, Bezručova a Ráb | | 17 201 422,01 | 20 813 720,63 |
| 111 | SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) | | 380 503,81 | 460 409,61 |
| 111-1 | SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - SO 01.1 - 1. Centrální plocha náměstí-Su | | 192 037,73 | 232 365,65 |
| 111-2 | SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - SO 01.1 -2. Piazzetta pod radnicí-Substr | | 188 466,08 | 228 043,96 |
| 112 | SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2) | | 16 820 918,20 | 20 353 311,02 |
| 1121 | SO 01.2.1 - Veřejná prostranství – stavební prvky (D. 1.2.1) | | 10 325 698,09 | 12 494 094,69 |
| 112A-1 | SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu | | 8 827 692,93 | 10 681 508,45 |
| 112C | SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi (C1) | | 1 498 005,16 | 1 812 586,24 |
| 1122a | SO 01.2.2a - Vegetační úpravy | | 5 671 914,30 | 6 863 016,30 |
| 1122b | SO 01.2.2b - Vegetační úpravy - závlahový systém | | 588 682,20 | 712 305,46 |
| 1123 | SO 01.2.3 - Mobiliář | | 234 623,61 | 283 894,57 |
| 11233 | SO 01.2.3.3 - Pítka | | 130 298,67 | 157 661,39 |
| 11234 | SO 01.2.3.4 - Cyklonabíječka | | 104 324,94 | 126 233,18 |
| 12 | SO 02 - Pozemní komunikace - Přímé výdaje na hlavní část projektu | | 3 805 708,03 | 4 604 906,72 |
| K04 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky | | 745 759,91 | 902 369,49 |
| K04.1 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - strukturální substrát typu B | | 745 759,91 | 902 369,49 |
| K05 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání | | 155 055,44 | 187 617,08 |
| K05.1 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - strukturální substrát typu B | | 155 055,44 | 187 617,08 |
| K07 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky | | 1 800 301,61 | 2 178 364,95 |
| K07.1 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - strukturální substrát typu B | | 1 800 301,61 | 2 178 364,95 |
| K08 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání | | 792 142,33 | 958 492,22 |
| K08.1 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - strukturální substrát typu B | | 792 142,33 | 958 492,22 |
| K14 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky | | 201 503,97 | 243 819,80 |
| K14.1 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - strukturální substrát typu B | | 201 503,97 | 243 819,80 |
| K18 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky | | 110 944,77 | 134 243,17 |
| K18.1 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - strukturální substrát typu B | | 110 944,77 | 134 243,17 |
| 13 | SO 05 - Vodní prvky | | 4 621 110,29 | 5 591 543,45 |
| 13-1 | SO 05 Rozpočet technologie závlahy_VHS2 | | 340 422,27 | 411 910,95 |
| 13-2 | SO 05 Technologie VP1 | | 1 744 447,60 | 2 110 781,60 |
| 13-3 | SO 05 Technologie VP2 | | 306 253,80 | 370 567,10 |
| 13-4 | SO 05 Technologie VP3 | | 568 982,00 | 688 468,22 |
| 13-5 | SO 05 Zázemí technologie VP1-3 | | 356 170,30 | 430 966,06 |
| 13-6 | SO 05 Technologie VP4 | | 337 742,00 | 408 667,82 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------|--|--------------------|------------------|
| 13-7 | SO 05 Zázemí technologie VP4 | 303 637,00 | 367 400,77 |
| 13-8 | SO 05 Elektroinstalace VP1-3 | 457 823,57 | 553 966,52 |
| 13-9 | SO 05 Elektroinstalace VP4 | 205 631,75 | 248 814,42 |
| 14 | SO 06 - Dešťová kanalizace | 4 451 450,50 | 5 386 255,11 |
| 14A | SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž (stavební část) | 1 677 544,16 | 2 029 828,43 |
| 14B | SO 06 - Dešťová kanalizace | 2 082 527,87 | 2 519 858,72 |
| 14C | SO 06 - Dešťová kanalizace - Dešťové kanalizační přípojky | 691 378,47 | 836 567,95 |
| 15 | SO 07 - Místní rozvody vodovodu | 1 371 380,00 | 1 659 369,80 |
| 15A | SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště (stavební část) | 667 045,48 | 807 125,03 |
| 15B | SO 07.2 - Místní rozvody vodovodu - Distribuce pitné a užitkové vody (strojovna) | 151 594,00 | 183 428,74 |
| 15C | SO 07.3 - Místní rozvody vodovodu - Vodovodní rozvody | 552 740,52 | 668 816,03 |
| 16 | SO 12 Sanace horninového podloží | 697 629,01 | 844 131,10 |
| 2 | Přímé výdaje na doprovodnou část projektu | 54 282 297,98 | 65 681 580,56 |
| 21 | SO 01 - Veřejná prostranství – nám. Miru, nám. Komenského, ulice Kostelní, Radniční, Bezručova a Ráb | 10 361 361,31 | 12 537 247,19 |
| 211 | SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - doprovodné | 8 074 848,36 | 9 770 566,52 |
| 211-1 | SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.- SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám | 7 089 215,80 | 8 577 951,12 |
| 211-2 | SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.- SO 01.1 -2. Piazzetta pod radnicí | 985 632,56 | 1 192 615,40 |
| 212 | SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2) | 705 354,46 | 853 478,90 |
| 112E | SO 01.2 - Veřejná prostranství – Odstranění stávajících stavebních prvků | 705 354,46 | 853 478,90 |
| 11231 | SO 01.2.3.1 - Mobiliář | 1 533 439,37 | 1 855 461,64 |
| 11232 | SO 01.2.3.2 - Odstranění stávajícího mobiliáře | 47 719,12 | 57 740,14 |
| M22 | SO 02 - Pozemní komunikace - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu | 43 230 985,78 | 52 309 492,79 |
| M01 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace | 1 252 498,17 | 1 515 522,79 |
| M01.1 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 715 897,50 | 866 235,98 |
| M01.2 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | 5 376,48 | 6 505,54 |
| M01.3 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - B - Zpevněné plochy | 484 043,85 | 585 693,06 |
| M01.4 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - D - Odvodnění | 42 670,18 | 51 630,92 |
| M01.5 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - E - Dopravní značení | 4 510,16 | 5 457,29 |
| M02 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky | 667 434,84 | 807 596,16 |
| M02.1 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 186 086,28 | 225 164,40 |
| M02.2 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce | 1 030,70 | 1 247,15 |
| M02.3 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - B - Zpevněné plochy | 378 753,25 | 458 291,43 |
| M02.4 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - D - Odvodnění | 101 564,61 | 122 893,18 |
| M03 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace | 2 862 170,04 | 3 463 225,75 |
| M03.1 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 1 551 335,23 | 1 877 115,63 |
| M03.2 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | 2 620,80 | 3 171,17 |
| M03.3a | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt | 941 232,49 | 1 138 891,31 |
| M03.3b | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení | 285 477,25 | 345 427,47 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------|---|--------------------|------------------|
| M03.4 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - D - Odvodnění | 66 044,07 | 79 913,32 |
| M03.5 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - E - Dopravní značení | 15 460,20 | 18 706,84 |
| M04 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky | 8 110 006,36 | 9 813 107,70 |
| M04.1 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 1 782 284,49 | 2 156 564,23 |
| M04.2 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce | 14 521,60 | 17 571,14 |
| M04.3a | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt | 5 221 623,25 | 6 318 164,13 |
| M04.3b | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení | 436 307,50 | 527 932,08 |
| M04.4 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - D - Odvodnění | 655 269,52 | 792 876,12 |
| M05 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání | 426 175,32 | 515 672,14 |
| M05.1 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace | 203 732,71 | 246 516,58 |
| M05.2 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce | 557,27 | 674,30 |
| M05.3a | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - kryt | 114 272,96 | 138 270,28 |
| M05.3b | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - založení | 47 625,00 | 57 626,25 |
| M05.4 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - D - Odvodnění | 36 146,12 | 43 736,81 |
| M05.5 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - E - Dopravní značení | 23 841,26 | 28 847,92 |
| M06 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace | 2 476 319,27 | 2 996 346,32 |
| M06.1 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 1 043 004,18 | 1 262 035,06 |
| M06.2 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | 3 734,88 | 4 519,20 |
| M06.3a | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt | 1 163 754,04 | 1 408 142,39 |
| M06.3b | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení | 211 689,00 | 256 143,69 |
| M06.4 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - D - Odvodnění | 40 147,58 | 48 578,57 |
| M06.5 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - E - Dopravní značení | 13 989,59 | 16 927,40 |
| M07 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky | 9 456 873,15 | 11 442 816,51 |
| M07.1 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 2 011 140,06 | 2 433 479,47 |
| M07.2a | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt | 6 569 044,51 | 7 948 543,86 |
| M07.2b | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení | 478 687,50 | 579 211,88 |
| M07.3 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - C. Přeložky a chrán. inž. sítí | 13 480,00 | 16 310,80 |
| M07.4 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - D - Odvodnění | 384 521,08 | 465 270,51 |
| M08 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání | 2 356 171,00 | 2 850 966,91 |
| M08.1 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace | 1 107 508,05 | 1 340 084,74 |
| M08.2 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce | 3 416,35 | 4 133,78 |
| M08.3a | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - kryt | 670 891,35 | 811 778,53 |
| M08.3b | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - založení | 257 203,75 | 311 216,54 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------|---|--------------------|------------------|
| M08.4 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - D - Odvodnění | 197 685,61 | 239 199,59 |
| M08.5 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - E - Dopravní značení | 119 465,89 | 144 553,73 |
| M09 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace | 970 177,01 | 1 173 914,18 |
| M09.1 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 426 471,58 | 516 030,61 |
| M09.2 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | 8 585,00 | 10 387,85 |
| M09.3 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - B - Zpevněné plochy | 501 377,19 | 606 666,40 |
| M09.4 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - D - Odvodnění | 22 361,03 | 27 056,85 |
| M09.5 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - E - Dopravní značení | 11 382,21 | 13 772,47 |
| M10 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky | 590 697,44 | 714 743,90 |
| M10.1 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 192 413,85 | 232 820,76 |
| M10.2 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce | 1 716,00 | 2 076,36 |
| M10.3a | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt | 364 902,59 | 441 532,13 |
| M10.3b | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - založení | 31 665,00 | 38 314,65 |
| M11 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace | 549 471,42 | 664 860,42 |
| M11.1 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 157 809,22 | 190 949,16 |
| M11.2a | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt | 228 301,68 | 276 245,03 |
| M11.2b | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení | 43 276,25 | 52 364,26 |
| M11.3 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - D - Odvodnění | 103 653,87 | 125 421,18 |
| M11.4 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - E - Dopravní značení | 16 430,40 | 19 880,78 |
| M12 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky | 204 288,22 | 247 188,75 |
| M12.1 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 22 874,22 | 27 677,81 |
| M12.2 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce | 128,70 | 155,73 |
| M12.3a | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt | 176 997,80 | 214 167,34 |
| M12.3b | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - založení | 4 287,50 | 5 187,88 |
| M13 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace | 1 274 164,68 | 1 541 739,26 |
| M13.1 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 486 307,46 | 588 432,03 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------|--|--------------------|------------------|
| M13.2 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | 8 422,40 | 10 191,10 |
| M13.3a | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt | 316 667,52 | 383 167,70 |
| M13.3b | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení | 85 768,00 | 103 779,28 |
| M13.4 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - D - Odvodnění | 358 918,74 | 434 291,68 |
| M13.5 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - E - Dopravní značení | 18 080,56 | 21 877,48 |
| M14 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky | 2 321 204,04 | 2 808 656,89 |
| M14.1 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 658 615,57 | 796 924,84 |
| M14.2a | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt | 1 499 440,08 | 1 814 322,50 |
| M14.2b | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení | 119 360,00 | 144 425,60 |
| M14.3 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - D - Odvodnění | 43 788,39 | 52 983,95 |
| M15 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace | 748 287,31 | 905 427,65 |
| M15.1 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 296 833,78 | 359 168,87 |
| M15.2 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | 1 867,67 | 2 259,88 |
| M15.3 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - B - Zpevněné plochy | 145 370,90 | 175 898,79 |
| M15.4 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - D - Odvodnění | 293 844,56 | 355 551,92 |
| M15.5 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - E - Dopravní značení | 10 370,40 | 12 548,18 |
| M16 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky | 505 646,39 | 611 832,13 |
| M16.1 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 140 161,47 | 169 595,38 |
| M16.2 | SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - B - Zpevněné plochy | 365 484,92 | 442 236,75 |
| M17 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace | 1 344 637,93 | 1 627 011,90 |
| M17.1 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 556 045,00 | 672 814,45 |
| M17.2 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | 10 088,87 | 12 207,53 |
| M17.3 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - B - Zpevněné plochy | 320 934,53 | 388 330,78 |
| M17.4 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - D. Odvodnění | 457 569,53 | 553 659,13 |
| M18 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky | 1 328 447,80 | 1 607 421,84 |
| M18.1 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 525 425,78 | 635 765,19 |
| M18.2 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce | 2 145,00 | 2 595,45 |
| M18.3 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - B - Zpevněné plochy | 637 384,02 | 771 234,66 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------|--|--------------------|------------------|
| M18.4 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - D - Odvodnění | 163 493,00 | 197 826,53 |
| M19 | SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní | 1 736 412,45 | 2 101 059,06 |
| M19.1 | SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace | 900 658,27 | 1 089 796,51 |
| M19.2 | SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.2 - Ostatní zemní práce | 3 734,88 | 4 519,20 |
| M19.3 | SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - B - Zpevněné plochy | 728 711,43 | 881 740,83 |
| M19.4 | SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - C. Přeložky a chráničky inženýrských sítí | 30 000,00 | 36 300,00 |
| M19.5 | SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - D - Odvodnění | 65 597,71 | 79 373,23 |
| M19.6 | SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - E. Dopravní značení | 7 710,16 | 9 329,29 |
| M20 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace | 2 891 304,12 | 3 498 477,99 |
| M20.1 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | 1 160 273,96 | 1 403 931,49 |
| M20.2 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | 5 299,67 | 6 412,60 |
| M20.3 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy | 1 169 338,79 | 1 414 899,94 |
| M20.4 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění | 531 931,22 | 643 636,78 |
| M20.5 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - E. Dopravní značení | 24 460,48 | 29 597,18 |
| M21 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky | 689 737,14 | 834 581,94 |
| M21.1 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | 388 976,23 | 470 661,24 |
| M21.2 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - B - Zpevněné plochy | 300 760,91 | 363 920,70 |
| M22 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání | 468 861,68 | 567 322,63 |
| M22.1 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace | 291 642,16 | 352 887,01 |
| M22.2 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - B - Zpevněné plochy | 160 623,10 | 194 353,95 |
| M22.3 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - E - Dopravní značení | 16 596,42 | 20 081,67 |
| 26 | SO 13 Přeložka NTL plynovodu DN150 Kostelní, Tišnov | 689 950,89 | 834 840,58 |
| 3 | Nezpůsobilé náklady | 24 973 600,22 | 30 218 056,27 |
| 31 | SO 01 - Veřejná prostranství – nám. Míru, nám. Komenského, ulice Kostelní, Radniční, Bezručova a Ráb | 7 597 963,70 | 9 193 536,08 |
| 112A-2 | SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady | 1 798 689,67 | 2 176 414,50 |
| 112B | SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi | 5 799 274,03 | 7 017 121,58 |
| 23 | SO 03 - Veřejné osvětlení a rozvody NN | 13 145 557,00 | 15 906 123,97 |
| 231 | Veřejné osvětlení a rozvody NN | 7 466 287,70 | 9 034 208,12 |
| 232 | Dodávka svítidel a stožárů VO | 5 679 269,30 | 6 871 915,85 |
| 33 | SO 04 - Městský optický multikanál | 544 295,00 | 658 596,95 |
| 34 | SO 06 - Dešťová kanalizace - nezpůsobilé výdaje | 1 205 484,52 | 1 458 636,27 |
| 14D | SO 06 - Dešťová kanalizace - Dešťové kanalizační přípojky vpustí | 1 205 484,52 | 1 458 636,27 |
| VRN1 | Vedlejší a ostatní náklady - Nezpůsobilé výdaje | 2 480 300,00 | 3 001 163,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:
111-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - SO 01.1 -
1. Centrální plocha náměstí-Su

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 192 037,73 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 192 037,73 | 21,00% | 40 327,92 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 232 365,65 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| 111-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - SO 01.1 - 1. Centrální plocha náměstí-Su | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 192 037,73 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 192 037,73 |
| 1 - Zemní práce | | 182 254,00 |
| 2 - Zakládání | | 6 906,31 |
| 998 - Přesun hmot | | 2 877,42 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: 111-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - SO 01.1 - 1. Centrální plocha náměstí-Su

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

192 037,73

| | | | | | | | | |
|------------|-----|---------------------|---|----|---------|----------|------------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 192 037,73 | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | 182 254,00 | |
| 1 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 55,000 | 72,00 | 3 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| VV | | | 55,0 | | 55,000 | | | |
| VV odk | | | Součet | | 55,000 | | | |
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 27,500 | 418,00 | 11 495,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 50%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,50 | | 27,500 | | | |
| 3 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 2,750 | 2 206,00 | 6 066,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | 2,750 | | | |
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 52,250 | 260,00 | 13 585,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" | | 52,250 | | | |
| VV odv | | | Součet | | 52,250 | | | |
| 5 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,750 | 260,00 | 715,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" | | 2,750 | | | |
| VV odv2 | | | Součet | | 2,750 | | | |
| 6 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 55,000 | 5,00 | 275,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | 55,000 | | | |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 106,150 | 50,00 | 5 307,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" | | 99,275 | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | 6,875 | | | |
| VV | | | Součet | | 106,150 | | | |
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 55,000 | 125,00 | 6 875,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 55,0 | | 55,000 | | | |
| | VV | substrat | Mezisoučet | | 55,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 68,000 | 25,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | 68,0 | | 68,000 | | | |
| 10 | K | 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 55,000 | 110,00 | 6 050,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115 | | | | | |
| | VV | | substrat | | 55,000 | | | |
| 11 | M | 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 55,000 | 2 295,00 | 126 225,00 | |
| | PP | | strukturální substrát typ B Poznámka k položce: Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně: - ŠTĚRK FR. 32/64 mm - 75 % - BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) - 15 % - SPONGILIT - 5% - PEMZA FR. 8/16 mm - 5 % Technologie založení souvrství ze strukturálního substrátu B: Rovnoměrné smíchání složek substrátu kromě štěrku bude prováděno pomocí míchačky substrátu buď na místě anebo bude již kompletně dodáno od dodavatele materiálu. P Zemní plán pod substrátem musí být strojně zhutněna. Při výplni jámy bude rozprostřena vrstva hrubozrného štěrku, do které bude zahutněna vrstva směsi biouhel + spongilit + pemza. Hutnění bude probíhat postupně po vrstvách cca 20 cm. Strukturální substrát (B) se hutní po vrstvách válcováním, z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními válci nebo vibračními deskami. Než dojde k zakrytí vrstvy strukturálního substrátu konstrukcí pro dlažbu, je nutné jej chránit geotextilií proti splavení jemných částic do vrstvy substrátu. VV substrat | | 55,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 6 906,31 | |
| 12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 119,280 | 39,00 | 4 651,92 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131 | | | | | |
| | VV | | "obalení strukturálního substrátu" | | | | | |
| | VV | | (61,0+48,0*0,80)*1,20 | | 119,280 | | | |
| 13 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 125,244 | 18,00 | 2 254,39 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 119,280*1,05 | | 125,244 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 877,42 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým | t | 12,141 | 237,00 | 2 877,42 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:
111-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - SO 01.1 -
2. Piazzetta pod radnicí-Substr

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 188 466,08 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 188 466,08 | 21,00% | 39 577,88 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 228 043,96 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:

111-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - SO 01.1 - 2. Piazzetta pod radnicí-Substr

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 188 466,08 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 188 466,08 |
| 1 - Zemní práce | 178 971,20 |
| 2 - Zakládání | 6 670,08 |
| 998 - Přesun hmot | 2 824,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: 111-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - SO 01.1 - 2. Piazzetta pod radnicí-Substr

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|---------------------|---|----|---------|----------|------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 188 466,08 | |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 188 466,08 | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | 178 971,20 | |
| 1 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 54,000 | 72,00 | 3 888,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| VV | | | 54,0 | | 54,000 | | | |
| VV odk | | | Součet | | 54,000 | | | |
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 27,000 | 418,00 | 11 286,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 50%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,50 | | 27,000 | | | |
| 3 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 2,700 | 2 206,00 | 5 956,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | 2,700 | | | |
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 51,300 | 260,00 | 13 338,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | | | | |
| VV odv | | | Součet | | 51,300 | | | |
| 5 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,700 | 260,00 | 702,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | | | | |
| VV odv2 | | | Součet | | 2,700 | | | |
| 6 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 54,000 | 5,00 | 270,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | | | | |
| | | | | | 54,000 | | | |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 104,220 | 50,00 | 5 211,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | | | | |
| VV | | | Součet | | 104,220 | | | |
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 54,000 | 125,00 | 6 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 54,0 | | 54,000 | | | |
| | VV | substrat | Mezisoučet | | 54,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 54,000 | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 68,000 | 25,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | 68,0 | | 68,000 | | | |
| 10 | K | 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 54,000 | 110,00 | 5 940,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115 | | | | | |
| | VV | | substrat | | 54,000 | | | |
| 11 | M | 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 54,000 | 2 295,00 | 123 930,00 | |
| | PP | | strukturální substrát typ B Poznámka k položce: Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně: - ŠTĚRK FR. 32/64 mm - 75 % - BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) - 15 % - SPONGILIT - 5% - PEMZA FR. 8/16 mm - 5 % Technologie založení souvrství ze strukturálního substrátu B: Rovnoměrné smíchání složek substrátu kromě štěrku bude prováděno pomocí míchačky substrátu buď na místě anebo bude již kompletně dodáno od dodavatele materiálu. P Zemní plán pod substrátem musí být strojně zhutněna. Při výplni jámy bude rozprostřena vrstva hrubozrného štěrku, do které bude zahutněna vrstva směsi biouhel + spongilit + pemza. Hutnění bude probíhat postupně po vrstvách cca 20 cm. Strukturální substrát (B) se hutní po vrstvách válcováním, z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními válci nebo vibračními deskami. Než dojde k zakrytí vrstvy strukturálního substrátu konstrukcí pro dlažbu, je nutné jej chránit geotextilií proti splavení jemných částic do vrstvy substrátu. VV substrat | | 54,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 6 670,08 | |
| 12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 115,200 | 39,00 | 4 492,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131 | | | | | |
| | VV | | "obalení strukturálního substrátu" | | | | | |
| | VV | | (60,0+45,0*0,80)*1,20 | | 115,200 | | | |
| 13 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 120,960 | 18,00 | 2 177,28 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 115,20*1,05 | | 120,960 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 824,80 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 11,919 | 237,00 | 2 824,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6:
112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | | 8 827 692,93 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 8 827 692,93 | 21,00% | 1 853 815,52 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 10 681 508,45 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 8 827 692,93 |
| 1 - Zemní práce | 407 099,86 |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | 2 253 985,39 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 269 878,73 |
| 38 - Kompletní konstrukce | 1 413 000,00 |
| 5 - Komunikace | 4 010 000,00 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 232 728,95 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 241 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

8 827 692,93

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|----|-----------|------------|------------|------------|
| D 1 | | Zemní práce | | | | 407 099,86 | | |
| 1 | K | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 652,324 | 148,00 | 96 543,95 | RTS 23/ II |
| | PP | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | | | | | | |
| | VV | D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : | | | | | | |
| | VV | "Řez I-I : "6,3*4,56 | | | 28,728 | | | |
| | VV | "Řez H-H : "10*5,85 | | | 58,500 | | | |
| | VV | "Řez G-G : "16,2*5,87 | | | 95,094 | | | |
| | VV | "Řez F-F : "15,8*2,2 | | | 34,760 | | | |
| | VV | "Řez A-A : "21*10 | | | 210,000 | | | |
| | VV | "Řez B-B : "21*4,477 | | | 94,017 | | | |
| | VV | "Řez C-C : "12*3,65 | | | 43,800 | | | |
| | VV | "Řez D-D : "10*7,1 | | | 71,000 | | | |
| | VV | "Řez E-E : "4,5*(9,5-5,85) | | | 16,425 | | | |
| | VV | Součet | | | 652,324 | | | |
| 2 | K | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 1 177,529 | 100,00 | 117 752,90 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | | | | | | |
| | VV | "Zásyp hutněný : "525,20539 | | | 525,205 | | | |
| | VV | "Výkop : "652,324 | | | 652,324 | | | |
| | VV | Součet | | | 1 177,529 | | | |
| 3 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 127,119 | 260,00 | 33 050,94 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | | |
| | VV | "Zásyp hutněný : " -525,20539 | | | -525,205 | | | |
| | VV | "Výkop : " 652,324 | | | 652,324 | | | |
| | VV | Součet | | | 127,119 | | | |
| 4 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 127,119 | 5,00 | 635,60 | RTS 23/ II |
| | PP | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | | | | | | |
| 5 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 625,324 | 58,00 | 36 268,79 | RTS 23/ II |
| | PP | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | | | | | | |
| 6 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 652,324 | 69,00 | 45 010,36 | RTS 23/ II |
| | PP | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | | | | | | |
| 7 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 525,205 | 124,00 | 65 125,42 | RTS 23/ II |
| | PP | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | | | | |
| | VV | "Zásyp : " 652,324-127,11861 | | | 525,205 | | | |
| | VV | Součet | | | 525,205 | | | |
| 8 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 127,119 | 100,00 | 12 711,90 | RTS 23/ II |
| | PP | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|----|--------|--------------|-----------|------------|
| D 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 2 253 985,39 | | |
| 9 | K | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 12,158 | 1 880,00 | 22 857,04 | RTS 23/ II |
| | PP | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : " | | | | | | |
| | VV | "Řez I-I : "(0,065+0,1855+0,075)*4,56 | | | 1,484 | | | |
| | VV | "Řez H-H : "(0,065+0,232)*5,85 | | | 1,737 | | | |
| | VV | "Řez G-G : "(0)*5,87 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "Řez F-F : "(0,075+0,104)*2,2 | | | 0,394 | | | |
| | VV | "Řez A-A : "(0,145+0,465+0,075)*10 | | | 6,850 | | | |
| | VV | "Řez B-B : "(0,145)*4,477 | | | 0,649 | | | |
| | VV | "Řez C-C : "(0,075+0,065)*3,65 | | | 0,511 | | | |
| | VV | "Řez D-D : "(0,075)*7,1 | | | 0,533 | | | |
| | VV | "Řez E-E : "(0)*(9,5-5,85) | | | 0,000 | | | |
| | VV | Součet | | | 12,158 | | | |
| 10 | K | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 13,374 | 3 740,00 | 50 018,76 | RTS 23/ II |
| | PP | Beton základových desek prostý C 12/15 | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : " | | | | | | |
| | VV | "podkladní beton : " | | | | | | |
| | VV | "Řez I-I : "(0,065+0,1855+0,075)*4,56 | | | 1,484 | | | |
| | VV | "Řez H-H : "(0,065+0,232)*5,85 | | | 1,737 | | | |
| | VV | "Řez G-G : "(0)*5,87 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "Řez F-F : "(0,075+0,104)*2,2 | | | 0,394 | | | |
| | VV | "Řez A-A : "(0,145+0,465+0,075)*10 | | | 6,850 | | | |
| | VV | "Řez B-B : "(0,145)*4,477 | | | 0,649 | | | |
| | VV | "Řez C-C : "(0,075+0,065)*3,65 | | | 0,511 | | | |
| | VV | "Řez D-D : "(0,075)*7,1 | | | 0,533 | | | |
| | VV | "Řez E-E : "(0)*(9,5-5,85) | | | 0,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Koeficient : 0,1" 1,21582 | | 1,216 | | | |
| | VV | | Součet | | 13,374 | | | |
| 11 | K | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 | m3 | 27,524 | 4 160,00 | 114 499,84 | RTS 23/ II |
| | PP | | Beton základových desek prostý C 20/25 | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : " | | | | | |
| | VV | | "Řez I-I : "0,5*4,6 | | 2,300 | | | |
| | VV | | "Řez H-H : "0,475*5,85 | | 2,779 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,079 | | | |
| | VV | | "Řez A-A : "2*(5,66+4,1) | | 19,520 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 19,520 | | | |
| | VV | | "Řezy E-E a D-D : "0,5*(13,35-1,65-(5,85)) | | 2,925 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 2,925 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,524 | | | |
| 12 | K | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 76,978 | 1 000,00 | 76 978,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění stěn základových desek - zřízení | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : " | | | | | |
| | VV | | "Řez I-I : "(1,05*4,6)*2 | | 9,660 | | | |
| | VV | | "Řez H-H : "(1,15*5,85)*2 | | 13,455 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 23,115 | | | |
| | VV | | "Řez A-A : "(2,16*(5,66+4,1))*2 | | 42,163 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 42,163 | | | |
| | VV | | "Řezy E-E a D-D : " (1*(13,35-1,65-(5,85)))*2 | | 11,700 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 11,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 76,978 | | | |
| 13 | K | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 76,978 | 137,00 | 10 545,99 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění stěn základových desek - odstranění | | | | | |
| 14 | K | 274323411RT3 | Železobeton základových pasů C 25/30 XF1, XC2 | m3 | 127,119 | 5 500,00 | 699 154,50 | RTS 23/ II |
| | PP | | Železobeton základových pasů C 25/30 XF1, XC2 | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.101, D.1.2.3.102, D.1.2.3.103, D.1.2.3.104, D.1.2.3.105 : " | | | | | |
| | VV | | "objem : "139,67-12,55139 | | 127,119 | | | |
| | VV | | Součet | | 127,119 | | | |
| 15 | K | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 700,830 | 1 000,00 | 700 830,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění stěn základových pasů - zřízení | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.101, D.1.2.3.102, D.1.2.3.103, D.1.2.3.104, D.1.2.3.105 : " | | | | | |
| | VV | | "plocha x obvod : " | | | | | |
| | VV | | 1*(0,9*2,98) | | 2,682 | | | |
| | VV | | 1*(0,9*2,16) | | 1,944 | | | |
| | VV | | 1*(1,095*3,16) | | 3,460 | | | |
| | VV | | 1*(0,9*2,88) | | 2,592 | | | |
| | VV | | 1*(0,9*1,44) | | 1,296 | | | |
| | VV | | 1*(0,908*3,06) | | 2,778 | | | |
| | VV | | 1*(0,9*1,08) | | 0,972 | | | |
| | VV | | 1*(1,4*1) | | 1,400 | | | |
| | VV | | 1*(1,5*3,16) | | 4,740 | | | |
| | VV | | 1*(1,3*2,8) | | 3,640 | | | |
| | VV | | 1*(1,6*1) | | 1,600 | | | |
| | VV | | 1*(1,618*1) | | 1,618 | | | |
| | VV | | 2*(3,197*2,08) | | 13,300 | | | |
| | VV | | 1*(1,6*1,36) | | 2,176 | | | |
| | VV | | 1*(1,6*1,54) | | 2,464 | | | |
| | VV | | 1*(1,5*1) | | 1,500 | | | |
| | VV | | 1*(1,8*2,8) | | 5,040 | | | |
| | VV | | 1*(1,5*2,26) | | 3,390 | | | |
| | VV | | 1*(1,6*2,26) | | 3,616 | | | |
| | VV | | 1*(1,5*3,42) | | 5,130 | | | |
| | VV | | 1*(1,6*1,9) | | 3,040 | | | |
| | VV | | 1*(1,62*1,72) | | 2,786 | | | |
| | VV | | 1*(1,8*1) | | 1,800 | | | |
| | VV | | 1*(1,7*2,8) | | 4,760 | | | |
| | VV | | 1*(1,6*2,8) | | 4,480 | | | |
| | VV | | 1*(1,8*2,26) | | 4,068 | | | |
| | VV | | 1*(1,8*1,18) | | 2,124 | | | |
| | VV | | 1*(2*0,4) | | 0,800 | | | |
| | VV | | 1*(1,4*1) | | 1,400 | | | |
| | VV | | 1*(2,4*0,4) | | 0,960 | | | |
| | VV | | 1*(2,5*1) | | 2,500 | | | |
| | VV | | 1*(2,004*2,8) | | 5,611 | | | |
| | VV | | 2*(4,4*1) | | 8,800 | | | |
| | VV | | 1*(2,6*1) | | 2,600 | | | |
| | VV | | 1*(2,2*2,8) | | 6,160 | | | |
| | VV | | 1*(2,6*2,8) | | 7,280 | | | |
| | VV | | 1*(2,35*3,06) | | 7,191 | | | |
| | VV | | 1*(2,387*1,08) | | 2,578 | | | |
| | VV | | 1*(2,5*0,4) | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1*(2,7*0,4) | | 1,080 | | | |
| | VV | | 2*(4,84*1) | | 9,680 | | | |
| | VV | | 1*(2,52*2,44) | | 6,149 | | | |
| | VV | | 1*(3,28*0,4) | | 1,312 | | | |
| | VV | | 1*(2,5*1) | | 2,500 | | | |
| | VV | | 1*(2,5*0,4) | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1*(3,12*1) | | 3,120 | | | |
| | VV | | 1*(2,7*1,18) | | 3,186 | | | |
| | VV | | 1*(2,32*1) | | 2,320 | | | |
| | VV | | 1*(3,02*1) | | 3,020 | | | |
| | VV | | 1*(2,7*1) | | 2,700 | | | |
| | VV | | 1*(2,85*1,08) | | 3,078 | | | |
| | VV | | 1*(3,75*1) | | 3,750 | | | |
| | VV | | 1*(2,7*0,95) | | 2,565 | | | |
| | VV | | 1*(3,3*1) | | 3,300 | | | |
| | VV | | 2*(6*0,4) | | 4,800 | | | |
| | VV | | 2*(7*1) | | 14,000 | | | |
| | VV | | 1*(3,5*0,4) | | 1,400 | | | |
| | VV | | 1*(3,1*2,26) | | 7,006 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | 1*(2,553*1) | | 2,553 | | | |
| VV | | | 1*(3,385*2,34) | | 7,921 | | | |
| VV | | | 1*(3,398*2,8) | | 9,514 | | | |
| VV | | | 1*(3,431*1,44) | | 4,941 | | | |
| VV | | | 1*(3,231*1,36) | | 4,394 | | | |
| VV | | | 1*(3,9*1) | | 3,900 | | | |
| VV | | | 1*(3,7*1) | | 3,700 | | | |
| VV | | | 1*(4,2*1) | | 4,200 | | | |
| VV | | | 1*(3,081*1) | | 3,081 | | | |
| VV | | | 1*(4*1,44) | | 5,760 | | | |
| VV | | | 1*(4,078*2,88) | | 11,745 | | | |
| VV | | | 1*(4,092*3,06) | | 12,522 | | | |
| VV | | | 1*(4,137*2,16) | | 8,936 | | | |
| VV | | | 1*(4,392*0,9) | | 3,953 | | | |
| VV | | | 2*(8,2*1) | | 16,400 | | | |
| VV | | | 1*(4,286*3,06) | | 13,115 | | | |
| VV | | | 1*(4,337*1,98) | | 8,587 | | | |
| VV | | | 1*(4,34*1,1) | | 4,774 | | | |
| VV | | | 1*(4,45*1,26) | | 5,607 | | | |
| VV | | | 1*(4,706*1,18) | | 5,553 | | | |
| VV | | | 1*(4,8*1) | | 4,800 | | | |
| VV | | | 1*(5,02*1,62) | | 8,132 | | | |
| VV | | | 1*(4,918*1,18) | | 5,803 | | | |
| VV | | | 1*(4,95*1,18) | | 5,841 | | | |
| VV | | | 1*(5,16*1,8) | | 9,288 | | | |
| VV | | | 1*(5,385*3,08) | | 16,586 | | | |
| VV | | | 1*(5,24*1,98) | | 10,375 | | | |
| VV | | | 1*(5,718*0,95) | | 5,432 | | | |
| VV | | | 1*(6,182*1) | | 6,182 | | | |
| VV | | | 1*(5,692*1,2) | | 6,830 | | | |
| VV | | | 1*(5,892*1,28) | | 7,542 | | | |
| VV | | | 1*(7,297*1) | | 7,297 | | | |
| VV | | | 1*(7,11*1) | | 7,110 | | | |
| VV | | | 1*(6,4*2,16) | | 13,824 | | | |
| VV | | | 1*(6,798*1) | | 6,798 | | | |
| VV | | | 1*(6,749*3,08) | | 20,787 | | | |
| VV | | | 1*(7,68*2,8) | | 21,504 | | | |
| VV | | | 1*(7,1*1) | | 7,100 | | | |
| VV | | | 1*(7,097*3,08) | | 21,859 | | | |
| VV | | | 1*(7,53*3,08) | | 23,192 | | | |
| VV | | | 1*(7,669*3,08) | | 23,621 | | | |
| VV | | | 1*(7,6*1) | | 7,600 | | | |
| VV | | | 1*(8,38*2,52) | | 21,118 | | | |
| VV | | | 1*(9,73*1) | | 9,730 | | | |
| VV | | | 1*(9,332*1) | | 9,332 | | | |
| VV | | | 1*(10,401*3,08) | | 32,035 | | | |
| VV | | | 1*(10,398*3,08) | | 32,026 | | | |
| VV | | | 1*(12,311*1) | | 12,311 | | | |
| VV | | | 1*(14,744*1) | | 14,744 | | | |
| VV | | | 1*(21,52*1) | | 21,520 | | | |
| VV | | | -51,88657 | | -51,887 | | | |
| VV | | | Součet | | 700,830 | | | |
| 16 | K | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 700,830 | 122,00 | 85 501,26 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění stěn základových pasů - odstranění | | | | | |
| 17 | K | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 1,295 | 80 000,00 | 103 600,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) | | | | | |
| VV | | | "D1.2.3.201, D1.2.3.202 : "1,295477614 | | 1,295 | | | |
| VV | | | Součet | | 1,295 | | | |
| 18 | K | 274362021R00 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI | t | 4,875 | 80 000,00 | 390 000,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI | | | | | |
| VV | | | "D1.2.3.201, D1.2.3.202 : " 4,875340449 | | 4,875 | | | |
| VV | | | Součet | | 4,875 | | | |
| D 3 | | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 269 878,73 | |
| 19 | K | 311112120RX4 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 200 mm zalití tvárnici betonem C 25/30 XF1, XC2, vč. dodávky, vč. řezání | m2 | 22,791 | 1 600,00 | 36 465,60 | |
| | PP | | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 200 mm zalití tvárnici betonem C 25/30 XF1, XC2, vč. dodávky, vč. řezání | | | | | |
| VV | | | "D.1.2.3.102 : " | | | | | |
| VV | | | "do ceny této kompletní položky zahrnout vyšší prořez materiálu : " | | | | | |
| VV | | | 0,162 | | 0,162 | | | |
| VV | | | 0,756 | | 0,756 | | | |
| VV | | | 2,643 | | 2,643 | | | |
| VV | | | 0,530 | | 0,530 | | | |
| VV | | | 2,229 | | 2,229 | | | |
| VV | | | 0,756 | | 0,756 | | | |
| VV | | | 0,315 | | 0,315 | | | |
| VV | | | 1,323 | | 1,323 | | | |
| VV | | | 0,504 | | 0,504 | | | |
| VV | | | 0,245 | | 0,245 | | | |
| VV | | | 1,518 | | 1,518 | | | |
| VV | | | 0,630 | | 0,630 | | | |
| VV | | | 0,693 | | 0,693 | | | |
| VV | | | 1,134 | | 1,134 | | | |
| VV | | | 0,552 | | 0,552 | | | |
| VV | | | 0,402 | | 0,402 | | | |
| VV | | | 0,432 | | 0,432 | | | |
| VV | | | 0,756 | | 0,756 | | | |
| VV | | | 1,890 | | 1,890 | | | |
| VV | | | 1,134 | | 1,134 | | | |
| VV | | | 0,378 | | 0,378 | | | |
| VV | | | 0,242 | | 0,242 | | | |
| VV | | | 0,189 | | 0,189 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 1,890 | | 1,890 | | | |
| | VV | | 1,323 | | 1,323 | | | |
| | VV | | 0,165 | | 0,165 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,791 | | | |
| 20 | K | 311321825RX1 | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XD1, XC4 vč. dodávky | m3 | 16,360 | 4 880,00 | 79 836,80 | |
| | PP | | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XD1, XC4 vč. dodávky | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.102 : " | | | | | |
| | VV | | "S25 : "(0,45*8,005)*1,33 | | 4,791 | | | |
| | VV | | "S26 : "(0,45*(4,97+4,815))*1,51 | | 6,649 | | | |
| | VV | | "S27 : "(0,45*(3,43+3,04))*1,69 | | 4,920 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,360 | | | |
| 21 | K | 311351805R00 | Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení | m2 | 74,310 | 1 000,00 | 74 310,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.102 : " | | | | | |
| | VV | | "S25 : "(0,45+8,005+0,45+7,915)*1,33 | | 22,371 | | | |
| | VV | | "S26 : "(0,45+4,97+4,815+0,45+4,445+4,6)*1,51 | | 29,792 | | | |
| | VV | | "S27 : "(0,45+3,43+3,04+0,45+2,675+3,06)*1,69 | | 22,147 | | | |
| | VV | | Součet | | 74,310 | | | |
| 22 | K | 311351806R00 | Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění | m2 | 74,310 | 143,00 | 10 626,33 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění | | | | | |
| 23 | K | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0,858 | 80 000,00 | 68 640,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.204 : "669/1000 | | 0,669 | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.203 : "188,7/1000 | | 0,189 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,858 | | | |
| D 38 | | | Kompletní konstrukce | | | 1 413 000,00 | | |
| 24 | K | 38_C1a | C1 Blok s otvorem pro strom a vybráním pro ocelovou mříž, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 6,000 | 18 500,00 | 111 000,00 | |
| | PP | | C1 Blok s otvorem pro strom a vybráním pro ocelovou mříž, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 25 | M | 38_C1b | C1 Blok s otvorem pro strom a vybráním pro ocelovou mříž, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 6,000 | 65 000,00 | 390 000,00 | |
| | PP | | C1 Blok s otvorem pro strom a vybráním pro ocelovou mříž, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 26 | K | 38_E1a | E1 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | PP | | E1 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | | | | | |
| 27 | M | 38_E1b | E1 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | PP | | E1 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 28 | K | 38_E2a | E2 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | PP | | E2 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | | | | | |
| 29 | M | 38_E2b | E2 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| | PP | | E2 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 30 | K | 38_E3a | E3 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | PP | | E3 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | | | | | |
| 31 | M | 38_E3b | E3 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | PP | | E3 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 32 | K | 38_E4a | E4 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | PP | | E4 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | | | | | |
| 33 | M | 38_E4b | E4 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 62 000,00 | 62 000,00 | |
| | PP | | E4 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 34 | K | 38_E5a | E5 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | PP | | E5 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | | | | | |
| 35 | M | 38_E5b | E5 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| | PP | | E5 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | | | | | |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|--|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36 | | K | 38_E6a | E6 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| PP | | | | E6 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - montáž | | | | | |
| 37 | | M | 38_E6b | E6 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 185 000,00 | 185 000,00 | |
| PP | | | | E6 Blok s otvorem pro vodní plochu, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplň ků, dle PD - dodávka | | | | | |
| D | | 5 | | Komunikace | | | | 4 010 000,00 | |
| 38 | | K | 596215040X1a | Betonové reliéfní dlaždice vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (grafické motivy dodá město Tišnov) - montáž | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| PP | | | | Betonové reliéfní dlaždice vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (grafické motivy dodá město Tišnov) - montáž | | | | | |
| 39 | | M | 596215040X1b | Betonové reliéfní dlaždice vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (grafické motivy dodá město Tišnov) - dodávka | kpl | 1,000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| PP | | | | Betonové reliéfní dlaždice vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (grafické motivy dodá město Tišnov) - dodávka | | | | | |
| D | | 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 232 728,95 | |
| 40 | | K | 998152111R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m | t | 558,103 | 417,00 | 232 728,95 | RTS 23/ II |
| PP | | | | Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m | | | | | |
| D | | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 241 000,00 | |
| 41 | | K | 766_T1a | T1 lavička s opěradlem, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| PP | | | | T1 lavička s opěradlem, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 42 | | M | 766_T1b | T1 lavička s opěradlem, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| PP | | | | T1 lavička s opěradlem, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 43 | | K | 766_T2a | T2 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| PP | | | | T2 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 44 | | M | 766_T2b | T2 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| PP | | | | T2 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 45 | | K | 766_T3a | T3 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| PP | | | | T3 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 46 | | M | 766_T3b | T3 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| PP | | | | T3 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 47 | | K | 766_T4a | T4 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| PP | | | | T4 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 48 | | M | 766_T4b | T4 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| PP | | | | T4 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 49 | | K | 766_T5a | T5 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| PP | | | | T5 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 50 | | M | 766_T5b | T5 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| PP | | | | T5 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 51 | | K | 766_T6a | T6 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| PP | | | | T6 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 52 | | M | 766_T6b | T6 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 22 500,00 | 22 500,00 | |
| PP | | | | T6 lavička bez opěradla, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 6: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi (C1)

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 498 005,16 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 1 498 005,16 | 21,00% | 314 581,08 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 812 586,24 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi (C1)

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 498 005,16 |
| 1 - Zemní práce | 135 601,62 |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | 35 501,71 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 103 082,80 |
| 38 - Kompletní konstrukce | 28 500,00 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 51 959,03 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 143 360,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi (C1)

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 498 005,16

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|----|---------|------------|-----------|------------|
| D 1 | | Zemní práce | | | | 135 601,62 | | |
| 1 | K | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 226,380 | 148,00 | 33 504,24 | RTS 23/ II |
| | PP | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.166, D.1.2.3.266 : " | | | | | | |
| | VV | 59*3,08 | | | | 181,720 | | |
| | VV | 14,50*3,08 | | | | 44,660 | | |
| | VV | Součet | | | | 226,380 | | |
| 2 | K | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 452,760 | 100,00 | 45 276,00 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | | | | | | |
| | VV | "Zásyp hutněný : " 226,38 | | | | | | |
| | VV | "Výkop : " 226,38 | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| 3 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 226,380 | 58,00 | 13 130,04 | RTS 23/ II |
| | PP | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | | | | | | |
| 4 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 226,380 | 69,00 | 15 620,22 | RTS 23/ II |
| | PP | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | | | | | | |
| 5 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 226,380 | 124,00 | 28 071,12 | RTS 23/ II |
| | PP | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.166, D.1.2.3.266 : " | | | | | | |
| | VV | 59*3,08 | | | | 181,720 | | |
| | VV | 14,5*3,08 | | | | 44,660 | | |
| | VV | Součet | | | | 226,380 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|---|----|-------|-----------|-----------|------------|
| D 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 35 501,71 | | |
| 6 | K | 271531113R00 | Poštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 1,418 | 1 880,00 | 2 665,84 | RTS 23/ II |
| | PP | Poštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.166, D.1.2.3.266 : " (0,12+0,195)*(1,5+1,5+1,5) | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| 7 | K | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 6,445 | 3 740,00 | 24 104,30 | RTS 23/ II |
| | PP | Beton základových desek prostý C 12/15 | | | | | | |
| | VV | "podkladní beton : " | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.166, D.1.2.3.266 : " | | | | | | |
| | VV | "patka : " (37,15+7,92)*1,3*0,1*1,1 | | | | 6,445 | | |
| | VV | Součet | | | | 6,445 | | |
| 8 | K | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 | m3 | 0,992 | 4 160,00 | 4 126,72 | RTS 23/ II |
| | PP | Beton základových desek prostý C 20/25 | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.166, D.1.2.3.266 : " (0,2205)*(1,5+1,5+1,5) | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| 9 | K | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 4,050 | 1 000,00 | 4 050,00 | RTS 23/ II |
| | PP | Bednění stěn základových desek - zřízení | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.166, D.1.2.3.266 : " 0,45*(1,5+1,5+1,5)*2 | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| 10 | K | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 4,050 | 137,00 | 554,85 | RTS 23/ II |
| | PP | Bednění stěn základových desek - odstranění | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|----|---------|--------------|------------|------------|
| D 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 1 103 082,80 | | |
| 11 | K | 327321825RX1 | Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 35/45 vč. dodávky | m3 | 34,188 | 6 500,00 | 222 222,00 | |
| | PP | Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 35/45 vč. dodávky | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.166, D.1.2.3.266 : " | | | | | | |
| | VV | "patka : " (37,15+7,92-1,5*2)*1,2*0,3 | | | | 15,145 | | |
| | VV | "dřík : " (48,225+15,25)*0,3 | | | | 19,043 | | |
| | VV | Součet | | | | 34,188 | | |
| 12 | K | 327351211R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení | m2 | 152,912 | 1 600,00 | 244 659,20 | RTS 23/ II |
| | PP | Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.166, D.1.2.3.266 : " | | | | | | |
| | VV | "patka : " (37,15+7,92-1,5*2)*0,3*2+1,2*0,3*2 | | | | 25,962 | | |
| | VV | "dřík : " (48,225+15,25)*2 | | | | 126,950 | | |
| | VV | Součet | | | | 152,912 | | |
| 13 | K | 327351211RX1 | Bednění zdí a valů H do 20 m - příplatek za pohledové bednění | m2 | 152,912 | 1 600,00 | 244 659,20 | |
| | PP | Bednění zdí a valů H do 20 m - příplatek za pohledové bednění | | | | | | |
| 14 | K | 327351221R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění | m2 | 152,912 | 200,00 | 30 582,40 | RTS 23/ II |
| | PP | Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění | | | | | | |
| 15 | K | 327361007R00 | Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D do 12 mm | t | 2,038 | 80 000,00 | 163 040,00 | RTS 23/ II |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D do 12 mm "D.1.2.3.266 :" | | | | | |
| | VV | | (71,04+12,25+1,93+2,71+1033,63+157,71+59,94+227,24+3,8 3+132,13+32,37+157,8+17,67+44,79+38,32+44,54)/1000 | | 2,038 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,038 | | | |
| 16 | K | 327361017R00 | Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D nad 12 mm | t | 2,474 | 80 000,00 | 197 920,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D nad 12 mm "D.1.2.3.266 :" | | | | | |
| | VV | | (159,21+10,53+1079,09+25,17+180,05+11,98+3,69+3,7+3,33 +7,99+6,78+22,6+31,88+78,13+56,51+136,92+61,35+33,09+3 9,14+124,69+131,95)/1000 | | 2,208 | | | |
| | VV | | (194,89+71,42)/1000 | | 0,266 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,474 | | | |
| D | 38 | | Kompletní konstrukce | | | | 28 500,00 | |
| 17 | K | 38_B1a | Schodišťový stupeň, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 5,000 | 4 200,00 | 21 000,00 | |
| | PP | | Schodišťový stupeň, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 18 | M | 38_B1b | Schodišťový stupeň, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 | |
| | PP | | Schodišťový stupeň, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| D | 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 51 959,03 | |
| 19 | K | 998152111R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m | t | 124,602 | 417,00 | 51 959,03 | RTS 23/ II |
| | PP | | Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m | | | | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 143 360,00 | |
| 20 | K | 767_Z3a | Z3 zábradlí opěrné stěny C1, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 34,840 | 1 500,00 | 52 260,00 | |
| | PP | | Z3 zábradlí opěrné stěny C1, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 21 | M | 767_Z3b | Z3 zábradlí opěrné stěny C1, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 34,840 | 2 500,00 | 87 100,00 | |
| | PP | | Z3 zábradlí opěrné stěny C1, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 22 | K | 767_Z4a | Z4 příprava pro dodatečné kotvení oplocení, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Z4 příprava pro dodatečné kotvení oplocení, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 23 | M | 767_Z4b | Z4 příprava pro dodatečné kotvení oplocení, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | PP | | Z4 příprava pro dodatečné kotvení oplocení, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 5: 1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH | | 5 671 914,30 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 5 671 914,30 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 1 191 102,00 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 6 863 016,30 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: **1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 5 671 914,30 |
| D2 - Založení vegetačních prvků | 5 665 588,75 |
| D3 - Přesazení stávajících dřevin - 7 ks | 60 675,50 |
| D4 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks | 5 143 006,00 |
| D5 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks | 252 542,35 |
| D6 - Založení parkového trávníku výsevem | 6 191,20 |
| D7 - Založení plochy půdopokryvných dřevin | 95 191,70 |
| D8 - Založení trvalkového záhonu | 107 982,00 |
| 998 - Přesun hmot | 6 325,55 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: 1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 5 671 914,30

D D2 Založení vegetačních prvků 5 665 588,75

D D3 Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 60 675,50

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|--------|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4,000 | 480,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101221 | | | | | |
| 2 | K | 183101322 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3,000 | 580,00 | 1 740,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101322 | | | | | |
| 3 | K | 184102117 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4,000 | 480,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102117 | | | | | |
| 4 | K | 184102119 | Výsadba dřeviny s balem D přes 1,2 do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3,000 | 580,00 | 1 740,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102119 | | | | | |
| 5 | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 4,000 | 290,00 | 1 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133 | | | | | |
| 6 | K | 184215313 | Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm | kus | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene přes 400 do 750 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215313 | | | | | |
| 7 | K | 184401112 | Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,8 do 1 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,8 do 1 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184401112 | | | | | |
| 8 | K | 184401114 | Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3,000 | 290,00 | 870,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 1,2 do 1,4 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184401114 | | | | | |
| 9 | K | 184502115 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,8 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4,000 | 370,00 | 1 480,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184502115 | | | | | |
| 10 | K | 184502117 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3,000 | 420,00 | 1 260,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184502117 | | | | | |
| 11 | K | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 7,000 | 150,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121 | | | | | |
| 12 | K | 184813163 | Zřízení ochranného náteru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 250 mm | kus | 14,000 | 350,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zřízení ochranného náteru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene přes 250 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813163 | | | | | |
| VV | | | do výšky 2 m | | | | | |
| VV | | | 14,0 | 14,000 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 10,000 | 55,00 | 550,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421 | | | | | | |
| 14 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,007 | 45 000,00 | 315,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114 | | | | | | |
| 15 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 1,500 | 650,00 | 975,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312 | | | | | | |
| | VV | "Vzrostlé 3 ks: 300 l/ks, menší 4 ks 150 l/ks" | | | | | | |
| | VV | 1,50 | | | | | | |
| 16 | M | R-M1001 | Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné | kg | 1,000 | 350,00 | 350,00 | |
| | PP | Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné | | | | | | |
| | VV | 15tbl./strom | | | | | | |
| | VV | 1,0 | | | | | | |
| 17 | M | R-M1002 | Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm | m3 | 1,000 | 890,00 | 890,00 | |
| | PP | Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm | | | | | | |
| 18 | M | R-M1003 | Směs biouhlu s kompostem 1:1 – výměna půdy ve výsadbové jámě | m3 | 2,300 | 5 585,00 | 12 845,50 | |
| | PP | Směs biouhlu s kompostem 1:1 – výměna půdy ve výsadbové jámě | | | | | | |
| 19 | M | R-M1004 | Kůl s korunkou a špicí, průměr 8 cm, délka 300cm, 3ks/strom | kus | 12,000 | 320,00 | 3 840,00 | |
| | PP | Kůl s korunkou a špicí, průměr 8 cm, délka 300cm, 3ks/strom | | | | | | |
| 20 | M | R-M1005 | Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8cm, délka 60cm, 3ks/1strom | kus | 12,000 | 25,00 | 300,00 | |
| | PP | Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8cm, délka 60cm, 3ks/1strom | | | | | | |
| 21 | M | R-M1006 | Stromový úvazek PE (2m/ks) | bm | 10,000 | 20,00 | 200,00 | |
| | PP | Stromový úvazek PE (2m/ks) | | | | | | |
| 22 | M | R-M1007 | Ochranný nátěr kmene dřevin - proti škodám způsobeným teplotními vlivy (trvanlivost min. 5 let), bal. 10 kg | kg | 1,050 | 3 200,00 | 3 360,00 | |
| | PP | Ochranný nátěr kmene dřevin - proti škodám způsobeným teplotními vlivy (trvanlivost min. 5 let), bal. 10 kg | | | | | | |
| 23 | M | R-M1008 | Kotvení systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvicí ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks | kus | 3,000 | 1 120,00 | 3 360,00 | |
| | PP | Kotvení systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvicí ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks | | | | | | |
| 24 | K | R-0003-01 | Vytýčení výsadby | kus | 7,000 | 100,00 | 700,00 | |
| | PP | Vytýčení výsadby | | | | | | |
| 25 | K | R-123-R3 | Manipulace s nadrozměrnými stromy - složení z auta na staveniště, výsadba stromů s pomocí jeřábu - jeřáb, nakladač | den | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | PP | Manipulace s nadrozměrnými stromy - složení z auta na staveniště, výsadba stromů s pomocí jeřábu - jeřáb, nakladač | | | | | | |
| | VV | "plochy musí být vhodné pro ustavení jeřábu" | | | | | | |
| | VV | "včetně zřízení a demontáže jeřábové plochy" | | | | | | |
| | VV | 1,0 | | | | | | |
| D | D4 | Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks | | | | | 5 143 006,00 | |
| 26 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 50,000 | 180,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101 | | | | | | |
| | VV | "zasypání balu výsadbovým substrátem po ukotvení do spodního substrátu a instalaci drenážních trubek" | | | | | | |
| | VV | 50,0 | | | | | | |
| 27 | K | 183106611 | Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl do 500 mm | m | 328,000 | 80,00 | 26 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 500 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183106611 | | | | | | |
| 28 | K | 184215313 | Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm | kus | 40,000 | 650,00 | 26 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene přes 400 do 750 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215313 | | | | | | |
| 29 | K | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 40,000 | 280,00 | 11 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121 | | | | | | |
| 30 | K | 184813163 | Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 250 mm | kus | 100,000 | 350,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene přes 250 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813163 | | | | | | |
| | VV | "do výšky 2 m" | | | | | | |
| | VV | 100,0 | | | | | | |
| 31 | K | 184854113 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3 | m3 | 50,000 | 110,00 | 5 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 10 do 100 m3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854113 | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 8,000 | 650,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312 | | | | | | |
| | VV | "(200 l/ks)" | | | | | | |
| | VV | 8,0 | | | | | | |
| | | | | | 8,000 | | | |
| 33 | K | 212755213 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože | m | 140,000 | 45,00 | 6 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755213 | | | | | | |
| 34 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 7,660 | 3 600,00 | 27 576,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | | |
| | VV | "mříž A,C: 0,25 m3/ks, mříž B, E: 0,18 m3/ks" | | | | | | |
| | VV | 7,660 | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| | | | | | 7,660 | | | |
| | | | | | 7,660 | | | |
| 35 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 140,000 | 1 000,00 | 140 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Bednění základů patek zřízení | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | | |
| 36 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 140,000 | 64,00 | 8 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Bednění základů patek odstranění | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | | |
| 37 | K | R-0004-01 | Montáž ocelového profilu U 200 - konstrukce pro upevnění mříže A,C | m | 190,000 | 325,00 | 61 750,00 | |
| | PP | Montáž ocelového profilu U 200 - konstrukce pro upevnění mříže A,C | | | | | | |
| | VV | upevnění profilu na betonové patky | | | | | | |
| | VV | 190,0 | | | | | | |
| | | | | | 190,000 | | | |
| 38 | K | R-0005-01 | Úprava výsadbového místa (plocha pod ochrannými mřížemi) bez hutnění | m2 | 160,000 | 55,00 | 8 800,00 | |
| | PP | Úprava výsadbového místa (plocha pod ochrannými mřížemi) bez hutnění | | | | | | |
| 39 | M | R-M2001 | Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné | kg | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 | |
| | PP | Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné | | | | | | |
| | P | Poznámka k položce: 10 tbl./strom | | | | | | |
| 40 | M | R-M2002 | Strukturální substrát obohacený biohulem, typ A, složení: směs biohlu propláchnutého močovinou s kompostem 1:1: 30%; spongilit 30/60: 5%; pemza fr. 8/16: 5%; štěrk 32/64: 60% | m3 | 50,000 | 3 355,00 | 167 750,00 | |
| | PP | Strukturální substrát obohacený biohulem, typ A, složení: směs biohlu propláchnutého močovinou s kompostem 1:1: 30%; spongilit 30/60: 5%; pemza fr. 8/16: 5%; štěrk 32/64: 60% | | | | | | |
| 41 | M | R-M2003 | Ochranný nátěr kmene dřevin - proti škodám způsobeným teplotními vlivy. (trvanlivost min. 5 let), bal. 10 kg | kg | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 | |
| | PP | Ochranný nátěr kmene dřevin - proti škodám způsobeným teplotními vlivy. (trvanlivost min. 5 let), bal. 10 kg | | | | | | |
| 42 | M | R-M2004 | Prunus avium 'Plena' - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ | kus | 6,000 | 32 400,00 | 194 400,00 | |
| | PP | Prunus avium 'Plena' - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ | | | | | | |
| 43 | M | R-M2005 | Platanus x hispanica - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m a více, viz TZ | kus | 7,000 | 29 950,00 | 209 650,00 | |
| | PP | Platanus x hispanica - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m a více, viz TZ | | | | | | |
| 44 | M | R-M2006 | Sophora japonica - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ | kus | 27,000 | 47 450,00 | 1 281 150,00 | |
| | PP | Sophora japonica - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ | | | | | | |
| 45 | M | R-M2007 | Kotevní systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvící ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks | kus | 40,000 | 120,00 | 4 800,00 | |
| | PP | Kotevní systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvící ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks | | | | | | |
| 46 | M | R-M2008 | Protikořenová folie (vertikální instalace) | m2 | 165,000 | 250,00 | 41 250,00 | |
| | PP | Protikořenová folie (vertikální instalace) | | | | | | |
| 47 | M | R-M2009 | Ocelový profil U 200 75x200x8,5 mm | m | 190,000 | 720,00 | 136 800,00 | |
| | PP | Ocelový profil U 200 75x200x8,5 mm | | | | | | |
| 48 | M | R-M2010 | D+M Mříž obdélníková, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ A 2500 x 1540 x 50 mm, kotvení přes ocelový profil do betonových patek, zajištění proti odcizení | kus | 21,000 | 84 360,00 | 1 771 560,00 | |
| | PP | D+M Mříž obdélníková, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ A 2500 x 1540 x 50 mm, kotvení přes ocelový profil do betonových patek, zajištění proti odcizení | | | | | | |
| 49 | M | R-M2011 | D+M Mříž čtvercová, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ B 1200 x 1200 x 50 mm kotvení do betonových patek a instalace chrániče kmene, zajištění proti odcizení | kus | 11,000 | 36 250,00 | 398 750,00 | |
| | PP | D+M Mříž čtvercová, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ B 1200 x 1200 x 50 mm kotvení do betonových patek a instalace chrániče kmene, zajištění proti odcizení | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50 | M | R-M2012 | D+M Mříž obdélníková, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ C 2750 x 1540 x 50 mm, kotvení přes ocelový profil do betonových patek, zajištění proti odcizení | kus | 1,000 | 92 050,00 | 92 050,00 | |
| PP | | | D+M Mříž obdélníková, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ C 2750 x 1540 x 50 mm, kotvení přes ocelový profil do betonových patek, zajištění proti odcizení | | | | | |
| 51 | M | R-M2013 | D+M Mříž obdélníková, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ C 2250 x 970 x 50 mm, kotvení do betonového prefabrikátu, zajištění proti odcizení | kus | 6,000 | 49 050,00 | 294 300,00 | |
| PP | | | D+M Mříž obdélníková, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ C 2250 x 970 x 50 mm, kotvení do betonového prefabrikátu, zajištění proti odcizení | | | | | |
| 52 | M | R-M2014 | D+M Mříž kruhová, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ E, průměr 1750 x 50 mm, kotvení do betonových patek, zajištění proti odcizení | kus | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| PP | | | D+M Mříž kruhová, ocel žárově zinkovaná a opatřena práškovým nástřikem odstínu RAL 7016, mat, jemná textura; vč. chrániče kmene, typ E, průměr 1750 x 50 mm, kotvení do betonových patek, zajištění proti odcizení | | | | | |
| 53 | M | R-M2016 | Spojovací materiál - drenážní T spojka | kus | 204,000 | 250,00 | 51 000,00 | |
| PP | | | Spojovací materiál - drenážní T spojka | | | | | |
| 54 | M | R-M2017 | Krycí víčko na drenážní trubku (drenážní zakončení DN 80) | kus | 204,000 | 30,00 | 6 120,00 | |
| PP | | | Krycí víčko na drenážní trubku (drenážní zakončení DN 80) | | | | | |
| 55 | K | R-123-R1 | Manipulace s nadrozměrnými stromy - složení z auta na staveniště, výsadba stromů s pomocí jeřábu - jeřáb, nakladač | den | 8,000 | 6 500,00 | 52 000,00 | |
| PP | | | Manipulace s nadrozměrnými stromy - složení z auta na staveniště, výsadba stromů s pomocí jeřábu - jeřáb, nakladač | | | | | |
| VV | | | "plochy musí být vhodné pro ustavení jeřábu" | | | | | |
| VV | | | "včetně zřízení a demontáže jeřábové plochy" | | | | | |
| VV | | | 8,0 | | | | | |
| D | | | D5 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks | | | | 252 542,35 | |
| 56 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 6,250 | 250,00 | 1 562,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 57 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 6,250 | 150,00 | 937,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 | | | | | |
| 58 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 11,875 | 50,00 | 593,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| 59 | M | R-M3001 | Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné (10 tbl./strom) | kg | 0,050 | 350,00 | 17,50 | |
| PP | | | Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné (10 tbl./strom) | | | | | |
| 60 | M | R-M3002 | Mulčovací materiál - drčená kůra, tl. vrstvy 10 cm | m3 | 0,240 | 890,00 | 213,60 | |
| PP | | | Mulčovací materiál - drčená kůra, tl. vrstvy 10 cm | | | | | |
| 61 | M | R-M3003 | Směs biouhlu s kompostem 1:1 – výměna půdy ve výsadbové jámě (objem jámy s odečtením objemu balu 0,3 m3) | m3 | 5,000 | 4 200,00 | 21 000,00 | |
| PP | | | Směs biouhlu s kompostem 1:1 – výměna půdy ve výsadbové jámě (objem jámy s odečtením objemu balu 0,3 m3) | | | | | |
| 62 | M | R-M3004 | Kůl s korunkou a špicí, průměr 6 cm, délka 300cm, 3ks/strom | kus | 9,000 | 250,00 | 2 250,00 | |
| PP | | | Kůl s korunkou a špicí, průměr 6 cm, délka 300cm, 3ks/strom | | | | | |
| 63 | M | R-M3005 | Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom | kus | 9,000 | 25,00 | 225,00 | |
| PP | | | Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom | | | | | |
| 64 | M | R-M3006 | Stromový úvazek PE | m | 6,000 | 20,00 | 120,00 | |
| PP | | | Stromový úvazek PE | | | | | |
| 65 | M | R-M3007 | Kotevní systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvicí ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks | kus | 5,000 | 1 120,00 | 5 600,00 | |
| PP | | | Kotevní systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvicí ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks | | | | | |
| 66 | M | R-M3008 | Ochranný nátěr kmene dřevin - proti škodám způsobeným teplotními vlivy. (trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg | kg | 0,750 | 3 200,00 | 2 400,00 | |
| PP | | | Ochranný nátěr kmene dřevin - proti škodám způsobeným teplotními vlivy. (trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67 | M | R-M3009 | Prunus avium 'Plena' - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ | kus | 2,000 | 32 400,00 | 64 800,00 | |
| PP | | | Prunus avium 'Plena' - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ | | | | | |
| 68 | M | R-M3010 | Acer campestre 'Elsrijk' zapěstovaný alejový strom, ok 30-35, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ | ks | 3,000 | 33 500,00 | 100 500,00 | |
| PP | | | Acer campestre 'Elsrijk' zapěstovaný alejový strom, ok 30-35, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ | | | | | |
| 69 | K | 183101322 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 5,000 | 990,00 | 4 950,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101322 | | | | | |
| VV | | | průměr balu 100 cm, průměr jámy 150 cm, hloubka 70 cm, objem jamky cca 1,25 m3 | | | | | |
| VV | | | 5,0 | | | | | |
| 70 | K | 184102117 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 5,000 | 990,00 | 4 950,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102117 | | | | | |
| 71 | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 5,000 | 290,00 | 1 450,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133 | | | | | |
| 72 | K | 184215313 | Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm | kus | 43,000 | 650,00 | 27 950,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene přes 400 do 750 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215313 | | | | | |
| 73 | K | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 5,000 | 100,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412 | | | | | |
| 74 | K | 184813163 | Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 250 mm | kus | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene přes 250 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813163 | | | | | |
| VV | | | do výšky 2 m | | | | | |
| VV | | | 10,0 | | | | | |
| 75 | K | 184852322 | Rez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m | kus | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852322 | | | | | |
| 76 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2,400 | 100,00 | 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421 | | | | | |
| 77 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,001 | 45 000,00 | 45,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114 | | | | | |
| 78 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 0,750 | 650,00 | 487,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312 | | | | | |
| VV | | | 150 l/ks | | | | | |
| VV | | | 0,750 | | | | | |
| 79 | K | R-0006-01 | Vytýčení výsadby | ks | 5,000 | 100,00 | 500,00 | |
| PP | | | Vytýčení výsadby | | | | | |
| 80 | K | R-123-R2 | Manipulace s nadrozměrnými stromy - složení z auta na stavenišťě, výsadba stromů s pomocí jeřábu - jeřáb, nakladač | den | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| PP | | | Manipulace s nadrozměrnými stromy - složení z auta na stavenišťě, výsadba stromů s pomocí jeřábu - jeřáb, nakladač | | | | | |
| VV | | | "plochy musí být vhodné pro ustavení jeřábu" | | | | | |
| VV | | | "včetně zřízení a demontáže jeřábové plochy" | | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | | |
| D D6 Založení parkového trávníku výsevem | | | | | | | 6 191,20 | |
| 81 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 208,000 | 11,00 | 2 288,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 | | | | | |
| 82 | K | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 208,000 | 2,00 | 416,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114 | | | | | |
| 83 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 208,000 | 2,00 | 416,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153 | | | | | |
| 84 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 208,000 | 2,00 | 416,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403161 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 85 | K | 184813511 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně | m2 | 208,000 | 3,00 | 624,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511 | | | | | |
| 86 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,004 | 45 000,00 | 180,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113 | | | | | |
| 87 | K | 185804312 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 4,160 | 150,00 | 624,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312 | | | | | |
| VV | | | 20 l/m2 | | | | | |
| VV | | | 4,160 | | 4,160 | | | |
| 88 | M | R-M4001 | travní osivo, typ parkový (25g/m2) | kg | 5,200 | 185,00 | 962,00 | |
| PP | | | travní osivo, typ parkový (25g/m2) | | | | | |
| 89 | M | R-M4002 | umělé trávnickové hnojivo (20 g/m2) | kg | 4,160 | 55,00 | 228,80 | |
| PP | | | umělé trávnickové hnojivo (20 g/m2) | | | | | |
| 90 | M | R-M4003 | chemický přípravek na odplevelení pozemku před založením | l | 0,104 | 350,00 | 36,40 | |
| PP | | | chemický přípravek na odplevelení pozemku před založením | | | | | |
| D D7 | | | Založení plochy půdopokryvných dřevin | | | | | 95 191,70 |
| 91 | K | 119005121 | Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu | m2 | 91,000 | 15,00 | 1 365,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 ve sponu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005121 | | | | | |
| 92 | K | 132153301R | Hloubení kotevních rýh šířky 200/250 mm ručním nářadím | m | 35,000 | 55,00 | 1 925,00 | |
| PP | | | Hloubení kotevních rýh šířky 200/250 mm ručním nářadím | | | | | |
| 93 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 91,000 | 18,00 | 1 638,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111 | | | | | |
| 94 | K | 182311124 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně | m2 | 91,000 | 15,00 | 1 365,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182311124 | | | | | |
| 95 | K | 183101213 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 1 092,000 | 15,00 | 16 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101213 | | | | | |
| 96 | K | 183402122 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 91,000 | 25,00 | 2 275,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183402122 | | | | | |
| 97 | K | 184102120 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2 | kus | 1 092,000 | 15,00 | 16 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu do 100 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102120 | | | | | |
| 98 | M | R-M5001 | Vinca minor – sazenice 20/30cm, K 0,5l; spon 12 ks/m2 | ks | 1 092,000 | 28,00 | 30 576,00 | |
| PP | | | Vinca minor – sazenice 20/30cm, K 0,5l; spon 12 ks/m2 | | | | | |
| 99 | M | R-M5002 | Protierozní kokosová rohož rozložitelná, šířka pásu 2 m | m2 | 100,000 | 35,00 | 3 500,00 | |
| PP | | | Protierozní kokosová rohož rozložitelná, šířka pásu 2 m | | | | | |
| 100 | M | R-M5003 | Kotvicí materiál - ocelové skoby 200 mm | ks | 364,000 | 5,00 | 1 820,00 | |
| PP | | | Kotvicí materiál - ocelové skoby 200 mm | | | | | |
| 101 | M | R-M5004 | Práskové minerální hnojivo, pomalu rozpustné (200g drtě/m2) | kg | 1,820 | 350,00 | 637,00 | |
| PP | | | Práskové minerální hnojivo, pomalu rozpustné (200g drtě/m2) | | | | | |
| 102 | M | R-M5005 | Zahradnický substrát – výměna půdy ve výsadbových jamkách | m3 | 2,184 | 1 300,00 | 2 839,20 | |
| PP | | | Zahradnický substrát – výměna půdy ve výsadbových jamkách | | | | | |
| 103 | M | R-M5006 | M - kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 0,750 | 990,00 | 742,50 | |
| PP | | | M - kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | | | | | |
| 104 | M | R-M5007 | M - geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 25,000 | 22,00 | 550,00 | |
| PP | | | M - geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | | | | | |
| 105 | K | 184813512 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně | m2 | 95,000 | 3,00 | 285,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813512 | | | | | |
| 106 | K | 184911313R | Položení protierozní kokosové rohože do kotevních rýh, ukotvení pomocí kovových skob | m2 | 91,000 | 55,00 | 5 005,00 | |
| PP | | | Položení protierozní kokosové rohože do kotevních rýh, ukotvení pomocí kovových skob | | | | | |
| 107 | K | 185802123 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 | t | 0,002 | 45 000,00 | 90,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|---|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802123 | | | | | |
| 108 | K | 211531111R | Zásyp kotevních a drenážních rýh šterkordtří, obalení geotextilií | m3 | 0,500 | 350,00 | 175,00 | |
| PP | | | Zásyp kotevních a drenážních rýh šterkordtří, obalení geotextilií | | | | | |
| 109 | K | R-0007-01 | Prořezání výsadbových otvorů v kokosové rohoži | ks | 1 092,000 | 7,00 | 7 644,00 | |
| PP | | | Prořezání výsadbových otvorů v kokosové rohoži | | | | | |
| D D8 | | | Založení trvalkového záhonu | 107 982,00 | | | | |
| 110 | K | 119005122 | Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně | m2 | 100,000 | 15,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 do plochy individuálně | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005122 | | | | | |
| 111 | K | 183102133 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | kus | 999,000 | 1,50 | 1 498,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183102133 | | | | | |
| 112 | K | 183211313 | Výsadba cibulí nebo hlíz | kus | 1 499,000 | 11,00 | 16 489,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211313 | | | | | |
| 113 | K | 183211322 | Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm | kus | 999,000 | 10,50 | 10 489,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211322 | | | | | |
| 114 | K | 183403211 | Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 100,000 | 3,00 | 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403211 | | | | | |
| 115 | K | 183403213 | Obdělání půdy frézováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 100,000 | 2,00 | 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403213 | | | | | |
| 116 | K | 183403253 | Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 100,000 | 2,00 | 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403253 | | | | | |
| 117 | K | 184813512 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně | m2 | 100,000 | 2,00 | 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813512 | | | | | |
| 118 | K | 184911422 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 100,000 | 55,00 | 5 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911422 | | | | | |
| 119 | K | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312 | | | | | |
| VV | | | 40 l/m2 | | | | | |
| VV | | | 4,0 | 4,000 | | | | |
| 120 | M | R-M6001 | Agastache 'Blue Fortune' - K9 | ks | 18,000 | 45,00 | 810,00 | |
| PP | | | Agastache 'Blue Fortune' - K9 | | | | | |
| 121 | M | R-M6002 | Aster dumosus (n-b) 'Jenny' - K9 | ks | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| PP | | | Aster dumosus (n-b) 'Jenny' - K9 | | | | | |
| 122 | M | R-M6003 | Aster lateriflorus Bleke Bet -K9 | ks | 27,000 | 45,00 | 1 215,00 | |
| PP | | | Aster lateriflorus Bleke Bet -K9 | | | | | |
| 123 | M | R-M6004 | Campanula poscharskyana 'Glandore' - K9 | ks | 54,000 | 45,00 | 2 430,00 | |
| PP | | | Campanula poscharskyana 'Glandore' - K9 | | | | | |
| 124 | M | R-M6005 | Echinacea purpurea 'Magnus' - K9 | ks | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| PP | | | Echinacea purpurea 'Magnus' - K9 | | | | | |
| 125 | M | R-M6006 | Euphorbia polychroma (epithymoides) - K9 | ks | 27,000 | 45,00 | 1 215,00 | |
| PP | | | Euphorbia polychroma (epithymoides) - K9 | | | | | |
| 126 | M | R-M6007 | Gaura lindheimeri 'Ellura' - K9 | ks | 18,000 | 45,00 | 810,00 | |
| PP | | | Gaura lindheimeri 'Ellura' - K9 | | | | | |
| 127 | M | R-M6008 | Geranium x cantabrigiense 'Karmina' - K9 | ks | 72,000 | 45,00 | 3 240,00 | |
| PP | | | Geranium x cantabrigiense 'Karmina' - K9 | | | | | |
| 128 | M | R-M6009 | Gypsophila repens 'Rosenschleier' - K9 | ks | 45,000 | 45,00 | 2 025,00 | |
| PP | | | Gypsophila repens 'Rosenschleier' - K9 | | | | | |
| 129 | M | R-M6010 | Hyssopus officinalis ssp.aristatus - K9 | ks | 27,000 | 45,00 | 1 215,00 | |
| PP | | | Hyssopus officinalis ssp.aristatus - K9 | | | | | |
| 130 | M | R-M6011 | Lavandula angustifolia - K9 | ks | 45,000 | 45,00 | 2 025,00 | |
| PP | | | Lavandula angustifolia - K9 | | | | | |
| 131 | M | R-M6012 | Liatris spicata | ks | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| PP | | | Liatris spicata | | | | | |
| 132 | M | R-M6013 | Lychnis coronaria (Agrostemma c.) 'Alba'- K9 | ks | 27,000 | 45,00 | 1 215,00 | |
| PP | | | Lychnis coronaria (Agrostemma c.) 'Alba'- K9 | | | | | |
| 133 | M | R-M6014 | Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' - K9 | ks | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| PP | | | Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' - K9 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 134 | M | R-M6015 | Pennisetum alopecuroides 'Hameln'- K9 | ks | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| | PP | | Pennisetum alopecuroides 'Hameln'- K9 | | | | | |
| 135 | M | R-M6016 | Penstemon 'Mistica' | ks | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| | PP | | Penstemon 'Mistica' | | | | | |
| 136 | M | R-M6017 | Pseudolysimachion spicatum | ks | 27,000 | 45,00 | 1 215,00 | |
| | PP | | Pseudolysimachion spicatum | | | | | |
| 137 | M | R-M6018 | Salvia officinalis 'Berggarten' - K9 | ks | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| | PP | | Salvia officinalis 'Berggarten' - K9 | | | | | |
| 138 | M | R-M6019 | Salvia verticillata 'Purple Rain' -K9 | ks | 18,000 | 45,00 | 810,00 | |
| | PP | | Salvia verticillata 'Purple Rain' -K9 | | | | | |
| 139 | M | R-M6020 | Sedum telephium 'Matrona'- K9 | ks | 45,000 | 45,00 | 2 025,00 | |
| | PP | | Sedum telephium 'Matrona'- K9 | | | | | |
| 140 | M | R-M6021 | Stachys lanata (byzantina, olympica) 'Silver Carpet' - K9 | ks | 45,000 | 45,00 | 2 025,00 | |
| | PP | | Stachys lanata (byzantina, olympica) 'Silver Carpet' - K9 | | | | | |
| 141 | M | R-M6022 | Teucrium chamaedrys - K9 | ks | 45,000 | 45,00 | 2 025,00 | |
| | PP | | Teucrium chamaedrys - K9 | | | | | |
| 142 | M | R-M6023 | Thymus pulegioides (vulgaris) 'Tabor' - K9 | ks | 72,000 | 45,00 | 3 240,00 | |
| | PP | | Thymus pulegioides (vulgaris) 'Tabor' - K9 | | | | | |
| 143 | M | R-M6024 | Veronica teucrium 'Knallblau' - K9 | ks | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| | PP | | Veronica teucrium 'Knallblau' - K9 | | | | | |
| 144 | M | R-M6025 | Allium aflatunense 'Purple Sensation' | ks | 100,000 | 9,00 | 900,00 | |
| | PP | | Allium aflatunense 'Purple Sensation' | | | | | |
| 145 | M | R-M6026 | Narcissus cyclamineus 'Jetfire' | ks | 200,000 | 8,00 | 1 600,00 | |
| | PP | | Narcissus cyclamineus 'Jetfire' | | | | | |
| 146 | M | R-M6027 | Muscari armeniacum 'Christmas Pearl' | ks | 450,000 | 5,00 | 2 250,00 | |
| | PP | | Muscari armeniacum 'Christmas Pearl' | | | | | |
| 147 | M | R-M6028 | Crocus chrysanthus 'Goldilocks' | ks | 250,000 | 5,00 | 1 250,00 | |
| | PP | | Crocus chrysanthus 'Goldilocks' | | | | | |
| 148 | M | R-M6029 | Tulipa batalinii 'Bright Gem' | ks | 200,000 | 5,00 | 1 000,00 | |
| | PP | | Tulipa batalinii 'Bright Gem' | | | | | |
| 149 | M | R-M6030 | Tulipa linifolia | ks | 150,000 | 5,00 | 750,00 | |
| | PP | | Tulipa linifolia | | | | | |
| 150 | M | R-M6031 | Kamenivo drcené fr. 8/16 - mulč | t | 12,000 | 790,00 | 9 480,00 | |
| | PP | | Kamenivo drcené fr. 8/16 - mulč | | | | | |
| 151 | M | R-M6032 | Písek (2,5 m3) - 25% vegetační vrstvy | t | 13,500 | 550,00 | 7 425,00 | |
| | PP | | Písek (2,5 m3) - 25% vegetační vrstvy | | | | | |
| 152 | K | R-0008-01 | Promíchání ornice s pískem | m3 | 35,000 | 110,00 | 3 850,00 | |
| | PP | | Promíchání ornice s pískem | | | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 6 325,55 | |
| 153 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 18,073 | 350,00 | 6 325,55 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 5: 1122b - SO 01.2.2b - Vegetační úpravy - závlahový systém

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 588 682,20 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 588 682,20 | 21,00% | 123 623,26 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 712 305,46 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: 1122b - SO 01.2.2b - Vegetační úpravy - závlahový systém

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 588 682,20 |
| ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM | 588 682,20 |
| D1 - Výkopové práce | 115 671,20 |
| D2 - Potrubí a kabely | 161 280,00 |
| D3 - Řídicí jednotka a elektroinstalace | 62 350,00 |
| D4 - Elektromagnetické ventily | 18 596,00 |
| D5 - Závlahové prvky | 47 385,00 |
| D6 - Šachty | 144 000,00 |
| D7 - Ostatní náklady | 39 400,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: 1122b - SO 01.2.2b - Vegetační úpravy - závlahový systém

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 588 682,20

D ZVL ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM 588 682,20

D D1 Výkopové práce 115 671,20

| | | | | | | | | |
|---|----|---------|--|------|---------|----------|-----------|--|
| 1 | K | R-22201 | Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m | m | 550,000 | 53,00 | 29 150,00 | |
| | PP | | Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m | | | | | |
| 2 | K | R-22202 | Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm | m3 | 13,200 | 1 173,00 | 15 483,60 | |
| | PP | | Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm | | | | | |
| | VV | | 550*0,16*0,15 | | 13,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 13,200 | | | |
| 3 | K | R-22203 | Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina | m3 | 17,600 | 1 186,00 | 20 873,60 | |
| | PP | | Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina | | | | | |
| | VV | | 550*0,16*0,2 | | 17,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,600 | | | |
| 4 | K | R-22204 | Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m | t | 10,000 | 1 480,00 | 14 800,00 | |
| | PP | | Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m | | | | | |
| 5 | K | R-22205 | Vytýčení inženýrských sítí | soub | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | PP | | Vytýčení inženýrských sítí | | | | | |
| 6 | K | R-22206 | Zaměření a vytýčení svyslého potrubí | bod | 86,000 | 324,00 | 27 864,00 | |
| | PP | | Zaměření a vytýčení svyslého potrubí | | | | | |

D D2 Potrubí a kabely 161 280,00

| | | | | | | | | |
|----|----|---------|--|----|---------|-----------|-----------|--|
| 7 | K | R-22207 | Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10 | m | 100,000 | 100,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10 | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu | | | | | |
| | VV | | 100,0 | | 100,000 | | | |
| 8 | K | R-22208 | Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10 | m | 700,000 | 46,00 | 32 200,00 | |
| | PP | | Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10 | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu | | | | | |
| | VV | | 700,0 | | 700,000 | | | |
| 9 | K | R-22209 | Potrubí HDPE 100 PE 32x1,9 PN 10 | m | 400,000 | 35,00 | 14 000,00 | |
| | PP | | Potrubí HDPE 100 PE 32x1,9 PN 10 | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu | | | | | |
| | VV | | 400,0 | | 400,000 | | | |
| 10 | K | R-22210 | Spojovací materiál | ks | 1,000 | 41 500,00 | 41 500,00 | |
| | PP | | Spojovací materiál | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže pomocí elektrotvarovek pro potrubí PE 32-40 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 11 | K | R-22211 | Drenážní perforované potrubí HDPE DN100 | m | 200,000 | 45,00 | 9 000,00 | |
| | PP | | Drenážní perforované potrubí HDPE DN100 | | | | | |
| 12 | K | R-22212 | Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m | ks | 12,000 | 250,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m | | | | | |
| | VV | | Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu | | | | | |
| | VV | | 12,0 | | 12,000 | | | |
| 13 | K | R-22213 | Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž | m | 600,000 | 30,00 | 18 000,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu | | | | | |
| | VV | | 600,0 | | 600,000 | | | |
| 14 | K | R-22214 | Kabel CYKY-J 2x2,5 metráž | m | 600,000 | 36,00 | 21 600,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 2x2,5 metráž | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu | | | | | |
| | VV | | 600,0 | | 600,000 | | | |
| 15 | K | R-22215 | Chránička na potrubí DN 50 | m | 250,000 | 42,00 | 10 500,00 | |
| | PP | | Chránička na potrubí DN 50 | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu | | | | | |
| | VV | | 250,0 | | 250,000 | | | |
| 16 | K | R-22216 | Lišta vkladací 24 x 22 mm bílá LV, délka 2 m | ks | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 | |
| | PP | | Lišta vkladací 24 x 22 mm bílá LV, délka 2 m | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže lišty na zeď | | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | | |
| 17 | K | R-22217 | Spárovací hmota - tuba 310 ml | ks | 1,000 | 230,00 | 230,00 | |
| | PP | | Spárovací hmota - tuba 310 ml | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|---------|---|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D3 | | | Řídicí jednotka a elektroinstalace | 62 350,00 | | | | |
| 18 | K | R-22218 | Řídicí jednotka modulární pro 4-16 sekcí, s možností vzdáleného přístupu přes Wi-Fi, umístění v interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V | ks | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | PP | | Řídicí jednotka modulární pro 4-16 sekcí, s možností vzdáleného přístupu přes Wi-Fi, umístění v interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v interiéru do 4 sekcí | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 19 | K | R-22219 | Modul- rozšíření řídicí jednotky o 4 stanice | ks | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| | PP | | Modul- rozšíření řídicí jednotky o 4 stanice | | | | | |
| 20 | K | R-22220 | Wifi modul pro spojení s lokální Wifi | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | PP | | Wifi modul pro spojení s lokální Wifi | | | | | |
| 21 | K | R-22221 | Čidlo srážek, kabel 8 m | ks | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | PP | | Čidlo srážek, kabel 8 m | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže senzoru srážek připojeného kabelem | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 22 | K | R-22222 | Čidlo půdní vlhkosti kabelové s ovládací jednotkou | ks | 4,000 | 13 000,00 | 52 000,00 | |
| | PP | | Čidlo půdní vlhkosti kabelové s ovládací jednotkou | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže senzoru vlhkosti půdy bezdrátového | | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | | |
| D D4 | | | Elektromagnetické ventily | 18 596,00 | | | | |
| 23 | K | R-22223 | Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar | ks | 1,000 | 687,00 | 687,00 | |
| | PP | | Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar | | | | | |
| 24 | K | R-22224 | Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar | ks | 6,000 | 770,00 | 4 620,00 | |
| | PP | | Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar | | | | | |
| 25 | K | R-22225 | Montáž sestavy šesti elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" | ks | 1,000 | 5 427,00 | 5 427,00 | |
| | PP | | Montáž sestavy šesti elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" | | | | | |
| 26 | K | R-22226 | Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1" | ks | 1,000 | 782,00 | 782,00 | |
| | PP | | Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1" | | | | | |
| 27 | K | R-22227 | Regulátor tlaku 3/4" závit FxF, průtok 0,16 - 50 l/min, nast. výst. tlak 0,8 - 2,5 bar | ks | 6,000 | 1 180,00 | 7 080,00 | |
| | PP | | Regulátor tlaku 3/4" závit FxF, průtok 0,16 - 50 l/min, nast. výst. tlak 0,8 - 2,5 bar | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže regulátoru tlaku | | | | | |
| | VV | | 6,0 | | 6,000 | | | |
| D D5 | | | Závlahové prvky | 47 385,00 | | | | |
| 28 | K | R-22228 | Adaptér do křovin | ks | 45,000 | 250,00 | 11 250,00 | |
| | PP | | Adaptér do křovin | | | | | |
| | VV | | Včetně montáže, napojení pomocí přechodky na PE32 a vsuvky 1/2" | | | | | |
| | VV | | 45,0 | | 45,000 | | | |
| 29 | K | R-22229 | Tryska probublávač nastavitelný 0-7 l/min | ks | 45,000 | 55,00 | 2 475,00 | |
| | PP | | Tryska probublávač nastavitelný 0-7 l/min | | | | | |
| 30 | K | R-22230 | Zpětný ventil 1/2" | ks | 45,000 | 90,00 | 4 050,00 | |
| | PP | | Zpětný ventil 1/2" | | | | | |
| 31 | K | R-22231 | Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací | ks | 45,000 | 150,00 | 6 750,00 | |
| | PP | | Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací | | | | | |
| 32 | K | R-22232 | Rychlopřipojný ventil pro ruční závlahu 3/4" | ks | 7,000 | 3 050,00 | 21 350,00 | |
| | PP | | Rychlopřipojný ventil pro ruční závlahu 3/4" | | | | | |
| | VV | | Včetně připojení pomocí mosazné přechodky a montáže | | | | | |
| | VV | | 7,0 | | 7,000 | | | |
| 33 | K | R-22233 | Klíč k mosaznému rychlopříponému ventilu 3/4" | ks | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | PP | | Klíč k mosaznému rychlopříponému ventilu 3/4" | | | | | |
| 34 | K | R-22234 | Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN | ks | 1,000 | 210,00 | 210,00 | |
| | PP | | Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN | | | | | |
| D D6 | | | Šachty | 144 000,00 | | | | |
| 35 | K | R-22235 | Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm | ks | 45,000 | 2 200,00 | 99 000,00 | |
| | PP | | Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm | | | | | |
| 36 | K | R-22236 | Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm | ks | 45,000 | 1 000,00 | 45 000,00 | |
| | PP | | Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm | | | | | |
| D D7 | | | Ostatní náklady | 39 400,00 | | | | |
| 37 | K | R-22237 | Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32 | m | 1 100,000 | 15,00 | 16 500,00 | |
| | PP | | Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32 | | | | | |
| 38 | K | R-22238 | Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy | soub | 1,000 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| | PP | | Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy | | | | | |
| 39 | K | R-22239 | Zazimování závlahy | soub | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | PP | | Zazimování závlahy | | | | | |
| 40 | K | R-22240 | Ostatní instalační a spotřební materiál | soub | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | PP | | Ostatní instalační a spotřební materiál | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 6: 11233 - SO 01.2.3.3 - Pítka

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | | 130 298,67 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 130 298,67 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 27 362,72 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 157 661,39 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6: 11233 - SO 01.2.3.3 - Pítka

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 130 298,67 |
| D12 - Pítka - 3 ks | 130 298,67 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6: 11233 - SO 01.2.3.3 - Pítka

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------|---|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 130 298,67 | | |
| D | D12 | Pítko - 3 ks | | | 130 298,67 | | | |
| 1 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 0,240 | 1 001,00 | 240,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101 | | | | | |
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,240 | 260,00 | 62,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 0,456 | 50,00 | 22,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | 0,240*1,90 | | | | | |
| | | | | | 0,456 | | | |
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,050 | 125,00 | 6,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 5 | M | 58344171 | šterkodrt' frakce 0/32 | t | 0,103 | 250,00 | 25,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | šterkodrt' frakce 0/32 | | | | | |
| VV | | | 0,050*2,05 | | | | | |
| | | | | | 0,103 | | | |
| 6 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,192 | 4 000,00 | 768,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | |
| 7 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 1,920 | 1 000,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| 8 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 1,920 | 64,00 | 122,88 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| 9 | K | 936-R03 | Montáž – ukotvení pítka do základu C 12/15 (vrtání, chemie, kotvicí materiál, osazení prvku) | kus | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 | |
| PP | | | Montáž – ukotvení pítka do základu C 12/15 (vrtání, chemie, kotvicí materiál, osazení prvku) | | | | | |
| 10 | K | 936-R04 | Betonový vyrovnávací prstenec 625/865, litinový rám s PUR s tlumící vložkou | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | |
| PP | | | Betonový vyrovnávací prstenec 625/865, litinový rám s PUR s tlumící vložkou | | | | | |
| 11 | M | 74914-R1 | Atypové městské pítka z hliníkového odlitku, včetně odtokové desky. Konstrukce ošetřená práškovým vypalovacím lakem v ostínu RAL 7016. Výška 1170 mm, průměr desky 662 mm | kus | 2,000 | 40 000,00 | 80 000,00 | |
| PP | | | Atypové městské pítka z hliníkového odlitku, včetně odtokové desky. Konstrukce ošetřená práškovým vypalovacím lakem v ostínu RAL 7016. Výška 1170 mm, průměr desky 662 mm | | | | | |
| 12 | M | 74915-R2 | Atypové městské pítka z hliníkového odlitku, bez odtokové desky. Konstrukce ošetřená práškovým vypalovacím lakem v ostínu RAL 7016. Výška 840 mm | kus | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| PP | | | Atypové městské pítka z hliníkového odlitku, bez odtokové desky. Konstrukce ošetřená práškovým vypalovacím lakem v ostínu RAL 7016. Výška 840 mm. | | | | | |
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,550 | 237,00 | 130,35 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 6: 11234 - SO 01.2.3.4 - Cyklonabíječka

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | | 104 324,94 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 104 324,94 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 21 908,24 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 126 233,18 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6: 11234 - SO 01.2.3.4 - Cyklonabíječka

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 104 324,94 |
| D2 - Mobiliář | 104 324,94 |
| D9 - Nabíječka pro elektrokola - 1 ks | 104 324,94 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 6: 11234 - SO 01.2.3.4 - Cyklonabíječka

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

104 324,94

D D2 Mobiliář

104 324,94

D D9 Nabíječka pro elektrokola - 1 ks

104 324,94

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-------|----------------|
| 1 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 0,080 | 1 001,00 | 80,08 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-------|----------------|

PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|-------|----------------|
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,080 | 260,00 | 20,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|-------|----------------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|------|----------------|
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 0,152 | 50,00 | 7,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|------|----------------|

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 0,080*1,90 0,152

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|------|----------------|
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,030 | 125,00 | 3,75 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|------|----------------|

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------------|---|-------|--------|-------|----------------|
| 5 | M | 58344171 | šterkodrt' frakce 0/32 | t | 0,062 | 250,00 | 15,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|------------------------|---|-------|--------|-------|----------------|

PP šterkodrt' frakce 0/32

VV 0,030*2,05 0,062

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|
| 6 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,064 | 4 000,00 | 256,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|
| 7 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 0,800 | 1 000,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|
| 8 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 0,800 | 64,00 | 51,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----|-------|----------|----------|--|
| 9 | K | 936174311R.1 | Montáž ocelového sloupku chemickými kotvami přes dlažbu do betonové patky | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
|---|---|--------------|---|-----|-------|----------|----------|--|

PP Montáž ocelového sloupku chemickými kotvami přes dlažbu do betonové patky

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|-----|-------|------------|------------|--|
| 10 | M | 74913-R1 | Cyklonabíječka-ocelový svařenec 200x200x1200 mm, konstrukce pozinkov. a ošetřená práškovým vypalovacím lakem s potiskem (RAL 7016,bílý symbol kola), ocel. patka s otvory pro kotvení. Krytí IP 44, Výbava: 1ks x 230V,1ks x dobíječ;1ks x dobíječ;1ks x dobíje | kus | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
|----|---|----------|---|-----|-------|------------|------------|--|

PP Cyklonabíječka-ocelový svařenec 200x200x1200 mm, konstrukce pozinkov. a ošetřená práškovým vypalovacím lakem s potiskem (RAL 7016,bílý symbol kola), ocel. patka s otvory pro kotvení. Krytí IP 44, Výbava: 1ks x 230V,1ks x dobíječ;1ks x dobíječ;1ks x dobíječ UNI

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|-------|--------|----------|--|
| 11 | K | 953981106R.1 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, hl. 210 mm, M 24 | kus | 4,000 | 260,00 | 1 040,00 | |
|----|---|--------------|---|-----|-------|--------|----------|--|

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, hl. 210 mm, M 24

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|----------------|
| 12 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,211 | 237,00 | 50,01 | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|----------------|

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:
K04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - strukturální substrát typu B

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 745 759,91 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 745 759,91 | 21,00% | 156 609,58 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 902 369,49 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: **K04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - strukturální substrát typu B**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 745 759,91 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 745 759,91 |
| 1 - Zemní práce | 706 806,00 |
| 2 - Zakládání | 27 653,04 |
| 998 - Přesun hmot | 11 300,87 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: K04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - strukturální substrát typu B

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem745 759,91

D HSVPráce a dodávky HSV745 759,91

D 1Zemní práce706 806,00

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 216,000 | 72,00 | 15 552,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" | | 216,000 | | | |
| VV odk | | | Součet | | 216,000 | | | |
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 86,400 | 418,00 | 36 115,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | 86,400 | | | |
| 3 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 10,800 | 2 206,00 | 23 824,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | 10,800 | | | |
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 205,200 | 260,00 | 53 352,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" | | 205,200 | | | |
| VV odv | | | Součet | | 205,200 | | | |
| 5 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,800 | 260,00 | 2 808,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | | 10,800 | | | |
| VV odv2 | | | Součet | | 10,800 | | | |
| 6 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 216,000 | 5,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC | | | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | 216,000 | | | |
| VV odv2 | | | odv2*(30-10) | | | | | |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 416,880 | 50,00 | 20 844,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" | | 389,880 | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | 27,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 416,880 | | | |
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 216,000 | 125,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 270,0*0,80 | | 216,000 | | | |
| | VV | substrat | Mezisoučet | | 216,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 216,000 | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 270,000 | 25,00 | 6 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "Zemní plán pod substrátem musí být strojně zhutněna. " | | | | | |
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 270,0 | | 270,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 270,000 | | | |
| 10 | K | 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 216,000 | 110,00 | 23 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115 | | | | | |
| | VV | | substrat | | 216,000 | | | |
| 11 | M | 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 216,000 | 2 295,00 | 495 720,00 | |
| | PP | | strukturální substrát typ B Poznámka k položce: Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně: - ŠTERK FR. 32/64 mm - 75 % - BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) - 15 % - SPONGILIT - 5% - PEMZA FR. 8/16 mm - 5 % Technologie založení souvrství ze strukturálního substrátu B: Rovnoměrné smíchání složek substrátu kromě šterku bude prováděno pomocí míchačky substrátu buď na místě anebo bude již kompletně dodáno od dodavatele materiálu. Zemní plán pod substrátem musí být strojně zhutněna. Při výplni jámy bude rozprostřena vrstva hrubozrného šterku, do které bude zahutněna vrstva směsi biouhel + spongilit + pemza. Hutnění bude probíhat postupně po vrstvách cca 20 cm. Strukturální substrát (B) se hutní po vrstvách válcováním, z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními válci nebo vibračními deskami. Než dojde k zakrytí vrstvy strukturálního substrátu konstrukcí pro dlažbu, je nutné jej chránit geotextilií proti splavení jemných částic do vrstvy substrátu. | | | | | |
| | VV | | substrat | | 216,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 27 653,04 | |
| 12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 477,600 | 39,00 | 18 626,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131 | | | | | |
| | VV | | "obalení strukturálního substrátu" | | | | | |
| | VV | | (270,0+160,0*0,80)*1,20 | | 477,600 | | | |
| 13 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 501,480 | 18,00 | 9 026,64 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 477,60*1,05 | | 501,480 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 11 300,87 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 47,683 | 237,00 | 11 300,87 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:
K05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - strukturální substrát typu B

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Číková | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 155 055,44 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 155 055,44 | 21,00% | 32 561,64 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 187 617,08 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: **K05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - strukturální substrát typu B**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 155 055,44 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 155 055,44 |
| 1 - Zemní práce | | 146 596,80 |
| 2 - Zakládání | | 6 114,24 |
| 998 - Přesun hmot | | 2 344,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: K05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - strukturální substrát typu B

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 155 055,44

D HSV Práce a dodávky HSV 155 055,44

D 1 Zemní práce 146 596,80

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 44,800 | 72,00 | 3 225,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | | | |
| VV | "dle přílohy B.P6" | | | | | | | |
| VV | "výkop" | | | | 44,800 | | | |
| VV odk | Součet | | | | 44,800 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 17,920 | 418,00 | 7 490,56 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | | | |
| VV | "podíl výkopu 40%" | | | | | | | |
| VV | odk*0,40 | | | | 17,920 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 2,240 | 2 206,00 | 4 941,44 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | | | |
| VV | "podíl výkopu 5%" | | | | | | | |
| VV | odk*0,05 | | | | 2,240 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 42,560 | 260,00 | 11 065,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | | | |
| VV | "výkopy - viz pol. 122252207" | | | | 42,560 | | | |
| VV odv | Součet | | | | 42,560 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 5 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,240 | 260,00 | 582,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | | | |
| VV | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" | | | | 2,240 | | | |
| VV odv2 | Součet | | | | 2,240 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|------|--------|----------------|
| 6 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 44,800 | 5,00 | 224,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|------|--------|----------------|

| | | | | | |
|------------|---|--|--|--------------|--------|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | |
| VV | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | |
| VV | "viz pol. 162751157" | | | odv2*(30-10) | 44,800 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------------|
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 86,464 | 50,00 | 4 323,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 162651112" | | | | 80,864 | | | |
| VV | "viz pol. 162751157" | | | | 5,600 | | | |
| VV | Součet | | | | 86,464 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 44,800 | 125,00 | 5 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 56,0*0,80 | | 44,800 | | | |
| | VV | substrat | Mezisoučet | | 44,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 44,800 | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 56,000 | 25,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "Zemní pláň pod substrátem musí být strojně zhutněna. " | | | | | |
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 56,0 | | 56,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,000 | | | |
| 10 | K | 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 44,800 | 110,00 | 4 928,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115 | | | | | |
| | VV | | substrat | | 44,800 | | | |
| 11 | M | 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 44,800 | 2 295,00 | 102 816,00 | |
| | PP | | strukturální substrát typ B Poznámka k položce: Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně: - ŠTERK FR. 32/64 mm - 75 % - BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) - 15 % - SPONGILIT - 5% - PEMZA FR. 8/16 mm - 5 % Technologie založení souvrství ze strukturálního substrátu B: Rovnoměrné smíchání složek substrátu kromě šterku bude prováděno pomocí míchačky substrátu buď na místě anebo bude již kompletně dodáno od dodavatele materiálu. Zemní pláň pod substrátem musí být strojně zhutněna. Při výplni jámy bude rozprostřena vrstva hrubozrného šterku, do které bude zhutněna vrstva směsi biouhel + spongilit + pemza. Hutnění bude probíhat postupně po vrstvách cca 20 cm. Strukturální substrát (B) se hutní po vrstvách válcováním, z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními válci nebo vibračními deskami. Než dojde k zakrytí vrstvy strukturálního substrátu konstrukcí pro dlažbu, je nutné jej chránit geotextilií proti splavení jemných částic do vrstvy substrátu. | | | | | |
| | VV | | substrat | | 44,800 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 6 114,24 | |
| 12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 105,600 | 39,00 | 4 118,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131 | | | | | |
| | VV | | "obalení strukturálního substrátu" | | | | | |
| | VV | | (56,0+40,0*0,80)*1,20 | | 105,600 | | | |
| 13 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 110,880 | 18,00 | 1 995,84 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 105,60*1,05 | | 110,880 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 344,40 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 9,892 | 237,00 | 2 344,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:
K07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - strukturální substrát typu B

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Číková | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 800 301,61 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 800 301,61 | 21,00% | 378 063,34 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 178 364,95 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: **K07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - strukturální substrát typu B**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 800 301,61 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 800 301,61 |
| 1 - Zemní práce | 1 717 276,80 |
| 2 - Zakládání | 55 584,00 |
| 998 - Přesun hmot | 27 440,81 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: K07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - strukturální substrát typu B

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem1 800 301,61

D HSVPráce a dodávky HSV1 800 301,61

D 1Zemní práce1 717 276,80

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 524,800 | 72,00 | 37 785,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------|--------|--|---------|--|--|--|
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | | | |
| VV | "dle přílohy B.P6" | | | | | | | |
| VV | | "výkop" | 524,80 | | 524,800 | | | |
| VV odk | Součet | | | | 524,800 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 209,920 | 418,00 | 87 746,56 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | | | |
| VV | "podíl výkopu 40%" | | | | | | | |
| VV | odk*0,40 | | | | 209,920 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 26,240 | 2 206,00 | 57 885,44 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | | | |
| VV | "podíl výkopu 5%" | | | | | | | |
| VV | odk*0,05 | | | | 26,240 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 498,560 | 260,00 | 129 625,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | | | |
| VV | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | | | | | | |
| VV odv | Součet | | | | 498,560 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 26,240 | 260,00 | 6 822,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | | | |
| VV | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | | | | | | |
| VV odv2 | Součet | | | | 26,240 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|------|----------|----------------|
| 6 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 524,800 | 5,00 | 2 624,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | | | |
| | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | | | |
| VV | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | | | 524,800 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|----------------|
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 012,864 | 50,00 | 50 643,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-----------|--|--|--|
| PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | | | | | | |
| VV | Součet | | | | 1 012,864 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 524,800 | 125,00 | 65 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 656,0*0,80 | | 524,800 | | | |
| | VV | substrat | Mezisoučet | | 524,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 524,800 | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 656,000 | 25,00 | 16 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "Zemní pláň pod substrátem musí být strojně zhutněna. " | | | | | |
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 656,0 | | 656,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 656,000 | | | |
| 10 | K | 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 524,800 | 110,00 | 57 728,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115 | | | | | |
| | VV | | substrat | | 524,800 | | | |
| 11 | M | 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 524,800 | 2 295,00 | 1 204 416,00 | |
| | PP | | strukturální substrát typ B Poznámka k položce: Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně: - ŠTĚRK FR. 32/64 mm - 75 % - BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) - 15 % - SPONGILIT - 5% - PEMZA FR. 8/16 mm - 5 % Technologie založení souvrství ze strukturálního substrátu B: Rovnoměrné smíchání složek substrátu kromě štěrku bude prováděno pomocí míchačky substrátu buď na místě anebo bude již kompletně dodáno od dodavatele materiálu. Zemní pláň pod substrátem musí být strojně zhutněna. Při výplni jámy bude rozprostřena vrstva hrubozrného štěrku, do které bude zahutněna vrstva směsi biouhel + spongilit + pemza. Hutnění bude probíhat postupně po vrstvách cca 20 cm. Strukturální substrát (B) se hutní po vrstvách válcováním, z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními válci nebo vibračními deskami. Než dojde k zakrytí vrstvy strukturálního substrátu konstrukcí pro dlažbu, je nutné jej chránit geotextilií proti splavení jemných částic do vrstvy substrátu. | | | | | |
| | VV | | substrat | | 524,800 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 55 584,00 | |
| 12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 960,000 | 39,00 | 37 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131 | | | | | |
| | VV | | "obalení strukturálního substrátu" | | | | | |
| | VV | | (656,0+180,0*0,80)*1,20 | | 960,000 | | | |
| 13 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 1 008,000 | 18,00 | 18 144,00 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 960,0*1,05 | | 1 008,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 27 440,81 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 115,784 | 237,00 | 27 440,81 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:
K08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - strukturální substrát typu B

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 792 142,33 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 792 142,33 | 21,00% | 166 349,89 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 958 492,22 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: **K08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - strukturální substrát typu B**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 792 142,33 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 792 142,33 |
| 1 - Zemní práce | 751 308,60 |
| 2 - Zakládání | 28 823,04 |
| 998 - Přesun hmot | 12 010,69 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:

K08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - strukturální substrát typu B

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 792 142,33

D HSV Práce a dodávky HSV 792 142,33

D 1 Zemní práce 751 308,60

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 229,600 | 72,00 | 16 531,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" | | 229,60 | 229,600 | | |
| VV odk | | | Součet | | 229,600 | | | |
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 91,840 | 418,00 | 38 389,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | 91,840 | | | |
| 3 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 11,480 | 2 206,00 | 25 324,88 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | 11,480 | | | |
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 218,120 | 260,00 | 56 711,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" | | 218,120 | | | |
| VV odv | | | odk*0,95 | | 218,120 | | | |
| 5 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 11,480 | 260,00 | 2 984,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | | 11,480 | | | |
| VV odv2 | | | odk*0,05 | | 11,480 | | | |
| 6 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 229,600 | 5,00 | 1 148,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | 229,600 | | | |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 443,128 | 50,00 | 22 156,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" | | 414,428 | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | 28,700 | | | |
| VV | | | Součet | | 443,128 | | | |
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 229,600 | 125,00 | 28 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 287,0*0,80 | | 229,600 | | | |
| | VV | substrat | Mezisoučet | | 229,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 229,600 | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 287,000 | 25,00 | 7 175,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "Zemní plán pod substrátem musí být strojně zhutněna. " | | | | | |
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 287,0 | | 287,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 287,000 | | | |
| 10 | K | 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 229,600 | 110,00 | 25 256,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115 | | | | | |
| | VV | | substrat | | 229,600 | | | |
| 11 | M | 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 229,600 | 2 295,00 | 526 932,00 | |
| | PP | | strukturální substrát typ B Poznámka k položce: Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně: - ŠTERK FR. 32/64 mm - 75 % - BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) - 15 % - SPONGILIT - 5% - PEMZA FR. 8/16 mm - 5 % Technologie založení souvrství ze strukturálního substrátu B: Rovnoměrné smíchání složek substrátu kromě šterku bude prováděno pomocí míchačky substrátu buď na místě anebo bude již kompletně dodáno od dodavatele materiálu. Zemní plán pod substrátem musí být strojně zhutněna. Při výplni jámy bude rozprostřena vrstva hrubozrného šterku, do které bude zahutněna vrstva směsi biouhel + spongilit + pemza. Hutnění bude probíhat postupně po vrstvách cca 20 cm. Strukturální substrát (B) se hutní po vrstvách válcováním, z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními válci nebo vibračními deskami. Než dojde k zakrytí vrstvy strukturálního substrátu konstrukcí pro dlažbu, je nutné jej chránit geotextilií proti splavení jemných částic do vrstvy substrátu. | | | | | |
| | VV | | substrat | | 229,600 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 28 823,04 | |
| 12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 507,600 | 39,00 | 19 796,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131 | | | | | |
| | VV | | "obalení strukturálního substrátu" | | | | | |
| | VV | | (287,0+170,0*0,80)*1,20 | | 507,600 | | | |
| 13 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 501,480 | 18,00 | 9 026,64 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 477,60*1,05 | | 501,480 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 12 010,69 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 50,678 | 237,00 | 12 010,69 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:
K14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - strukturální substrát typu B

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 201 503,97 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 201 503,97 | 21,00% | 42 315,83 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 243 819,80 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| K14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - strukturální substrát typu B | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 201 503,97 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 201 503,97 |
| 1 - Zemní práce | | 188 481,60 |
| 2 - Zakládání | | 10 005,12 |
| 998 - Přesun hmot | | 3 017,25 |

SOUPIS PRACÍ

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--------------|-----------------------------------|--|
| Stavba: | Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1 | | | | | | |
| Objekt: | C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP) | | | | | | |
| Soupis: | 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu | | | | | | |
| Úroveň 5: | K14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - strukturální substrát typu B | | | | | | |
| Místo: | Tišnov | | | | Datum: | 2. 5. 2024 | |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | | | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný | |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | | | | Zpracovatel: | Čiklová | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

201 503,97

D HSV Práce a dodávky HSV

201 503,97

D 1 Zemní práce

188 481,60

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 57,600 | 72,00 | 4 147,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" 57,60 | | 57,600 | | | |
| VV odk | | | Součet | | 57,600 | | | |
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 23,040 | 418,00 | 9 630,72 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | 23,040 | | | |
| 3 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 2,880 | 2 206,00 | 6 353,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | 2,880 | | | |
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 54,720 | 260,00 | 14 227,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 54,720 | | | |
| VV odv | | | Součet | | 54,720 | | | |
| 5 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,880 | 260,00 | 748,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 2,880 | | | |
| VV odv2 | | | Součet | | 2,880 | | | |
| 6 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 57,600 | 5,00 | 288,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC | | | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 57,600 | | | |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 111,168 | 50,00 | 5 558,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 103,968 | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 7,200 | | | |
| VV | | | Součet | | 111,168 | | | |
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 57,600 | 125,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 72,0*0,80 | | 57,600 | | | |
| | VV | substrat | Mezisoučet | | 57,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 57,600 | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 72,000 | 25,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "Zemní plán pod substrátem musí být strojně zhutněna. " | | | | | |
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 72,0 | | 72,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,000 | | | |
| 10 | K | 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 57,600 | 110,00 | 6 336,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115 | | | | | |
| | VV | | substrat | | 57,600 | | | |
| 11 | M | 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 57,600 | 2 295,00 | 132 192,00 | |
| | PP | | strukturální substrát typ B Poznámka k položce: Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně: - ŠTĚRK FR. 32/64 mm - 75 % - BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) - 15 % - SPONGILIT - 5% - PEMZA FR. 8/16 mm - 5 % Technologie založení souvrství ze strukturálního substrátu B: Rovnoměrné smíchání složek substrátu kromě štěrku bude prováděno pomocí míchačky substrátu buď na místě anebo bude již kompletně dodáno od dodavatele materiálu. Zemní plán pod substrátem musí být strojně zhutněna. Při výplni jámy bude rozprostřena vrstva hrubozrného štěrku, do které bude zahutněna vrstva směsi biouhel + spongilit + pemza. Hutnění bude probíhat postupně po vrstvách cca 20 cm. Strukturální substrát (B) se hutní po vrstvách válcováním, z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními válci nebo vibračními deskami. Než dojde k zakrytí vrstvy strukturálního substrátu konstrukcí pro dlažbu, je nutné jej chránit geotextilií proti splavení jemných částic do vrstvy substrátu. | | | | | |
| | VV | | substrat | | 57,600 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 10 005,12 | |
| 12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 172,800 | 39,00 | 6 739,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131 | | | | | |
| | VV | | "obalení strukturálního substrátu" | | | | | |
| | VV | | (72,0+90,0*0,80)*1,20 | | 172,800 | | | |
| 13 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 181,440 | 18,00 | 3 265,92 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 172,80*1,05 | | 181,440 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3 017,25 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 12,731 | 237,00 | 3 017,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:
K18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - strukturální substrát typu B

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 110 944,77 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 110 944,77 | 21,00% | 23 298,40 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 134 243,17 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5:

K18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - strukturální substrát typu B

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 110 944,77 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 110 944,77 |
| 1 - Zemní práce | 104 712,00 |
| 2 - Zakládání | 4 557,89 |
| 998 - Přesun hmot | 1 674,88 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 5: K18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - strukturální substrát typu B

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

110 944,77

D HSV Práce a dodávky HSV

110 944,77

D 1 Zemní práce

104 712,00

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|--------------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 32,000 | 72,00 | 2 304,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" | | 32,0 | 32,000 | | |
| VV odk | | | Součet | | | 32,000 | | |
| 2 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 12,800 | 418,00 | 5 350,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | | 12,800 | | |
| 3 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 1,600 | 2 206,00 | 3 529,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | | 1,600 | | |
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 30,400 | 260,00 | 7 904,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" | | odk*0,95 | 30,400 | | |
| VV odv | | | Součet | | | 30,400 | | |
| 5 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 1,600 | 260,00 | 416,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | | odk*0,05 | 1,600 | | |
| VV odv2 | | | Součet | | | 1,600 | | |
| 6 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 32,000 | 5,00 | 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC | | | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | odv2*(30-10) | 32,000 | | |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 61,760 | 50,00 | 3 088,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" | | odv*1,90 | 57,760 | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | odv2*2,50 | 4,000 | | |
| VV | | | Součet | | | 61,760 | | |
| 8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 32,000 | 125,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 40,0*0,80 | | 32,000 | | | |
| | VV | substrat | Mezisoučet | | 32,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,000 | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 40,000 | 25,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "Zemní pláň pod substrátem musí být strojně zhutněna. " | | | | | |
| | VV | | "Strukturální substrát" | | | | | |
| | VV | | 40,0 | | 40,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 40,000 | | | |
| 10 | K | 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 32,000 | 110,00 | 3 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115 | | | | | |
| | VV | | substrat | | 32,000 | | | |
| 11 | M | 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 32,000 | 2 295,00 | 73 440,00 | |
| | PP | | strukturální substrát typ B Poznámka k položce: Typ B – hutněn na požadovanou únosnost zemní pláně: - ŠTERK FR. 32/64 mm - 75 % - BIOUHEL (PROPLÁCHNUTÝ MOČOVINOU) - 15 % - SPONGILIT - 5% - PEMZA FR. 8/16 mm - 5 % Technologie založení souvrství ze strukturálního substrátu B: Rovnoměrné smíchání složek substrátu kromě šterku bude prováděno pomocí míchačky substrátu buď na místě anebo bude již kompletně dodáno od dodavatele materiálu. Zemní pláň pod substrátem musí být strojně zhutněna. Při výplni jámy bude rozprostřena vrstva hrubozrného šterku, do které bude zahutněna vrstva směsi biouhel + spongilit + pemza. Hutnění bude probíhat postupně po vrstvách cca 20 cm. Strukturální substrát (B) se hutní po vrstvách válcováním, z důvodů rovnoměrné distribuce jemných frakcí mezi frakcí hrubou nesmí být vrstvy hutněny vibračními válci nebo vibračními deskami. Než dojde k zakrytí vrstvy strukturálního substrátu konstrukcí pro dlažbu, je nutné jej chránit geotextilií proti splavení jemných částic do vrstvy substrátu. | | | | | |
| | VV | | substrat | | 32,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 4 557,89 | |
| 12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 78,720 | 39,00 | 3 070,08 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131 | | | | | |
| | VV | | "obalení strukturálního substrátu" | | | | | |
| | VV | | (40,0+32,0*0,80)*1,20 | | 78,720 | | | |
| 13 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 82,656 | 18,00 | 1 487,81 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 78,720*1,05 | | 82,656 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 674,88 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 7,067 | 237,00 | 1 674,88 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-1 - SO 05 Rozpočet technologie závlahy_VHS2

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 340 422,27 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 340 422,27 | 21,00% | 71 488,68 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 411 910,95 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-1 - SO 05 Rozpočet technologie závlahy_VHS2

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 340 422,27 |
| D1 - I. Elektroinstalace | 145 992,27 |
| D2 - II.Montáže, doprava, ostatní náklady | 194 430,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-1 - SO 05 Rozpočet technologie závlahy_VHS2

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 340 422,27

| D | | D1 | I. Elektroinstalace | | 145 992,27 | | | |
|----|---|---|---|----|------------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | R05-101 | Rozvodnice nástěnná 800x1000x350, krytí IP65 | ks | 1,000 | 14 801,49 | 14 801,49 | |
| PP | | Rozvodnice nástěnná 800x1000x350, krytí IP65 | | | | | | |
| 2 | K | R05-102 | PG11----- Vývodka PG11 s maticí | ks | 20,000 | 17,99 | 359,80 | |
| PP | | PG11----- Vývodka PG11 s maticí | | | | | | |
| 3 | K | R05-103 | PG13,5----- Vývodka PG13,5 s maticí | ks | 11,000 | 18,93 | 208,23 | |
| PP | | PG13,5----- Vývodka PG13,5 s maticí | | | | | | |
| 4 | K | R05-104 | PG21----- Vývodka PG21 s maticí | ks | 1,000 | 56,37 | 56,37 | |
| PP | | PG21----- Vývodka PG21 s maticí | | | | | | |
| 5 | K | R05-105 | HV-32-3 Páčkový spínač | Ks | 1,000 | 713,44 | 713,44 | |
| PP | | HV-32-3 Páčkový spínač | | | | | | |
| 6 | K | R05-106 | B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | ks | 1,000 | 130,68 | 130,68 | |
| PP | | B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | | | | | | |
| 7 | K | R05-107 | B10/1 , char B, 1-pólový | ks | 5,000 | 167,44 | 837,20 | |
| PP | | B10/1 , char B, 1-pólový | | | | | | |
| 8 | K | R05-108 | RSI-20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 5,000 | 693,68 | 3 468,40 | |
| PP | | RSI-20-20-A230 Instalační stykač | | | | | | |
| 9 | K | R05-109 | Chránič proudový 25-4-003/AC | ks | 1,000 | 3 616,70 | 3 616,70 | |
| PP | | Chránič proudový 25-4-003/AC | | | | | | |
| 10 | K | R05-110 | Svodič přepětí TNS 275/12,5 | ks | 1,000 | 5 050,24 | 5 050,24 | |
| PP | | Svodič přepětí TNS 275/12,5 | | | | | | |
| 11 | K | R05-111 | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | ks | 36,000 | 14,36 | 516,96 | |
| PP | | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | | | | | | |
| 12 | K | R05-112 | Řadová svorka CBC.2 modrá 2,5mm2 | ks | 10,000 | 15,90 | 159,00 | |
| PP | | Řadová svorka CBC.2 modrá 2,5mm2 | | | | | | |
| 13 | K | R05-113 | Zemnicí svorka TEO.4, 4mm², zeleno-žlutá | ks | 10,000 | 52,85 | 528,50 | |
| PP | | Zemnicí svorka TEO.4, 4mm², zeleno-žlutá | | | | | | |
| 14 | K | R05-114 | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | ks | 3,000 | 31,00 | 93,00 | |
| PP | | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | | | | | | |
| 15 | K | R05-115 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 | ks | 1,000 | 34,26 | 34,26 | |
| PP | | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 | | | | | | |
| 16 | K | R05-116 | Zemnicí svorka 10mm² CBC10, zelenožlutá | ks | 1,000 | 84,66 | 84,66 | |
| PP | | Zemnicí svorka 10mm² CBC10, zelenožlutá | | | | | | |
| 17 | K | R05-117 | Štítek CSA210101- Sam. A6"Pozor!EI. zař.!Nehas vod. ani pěn. př.! | ks | 1,000 | 19,16 | 19,16 | |
| PP | | Štítek CSA210101- Sam. A6"Pozor!EI. zař.!Nehas vod. ani pěn. př.! | | | | | | |
| 18 | K | R05-118 | Mřížka 120x120 mm, filtr, k ventilační jednotce HDLT | ks | 2,000 | 426,40 | 852,80 | |
| PP | | Mřížka 120x120 mm, filtr, k ventilační jednotce HDLT | | | | | | |
| 19 | K | R05-119 | Ventilátor 160m3, 230V, 120x120 mm | ks | 2,000 | 1 779,44 | 3 558,88 | |
| PP | | Ventilátor 160m3, 230V, 120x120 mm | | | | | | |
| 20 | K | R05-120 | DIN lišta pro skříň WSA šířky 800 mm (výška 7,5 mm) | ks | 4,000 | 597,17 | 2 388,68 | |
| PP | | DIN lišta pro skříň WSA šířky 800 mm (výška 7,5 mm) | | | | | | |
| 21 | K | R05-121 | Pojistková svorka běž.10 mm2 | ks | 12,000 | 112,11 | 1 345,32 | |
| PP | | Pojistková svorka běž.10 mm2 | | | | | | |
| 22 | K | R05-122 | Termostat dvojí 1Z/1R,0-60°C | ks | 2,000 | 1 172,60 | 2 345,20 | |
| PP | | Termostat dvojí 1Z/1R,0-60°C | | | | | | |
| 23 | K | R05-123 | Topné těleso 30W,230VACDC,kabel 0,3 m | ks | 1,000 | 2 003,87 | 2 003,87 | |
| PP | | Topné těleso 30W,230VACDC,kabel 0,3 m | | | | | | |
| 24 | K | R05-124 | Jistič s prou. chráničem, 1+N, B10A, 30 mA | ks | 1,000 | 717,13 | 717,13 | |
| PP | | Jistič s prou. chráničem, 1+N, B10A, 30 mA | | | | | | |
| 25 | K | R05-125 | řídící systém PLC - IO;DI;DO včetně zdroje | ks | 1,000 | 63 696,88 | 63 696,88 | |
| PP | | řídící systém PLC - IO;DI;DO včetně zdroje | | | | | | |
| 26 | K | R05-126 | software pro řízení PLC | ks | 1,000 | 10 171,20 | 10 171,20 | |
| PP | | software pro řízení PLC | | | | | | |
| 27 | K | R05-127 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - Krabicová svorka 2 × 0,5 - 2,5 mm2 | ks | 20,000 | 5,81 | 116,20 | |
| PP | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - Krabicová svorka 2 × 0,5 - 2,5 mm2 | | | | | | |
| 28 | K | R05-128 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - Krabicová svorka 5 × 0,5 - 2,5 mm2 | ks | 8,000 | 8,66 | 69,28 | |
| PP | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - Krabicová svorka 5 × 0,5 - 2,5 mm2 | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K | R05-129 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - ZDROJ 230V;24VDC;80W | ks | 1,000 | 2 166,32 | 2 166,32 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - ZDROJ 230V;24VDC;80W | | | | | |
| 30 | K | R05-130 | SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ - SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 7,000 | 217,36 | 1 521,52 | |
| PP | | | SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ - SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | | | | | |
| 31 | K | R05-131 | SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ - Tlaková sonda 4-20mA nerezová elektroda | ks | 1,000 | 7 831,20 | 7 831,20 | |
| PP | | | SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ - Tlaková sonda 4-20mA nerezová elektroda | | | | | |
| 32 | K | R05-132 | HLADINOVÉ RELÉ - 1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz | ks | 1,000 | 2 411,76 | 2 411,76 | |
| PP | | | HLADINOVÉ RELÉ - 1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz | | | | | |
| 33 | K | R05-133 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 65,000 | 26,00 | 1 690,00 | |
| PP | | | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | | | | | |
| 34 | K | R05-134 | KABEL STÍNĚNÝ, 250V - JQTQ-O 4x0,8 mm , pevně | m | 65,000 | 28,08 | 1 825,20 | |
| PP | | | KABEL STÍNĚNÝ, 250V - JQTQ-O 4x0,8 mm , pevně | | | | | |
| 35 | K | R05-135 | OHEBNÁ CHRÁNIČKA - Světlost 32mm | m | 20,000 | 26,21 | 524,20 | |
| PP | | | OHEBNÁ CHRÁNIČKA - Světlost 32mm | | | | | |
| 36 | K | R05-136 | Trubka ohebná 320N 20mm světle šedá | m | 15,000 | 5,14 | 77,10 | |
| PP | | | Trubka ohebná 320N 20mm světle šedá | | | | | |
| 37 | K | R05-137 | Trubka pevná 320N isofix-EL-F 20 šedá /3m + příslušenství | m | 15,000 | 47,48 | 712,20 | |
| PP | | | Trubka pevná 320N isofix-EL-F 20 šedá /3m + příslušenství | | | | | |
| 38 | K | R05-138 | SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) - B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá | ks | 1,000 | 141,44 | 141,44 | |
| PP | | | SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) - B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá | | | | | |
| 39 | K | R05-139 | ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) - B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá | ks | 3,000 | 481,52 | 1 444,56 | |
| PP | | | ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) - B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá | | | | | |
| 40 | K | R05-140 | B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; b. bílá | ks | 1,000 | 232,96 | 232,96 | |
| PP | | | B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; b. bílá | | | | | |
| 41 | K | R05-141 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 12,000 | 39,17 | 470,04 | |
| PP | | | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | | | | | |
| 42 | K | R05-142 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 16,000 | 86,32 | 1 381,12 | |
| PP | | | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | | | | | |
| 43 | K | R05-143 | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO MĚKKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ - HL6 | ks | 50,000 | 2,08 | 104,00 | |
| PP | | | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO MĚKKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ - HL6 | | | | | |
| 44 | K | R05-144 | SP 200X4.5_FA PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 50,000 | 2,08 | 104,00 | |
| PP | | | SP 200X4.5_FA PÁSEK STAHOVACÍ | | | | | |
| 45 | K | R05-145 | ŠNŮRA PVC - H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně | m | 6,000 | 16,64 | 99,84 | |
| PP | | | ŠNŮRA PVC - H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně | | | | | |
| 46 | K | R05-146 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 4 , pevně | m | 16,000 | 17,68 | 282,88 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 4 , pevně | | | | | |
| 47 | K | R05-147 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 16 , pevně | m | 10,000 | 75,92 | 759,20 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 16 , pevně | | | | | |
| 48 | K | R05-148 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H05V-K 1 mm2 , pevně | m | 85,000 | 8,32 | 707,20 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H05V-K 1 mm2 , pevně | | | | | |
| 49 | K | R05-149 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 30,000 | 15,60 | 468,00 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 2.5 mm2 , pevně | | | | | |
| 50 | K | R05-150 | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 6,000 | 42,64 | 255,84 | |
| PP | | | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | | | | | |
| 51 | K | R05-151 | Ventilátor pr.100mm žal., 230V | ks | 1,000 | 1 972,88 | 1 972,88 | |
| PP | | | Ventilátor pr.100mm žal., 230V | | | | | |
| 52 | K | R05-152 | Svítilno mástěnné IP44 max.60W230V + zdroj | ks | 1,000 | 865,28 | 865,28 | |
| PP | | | Svítilno mástěnné IP44 max.60W230V + zdroj | | | | | |
| D D2 | | | II.Montáže, doprava, ostatní náklady | | | | 194 430,00 | |
| 53 | K | R05-153 | Montážní práce | hod | 128,000 | 690,00 | 88 320,00 | |
| PP | | | Montážní práce | | | | | |
| 54 | K | R05-154 | Programování řídicího software PLC | hod | 18,000 | 1 650,00 | 29 700,00 | |
| PP | | | Programování řídicího software PLC | | | | | |
| 55 | K | R05-155 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | hod | 8,000 | 690,00 | 5 520,00 | |
| PP | | | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | | | | | |
| 56 | K | R05-156 | Dopravné | kpl | 1,000 | 24 750,00 | 24 750,00 | |
| PP | | | Dopravné | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57 | K | R05-157 | Kompletační práce | hod | 8,000 | 690,00 | 5 520,00 | |
| PP | | | Kompletační práce | | | | | |
| 58 | K | R05-158 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 23 550,00 | 23 550,00 | |
| PP | | | Dokumentace skutečného provedení | | | | | |
| 59 | K | R05-159 | Revize | ks | 1,000 | 4 650,00 | 4 650,00 | |
| PP | | | Revize | | | | | |
| 60 | K | R05-160 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | hod | 18,000 | 690,00 | 12 420,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-2 - SO 05 Technologie VP1

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | | 1 744 447,60 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 744 447,60 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 366 334,00 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 110 781,60 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-2 - SO 05 Technologie VP1

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 744 447,60 |
| D2 - I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | 226 581,00 |
| D4 - II. Osvětlení | 262 080,00 |
| D6 - III. Zámečnické konstrukce | 675 850,00 |
| D7 - III. Instalační materiál | 261 876,60 |
| D9 - IV. Montáž, doprava, ostatní | 318 060,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-2 - SO 05 Technologie VP1

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 744 447,60

| D | | D2 | I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | | | 226 581,00 | | |
|----|---|-------|--|----|--------|------------|-----------|--|
| 1 | K | 1.1 | Pískový jednovrstvý laminátový filtr Ø500 mm; ovzduš. a vypouštěcí ventil; výška náplně 0,6m; tlaková třída do 2,5bar | ks | 1,000 | 15 986,00 | 15 986,00 | |
| PP | | | Pískový jednovrstvý laminátový filtr Ø500 mm; ovzduš. a vypouštěcí ventil; výška náplně 0,6m; tlaková třída do 2,5bar | | | | | |
| 2 | K | 1.1.1 | Písková náplň - hrubý písek, frakce 1-2mm | kg | 25,000 | 8,00 | 200,00 | |
| PP | | | Písková náplň - hrubý písek, frakce 1-2mm | | | | | |
| 3 | K | 1.1.2 | Písková náplň - jemný písek, frakce 0,4-0,8mm | kg | 75,000 | 8,00 | 600,00 | |
| PP | | | Písková náplň - jemný písek, frakce 0,4-0,8mm | | | | | |
| 4 | K | 1.2 | Manuální šesticečný ventil DN40 - připojení 6/4" | ks | 1,000 | 3 763,00 | 3 763,00 | |
| PP | | | Manuální šesticečný ventil DN40 - připojení 6/4" | | | | | |
| 5 | K | 1.3 | Čerpadlo filtrace horizontální s předfiltrem plast Q=8,0m³/hod, H=14,0m, P1=1,06kW, P2=0,75kW, U=230V | ks | 1,000 | 19 945,00 | 19 945,00 | |
| PP | | | Čerpadlo filtrace horizontální s předfiltrem plast Q=8,0m³/hod, H=14,0m, P1=1,06kW, P2=0,75kW, U=230V - horizontální provedení; materiál: tělo plast , oběžné kolo plast, hřídel nerez ocel, ucpávka keramická, síto PP; krytí IP55; 2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2850 rpm); třída izolace F | | | | | |
| 6 | K | 1.4 | UV reaktor středotlaký - nerez - Qmax= 12m3/h, U= 230 V, P= 0,25 kW | ks | 1,000 | 71 342,00 | 71 342,00 | |
| PP | | | UV reaktor středotlaký - nerez - Qmax= 12m3/h, U= 230 V, P= 0,25 kW | | | | | |
| 7 | K | 1.5 | Potrubní chlorátor DN40 - náplň kombinovaných tablet 3,5kg | ks | 1,000 | 3 726,00 | 3 726,00 | |
| PP | | | Potrubní chlorátor DN40 - náplň kombinovaných tablet 3,5kg | | | | | |
| 8 | K | 1.6 | Akumulační nádrž samonosná - celkový objem 2,3m3, svařenec PP | ks | 1,000 | 69 980,00 | 69 980,00 | |
| PP | | | Akumulační nádrž samonosná - celkový objem 2,3m3, svařenec PP | | | | | |
| 9 | K | 1.7 | Ventil s elektropohonem DN25, G1", materiál nerez ocel, napájení: 230 V AC/50 Hz, havarijní funkce (bez napětí uzavřeno) - dopouštění vody | ks | 1,000 | 9 328,00 | 9 328,00 | |
| PP | | | Ventil s elektropohonem DN25, G1", materiál nerez ocel, napájení: 230 V AC/50 Hz, havarijní funkce (bez napětí uzavřeno) - dopouštění vody | | | | | |
| 10 | K | 1.8 | Čerpadlo přelivu horizontální s předfiltrem plast Q=15,0m³/hod, H=12,0m, P1=1,06kW, P2=0,75kW, U=230/400V | ks | 1,000 | 31 711,00 | 31 711,00 | |
| PP | | | Čerpadlo přelivu horizontální s předfiltrem plast Q=15,0m³/hod, H=12,0m, P1=1,06kW, P2=0,75kW, U=230/400V - horizontální provedení; materiál: tělo plast , oběžné kolo plast, hřídel nerez ocel, ucpávka keramická, síto PP; krytí IP55; 2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2850 rpm); třída izolace F | | | | | |

| D | | D4 | II. Osvětlení | | | 262 080,00 | | |
|----|---|-------|---|---|--------|------------|------------|--|
| 11 | K | 1.9 | LED pásek - bílý svit, 3000K, IP68, 12V, 9,6W/m | m | 36,000 | 5 990,00 | 215 640,00 | |
| PP | | | LED pásek - bílý svit, 3000K, IP68, 12V, 9,6W/m | | | | | |
| 12 | K | 1.9.1 | Silikonový profil pro pásek 18x10mm, svit do boku | m | 36,000 | 1 290,00 | 46 440,00 | |
| PP | | | Silikonový profil pro pásek 18x10mm, svit do boku | | | | | |

| D | | D6 | III. Zámečnické konstrukce | | | 675 850,00 | | |
|----|---|--------|---|----|--------|------------|------------|--|
| 13 | K | 1.10 | Nerezový prostup DN25 - výtlač filtrace | ks | 10,000 | 5 110,00 | 51 100,00 | |
| PP | | | Nerezový prostup DN25 - výtlač filtrace | | | | | |
| 14 | K | 1.11 | Nerezový prostup DN65 - přelivná armatura | ks | 5,000 | 13 550,00 | 67 750,00 | |
| PP | | | Nerezový prostup DN65 - přelivná armatura | | | | | |
| 15 | K | 1.12 | Nerezový prostup DN150 - přelivná armatura | ks | 1,000 | 12 100,00 | 12 100,00 | |
| PP | | | Nerezový prostup DN150 - přelivná armatura | | | | | |
| 16 | K | 1.13 | Nerezový přeliv l=4,58m | ks | 1,000 | 79 700,00 | 79 700,00 | |
| PP | | | Nerezový přeliv l=4,58m | | | | | |
| 17 | K | 1.13.1 | Nerezová lišta světla 20x16mm vč. ukončovacího boxu | m | 36,000 | 2 150,00 | 77 400,00 | |
| PP | | | Nerezová lišta světla 20x16mm vč. ukončovacího boxu | | | | | |
| 18 | K | 1.14 | Nerezová tryska filtrace - průměr 60mm | m | 10,000 | 3 720,00 | 37 200,00 | |
| PP | | | Nerezová tryska filtrace - průměr 60mm | | | | | |
| 19 | K | 1.15 | Nerezový bazének VP1 A | ks | 1,000 | 194 200,00 | 194 200,00 | |
| PP | | | Nerezový bazének VP1 A | | | | | |
| 20 | K | 1.16 | Nerezový bazének VP1 B | ks | 1,000 | 156 400,00 | 156 400,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Nerezový bazének VP1 B | | | | | |
| D | D7 | | III. Instalační materiál | | | | 261 876,60 | |
| 21 | K | R.1.01 | Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek | m | 2,400 | 334,00 | 801,60 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek | | | | | |
| 22 | K | R.1.02 | Potrubí PVC PN 10, DN40 vč. tvarovek | m | 11,000 | 379,00 | 4 169,00 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN40 vč. tvarovek | | | | | |
| 23 | K | R.1.03 | Potrubí PVC PN 10, DN65 vč. tvarovek | m | 1,900 | 702,00 | 1 333,80 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN65 vč. tvarovek | | | | | |
| 24 | K | R.1.04 | Potrubí HDPE DN 25 vč. tvarovek | m | 65,100 | 367,00 | 23 891,70 | |
| PP | | | Potrubí HDPE DN 25 vč. tvarovek | | | | | |
| 25 | K | R.1.05 | Potrubí HDPE DN 65 vč. tvarovek | m | 9,500 | 787,00 | 7 476,50 | |
| PP | | | Potrubí HDPE DN 65 vč. tvarovek | | | | | |
| 26 | K | R.1.06 | Potrubí nerez 1.4301, DN25 vč. tvarovek a svařovacího a spotřebního materiálu | m | 66,300 | 843,00 | 55 890,90 | |
| PP | | | Potrubí nerez 1.4301, DN25 vč. tvarovek a svařovacího a spotřebního materiálu | | | | | |
| 27 | K | R.1.07 | Potrubí nerez 1.4301, DN65 vč. tvarovek a svařovacího a spotřebního materiálu | m | 34,100 | 1 698,00 | 57 901,80 | |
| PP | | | Potrubí nerez 1.4301, DN65 vč. tvarovek a svařovacího a spotřebního materiálu | | | | | |
| 28 | K | R.1.08 | Potrubí nerez 1.4301, DN100 vč. tvarovek a svařovacího a spotřebního materiálu | m | 2,000 | 4 521,00 | 9 042,00 | |
| PP | | | Potrubí nerez 1.4301, DN100 vč. tvarovek a svařovacího a spotřebního materiálu | | | | | |
| 29 | K | R.1.09 | Potrubí nerez 1.4301, DN150 vč. tvarovek a svařovacího a spotřebního materiálu | m | 8,400 | 4 932,00 | 41 428,80 | |
| PP | | | Potrubí nerez 1.4301, DN150 vč. tvarovek a svařovacího a spotřebního materiálu | | | | | |
| 30 | K | R.1.10 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička HDPE DN32 | m | 263,000 | 38,00 | 9 994,00 | |
| PP | | | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička HDPE DN32 | | | | | |
| 31 | K | R.1.11 | PVC KG SN4, DN100 vč. tvarovek | m | 22,300 | 345,00 | 7 693,50 | |
| PP | | | PVC KG SN4, DN100 vč. tvarovek | | | | | |
| 32 | K | R.1.12 | PVC KG SN4, DN150 vč. tvarovek | m | 9,400 | 428,00 | 4 023,20 | |
| PP | | | PVC KG SN4, DN150 vč. tvarovek | | | | | |
| 33 | K | R.1.13 | PP HT, DN25 vč. tvarovek | m | 6,800 | 46,00 | 312,80 | |
| PP | | | PP HT, DN25 vč. tvarovek | | | | | |
| 34 | K | R.1.14 | Ventil kulový PVC lepicí DN25 | ks | 11,000 | 352,00 | 3 872,00 | |
| PP | | | Ventil kulový PVC lepicí DN25 | | | | | |
| 35 | K | R.1.15 | Ventil kulový PVC lepicí DN40 | ks | 6,000 | 586,00 | 3 516,00 | |
| PP | | | Ventil kulový PVC lepicí DN40 | | | | | |
| 36 | K | R.1.16 | Ventil kulový PVC lepicí DN65 | ks | 1,000 | 1 775,00 | 1 775,00 | |
| PP | | | Ventil kulový PVC lepicí DN65 | | | | | |
| 37 | K | R.1.17 | Klapka uzavírací DN100 mezipřirubová PVC | ks | 1,000 | 4 108,00 | 4 108,00 | |
| PP | | | Klapka uzavírací DN100 mezipřirubová PVC | | | | | |
| 38 | K | R.1.18 | Klapka uzavírací DN150 mezipřirubová PVC | ks | 1,000 | 4 364,00 | 4 364,00 | |
| PP | | | Klapka uzavírací DN150 mezipřirubová PVC | | | | | |
| 39 | K | R.1.19 | Ventil zpětný PVC DN25 | ks | 8,000 | 396,00 | 3 168,00 | |
| PP | | | Ventil zpětný PVC DN25 | | | | | |
| 40 | K | R.1.20 | Ventil zpětný PVC DN40 | ks | 1,000 | 871,00 | 871,00 | |
| PP | | | Ventil zpětný PVC DN40 | | | | | |
| 41 | K | R.1.21 | Ventil zpětný PVC DN65 | ks | 1,000 | 1 692,00 | 1 692,00 | |
| PP | | | Ventil zpětný PVC DN65 | | | | | |
| 42 | K | R.1.22 | Lepidlo PVC-U | kg | 3,000 | 576,00 | 1 728,00 | |
| PP | | | Lepidlo PVC-U | | | | | |
| 43 | K | R.1.23 | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC | l | 2,000 | 519,00 | 1 038,00 | |
| PP | | | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC | | | | | |
| 44 | K | R.1.24 | Spojovací materiál | ks | 1,000 | 2 035,00 | 2 035,00 | |
| PP | | | Spojovací materiál | | | | | |
| 45 | K | R.1.25 | Kotevní a pomocný materiál | ks | 1,000 | 7 850,00 | 7 850,00 | |
| PP | | | Kotevní a pomocný materiál | | | | | |
| 46 | K | R.1.26 | Drobný materiál do DN20 | ks | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| PP | | | Drobný materiál do DN20 | | | | | |
| D | D9 | | IV. Montáž, doprava, ostatní | | | | 318 060,00 | |
| 47 | K | R.2.01 | Montáž | hod | 320,000 | 690,00 | 220 800,00 | |
| PP | | | Montáž | | | | | |
| 48 | K | R.2.02 | Doprava | kpl | 1,000 | 34 250,00 | 34 250,00 | |
| PP | | | Doprava | | | | | |
| 49 | K | R.2.03 | Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) | kpl | 1,000 | 24 300,00 | 24 300,00 | |
| PP | | | Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) | | | | | |
| 50 | K | R.2.04 | Komplexní a tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 8 560,00 | 8 560,00 | |
| PP | | | Komplexní a tlakové zkoušky | | | | | |
| 51 | K | R.2.05 | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | kpl | 1,000 | 14 650,00 | 14 650,00 | |
| PP | | | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | | | | | |
| 52 | K | R.2.06 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | kpl | 1,000 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-3 - SO 05 Technologie VP2

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 306 253,80 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 306 253,80 | 21,00% | 64 313,30 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 370 567,10 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-3 - SO 05 Technologie VP2

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 306 253,80 |
| D2 - I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | 71 900,00 |
| D4 - III. Instalační materiál | 82 213,80 |
| D6 - IV. Montáž, doprava, ostatní | 152 140,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-3 - SO 05 Technologie VP2

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 306 253,80

| D | | D2 | I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | 71 900,00 | | | | |
|----|---|-------|---|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 2.1 | Pískový jednovrstvý laminátový filtr Ø500 mm; ovzduš. a vypouštěcí ventil; výška náplně 0,6m; tlaková třída do 2,5bar | ks | 1,000 | 15 700,00 | 15 700,00 | |
| PP | | | Pískový jednovrstvý laminátový filtr Ø500 mm; ovzduš. a vypouštěcí ventil; výška náplně 0,6m; tlaková třída do 2,5bar | | | | | |
| 2 | K | 2.1.1 | Písková náplň - hrubý písek, frakce 1-2mm | kg | 25,000 | 8,00 | 200,00 | |
| PP | | | Písková náplň - hrubý písek, frakce 1-2mm | | | | | |
| 3 | K | 2.1.2 | Písková náplň - jemný písek, frakce 0,4-0,8mm | kg | 75,000 | 8,00 | 600,00 | |
| PP | | | Písková náplň - jemný písek, frakce 0,4-0,8mm | | | | | |
| 4 | K | 2.2 | Manuální šesticestný ventil DN40 - připojení 6/4" | ks | 1,000 | 5 420,00 | 5 420,00 | |
| PP | | | Manuální šesticestný ventil DN40 - připojení 6/4" | | | | | |
| 5 | K | 2.3 | Čerpadlo filtrace horizontální s předfiltrem plast Q=6m³/hod, H=13,1m, P1=0,8kW, P2=0,55kW, U=230V | ks | 1,000 | 12 470,00 | 12 470,00 | |
| PP | | | Čerpadlo filtrace horizontální s předfiltrem plast Q=6m³/hod, H=13,1m, P1=0,8kW, P2=0,55kW, U=230V - horizontální provedení; materiál: tělo plast , oběžné kolo plast, hřídel nerez ocel, ucpávka keramická, síťo PP; krytí IP55; 2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2850 rpm); třída izolace F | | | | | |
| 6 | K | 2.4 | UV reaktor středotlaký - nerez - Qmax= 12m3/h, U= 230 V, P= 0,25 kW | ks | 1,000 | 29 650,00 | 29 650,00 | |
| PP | | | UV reaktor středotlaký - nerez - Qmax= 12m3/h, U= 230 V, P= 0,25 kW | | | | | |
| 7 | K | 2.5 | Potrubní chlorátor DN40 - náplň kombinovaných tablet 3,5kg | ks | 1,000 | 7 860,00 | 7 860,00 | |
| PP | | | Potrubní chlorátor DN40 - náplň kombinovaných tablet 3,5kg | | | | | |

| D | | D4 | III. Instalační materiál | 82 213,80 | | | | |
|----|---|--------|--|-----------|--------|----------|-----------|--|
| 8 | K | R.3.01 | Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek | m | 5,400 | 334,00 | 1 803,60 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek | | | | | |
| 9 | K | R.3.02 | Potrubí PVC PN 10, DN40 vč. tvarovek | m | 5,600 | 379,00 | 2 122,40 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN40 vč. tvarovek | | | | | |
| 10 | K | R.3.03 | Potrubí PVC PN 10, DN50 vč. tvarovek | m | 4,100 | 488,00 | 2 000,80 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN50 vč. tvarovek | | | | | |
| 11 | K | R.3.04 | Potrubí HDPE DN 25 vč. tvarovek | m | 21,000 | 352,00 | 7 392,00 | |
| PP | | | Potrubí HDPE DN 25 vč. tvarovek | | | | | |
| 12 | K | R.3.05 | Potrubí HDPE DN 50 vč. tvarovek | m | 82,000 | 586,00 | 48 052,00 | |
| PP | | | Potrubí HDPE DN 50 vč. tvarovek | | | | | |
| 13 | K | R.3.06 | Óhebná dvouplášťová korugovaná chránička HDPE DN32 | m | 30,000 | 36,00 | 1 080,00 | |
| PP | | | Óhebná dvouplášťová korugovaná chránička HDPE DN32 | | | | | |
| 14 | K | R.3.07 | Ventil kulový PVC lepicí DN25 | ks | 1,000 | 352,00 | 352,00 | |
| PP | | | Ventil kulový PVC lepicí DN25 | | | | | |
| 15 | K | R.3.08 | Ventil kulový PVC lepicí DN40 | ks | 8,000 | 586,00 | 4 688,00 | |
| PP | | | Ventil kulový PVC lepicí DN40 | | | | | |
| 16 | K | R.3.09 | Ventil zpětný PVC DN25 | ks | 1,000 | 396,00 | 396,00 | |
| PP | | | Ventil zpětný PVC DN25 | | | | | |
| 17 | K | R.3.10 | Ventil zpětný PVC DN40 | ks | 1,000 | 871,00 | 871,00 | |
| PP | | | Ventil zpětný PVC DN40 | | | | | |
| 18 | K | R.3.11 | Lepidlo PVC-U | kg | 2,000 | 576,00 | 1 152,00 | |
| PP | | | Lepidlo PVC-U | | | | | |
| 19 | K | R.3.12 | Čistící prostředek pro lepené spoje z PVC | l | 1,000 | 519,00 | 519,00 | |
| PP | | | Čistící prostředek pro lepené spoje z PVC | | | | | |
| 20 | K | R.3.13 | Spojovací materiál | ks | 1,000 | 2 035,00 | 2 035,00 | |
| PP | | | Spojovací materiál | | | | | |
| 21 | K | R.3.14 | Kotevní a pomocný materiál | ks | 1,000 | 7 850,00 | 7 850,00 | |
| PP | | | Kotevní a pomocný materiál | | | | | |
| 22 | K | R.3.15 | Drobný materiál do DN20 | ks | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| PP | | | Drobný materiál do DN20 | | | | | |

| D | | D6 | IV. Montáž, doprava, ostatní | 152 140,00 | | | | |
|----|---|--------|------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|--|
| 23 | K | R.4.01 | Montáž | hod | 90,000 | 690,00 | 62 100,00 | |
| PP | | | Montáž | | | | | |
| 24 | K | R.4.02 | Doprava | kpl | 1,000 | 28 450,00 | 28 450,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Doprava | | | | | |
| 25 | K | R.4.03 | Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) | kpl | 1,000 | 24 600,00 | 24 600,00 | |
| PP | | | Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) | | | | | |
| 26 | K | R.4.04 | Komplexní a tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 8 540,00 | 8 540,00 | |
| PP | | | Komplexní a tlakové zkoušky | | | | | |
| 27 | K | R.4.05 | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | kpl | 1,000 | 14 650,00 | 14 650,00 | |
| PP | | | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | | | | | |
| 28 | K | R.4.06 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | hod | 20,000 | 690,00 | 13 800,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-4 - SO 05 Technologie VP3

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 568 982,00 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 568 982,00 | 21,00% | 119 486,22 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 688 468,22 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-4 - SO 05 Technologie VP3

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 568 982,00 |
| D2 - I. Technologické zařízení mlžení | 336 662,00 |
| D4 - II. Zámečnické konstrukce | 56 500,00 |
| D6 - III. Instalační materiál | 40 120,00 |
| D8 - IV. Montáž, doprava, ostatní | 135 700,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-4 - SO 05 Technologie VP3

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

568 982,00

| D | D2 | I. Technologické zařízení mlžení | 336 662,00 | | | | | |
|---|----|----------------------------------|---|----|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | 3.1 | Vysokotlaká jednotka mlžení vodní plochy s elektronikou 2 l/min, 60 bar, 0,72 kW, 230 V | ks | 1,000 | 332 094,00 | 332 094,00 | |

PP

Vysokotlaká jednotka mlžení vodní plochy s elektronikou 2 l/min, 60 bar, 0,72 kW, 230 V, rám z pozinkovaného plechu a nerezového krytu, čerpadlo s klínovou hřídelí,3 keramické písty, mosaznou hlavou, elektomotor 1450 otáčky/min, manometr s glycerinem, tlakový spínač pro nedostatek vody, elektroventily, elektrická deska kompletní s: ON / OFF tepelný spínač, spínače dálkového ovládání, pojistek, filtr mechanických nečistot 50mikronů, redukční ventil s manometrem

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|----|-------|----------|----------|--|
| 2 | K | 3.2 | Tryska mlžení 0,2 l/min, velikost 40, nerez AISI 304, tryska s anti-odkapávacím zpětným ventilem, závit - 10 / 24UNC / 2A. | ks | 4,000 | 1 142,00 | 4 568,00 | |
|---|---|-----|--|----|-------|----------|----------|--|

PP

Tryska mlžení 0,2 l/min, velikost 40, nerez AISI 304, tryska s anti-odkapávacím zpětným ventilem, závit - 10 / 24UNC / 2A.

| D | D4 | II. Zámečnické konstrukce | 56 500,00 | | | | | |
|---|----|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
|---|----|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|----|-------|-----------|-----------|--|
| 3 | K | 3.3 | Nerezový kaslík trysky - s jedním vývodem | ks | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| PP | | | Nerezový kaslík trysky - s jedním vývodem | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|----|-------|-----------|-----------|--|
| 4 | K | 3.4 | Nerezový kaslík trysky - se dvěma vývody | ks | 3,000 | 11 600,00 | 34 800,00 | |
| PP | | | Nerezový kaslík trysky - se dvěma vývody | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| 5 | K | 3.5 | Nerezová krycí rozeta kaslíků | ks | 4,000 | 2 800,00 | 11 200,00 | |
| PP | | | Nerezová krycí rozeta kaslíků | | | | | |

| D | D6 | III. Instalační materiál | 40 120,00 | | | | | |
|---|----|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
|---|----|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|----|--------|--------|-----------|--|
| 6 | K | R.5.01 | Nerezové kotvení mlžících trysek, rozdělovačů, pomocný materiál | kg | 26,000 | 680,00 | 17 680,00 | |
| PP | | | Nerezové kotvení mlžících trysek, rozdělovačů, pomocný materiál | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 7 | K | R.5.02 | Nerezové koleno, Tkus, spojka | ks | 19,000 | 600,00 | 11 400,00 | |
| PP | | | Nerezové koleno, Tkus, spojka | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|--------|--------|----------|--|
| 8 | K | R.5.03 | Ohebná dvoupříášťová korugovaná chránička HDPE DN32 | m | 28,000 | 105,00 | 2 940,00 | |
| PP | | | Ohebná dvoupříášťová korugovaná chránička HDPE DN32 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 9 | K | R.5.04 | Potrubí polyamid Ø 9,6mm | m | 36,000 | 225,00 | 8 100,00 | |
| PP | | | Potrubí polyamid Ø 9,6mm | | | | | |

| D | D8 | IV. Montáž, doprava, ostatní | 135 700,00 | | | | | |
|---|----|------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|---|----|------------------------------|------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|-----|--------|--------|-----------|--|
| 10 | K | R.6.01 | Montáž | hod | 72,000 | 690,00 | 49 680,00 | |
| PP | | | Montáž | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|---------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 11 | K | R.6.02 | Doprava | kpl | 1,000 | 32 450,00 | 32 450,00 | |
| PP | | | Doprava | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 12 | K | R.6.03 | Ostatní práce (díleuská dokumentace, návody) | kpl | 1,000 | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| PP | | | Ostatní práce (díleuská dokumentace, návody) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 13 | K | R.6.04 | Komplexní a tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| PP | | | Komplexní a tlakové zkoušky | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 14 | K | R.6.05 | Uvedení do provozu | kpl | 1,000 | 14 650,00 | 14 650,00 | |
| PP | | | Uvedení do provozu | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|-----|-------|--------|----------|--|
| 15 | K | R.6.06 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | hod | 8,000 | 690,00 | 5 520,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-5 - SO 05 Zázemí technologie VP1-3

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 356 170,30 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 356 170,30 | 21,00% | 74 795,76 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 430 966,06 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-5 - SO 05 Zázemí technologie VP1-3

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 356 170,30 |
| D2 - I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | 74 464,00 |
| D4 - II. Zámečnické konstrukce | 31 930,00 |
| D6 - III. Instalační materiál | 31 976,30 |
| D8 - III. Montáž, doprava, ostatní | 217 800,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-5 - SO 05 Zázemí technologie VP1-3

Místo:Tišnov

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.

Datum:2. 5. 2024

Projektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

356 170,30

| D | | D2 | I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | | | | | 74 464,00 |
|----|---|--------|--|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | K | 4.1 | Vodoměr mokroběžný vícevtokový DN20, G1", Qn2,5; montáž do horizontální polohy, impulsní výstup | ks | 1,000 | 2 993,00 | 2 993,00 | |
| PP | | | Vodoměr mokroběžný vícevtokový DN20, G1", Qn2,5; montáž do horizontální polohy, impulsní výstup | | | | | |
| 2 | K | 4.2 | Změkčovací filtr - Připojovací rozměr G 1", kapacita zařízení 0dH x m3 100, provozní tlak min-max bar 2 - 6,tlaková ztráta bar 0,3, množství ionexu 25l | ks | 1,000 | 24 580,00 | 24 580,00 | |
| PP | | | Změkčovací filtr - Připojovací rozměr G 1", kapacita zařízení 0dH x m3 100, provozní tlak min-max bar 2 - 6,tlaková ztráta bar 0,3, množství ionexu 25l, spotřeba NaCl na regeneraci 5kg, připojovací rozměr odpadu G 1/2", napětí 230/50/12 V/Hz/V , příkon 5W, rozměry stanice (v x š x h) mm 1130 x 340 x 560 | | | | | |
| 3 | K | 4.3 | Zachycovač mechanických nečistot DN25 - manometr; automatický provoz; filtrační vložka 100µm, napájení: 230 V AC/50 Hz | ks | 1,000 | 38 339,00 | 38 339,00 | |
| PP | | | Zachycovač mechanických nečistot DN25 - manometr; automatický provoz; filtrační vložka 100µm, napájení: 230 V AC/50 Hz | | | | | |
| 4 | K | 4.4 | Kalové čerpadlo Q=10,2m³/hod, H=4,2m, P1=0,7kW, P2=0,37kW, U=230V - nerez materiál, ponorné | ks | 1,000 | 8 552,00 | 8 552,00 | |
| PP | | | Kalové čerpadlo Q=10,2m³/hod, H=4,2m, P1=0,7kW, P2=0,37kW, U=230V - nerez materiál, ponorné | | | | | |
| D | | D4 | II. Zámečnické konstrukce | | | | | 31 930,00 |
| 5 | K | 4.5 | Nerezový pororošt kalníku 492x492x30mm | ks | 1,000 | 12 130,00 | 12 130,00 | |
| PP | | | Nerezový pororošt kalníku 492x492x30mm | | | | | |
| 6 | K | 4.6 | Nerezový box odvětrání 200x150x300mm | ks | 2,000 | 9 900,00 | 19 800,00 | |
| PP | | | Nerezový box odvětrání 200x150x300mm | | | | | |
| D | | D6 | III. Instalační materiál | | | | | 31 976,30 |
| 7 | K | R.7.01 | Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek | m | 6,300 | 334,00 | 2 104,20 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek | | | | | |
| 8 | K | R.7.02 | Potrubí PVC PN 10, DN40 vč. tvarovek | m | 5,400 | 379,00 | 2 046,60 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN40 vč. tvarovek | | | | | |
| 9 | K | R.7.03 | Potrubí PVC PN 10, DN50 vč. tvarovek | m | 4,200 | 488,00 | 2 049,60 | |
| PP | | | Potrubí PVC PN 10, DN50 vč. tvarovek | | | | | |
| 10 | K | R.7.04 | PVC KG SN4, DN100 vč. tvarovek | m | 3,700 | 367,00 | 1 357,90 | |
| PP | | | PVC KG SN4, DN100 vč. tvarovek | | | | | |
| 11 | K | R.7.05 | Ventil kulový PVC lepicí DN25 | ks | 7,000 | 352,00 | 2 464,00 | |
| PP | | | Ventil kulový PVC lepicí DN25 | | | | | |
| 12 | K | R.7.06 | Ventil kulový PVC lepicí DN40 | ks | 1,000 | 586,00 | 586,00 | |
| PP | | | Ventil kulový PVC lepicí DN40 | | | | | |
| 13 | K | R.7.07 | Ventil zpětný PVC DN25 | ks | 1,000 | 396,00 | 396,00 | |
| PP | | | Ventil zpětný PVC DN25 | | | | | |
| 14 | K | R.7.08 | Ventil zpětný PVC DN40 | ks | 1,000 | 871,00 | 871,00 | |
| PP | | | Ventil zpětný PVC DN40 | | | | | |
| 15 | K | R.7.09 | Lepidlo PVC-U | kg | 1,000 | 576,00 | 576,00 | |
| PP | | | Lepidlo PVC-U | | | | | |
| 16 | K | R.7.10 | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC | l | 1,000 | 519,00 | 519,00 | |
| PP | | | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC | | | | | |
| 17 | K | R.7.11 | Spojovací materiál | ks | 1,000 | 2 035,00 | 2 035,00 | |
| PP | | | Spojovací materiál | | | | | |
| 18 | K | R.7.12 | Kotevní a pomocný materiál | ks | 1,000 | 7 850,00 | 7 850,00 | |
| PP | | | Kotevní a pomocný materiál | | | | | |
| 19 | K | R.7.13 | Drobný materiál do DN20 | ks | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| PP | | | Drobný materiál do DN20 | | | | | |
| 20 | K | R.7.14 | Automatická zpětná armatura PVC-KG proti vzduťe vodě DN100 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a revizním krytem k čištění | ks | 1,000 | 5 482,00 | 5 482,00 | |
| PP | | | Automatická zpětná armatura PVC-KG proti vzduťe vodě DN100 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a revizním krytem k čištění | | | | | |
| 21 | K | R.7.15 | Zápachová uzávěra DN 100 KG s čistícími otvory | ks | 1,000 | 1 739,00 | 1 739,00 | |
| PP | | | Zápachová uzávěra DN 100 KG s čistícími otvory | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|--------|--|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D8 | | | III. Montáž, doprava, ostatní | 217 800,00 | | | | |
| 22 | K | R.8.01 | Montáž | hod | 32,000 | 690,00 | 22 080,00 | |
| PP | | | Montáž | | | | | |
| 23 | K | R.8.02 | Doprava | kpl | 1,000 | 21 200,00 | 21 200,00 | |
| PP | | | Doprava | | | | | |
| 24 | K | R.8.03 | Těsnící třmeny prostupů DN25-DN150 vč. pažnic | ks | 24,000 | 5 100,00 | 122 400,00 | |
| PP | | | Těsnící třmeny prostupů DN25-DN150 vč. pažnic | | | | | |
| 25 | K | R.8.04 | Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) | kpl | 1,000 | 21 850,00 | 21 850,00 | |
| PP | | | Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) | | | | | |
| 26 | K | R.8.05 | Komplexní a tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 9 620,00 | 9 620,00 | |
| PP | | | Komplexní a tlakové zkoušky | | | | | |
| 27 | K | R.8.06 | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | kpl | 1,000 | 13 750,00 | 13 750,00 | |
| PP | | | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | | | | | |
| 28 | K | R.8.07 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | hod | 10,000 | 690,00 | 6 900,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-6 - SO 05 Technologie VP4

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 337 742,00 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 337 742,00 | 21,00% | 70 925,82 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 408 667,82 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-6 - SO 05 Technologie VP4

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 337 742,00 |
| D2 - I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | 115 762,00 |
| D4 - II. Montáž, doprava, ostatní | 221 980,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-6 - SO 05 Technologie VP4

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 337 742,00

| D | | D2 | I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | | 115 762,00 | | | |
|----|---|-------|---|----|------------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 1.1.1 | Písková náplň - hrubý písek, frakce 1-2mm | kg | 25,000 | 10,00 | 250,00 | |
| PP | | | Písková náplň - hrubý písek, frakce 1-2mm | | | | | |
| 2 | K | 1.1.2 | Písková náplň - jemný písek, frakce 0,4-0,8mm | kg | 75,000 | 10,00 | 750,00 | |
| PP | | | Písková náplň - jemný písek, frakce 0,4-0,8mm | | | | | |
| 3 | K | 5.1 | Pískový jednovrstvý laminátový filtr Ø500 mm; ovzduš. a vypouštěcí ventil; výška náplně 0,6m; tlaková třída do 2,5bar | ks | 1,000 | 15 986,00 | 15 986,00 | |
| PP | | | Pískový jednovrstvý laminátový filtr Ø500 mm; ovzduš. a vypouštěcí ventil; výška náplně 0,6m; tlaková třída do 2,5bar | | | | | |
| 4 | K | 5.2 | Manuální šesticestný ventil DN40 - připojení 6/4" | ks | 1,000 | 3 763,00 | 3 763,00 | |
| PP | | | Manuální šesticestný ventil DN40 - připojení 6/4" | | | | | |
| 5 | K | 5.3 | Čerpadlo filtrace horizontální s předfiltrem plast Q=6m³/hod, H=13,1m, P1=0,8kW, P2=0,55kW, U=230V | ks | 1,000 | 19 945,00 | 19 945,00 | |
| PP | | | Čerpadlo filtrace horizontální s předfiltrem plast Q=6m³/hod, H=13,1m, P1=0,8kW, P2=0,55kW, U=230V - horizontální provedení; materiál: tělo plast , oběžné kolo plast, hřídel nerez ocel, ucpávka keramická, síťo PP; krytí IP55; 2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2850 rpm); třída izolace F | | | | | |
| 6 | K | 5.4 | UV reaktor středotlaký - nerez - Qmax= 12m3/h, U= 230 V, P= 0,25 kW | ks | 1,000 | 71 342,00 | 71 342,00 | |
| PP | | | UV reaktor středotlaký - nerez - Qmax= 12m3/h, U= 230 V, P= 0,25 kW | | | | | |
| 7 | K | 5.5 | Potrubní chlorátor DN40 - náplň kombinovaných tablet 3,5kg | ks | 1,000 | 3 726,00 | 3 726,00 | |
| PP | | | Potrubní chlorátor DN40 - náplň kombinovaných tablet 3,5kg | | | | | |

| D | | D4 | II. Montáž, doprava, ostatní | | 221 980,00 | | | |
|----|---|--------|--|-----|------------|-----------|-----------|--|
| 8 | K | R.9.01 | Montáž | hod | 145,000 | 650,00 | 94 250,00 | |
| PP | | | Montáž | | | | | |
| 9 | K | R.9.02 | Doprava | kpl | 1,000 | 34 250,00 | 34 250,00 | |
| PP | | | Doprava | | | | | |
| 10 | K | R.9.03 | Instalační materiál - rozvody z plastu, nerez, kotevní materiál, izolace PE pro venkovní rozvody | kpl | 1,000 | 28 420,00 | 28 420,00 | |
| PP | | | Instalační materiál - rozvody z plastu, nerez, kotevní materiál, izolace PE pro venkovní rozvody | | | | | |
| 11 | K | R.9.04 | Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) | kpl | 1,000 | 23 900,00 | 23 900,00 | |
| PP | | | Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) | | | | | |
| 12 | K | R.9.05 | Komplexní a tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 13 460,00 | 13 460,00 | |
| PP | | | Komplexní a tlakové zkoušky | | | | | |
| 13 | K | R.9.06 | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | kpl | 1,000 | 11 200,00 | 11 200,00 | |
| PP | | | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | | | | | |
| 14 | K | R.9.07 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | hod | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-7 - SO 05 Zázemí technologie VP4

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 303 637,00 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 303 637,00 | 21,00% | 63 763,77 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 367 400,77 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-7 - SO 05 Zázemí technologie VP4

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 303 637,00 |
| D2 - I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | 83 017,00 |
| D4 - II. Zámečnické konstrukce | 12 130,00 |
| D6 - III. Montáž, doprava, ostatní | 208 490,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-7 - SO 05 Zázemí technologie VP4

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 303 637,00

| D | | D2 | I. Technologické zařízení úpravy a dopravy vody | 83 017,00 | | | | |
|----|---|---------|--|------------|---------|-----------|------------|--|
| 1 | K | 6.1 | Vodoměr mokroběžný vícevtokový DN20, G1", Qn2,5; montáž do horizontální polohy, impulsní výstup | ks | 1,000 | 2 993,00 | 2 993,00 | |
| PP | | | Vodoměr mokroběžný vícevtokový DN20, G1", Qn2,5; montáž do horizontální polohy, impulsní výstup | | | | | |
| 2 | K | 6.2 | Změkčovací filtr - Připojovací rozměr G 1", kapacita zařízení 0dH x m3 100, provozní tlak min-max bar 2 - 6,tlaková ztráta bar 0,3, množství ionexu 25l, spotřeba NaCl na regeneraci 5kg, připojovací rozměr odpadu G 1/2", napětí 230/50/12 V/Hz/V , příkon 5W, rozměry stanice (v x š x h) mm 1130 x 340 x 560 | ks | 1,000 | 24 581,00 | 24 581,00 | |
| PP | | | Změkčovací filtr - Připojovací rozměr G 1", kapacita zařízení 0dH x m3 100, provozní tlak min-max bar 2 - 6,tlaková ztráta bar 0,3, množství ionexu 25l, spotřeba NaCl na regeneraci 5kg, připojovací rozměr odpadu G 1/2", napětí 230/50/12 V/Hz/V , příkon 5W, rozměry stanice (v x š x h) mm 1130 x 340 x 560 | | | | | |
| 3 | K | 6.3 | Zachycovač mechanických nečistot DN25 - manometr; automatický provoz; filtrační vložka 100µm, napájení: 230 V AC/50 Hz | ks | 1,000 | 38 339,00 | 38 339,00 | |
| PP | | | Zachycovač mechanických nečistot DN25 - manometr; automatický provoz; filtrační vložka 100µm, napájení: 230 V AC/50 Hz | | | | | |
| 4 | K | 6.4 | Kalové čerpadlo Q=10,2m³/hod, H=4,2m, P1=0,7kW, P2=0,37kW, U=230V - nerez materiál, ponorné | ks | 2,000 | 8 552,00 | 17 104,00 | |
| PP | | | Kalové čerpadlo Q=10,2m³/hod, H=4,2m, P1=0,7kW, P2=0,37kW, U=230V - nerez materiál, ponorné | | | | | |
| D | | D4 | II. Zámečnické konstrukce | 12 130,00 | | | | |
| 5 | K | 6.5 | Nerezový pororošt kalníku 492x492x30mm | ks | 1,000 | 12 130,00 | 12 130,00 | |
| PP | | | Nerezový pororošt kalníku 492x492x30mm | | | | | |
| D | | D6 | III. Montáž, doprava, ostatní | 208 490,00 | | | | |
| 6 | K | R.10.01 | Montáž | hod | 145,000 | 690,00 | 100 050,00 | |
| PP | | | Montáž | | | | | |
| 7 | K | R.10.02 | Doprava | kpl | 1,000 | 30 850,00 | 30 850,00 | |
| PP | | | Doprava | | | | | |
| 8 | K | R.10.03 | Instalační materiál - rozvody z plastu, nerez, kotevní materiál, izolace PE pro venkovní rozvody | kpl | 1,000 | 27 400,00 | 27 400,00 | |
| PP | | | Instalační materiál - rozvody z plastu, nerez, kotevní materiál, izolace PE pro venkovní rozvody | | | | | |
| 9 | K | R.10.04 | Ostatní práce (dílečná dokumentace, návody) | kpl | 1,000 | 22 900,00 | 22 900,00 | |
| PP | | | Ostatní práce (dílečná dokumentace, návody) | | | | | |
| 10 | K | R.10.05 | Komplexní a tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 8 640,00 | 8 640,00 | |
| PP | | | Komplexní a tlakové zkoušky | | | | | |
| 11 | K | R.10.06 | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | kpl | 1,000 | 11 750,00 | 11 750,00 | |
| PP | | | Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz | | | | | |
| 12 | K | R.10.07 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | hod | 10,000 | 690,00 | 6 900,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-8 - SO 05 Elektroinstalace VP1-3

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 457 823,57 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 457 823,57 | 21,00% | 96 142,95 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 553 966,52 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-8 - SO 05 Elektroinstalace VP1-3

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 457 823,57 |
| D1 - I. Elektroinstalace | 219 548,57 |
| D4 - II.Montáže, doprava, ostatní náklady | 238 275,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-8 - SO 05 Elektroinstalace VP1-3

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 457 823,57

| D | | D1 | I. Elektroinstalace | | 219 548,57 | | | |
|----|---|---|--|----|------------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | R.11.01 | Rozvodnice nástěnná 800x1000x350, krytí IP65 | ks | 1,000 | 14 801,00 | 14 801,00 | |
| PP | | Rozvodnice nástěnná 800x1000x350, krytí IP65 | | | | | | |
| 2 | K | R.11.02 | PG11----- Vývodka PG11 s maticí | ks | 12,000 | 17,98 | 215,76 | |
| PP | | PG11----- Vývodka PG11 s maticí | | | | | | |
| 3 | K | R.11.03 | PG13,5----- Vývodka PG13,5 s maticí | ks | 6,000 | 18,93 | 113,58 | |
| PP | | PG13,5----- Vývodka PG13,5 s maticí | | | | | | |
| 4 | K | R.11.04 | PG21----- Vývodka PG21 s maticí | ks | 1,000 | 56,35 | 56,35 | |
| PP | | PG21----- Vývodka PG21 s maticí | | | | | | |
| 5 | K | R.11.05 | HV-32-3 Páčkový spínač | ks | 1,000 | 713,44 | 713,44 | |
| PP | | HV-32-3 Páčkový spínač | | | | | | |
| 6 | K | R.11.06 | B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | ks | 2,000 | 130,68 | 261,36 | |
| PP | | B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | | | | | | |
| 7 | K | R.11.07 | B10/1 , char B, 1-pólový | ks | 7,000 | 167,44 | 1 172,08 | |
| PP | | B10/1 , char B, 1-pólový | | | | | | |
| 8 | K | R.11.08 | C10/1 , char C, 1-pólový | ks | 2,000 | 271,44 | 542,88 | |
| PP | | C10/1 , char C, 1-pólový | | | | | | |
| 9 | K | R.11.09 | RSI-20-20-A230 Instalační stykač | ks | 5,000 | 693,68 | 3 468,40 | |
| PP | | RSI-20-20-A230 Instalační stykač | | | | | | |
| 10 | K | R.11.10 | Chránič proudový 25-4-003/AC G/A | ks | 1,000 | 3 616,00 | 3 616,00 | |
| PP | | Chránič proudový 25-4-003/AC G/A | | | | | | |
| 11 | K | R.11.11 | Svodič přepětí TNS 275/12,5 | ks | 1,000 | 5 050,00 | 5 050,00 | |
| PP | | Svodič přepětí TNS 275/12,5 | | | | | | |
| 12 | K | R.11.12 | Motorový spínač s ochranou BE2, 3pólový, 4-6,3 A | ks | 1,000 | 549,20 | 549,20 | |
| PP | | Motorový spínač s ochranou BE2, 3pólový, 4-6,3 A | | | | | | |
| 13 | K | R.11.13 | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | ks | 48,000 | 14,36 | 689,28 | |
| PP | | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | | | | | | |
| 14 | K | R.11.14 | Řadová svorka CBC.2 modrá 2,5mm2 | ks | 16,000 | 15,90 | 254,40 | |
| PP | | Řadová svorka CBC.2 modrá 2,5mm2 | | | | | | |
| 15 | K | R.11.15 | Zemnicí svorka TEO.4, 4mm², zeleno-žlutá | ks | 16,000 | 52,85 | 845,60 | |
| PP | | Zemnicí svorka TEO.4, 4mm², zeleno-žlutá | | | | | | |
| 16 | K | R.11.16 | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | ks | 3,000 | 31,00 | 93,00 | |
| PP | | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | | | | | | |
| 17 | K | R.11.17 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 | ks | 1,000 | 34,26 | 34,26 | |
| PP | | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 | | | | | | |
| 18 | K | R.11.18 | Zemnicí svorka 10mm² CBC10, zelenožlutá | ks | 1,000 | 84,66 | 84,66 | |
| PP | | Zemnicí svorka 10mm² CBC10, zelenožlutá | | | | | | |
| 19 | K | R.11.19 | CSA210101- Sam. A6"Pozor!EI. zař.!Nehas vod. ani pěn. př.! | ks | 1,000 | 19,16 | 19,16 | |
| PP | | Štítek CSA210101- Sam. A6"Pozor!EI. zař.!Nehas vod. ani pěn. př.! | | | | | | |
| 20 | K | R.11.20 | Mřížka 120x120 mm, filtr, k ventilační jednotce HDLT | ks | 2,000 | 426,40 | 852,80 | |
| PP | | Mřížka 120x120 mm, filtr, k ventilační jednotce HDLT | | | | | | |
| 21 | K | R.11.21 | Ventilátor 160m3, 230V, 120x120 mm | ks | 2,000 | 1 779,00 | 3 558,00 | |
| PP | | Ventilátor 160m3, 230V, 120x120 mm | | | | | | |
| 22 | K | R.11.22 | DIN lišta pro skříň WSA šířky 800 mm (výška 7,5 mm) | ks | 8,000 | 597,17 | 4 777,36 | |
| PP | | DIN lišta pro skříň WSA šířky 800 mm (výška 7,5 mm) | | | | | | |
| 23 | K | R.11.23 | Pojistková svorka běž.10 mm2 | ks | 12,000 | 112,11 | 1 345,32 | |
| PP | | Pojistková svorka běž.10 mm2 | | | | | | |
| 24 | K | R.11.24 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60°C | ks | 2,000 | 1 172,00 | 2 344,00 | |
| PP | | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60°C | | | | | | |
| 25 | K | R.11.25 | Topné těleso 30W,230VACDC,kabel 0,3m | ks | 1,000 | 2 003,00 | 2 003,00 | |
| PP | | Topné těleso 30W,230VACDC,kabel 0,3m | | | | | | |
| 26 | K | R.11.26 | Instalační spínací hodiny mechanické, 1Z | ks | 1,000 | 1 306,24 | 1 306,24 | |
| PP | | Instalační spínací hodiny mechanické, 1Z | | | | | | |
| 27 | K | R.11.27 | Jistič s prou. chráničem, 1+N, B10A, 30 mA | ks | 2,000 | 717,13 | 1 434,26 | |
| PP | | Jistič s prou. chráničem, 1+N, B10A, 30 mA | | | | | | |
| 28 | K | R.11.28 | Řídící systém PLC - IO;DI;DO včetně zdroje | ks | 1,000 | 84 506,00 | 84 506,00 | |
| PP | | Řídící systém PLC - IO;DI;DO včetně zdroje | | | | | | |
| 29 | K | R.11.29 | software pro řízení PLC | ks | 1,000 | 16 348,00 | 16 348,00 | |
| PP | | software pro řízení PLC | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K | R.11.30 | Frekvenční měnič 400VAC; 1,1kW; IP20, Brzdný tranzistor, RFI, PCB ochrana | ks | 1,000 | 19 917,00 | 19 917,00 | |
| PP | | | Frekvenční měnič 400VAC; 1,1kW; IP20, Brzdný tranzistor, RFI, PCB ochrana | | | | | |
| 31 | K | R.11.31 | KABELY PRO OVLÁDÁNÍ A ELEKTRONIKU STÍNĚNÝ - CMFM 4G1,5 | m | 20,000 | 78,68 | 1 573,60 | |
| PP | | | KABELY PRO OVLÁDÁNÍ A ELEKTRONIKU STÍNĚNÝ - CMFM 4G1,5 | | | | | |
| 32 | K | R.11.32 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-202 krabicová svorka 2 × 0,5 - 2,5 mm2 | ks | 20,000 | 5,81 | 116,20 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-202 krabicová svorka 2 × 0,5 - 2,5 mm2 | | | | | |
| 33 | K | R.11.33 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-203 krabicová svorka 3 × 0,5 - 2,5 mm2 | ks | 20,000 | 6,21 | 124,20 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-203 krabicová svorka 3 × 0,5 - 2,5 mm2 | | | | | |
| 34 | K | R.11.34 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-204 krabicová svorka 4 × 0,5 - 2,5 mm2 | ks | 20,000 | 7,90 | 158,00 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-204 krabicová svorka 4 × 0,5 - 2,5 mm2 | | | | | |
| 35 | K | R.11.35 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-205 krabicová svorka 5 × 0,5 - 2,5 mm2 | ks | 20,000 | 8,66 | 173,20 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-205 krabicová svorka 5 × 0,5 - 2,5 mm2 | | | | | |
| 36 | K | R.11.36 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - ZDROJ 230V;24VDC;80W | ks | 1,000 | 2 166,00 | 2 166,00 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - ZDROJ 230V;24VDC;80W | | | | | |
| 37 | K | R.11.37 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - ZDROJ 230V;24VDC;300W | ks | 1,000 | 2 166,00 | 2 166,00 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - ZDROJ 230V;24VDC;300W | | | | | |
| 38 | K | R.11.38 | SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ - SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 7,000 | 217,00 | 1 519,00 | |
| PP | | | SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ - SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | | | | | |
| 39 | K | R.11.39 | HLADINOVÉ RELÉ - 1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz | ks | 4,000 | 2 411,00 | 9 644,00 | |
| PP | | | HLADINOVÉ RELÉ - 1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz | | | | | |
| 40 | K | R.11.40 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2 | ks | 20,000 | 6,12 | 122,40 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2 | | | | | |
| 41 | K | R.11.41 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2 | ks | 20,000 | 7,28 | 145,60 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2 | | | | | |
| 42 | K | R.11.42 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 65,000 | 26,00 | 1 690,00 | |
| PP | | | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | | | | | |
| 43 | K | R.11.43 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - H07RN-F 3x2.5 mm2 , pevně | m | 215,000 | 85,28 | 18 335,20 | |
| PP | | | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - H07RN-F 3x2.5 mm2 , pevně | | | | | |
| 44 | K | R.11.44 | OHEBNÁ CHRÁNIČKA - Světlost 32mm | m | 20,000 | 26,21 | 524,20 | |
| PP | | | OHEBNÁ CHRÁNIČKA - Světlost 32mm | | | | | |
| 45 | K | R.11.45 | Trubka ohebná 320N 20mm světle šedá | m | 15,000 | 5,14 | 77,10 | |
| PP | | | Trubka ohebná 320N 20mm světle šedá | | | | | |
| 46 | K | R.11.46 | Trubka pevná 320N isofix-EL-F 20 šedá /3m + příslušenství | m | 15,000 | 47,48 | 712,20 | |
| PP | | | Trubka pevná 320N isofix-EL-F 20 šedá /3m + příslušenství | | | | | |
| 47 | K | R.11.47 | SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ IP 44 (PLAST) - B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá | ks | 1,000 | 107,26 | 107,26 | |
| PP | | | SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ IP 44 (PLAST) - B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá | | | | | |
| 48 | K | R.11.48 | B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá | ks | 5,000 | 129,40 | 647,00 | |
| PP | | | B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá | | | | | |
| 49 | K | R.11.49 | B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; b. bílá | ks | 1,000 | 232,96 | 232,96 | |
| PP | | | B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; b. bílá | | | | | |
| 50 | K | R.11.50 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 12,000 | 39,17 | 470,04 | |
| PP | | | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | | | | | |
| 51 | K | R.11.51 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 16,000 | 86,32 | 1 381,12 | |
| PP | | | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | | | | | |
| 52 | K | R.11.52 | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO MĚKKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ - HL6 | ks | 50,000 | 1,16 | 58,00 | |
| PP | | | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO MĚKKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ - HL6 | | | | | |
| 53 | K | R.11.53 | SP 200X4.5_FA PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200,000 | 1,10 | 220,00 | |
| PP | | | SP 200X4.5_FA PÁSEK STAHOVACÍ | | | | | |
| 54 | K | R.11.54 | ŠNŮRA PVC - H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně | m | 6,000 | 14,00 | 84,00 | |
| PP | | | ŠNŮRA PVC - H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně | | | | | |
| 55 | K | R.11.55 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 4 , pevně | m | 16,000 | 14,70 | 235,20 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 4 , pevně | | | | | |
| 56 | K | R.11.56 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 16 , pevně | m | 10,000 | 63,60 | 636,00 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 16 , pevně | | | | | |
| 57 | K | R.11.57 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H05V-K 1 mm2 , pevně | m | 235,000 | 6,24 | 1 466,40 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H05V-K 1 mm2 , pevně | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 58 | K | R.11.58 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 2.5 mm ² , pevně | m | 80,000 | 12,48 | 998,40 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 2.5 mm ² , pevně | | | | | |
| 59 | K | R.11.59 | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 6,000 | 36,65 | 219,90 | |
| PP | | | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | | | | | |
| 60 | K | R.11.60 | Ventilátor pr.100mm žal., 230V | ks | 1,000 | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| PP | | | Ventilátor pr.100mm žal., 230V | | | | | |
| 61 | K | R.11.61 | Svítilno mástěnné IP44 max.60W/230V + zdroj | ks | 1,000 | 823,00 | 823,00 | |
| PP | | | Svítilno mástěnné IP44 max.60W/230V + zdroj | | | | | |
| D D4 | | | II.Montáže, doprava, ostatní náklady | | | | 238 275,00 | |
| 62 | K | R.12.01 | Montážní práce | hod | 170,000 | 690,00 | 117 300,00 | |
| PP | | | Montážní práce | | | | | |
| 63 | K | R.12.02 | Programování řídicího software PLC | hod | 40,000 | 690,00 | 27 600,00 | |
| PP | | | Programování řídicího software PLC | | | | | |
| 64 | K | R.12.03 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | hod | 8,000 | 690,00 | 5 520,00 | |
| PP | | | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | | | | | |
| 65 | K | R.12.04 | Dopravné | kpl | 1,000 | 34 750,00 | 34 750,00 | |
| PP | | | Dopravné | | | | | |
| 66 | K | R.12.05 | Kompletační práce | hod | 8,000 | 690,00 | 5 520,00 | |
| PP | | | Kompletační práce | | | | | |
| 67 | K | R.12.06 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 24 100,00 | 24 100,00 | |
| PP | | | Dokumentace skutečného provedení | | | | | |
| 68 | K | R.12.07 | Revize | ks | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| PP | | | Revize | | | | | |
| 69 | K | R.12.08 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | hod | 26,500 | 690,00 | 18 285,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 13-9 - SO 05 Elektroinstalace VP4

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 205 631,75 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 205 631,75 | 21,00% | 43 182,67 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 248 814,42 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: **13-9 - SO 05 Elektroinstalace VP4**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 205 631,75 |
| D1 - I. Elektroinstalace | 56 011,75 |
| D4 - II.Montáže, doprava, ostatní náklady | 149 620,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 13-9 - SO 05 Elektroinstalace VP4

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

205 631,75

| D | D1 | I. Elektroinstalace | 56 011,75 | | | | | |
|----|----|---------------------|---|----|--------|----------|----------|--|
| 1 | K | R.13.01 | Rozvodnice 54MOD IP65 | ks | 1,000 | 1 112,00 | 1 112,00 | |
| PP | | | Rozvodnice 54MOD IP65 | | | | | |
| 2 | K | R.13.02 | PG11----- Vývodka PG11 s maticí | ks | 11,000 | 17,68 | 194,48 | |
| PP | | | PG11----- Vývodka PG11 s maticí | | | | | |
| 3 | K | R.13.03 | PG21----- Vývodka PG21 s maticí | ks | 1,000 | 56,16 | 56,16 | |
| PP | | | PG21----- Vývodka PG21 s maticí | | | | | |
| 4 | K | R.13.04 | Jistič s chráničem B10-003/AC | ks | 3,000 | 2 780,96 | 8 342,88 | |
| PP | | | Jistič s chráničem B10-003/AC | | | | | |
| 5 | K | R.13.05 | Spínací hodiny mechanické, 1TE | ks | 3,000 | 1 112,10 | 3 336,30 | |
| PP | | | Spínací hodiny mechanické, 1TE | | | | | |
| 6 | K | R.13.06 | Spínací hodiny - SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 10,000 | 361,92 | 3 619,20 | |
| PP | | | Spínací hodiny - SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | | | | | |
| 7 | K | R.13.07 | Spínací hodiny - B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | ks | 2,000 | 56,16 | 112,32 | |
| PP | | | Spínací hodiny - B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | | | | | |
| 8 | K | R.13.08 | Spínací hodiny - APN-32-3 Páčkový spínač | Ks | 1,000 | 2 780,96 | 2 780,96 | |
| PP | | | Spínací hodiny - APN-32-3 Páčkový spínač | | | | | |
| 9 | K | R.13.09 | Spínací hodiny - B10/1 , char B, 1-pólový | ks | 5,000 | 167,44 | 837,20 | |
| PP | | | Spínací hodiny - B10/1 , char B, 1-pólový | | | | | |
| 10 | K | R.13.10 | Spínací hodiny - MS 6,3A , char , 3-pólový | ks | 1,000 | 827,84 | 827,84 | |
| PP | | | Spínací hodiny - MS 6,3A , char , 3-pólový | | | | | |
| 11 | K | R.13.11 | Spínací hodiny - RSI-20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 5,000 | 589,68 | 2 948,40 | |
| PP | | | Spínací hodiny - RSI-20-20-A230 Instalační stykač | | | | | |
| 12 | K | R.13.12 | Spínací hodiny - RSI-40-20-A230 Instalační stykač | Ks | 1,000 | 799,76 | 799,76 | |
| PP | | | Spínací hodiny - RSI-40-20-A230 Instalační stykač | | | | | |
| 13 | K | R.13.13 | Spínací hodiny - PF7-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | ks | 1,000 | 3 584,88 | 3 584,88 | |
| PP | | | Spínací hodiny - PF7-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | | | | | |
| 14 | K | R.13.14 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H05V-K 1 mm2 , pevně | m | 50,000 | 6,24 | 312,00 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H05V-K 1 mm2 , pevně | | | | | |
| 15 | K | R.13.15 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 15,000 | 12,48 | 187,20 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 2.5 mm2 , pevně | | | | | |
| 16 | K | R.13.16 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 4 mm2 , pevně | m | 10,000 | 27,04 | 270,40 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 4 mm2 , pevně | | | | | |
| 17 | K | R.13.17 | HLADINOVÉ RELÉ - 1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání v dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz | ks | 4,000 | 2 447,90 | 9 791,60 | |
| PP | | | HLADINOVÉ RELÉ - 1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání v dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz | | | | | |
| 18 | K | R.13.18 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2 | ks | 20,000 | 6,12 | 122,40 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2 | | | | | |
| 19 | K | R.13.19 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2 | ks | 20,000 | 7,28 | 145,60 | |
| PP | | | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2 | | | | | |
| 20 | K | R.13.20 | ŠNÚRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ - H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně | m | 50,000 | 99,84 | 4 992,00 | |
| PP | | | ŠNÚRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ - H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně | | | | | |
| 21 | K | R.13.21 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 55,000 | 26,00 | 1 430,00 | |
| PP | | | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | | | | | |
| 22 | K | R.13.22 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 20,000 | 48,40 | 968,00 | |
| PP | | | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | | | | | |
| 23 | K | R.13.23 | OHEBNÁ CHRÁNIČKA - Světlost 32mm | m | 5,000 | 30,16 | 150,80 | |
| PP | | | OHEBNÁ CHRÁNIČKA - Světlost 32mm | | | | | |
| 24 | K | R.13.24 | ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) - B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá | ks | 6,000 | 148,72 | 892,32 | |
| PP | | | ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) - B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K | R.13.25 | ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) - B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; b. bílá | ks | 1,000 | 232,90 | 232,90 | |
| PP | | | ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) - B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; b. bílá | | | | | |
| 26 | K | R.13.26 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 12,000 | 38,80 | 465,60 | |
| PP | | | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | | | | | |
| 27 | K | R.13.27 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 12,000 | 86,00 | 1 032,00 | |
| PP | | | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | | | | | |
| 28 | K | R.13.29 | ŠNŮRA PVC (CYSY) - H07RN-F-G 5x1 mm2 , pevně | m | 10,000 | 23,10 | 231,00 | |
| PP | | | ŠNŮRA PVC (CYSY) - H07RN-F-G 5x1 mm2 , pevně | | | | | |
| 29 | K | R.13.30 | ŠNŮRA PVC (CYSY) - H07RN-F-G 3x1 mm2 , pevně | m | 10,000 | 14,20 | 142,00 | |
| PP | | | ŠNŮRA PVC (CYSY) - H07RN-F-G 3x1 mm2 , pevně | | | | | |
| 30 | K | R.13.32 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 4 , pevně | m | 16,000 | 14,70 | 235,20 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 4 , pevně | | | | | |
| 31 | K | R.13.33 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 16 , pevně | m | 10,000 | 63,34 | 633,40 | |
| PP | | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 16 , pevně | | | | | |
| 32 | K | R.13.34 | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 4,000 | 36,65 | 146,60 | |
| PP | | | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | | | | | |
| 33 | K | R.13.35 | JYTY 2x1 mm2 , pevně | m | 15,000 | 33,49 | 502,35 | |
| PP | | | JYTY 2x1 mm2 , pevně | | | | | |
| 34 | K | R.13.36 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 4 576,00 | 4 576,00 | |
| PP | | | Podružný materiál | | | | | |
| D D4 | | | II.Montáže, doprava, ostatní náklady | | | | 149 620,00 | |
| 35 | K | R.14.01 | Montážní práce | hod | 100,000 | 690,00 | 69 000,00 | |
| PP | | | Montážní práce | | | | | |
| 36 | K | R.14.02 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kpl | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| PP | | | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | | | | | |
| 37 | K | R.14.03 | Dopravné | kpl | 1,000 | 35 660,00 | 35 660,00 | |
| PP | | | Dopravné | | | | | |
| 38 | K | R.14.04 | Kompletační práce | kpl | 1,000 | 27 780,00 | 27 780,00 | |
| PP | | | Kompletační práce | | | | | |
| 39 | K | R.14.05 | Revize | ks | 1,000 | 4 680,00 | 4 680,00 | |
| PP | | | Revize | | | | | |
| 40 | K | R.14.06 | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | hod | 10,000 | 690,00 | 6 900,00 | |
| PP | | | Vedlejší náklady - montáž prvků nespecifikovaných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:
14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž (stavební část)

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 677 544,16 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 1 677 544,16 | 21,00% | 352 284,27 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 029 828,43 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž (stavební část)

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 677 544,16 |
| 1 - Zemní práce | 250 709,55 |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | 33 513,24 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 189 835,11 |
| 8 - Trubní vedení | 28 404,00 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 2 895,54 |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2 635,72 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 134 009,23 |
| 713 - Izolace tepelné | 15 141,77 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 20 400,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž (stavební část)

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 677 544,16

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|----|----------|------------|-----------|------------|
| D 1 | | Zemní práce | | | | 250 709,55 | | |
| 1 | K | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 365,500 | 148,00 | 54 094,00 | RTS 23/ II |
| | PP | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | | | | | | |
| | VV | "D.6.1. - A1 : " | | | | | | |
| | VV | 43*8,5 | | | 365,500 | | | |
| | VV | Součet | | | 365,500 | | | |
| 2 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 87,720 | 133,00 | 11 666,76 | RTS 23/ II |
| | PP | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | | | | | | |
| | VV | "D.6.1. - A1 : " | | | | | | |
| | VV | 43*8,5*0,24 | | | 87,720 | | | |
| | VV | Součet | | | 87,720 | | | |
| 3 | K | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 588,388 | 100,00 | 58 838,80 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | | | | | | |
| | VV | "výkop : " 43*8,5 | | | 365,500 | | | |
| | VV | "zásyp : " 222,888 | | | 222,888 | | | |
| | VV | Součet | | | 588,388 | | | |
| 4 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 142,612 | 260,00 | 37 079,12 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | | |
| | VV | "výkop : " 43*8,5 | | | 365,500 | | | |
| | VV | "zásyp : " -222,888 | | | -222,888 | | | |
| | VV | Součet | | | 142,612 | | | |
| 5 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 142,612 | 5,00 | 713,06 | RTS 23/ II |
| | PP | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | | | | | | |
| 6 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 365,500 | 58,00 | 21 199,00 | RTS 23/ II |
| | PP | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | | | | | | |
| 7 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 365,500 | 69,00 | 25 219,50 | RTS 23/ II |
| | PP | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | | | | | | |
| 8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 222,888 | 124,00 | 27 638,11 | RTS 23/ II |
| | PP | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | | | | |
| | VV | "Výkop : " 365,5-40,4*3,53 | | | 222,888 | | | |
| | VV | Součet | | | 222,888 | | | |
| 9 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 142,612 | 100,00 | 14 261,20 | RTS 23/ II |
| | PP | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|----|-------|-----------|-----------|------------|
| D 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 33 513,24 | | |
| 10 | K | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 8,512 | 1 880,00 | 16 002,56 | RTS 23/ II |
| | PP | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | | | | | | |
| | VV | "D.6.1. - A1 : " | | | | | | |
| | VV | "retence : " 9,1*4,1*0,2 | | | 7,462 | | | |
| | VV | "technologie : " 2,5*2,1*0,2 | | | 1,050 | | | |
| | VV | Součet | | | 8,512 | | | |
| 11 | K | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 4,682 | 3 740,00 | 17 510,68 | RTS 23/ II |
| | PP | Beton základových desek prostý C 12/15 | | | | | | |
| | VV | "D.6.1. - A1 : " | | | | | | |
| | VV | "podkladní beton : " | | | | | | |
| | VV | "retence : " 9,1*4,1*0,1 | | | 3,731 | | | |
| | VV | "technologie : " 2,5*2,1*0,1 | | | 0,525 | | | |
| | VV | "Koefficient : 0,1" 0,4256 | | | 0,426 | | | |
| | VV | Součet | | | 4,682 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|----|---------|--------------|------------|------------|
| D 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 1 189 835,11 | | |
| 12 | K | 380321462RX1 | Beton komplet.konstrukcí železový C 35/45 do 30 cm, vodostavební vč. dodávky | m3 | 43,983 | 5 120,00 | 225 192,96 | |
| | PP | Beton komplet.konstrukcí železový C 35/45 do 30 cm, vodostavební vč. dodávky | | | | | | |
| | VV | "D.6.1. - A1 : " | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.3.271, D.1.2.3.272, D.1.2.3.171 : " 43,983 | | | 43,983 | | | |
| | VV | Součet | | | 43,983 | | | |
| 13 | K | 380356241R00 | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení | m2 | 151,220 | 1 862,00 | 281 571,64 | RTS 23/ II |
| | PP | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení | | | | | | |
| | VV | "D.6.1. - A1 : " | | | | | | |
| | VV | "Stěny : " | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "retence : " 2*(8,7+3,8)*3,23 | | 80,750 | | | |
| | VV | | "technologie : " 2*(3,5+1,5)*3,23+4*0,5*0,5 | | 33,300 | | | |
| | VV | | "Stropy : " | | | | | |
| | VV | | "retence : " 8,4*3,8 | | 31,920 | | | |
| | VV | | "technologie : " 3,5*1,5 | | 5,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 151,220 | | | |
| 14 | K | 380356242R00 | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění | m2 | 151,220 | 290,00 | 43 853,80 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění | | | | | |
| 15 | K | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) | t | 7,264 | 80 000,00 | 581 120,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.271, D.1.2.3.272, D.1.2.3.171 :" | | 7,264 | | | |
| | VV | | (3760,97+3503,07)/1000 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 7,264 | | | |
| 16 | K | 411354175R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - zřízení | m2 | 37,170 | 1 370,00 | 50 922,90 | RTS 23/ II |
| | PP | | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - zřízení | | | | | |
| | VV | | "D.6.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "tropy : " | | | | | |
| | VV | | "retence : " 8,4*3,8 | | 31,920 | | | |
| | VV | | "technologie : " 3,5*1,5 | | 5,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,170 | | | |
| 17 | K | 411354176R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - odstranění | m2 | 37,170 | 193,00 | 7 173,81 | RTS 23/ II |
| | PP | | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - odstranění | | | | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 28 404,00 | |
| 18 | K | 452112111R00 | Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm | kus | 4,000 | 891,00 | 3 564,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm | | | | | |
| | VV | | "D.6.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "DN 600 : " 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "DN 1000 : " 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 19 | K | 55243344.AR | Poklop litinový B125 | kus | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Poklop litinový B125 | | | | | |
| 20 | K | 59224349.AR | Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10 | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10 | | | | | |
| 21 | K | 59224353.AR | Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS | kus | 4,000 | 1 850,00 | 7 400,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS | | | | | |
| 22 | K | 894422111R00 | Osazení betonových dílců šachet | kus | 4,000 | 1 030,00 | 4 120,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Osazení betonových dílců šachet | | | | | |
| | VV | | "D.6.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "DN 600 : " 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "DN 1000 : " 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 23 | K | 899103111R00 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg | kus | 4,000 | 1 030,00 | 4 120,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Osazení poklopu s rámem do 150 kg | | | | | |
| | VV | | "D.6.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "DN 600 : " 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "DN 1000 : " 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| D | 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 2 895,54 | |
| 24 | K | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 37,170 | 77,90 | 2 895,54 | RTS 23/ II |
| | PP | | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | | | | | |
| D | 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 2 635,72 | |
| 25 | K | 952903112R00 | Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod. | m2 | 37,170 | 70,91 | 2 635,72 | RTS 23/ II |
| | PP | | Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod. | | | | | |
| | VV | | "retence : " 8,4*3,8 | | 31,920 | | | |
| | VV | | "technologie : " 3,5*1,5 | | 5,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,170 | | | |
| D | 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 134 009,23 | |
| 26 | K | 998142251R00 | Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m | t | 164,833 | 813,00 | 134 009,23 | RTS 23/ II |
| | PP | | Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m | | | | | |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | 15 141,77 | |
| 27 | K | 283754926R | Deska izolační XPS tl. 100 mm, vroubkovaná | m2 | 12,436 | 800,00 | 9 948,80 | |
| | PP | | Deska izolační XPS tl. 100 mm, vroubkovaná | | | | | |
| | VV | | "D.6.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "Stěny : " | | | | | |
| | VV | | "retence : " 3,5*3,23*1,1 | | 12,436 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,436 | | | |
| 28 | K | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 11,305 | 450,00 | 5 087,25 | RTS 23/ II |
| | PP | | Montáž tepelné izolace stěn lepením | | | | | |
| | VV | | "D.6.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "Stěny : " | | | | | |
| | VV | | "retence : " 3,5*3,23 | | 11,305 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,305 | | | |
| 29 | K | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,071 | 1 489,00 | 105,72 | RTS 23/ II |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | | | | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 20 400,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K | 767_Z16a | Z16 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | kus | 12,000 | 500,00 | 6 000,00 | |
| PP | | | Z16 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 31 | M | 767_Z16b | Z16 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | kus | 12,000 | 350,00 | 4 200,00 | |
| PP | | | Z16 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 32 | K | 767_Z17a | Z17 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | kus | 12,000 | 500,00 | 6 000,00 | |
| PP | | | Z17 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 33 | M | 767_Z17b | Z17 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | kus | 12,000 | 350,00 | 4 200,00 | |
| PP | | | Z17 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4: 14B - SO 06 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | | 2 082 527,87 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 2 082 527,87 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 437 330,85 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 519 858,72 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: **14B - SO 06 - Dešťová kanalizace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 2 082 527,87 |
| 1 - Zemní práce | 624 366,58 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 34 132,50 |
| 8 - Trubní vedení | 659 748,41 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 764 280,38 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 14B - SO 06 - Dešťová kanalizace

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 082 527,87

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|----|------------|--------|------------|-----------|
| D 1 | | Zemní práce | | | 624 366,58 | | | |
| 1 | K | 115100001RAA | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy | h | 240,000 | 69,00 | 16 560,00 | RTS 23/II |
| PP | | | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy | | | | | |
| 2 | K | 119000002RA0 | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | m | 10,000 | 304,00 | 3 040,00 | RTS 23/II |
| PP | | | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | | | | | |
| 3 | K | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 414,830 | 258,00 | 107 026,14 | RTS 23/II |
| PP | | | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | | | | | |
| 4 | K | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 414,830 | 28,00 | 11 615,24 | RTS 23/II |
| PP | | | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | | | | | |
| 5 | K | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příločné - hl.do 2 m | m2 | 586,900 | 14,00 | 8 216,60 | RTS 23/II |
| PP | | | Pažení a rozepření stěn rýh - příločné - hl.do 2 m | | | | | |
| 6 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 2 m | m2 | 586,900 | 8,00 | 4 695,20 | RTS 23/II |
| PP | | | Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 2 m | | | | | |
| 7 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 414,830 | 133,00 | 55 172,39 | RTS 23/II |
| PP | | | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | | | | | |
| 8 | K | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 414,830 | 260,00 | 107 855,80 | RTS 23/II |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | | | | | |
| 9 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 414,830 | 58,00 | 24 060,14 | RTS 23/II |
| PP | | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | | | | | |
| 10 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina | m3 | 414,830 | 69,00 | 28 623,27 | RTS 23/II |
| PP | | | Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina | | | | | |
| 11 | K | 174100050RA0 | Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek | m3 | 176,430 | 63,00 | 11 115,09 | RTS 23/II |
| PP | | | Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek | | | | | |
| 12 | K | 175100020RA0 | Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm | m3 | 155,440 | 184,00 | 28 600,96 | RTS 23/II |
| PP | | | Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm | | | | | |
| 13 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 622,245 | 350,00 | 217 785,75 | RTS 23/II |
| PP | | | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|----|-----------|----------|-----------|-----------|
| D 4 | | Vodorovné konstrukce | | | 34 132,50 | | | |
| 14 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 31,220 | 450,00 | 14 049,00 | RTS 23/II |
| PP | | | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | | | | | |
| 15 | K | 451573111R00 | Lože pod objekt, ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 13,130 | 450,00 | 5 908,50 | RTS 23/II |
| PP | | | Lože pod objekt, ze štěrkopísku do 63 mm | | | | | |
| 16 | K | 452312131R00 | Lože pod objekty z betonu C 12/15 | m3 | 4,050 | 3 500,00 | 14 175,00 | RTS 23/II |
| PP | | | Lože pod objekty z betonu C 12/15 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---|-----|------------|----------|-----------|-----------|
| D 8 | | Trubní vedení | | | 659 748,41 | | | |
| 17 | K | 286136643R | Trubka kanalizace SDR11 32x3,0 mm, PE100 RC, barva zelená | m | 7,200 | 28,00 | 201,60 | |
| PP | | | Trubka kanalizace SDR11 32x3,0 mm, PE100 RC, barva zelená | | | | | |
| 18 | K | 2865447001R | Odbočka kanal. plast SN12 D 200/160 | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | |
| PP | | | Odbočka kanal. plast SN12 D 200/160 | | | | | |
| 19 | K | 2865447003R | Odbočka kanal. plast SN12 D 250/160 | kus | 12,000 | 2 500,00 | 30 000,00 | |
| PP | | | Odbočka kanal. plast SN12 D 250/160 | | | | | |
| 20 | K | 55243347R | Poklop litinový DN 625 mm, pro zatížení tř. D400 | kus | 14,000 | 3 050,00 | 42 700,00 | |
| PP | | | Poklop litinový DN 625 mm, pro zatížení tř. D400 | | | | | |
| 21 | K | 59224346R | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/4 | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | |
| PP | | | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/4 | | | | | |
| 22 | K | 59224347.AR | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/6 | kus | 3,000 | 280,00 | 840,00 | RTS 23/II |
| PP | | | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/6 | | | | | |
| 23 | K | 59224348.AR | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/8 | kus | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 | RTS 23/II |
| PP | | | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/8 | | | | | |
| 24 | K | 59224349.AR | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/10 | kus | 14,000 | 300,00 | 4 200,00 | RTS 23/II |
| PP | | | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/10 | | | | | |
| 25 | K | 59224349R | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/12 | kus | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Prstenec vyrovnávací šachetní Q.1 63/12 | | | | | |
| 26 | K | 59224353.AR | Konus šachetní Q.1 100-63/58/12 KPS | kus | 14,000 | 1 850,00 | 25 900,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Konus šachetní Q.1 100-63/58/12 KPS | | | | | |
| 27 | K | 59224358.AR | Skruž šachetní Q.1 100/25/12 PS | kus | 7,000 | 1 200,00 | 8 400,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Skruž šachetní Q.1 100/25/12 PS | | | | | |
| 28 | K | 59224361.AR | Skruž šachetní Q.1 100/50/12 PS | kus | 7,000 | 1 600,00 | 11 200,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Skruž šachetní Q.1 100/50/12 PS | | | | | |
| 29 | K | 59224368.AR | Dno šachetní Q.1 100/100 V max. 60 | kus | 2,000 | 13 000,00 | 26 000,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Dno šachetní Q.1 100/100 V max. 60 | | | | | |
| 30 | K | 59224373.AR | Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000 | kus | 28,000 | 200,00 | 5 600,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000 | | | | | |
| 31 | K | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 6,000 | 73,00 | 438,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | | | | | |
| 32 | K | 871353121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 | m | 35,000 | 177,68 | 6 218,80 | RTS 23/II |
| | PP | | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 | | | | | |
| 33 | K | 871373121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250-300 | m | 242,800 | 189,77 | 46 076,16 | RTS 23/II |
| | PP | | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250-300 | | | | | |
| 34 | K | 877353121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 | kus | 2,000 | 297,00 | 594,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 | | | | | |
| 35 | K | 877363121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 | kus | 12,000 | 331,00 | 3 972,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 | | | | | |
| 36 | K | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 35,000 | 40,00 | 1 400,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | | | | | |
| 37 | K | 892573111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou | úsek | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou | | | | | |
| 38 | K | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 242,800 | 40,00 | 9 712,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | | | | | |
| 39 | K | 892583111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou | úsek | 6,000 | 2 000,00 | 12 000,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou | | | | | |
| 40 | K | 892855112R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m | m | 277,800 | 35,00 | 9 723,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m | | | | | |
| 41 | K | 892916111R00 | Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. | sada | 15,000 | 1 000,00 | 15 000,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. | | | | | |
| 42 | K | 894422111R00 | Osazení betonových dílců šachet | kus | 28,000 | 1 030,00 | 28 840,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Osazení betonových dílců šachet | | | | | |
| 43 | K | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t | kus | 12,000 | 3 600,00 | 43 200,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t | | | | | |
| 44 | K | 894423112RT1 | Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t | kus | 2,000 | 4 180,00 | 8 360,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t | | | | | |
| 45 | K | 899104111R00 | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg | kus | 14,000 | 3 670,00 | 51 380,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg | | | | | |
| 46 | K | R1_286-14525 | Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN200 | m | 35,525 | 200,00 | 7 105,00 | |
| | PP | | Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN200 | | | | | |
| 47 | K | R1_286-14528 | Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN250 | m | 246,442 | 425,00 | 104 737,85 | |
| | PP | | Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN250 | | | | | |
| 48 | K | R1_422-935300 | Ukonční tlak. potrubí D32 v šachtě vč. průchodu, utěsnění, přechodových a kotvicích prvků, D+M | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Ukonční tlak. potrubí D32 v šachtě vč. průchodu, utěsnění, přechodových a kotvicích prvků, D+M | | | | | |
| 49 | K | R2_592-24366 | Dno šachetní Q.1 100/500 jednolité | kus | 2,000 | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | Dno šachetní Q.1 100/500 jednolité | | | | | |
| 50 | K | R5_592-24366 | Dno šachetní Q.1 100/575 jednolité | kus | 2,000 | 11 000,00 | 22 000,00 | |
| | PP | | Dno šachetní Q.1 100/575 jednolité | | | | | |
| 51 | K | R7_592-24366 | Dno šachetní Q.1 100/625 jednolité | kus | 8,000 | 12 000,00 | 96 000,00 | |
| | PP | | Dno šachetní Q.1 100/625 jednolité | | | | | |
| D | | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 764 280,38 | |
| 52 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 678,757 | 1 126,00 | 764 280,38 | RTS 23/II |
| | PP | | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | | | | | |
| | VV | | 542,91328+92,73274+43,11128 | | 678,757 | | | |
| | VV | | Součet | | 678,757 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4:

14C - SO 06 - Dešťová kanalizace - Dešťové kanalizační přípojky

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 691 378,47 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 691 378,47 | 21,00% | 145 189,48 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 836 567,95 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| 14C - SO 06 - Dešťová kanalizace - Dešťové kanalizační přípojky | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 691 378,47 |
| 1 - Zemní práce | 317 415,02 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 6 030,00 |
| 8 - Trubní vedení | 87 443,00 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 266 240,45 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 14 250,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

14C - SO 06 - Dešťová kanalizace - Dešťové kanalizační přípojky

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 691 378,47

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|----|---------|--------|------------|-----------|
| D 1 | | Zemní práce | | | | | 317 415,02 | |
| 1 | K | 119000002RA0 | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | m | 20,000 | 304,00 | 6 080,00 | RTS 23/II |
| PP | | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | | | | | | |
| 2 | K | 130001101R00 | Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 140,700 | 42,00 | 5 909,40 | RTS 23/II |
| PP | | Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení | | | | | | |
| 3 | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 140,700 | 976,00 | 137 323,20 | RTS 23/II |
| PP | | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | | | | | | |
| 4 | K | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m | m2 | 281,400 | 14,00 | 3 939,60 | RTS 23/II |
| PP | | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m | | | | | | |
| 5 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m | m2 | 281,400 | 8,00 | 2 251,20 | RTS 23/II |
| PP | | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m | | | | | | |
| 6 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 140,700 | 133,00 | 18 713,10 | RTS 23/II |
| PP | | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | | | | | | |
| 7 | K | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 140,700 | 260,00 | 36 582,00 | RTS 23/II |
| PP | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | | | | | | |
| 8 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 140,700 | 58,00 | 8 160,60 | RTS 23/II |
| PP | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | | | | | | |
| 9 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina | m3 | 140,700 | 69,00 | 9 708,30 | RTS 23/II |
| PP | | Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina | | | | | | |
| 10 | K | 174100050RA0 | Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek | m3 | 67,000 | 63,00 | 4 221,00 | RTS 23/II |
| PP | | Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek | | | | | | |
| 11 | K | 175100020RA0 | Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm | m3 | 57,930 | 184,00 | 10 659,12 | RTS 23/II |
| PP | | Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm | | | | | | |
| 12 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 211,050 | 350,00 | 73 867,50 | RTS 23/II |
| PP | | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|--------|--------|----------|-----------|
| D 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | 6 030,00 | |
| 13 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 13,400 | 450,00 | 6 030,00 | RTS 23/II |
| PP | | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|------|---------|----------|-----------|-----------|
| D 8 | | Trubní vedení | | | | | 87 443,00 | |
| 14 | K | 2865447000R | Odbočka kanal. plast SN12 D 160/160 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| PP | | Odbočka kanal. plast SN12 D 160/160 | | | | | | |
| 15 | K | 28654470501R | Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 160 | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | |
| PP | | Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 160 | | | | | | |
| 16 | K | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 134,000 | 169,00 | 22 646,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | | | | | | |
| 17 | K | 877313122R00 | Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 | kus | 1,000 | 459,00 | 459,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 | | | | | | |
| 18 | K | 877313123R00 | Montáž tvarovek plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 2,000 | 273,00 | 546,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž tvarovek plast. gum.kroužek DN 150 | | | | | | |
| 19 | K | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 134,000 | 40,00 | 5 360,00 | RTS 23/II |
| PP | | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | | | | | | |
| 20 | K | 892916111R00 | Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. | sada | 15,000 | 1 000,00 | 15 000,00 | RTS 23/II |
| PP | | Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. | | | | | | |
| 21 | K | R1_286-14522 | Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN150 | m | 140,700 | 260,00 | 36 582,00 | |
| PP | | Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN150 | | | | | | |
| 22 | K | R1_721 24-2112 | Lapač sítěšních splavenin D 110 až 125 mm, se zápach. uzáv., vč. montáže | kus | 15,000 | 300,00 | 4 500,00 | |
| PP | | Lapač sítěšních splavenin D 110 až 125 mm, se zápach. uzáv., vč. montáže | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---------|----------|------------|-----------|
| D 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | 266 240,45 | |
| 23 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 236,448 | 1 126,00 | 266 240,45 | RTS 23/II |
| PP | | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | | | | | | |
| VV | | 209,40729+25,33632+1,65941+0,04545 | | | 236,448 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | Součet | | | 236,448 | | | |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 14 250,00 | |
| 24 | K | 764554202R00 | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm | m | 15,000 | 870,00 | 13 050,00 | RTS 23/II |
| PP | | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm | | | | | | |
| 25 | K | 764554291R00 | Montáž trub Cu odpadních kruhových | m | 15,000 | 30,00 | 450,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž trub Cu odpadních kruhových | | | | | | |
| 26 | K | 764554295R00 | Montáž manžety ochranné Cu kruhové | kus | 15,000 | 50,00 | 750,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž manžety ochranné Cu kruhové | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:
15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště (stavební část)

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Číková | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 667 045,48 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 667 045,48 | 21,00% | 140 079,55 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 807 125,03 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště (stavební část)

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 667 045,48 |
| 1 - Zemní práce | 127 561,24 |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | 15 245,56 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 443 799,60 |
| 8 - Trubní vedení | 24 120,00 |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 992,74 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 48 526,34 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 6 800,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště (stavební část)

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

667 045,48

D 1 Zemní práce

127 561,24

| | | | | | | | | |
|---|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|------------|
| 1 | K | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 195,149 | 148,00 | 28 882,05 | RTS 23/ II |
| | PP | | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | | | | | |
| | VV | | "D.7.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | 7,69*7,69*3,3 | | 195,149 | | | |
| | VV | | Součet | | 195,149 | | | |
| 2 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 31,224 | 133,00 | 4 152,79 | RTS 23/ II |
| | PP | | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | | | | | |
| | VV | | "D.7.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | 7,69*7,69*3,3*0,16 | | 31,224 | | | |
| | VV | | Součet | | 31,224 | | | |
| 3 | K | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 344,098 | 100,00 | 34 409,80 | RTS 23/ II |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | | | | | |
| | VV | | "výkop : " 195,14913 | | 195,149 | | | |
| | VV | | "zásyp : " 148,94913 | | 148,949 | | | |
| | VV | | Součet | | 344,098 | | | |
| 4 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 46,200 | 260,00 | 12 012,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | |
| | VV | | "výkop : " 195,14913 | | 195,149 | | | |
| | VV | | "zásyp : " -148,94913 | | -148,949 | | | |
| | VV | | Součet | | 46,200 | | | |
| 5 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 46,200 | 5,00 | 231,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | | | | | |
| 6 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 195,149 | 58,00 | 11 318,64 | RTS 23/ II |
| | PP | | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | | | | | |
| 7 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 195,149 | 69,00 | 13 465,28 | RTS 23/ II |
| | PP | | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | | | | | |
| 8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 148,949 | 124,00 | 18 469,68 | RTS 23/ II |
| | PP | | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | | | |
| | VV | | "D.7.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "Zásyp : " 195,14913-14*3,3 | | 148,949 | | | |
| | VV | | Součet | | 148,949 | | | |
| 9 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 46,200 | 100,00 | 4 620,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | | | | | |

D 2 Základy a zvláštní zakládání

15 245,56

| | | | | | | | | |
|----|----|--------------|--|----|-------|----------|----------|------------|
| 10 | K | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 3,872 | 1 880,00 | 7 279,36 | RTS 23/ II |
| | PP | | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | | | | | |
| | VV | | "D.7.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "šachta : " 4,4*4,4*0,2 | | 3,872 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,872 | | | |
| 11 | K | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 2,130 | 3 740,00 | 7 966,20 | RTS 23/ II |
| | PP | | Beton základových desek prostý C 12/15 | | | | | |
| | VV | | "D.7.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "podkladní beton : " | | | | | |
| | VV | | "šachta : " 4,4*4,4*0,1 | | 1,936 | | | |
| | VV | | "Koeficient : 0,1" 0,1936 | | 0,194 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,130 | | | |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

443 799,60

| | | | | | | | | |
|----|----|--------------|--|----|--------|----------|------------|------------|
| 12 | K | 380321462RX1 | Beton komplet.konstrukcí železový C 35/45 do 30 cm, vodostavební vč. dodávky | m3 | 15,030 | 5 120,00 | 76 953,60 | |
| | PP | | Beton komplet.konstrukcí železový C 35/45 do 30 cm, vodostavební vč. dodávky | | | | | |
| | VV | | "D.7.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.176, D.1.2.3.276, D.1.2.3.277 : " 15,03 | | 15,030 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,030 | | | |
| 13 | K | 380356241R00 | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení | m2 | 64,500 | 1 862,00 | 120 099,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení | | | | | |
| | VV | | "D.7.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "Stěny : " | | | | | |
| | VV | | "šachta : " 2*(4+3,5)*3,3+4*0,5*0,5 | | 50,500 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Stropy : " | | | | | |
| | VV | | "šachta :-" 4*3,5 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 64,500 | | | |
| 14 | K | 380356242R00 | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění | m2 | 64,500 | 290,00 | 18 705,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění | | | | | |
| 15 | K | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) | t | 2,577 | 80 000,00 | 206 160,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.276, D.1.2.3.277 :-" (1373,53+1203,04)/1000 | | 2,577 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,577 | | | |
| 16 | K | 411354175R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - zřízení | m2 | 14,000 | 1 370,00 | 19 180,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - zřízení | | | | | |
| | VV | | "D.7.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "Stropy : " | | | | | |
| | VV | | "šachta :-" 4*3,5 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,000 | | | |
| 17 | K | 411354176R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - odstranění | m2 | 14,000 | 193,00 | 2 702,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - odstranění | | | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | 24 120,00 | |
| 18 | K | 5534031M6 | Poklop rozměr 800 x 800 mm, se zvedacím zařízením | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | Poklop rozměr 800 x 800 mm, se zvedacím zařízením | | | | | |
| 19 | K | 899103111R00 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg | kus | 4,000 | 1 030,00 | 4 120,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Osazení poklopu s rámem do 150 kg | | | | | |
| | VV | | "D.6.1. - A1 : " | | | | | |
| | VV | | "DN 600 :-" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "DN 1000 :-" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| D 95 | | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 992,74 | |
| 20 | K | 952903112R00 | Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží a pod. | m2 | 14,000 | 70,91 | 992,74 | RTS 23/ II |
| | PP | | Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží a pod. | | | | | |
| | VV | | "šachta :-" 4*3,5 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,000 | | | |
| D 99 | | | Staveništní přesun hmot | | | | 48 526,34 | |
| 21 | K | 998142251R00 | Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m | t | 59,688 | 813,00 | 48 526,34 | RTS 23/ II |
| | PP | | Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m | | | | | |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | 6 800,00 | |
| 22 | K | 767_Z18a | Z18 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | kus | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 | |
| | PP | | Z18 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 23 | M | 767_Z18b | Z18 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | kus | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 | |
| | PP | | Z18 ocelová stupadla do šachty, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:
15B - SO 07.2 - Místní rozvody vodovodu - Distribuce pitné a užitkové vody (strojovna)

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 151 594,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 151 594,00 | 21,00% | 31 834,74 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 183 428,74 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

15B - SO 07.2 - Místní rozvody vodovodu - Distribuce pitné a užitkové vody (strojovna)

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 151 594,00 |
| 10 - Úpravna užitkové vody | 151 594,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4: 15B - SO 07.2 - Místní rozvody vodovodu - Distribuce pitné a užitkové vody (strojovna)

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem151 594,00

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|----|------------|-----------|-----------|--|
| D | | 10 | Úpravná užitkové vody | | 151 594,00 | | | |
| 1 | K | R-07101 | Sací koš se zpětnou klapkou DN40, s nerez. Filtrem | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| PP | | | Sací koš se zpětnou klapkou DN40, s nerez. Filtrem | | | | | |
| 2 | K | R-07102 | Flexi hadice opletení nerez - G 6/4 FF (32x42); 30cm | ks | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| PP | | | Flexi hadice opletení nerez - G 6/4 FF (32x42); 30cm | | | | | |
| 3 | K | R-07103 | Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm | m | 6,000 | 100,00 | 600,00 | |
| PP | | | Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm | | | | | |
| 4 | K | R-07104 | Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm | m | 2,000 | 90,00 | 180,00 | |
| PP | | | Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm | | | | | |
| 5 | K | R-07105 | Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm | m | 7,000 | 50,00 | 350,00 | |
| PP | | | Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm | | | | | |
| 6 | K | R-07106 | PE potrubní izolace, 0,040W/mK, di 50mm, tl. 13mm | m | 5,000 | 90,00 | 450,00 | |
| PP | | | PE potrubní izolace, 0,040W/mK, di 50mm, tl. 13mm | | | | | |
| 7 | K | R-07107 | PE potrubní izolace, 0,040W/mK, di 40mm, tl. 13mm | m | 2,000 | 90,00 | 180,00 | |
| PP | | | PE potrubní izolace, 0,040W/mK, di 40mm, tl. 13mm | | | | | |
| 8 | K | R-07108 | PE potrubní izolace, 0,040W/mK, di 32mm, tl. 9mm | m | 7,000 | 90,00 | 630,00 | |
| PP | | | PE potrubní izolace, 0,040W/mK, di 32mm, tl. 9mm | | | | | |
| 9 | K | R-07109 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 50 | m | 14,000 | 120,00 | 1 680,00 | |
| PP | | | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 50 | | | | | |
| 10 | K | R-07110 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 15,000 | 65,00 | 975,00 | |
| PP | | | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | | | | | |
| 11 | K | R-07111 | Kulový kohout; G 6/4; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda | ks | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 | |
| PP | | | Kulový kohout; G 6/4; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda | | | | | |
| 12 | K | R-07112 | Zpětný ventil; G 6/4, s kontrolovatelnými výtoky | ks | 1,000 | 700,00 | 700,00 | |
| PP | | | Zpětný ventil; G 6/4, s kontrolovatelnými výtoky | | | | | |
| 13 | K | R-07113 | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 6/4 | ks | 5,000 | 260,00 | 1 300,00 | |
| PP | | | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 6/4 | | | | | |
| 14 | K | R-07114 | Kulový kohout; G 5/4; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda | ks | 1,000 | 800,00 | 800,00 | |
| PP | | | Kulový kohout; G 5/4; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda | | | | | |
| 15 | K | R-07115 | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 5/4 | ks | 1,000 | 200,00 | 200,00 | |
| PP | | | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 5/4 | | | | | |
| 16 | K | R-07116 | Kulový kohout; G 1; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda | ks | 3,000 | 400,00 | 1 200,00 | |
| PP | | | Kulový kohout; G 1; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda | | | | | |
| 17 | K | R-07117 | Zpětný ventil; G 1, s kontrolovatelnými výtoky | ks | 1,000 | 400,00 | 400,00 | |
| PP | | | Zpětný ventil; G 1, s kontrolovatelnými výtoky | | | | | |
| 18 | K | R-07118 | Vodoměr Qmin = 50l/h, voda, impulzní výstup, 2závit, G 1 | ks | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| PP | | | Vodoměr Qmin = 50l/h, voda, impulzní výstup, 2závit, G 1 | | | | | |
| 19 | K | R-07119 | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1 | ks | 5,000 | 569,00 | 2 845,00 | |
| PP | | | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1 | | | | | |
| 20 | K | R-07120 | Kohout kulový vypouštěcí - páka, bronz, G 1/2 | ks | 4,000 | 100,00 | 400,00 | |
| PP | | | Kohout kulový vypouštěcí - páka, bronz, G 1/2 | | | | | |
| 21 | K | R-07121 | Montáž vodovodních armatur 1závit, G 1/2 | ks | 4,000 | 1 776,00 | 7 104,00 | |
| PP | | | Montáž vodovodních armatur 1závit, G 1/2 | | | | | |
| 22 | K | R-07122 | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni, 2závit, G 1, int. frekvenční měnič | ks | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| PP | | | Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni, 2závit, G 1, int. frekvenční měnič | | | | | |
| VV | | | Pracovní bod: | | | | | |
| VV | | | P=4,5bar | | | | | |
| VV | | | Q=40l/min | | | | | |
| VV | | | 0,75 kW / 230 V | | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |
| 23 | K | R-07123 | Tlaková expanzní nádoba, užitková voda, 60 litrů, 10 bar, G 1 | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| PP | | | Tlaková expanzní nádoba, užitková voda, 60 litrů, 10 bar, G 1 | | | | | |
| 24 | K | R-07124 | Automatický samočistící síťový filtr 0,120mm | ks | 1,000 | 6 800,00 | 6 800,00 | |
| PP | | | Automatický samočistící síťový filtr 0,120mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Průtok 2,4 m3/h | | | | | |
| | VV | | Napojení DN40 | | | | | |
| | VV | | Proplachový průtok 2 m3/h, DN25 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 25 | K | R-07125 | Ponorné čerpadlo neagresivních odpadních vod s průchodností 12mm, korozivzdorná ocel, zapojení do el. zástrčky, přenosné | ks | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | Ponorné čerpadlo neagresivních odpadních vod s průchodností 12mm, korozivzdorná ocel, zapojení do el. zástrčky, přenosné | | | | | |
| | VV | | Pracovní bod: | | | | | |
| | VV | | P=2bar | | | | | |
| | VV | | Q=233l/min | | | | | |
| | VV | | 0,7 kW / 230 V | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 26 | K | R-07126 | Hadice pro ponorné čerpadlo, včetně pevné spojky | sb. | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | Hadice pro ponorné čerpadlo, včetně pevné spojky | | | | | |
| 27 | K | R-07127 | Ocelová kce/konzola pro zavěšení zařízení | ks | 3,000 | 3 000,00 | 9 000,00 | |
| | PP | | Ocelová kce/konzola pro zavěšení zařízení | | | | | |
| 28 | K | R-07128 | Uklidňovací kus vyskládaný z trub PVC KG SN4 DN250, včetně montáže a kotvení cca 5 m | sb. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Uklidňovací kus vyskládaný z trub PVC KG SN4 DN250, včetně montáže a kotvení cca 5 m | | | | | |
| 29 | K | R-07129 | Vírový ventil pro regulovaný odtok, nerezový, 17 l/s | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Vírový ventil pro regulovaný odtok, nerezový, 17 l/s | | | | | |
| 30 | K | R-07130 | Provozní řád | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | Provozní řád | | | | | |
| 31 | K | R-07131 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | | | | | |
| 32 | K | R-07132 | Přesun hmot pro trubní vedení, výšky do 12 m | % | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Přesun hmot pro trubní vedení, výšky do 12 m | | | | | |
| 33 | K | R-07133 | Příplatek zvětš. přesun, trubní vedení. do 500 m | % | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Příplatek zvětš. přesun, trubní vedení. do 500 m | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 4:

15C - SO 07.3 - Místní rozvody vodovodu - Vodovodní rozvody

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 552 740,52 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 552 740,52 | 21,00% | 116 075,51 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 668 816,03 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

| | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| 15C - SO 07.3 - Místní rozvody vodovodu - Vodovodní rozvody | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 552 740,52 |
| 1 - Zemní práce | 200 602,21 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 7 087,50 |
| 8 - Trubní vedení | 72 859,23 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 260 191,58 |
| 722 - Vnitřní vodovod | 12 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|-----------------------------------|--|--|
| 15C - SO 07.3 - Místní rozvody vodovodu - Vodovodní rozvody | | | | | | | |
| Místo: | Tišnov | | | Datum: | 2. 5. 2024 | | |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný | | |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | | | Zpracovatel: | Čiklová | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 552 740,52

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|----|---------|------------|-----------|-----------|
| D 1 | | Zemní práce | | | | 200 602,21 | | |
| 1 | K | 119000002RA0 | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | m | 8,000 | 304,00 | 2 432,00 | RTS 23/II |
| PP | | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | | | | | | |
| 2 | K | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 136,220 | 258,00 | 35 144,76 | RTS 23/II |
| PP | | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | | | | | | |
| 3 | K | 132201219R00 | Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 136,220 | 28,00 | 3 814,16 | RTS 23/II |
| PP | | Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | | | | | | |
| 4 | K | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m | m2 | 132,000 | 14,00 | 1 848,00 | RTS 23/II |
| PP | | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m | | | | | | |
| 5 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m | m2 | 132,000 | 8,00 | 1 056,00 | RTS 23/II |
| PP | | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m | | | | | | |
| 6 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 136,220 | 133,00 | 18 117,26 | RTS 23/II |
| PP | | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | | | | | | |
| 7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 136,220 | 260,00 | 35 417,20 | RTS 23/II |
| PP | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | | |
| 8 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 136,220 | 58,00 | 7 900,76 | RTS 23/II |
| PP | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | | | | | | |
| 9 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina | m3 | 136,220 | 69,00 | 9 399,18 | RTS 23/II |
| PP | | Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina | | | | | | |
| 10 | K | 174100050RA0 | Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek | m3 | 67,570 | 63,00 | 4 256,91 | RTS 23/II |
| PP | | Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek | | | | | | |
| 11 | K | 175100020RA0 | Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm | m3 | 52,720 | 184,00 | 9 700,48 | RTS 23/II |
| PP | | Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm | | | | | | |
| 12 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 204,330 | 350,00 | 71 515,50 | RTS 23/II |
| PP | | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|--------|----------|----------|-----------|
| D 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 7 087,50 | | |
| 13 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 15,750 | 450,00 | 7 087,50 | RTS 23/II |
| PP | | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|---------|-----------|-----------|-----------|
| D 8 | | Trubní vedení | | | | 72 859,23 | | |
| 14 | K | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 91,000 | 100,00 | 9 100,00 | RTS 23/II |
| PP | | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | | | | | | |
| 15 | K | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm | m | 84,000 | 100,00 | 8 400,00 | RTS 23/II |
| PP | | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm | | | | | | |
| 16 | K | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 91,000 | 73,00 | 6 643,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | | | | | | |
| 17 | K | 871171121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm | m | 84,000 | 90,00 | 7 560,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm | | | | | | |
| 18 | K | 899721111R00 | Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm | m | 175,000 | 10,00 | 1 750,00 | RTS 23/II |
| PP | | Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm | | | | | | |
| 19 | K | 899731114R00 | Vodič signalizační CYY 6 mm2 | m | 187,000 | 50,00 | 9 350,00 | RTS 23/II |
| PP | | Vodič signalizační CYY 6 mm2 | | | | | | |
| 20 | K | R1_286-134601 | Trubka vodovodní SDR 11, D32x3,0 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá | m | 92,365 | 25,00 | 2 309,13 | |
| PP | | Trubka vodovodní SDR 11, D32x3,0 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá | | | | | | |
| 21 | K | R1_286-134602 | Trubka vodovodní SDR 11, D40x3,7 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá | m | 85,260 | 85,00 | 7 247,10 | |
| PP | | Trubka vodovodní SDR 11, D40x3,7 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá | | | | | | |
| 22 | K | R1_454 79-1111 | Prostup přes stěnu objektu, vč. utěsnění | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| PP | | Prostup přes stěnu objektu, vč. utěsnění | | | | | | |
| 23 | K | R1_722 29-0234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50 | m | 175,000 | 100,00 | 17 500,00 | |
| PP | | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50 | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|---|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 99 | | | Staveništní přesun hmot | 260 191,58 | | | | |
| 24 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 231,076 | 1 126,00 | 260 191,58 | RTS 23/II |
| | PP | | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | | | | | |
| | VV | | 201,21322+29,77963+0,08054+0,00308 | | 231,076 | | | |
| | VV | | Součet | | 231,076 | | | |
| D 722 | | | Vnitřní vodovod | 12 000,00 | | | | |
| 25 | K | 28655379R | Přechod PE - kov vnější závit D32 x 1" | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 | |
| | PP | | Přechod PE - kov vnější závit D32 x 1" | | | | | |
| 26 | K | 28655382R | Přechod PE - kov vnější závit D40 x 5/4" | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | Přechod PE - kov vnější závit D40 x 5/4" | | | | | |
| 27 | K | 55111302R | Kulový kohout páka DN 25 mm (1") | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | Kulový kohout páka DN 25 mm (1") | | | | | |
| 28 | K | 55111303R | Kulový kohout páka DN 32 mm (5/4") | kus | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 | |
| | PP | | Kulový kohout páka DN 32 mm (5/4") | | | | | |
| 29 | K | 722229103R00 | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1" | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1" | | | | | |
| 30 | K | 722229104R00 | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 5/4" | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 | RTS 23/II |
| | PP | | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 5/4" | | | | | |
| 31 | K | R1_319-43836 | Odbočka DN 25 mm (1") na ocel. potrubí, DN 32 mm (5/4") | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | Odbočka DN 25 mm (1") na ocel. potrubí, DN 32 mm (5/4") | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Úroveň 3: 16 - SO 12 Sanace horninového podloží

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | | 697 629,01 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 697 629,01 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 146 502,09 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 844 131,10 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 3: 16 - SO 12 Sanace horninového podloží

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 697 629,01 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 450 629,01 |
| 1 - Zemní práce | 429 018,33 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 21 450,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 56,00 |
| 998 - Přesun hmot | 104,68 |
| OST - Ostatní | 247 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 3: 16 - SO 12 Sanace horninového podloží

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 697 629,01

D HSV Práce a dodávky HSV 450 629,01

D 1 Zemní práce 429 018,33

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 115101201R | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1,000 | 67,00 | 67,00 | |
| | PP | | Čerpání kontaminované vody ze stavební jámy. | | | | | |
| | VV | | "Čerpání kontaminované vody ze stavební jámy." | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 2 | K | 119001402 | Docházející zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm | m | 6,000 | 477,00 | 2 862,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Docházející zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001402 | | | | | |
| | VV | | 6,0 "vodovodní potrubí" | | 6,000 | | | |
| 3 | K | 119001421 | Docházející zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6,000 | 244,00 | 1 464,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Docházející zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | VV | | 6,0 "kabelové vedení" | | 6,000 | | | |
| 4 | K | 131151201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 8,424 | 500,00 | 4 212,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201 | | | | | |
| | VV | | Objem je zvětšen o nejistotu ve výši 30 % | | | | | |
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,8 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 8,424 | | | |
| 5 | K | 131151202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 30,576 | 351,00 | 10 732,18 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151202 | | | | | |
| | VV | | Objem je zvětšen o nejistotu ve výši 30 % | | | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,8 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 30,576 | | | |
| 6 | K | 131251201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 2,106 | 785,00 | 1 653,21 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201 | | | | | |
| | VV | | Objem je zvětšen o nejistotu ve výši 30 % | | | | | |
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,2 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,106 | | | |
| 7 | K | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 7,644 | 580,00 | 4 433,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202 | | | | | |
| | VV | | Objem je zvětšen o nejistotu ve výši 30 % | | | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,2 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 7,644 | | | |
| 8 | K | 132112221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 9,000 | 770,00 | 6 930,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112221 | | | | | |
| | VV | | 4,5*2,5*0,8 "výkop kolem vodovodního potrubí; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 9,000 | | | |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | | 132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 45,360 | 355,00 | 16 102,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | | | | | |
| | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154203 | | | | | |
| | | VV | | 16,2*3,5*0,8 "výkop; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 45,360 | | | |
| 10 | K | | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 2,250 | 1 268,00 | 2 853,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | | | | | |
| | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212221 | | | | | |
| | | VV | | 4,5*2,5*0,2 "výkop kolem vodovodního potrubí; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,250 | | | |
| 11 | K | | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 11,340 | 563,00 | 6 384,42 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | | | | | |
| | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203 | | | | | |
| | | VV | | 16,2*3,5*0,2 "výkop; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 11,340 | | | |
| 12 | K | | 151811133 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 107,700 | 29,00 | 3 123,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m | | | | | |
| | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811133 | | | | | |
| | | VV | | 6,0*2,5*2 "výkop kolem vodovodního potrubí" | | 30,000 | | | |
| | | VV | | 8,1*3,5*2 "výkop" | | 56,700 | | | |
| | | VV | | 3,0*3,5*2 "plocha č. 2" | | 21,000 | | | |
| | | VV | | Součet | | 107,700 | | | |
| 13 | K | | 151811233 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 107,700 | 15,00 | 1 615,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m | | | | | |
| | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811233 | | | | | |
| | | VV | | 6,0*2,5*2 "výkop kolem vodovodního potrubí" | | 30,000 | | | |
| | | VV | | 8,1*3,5*2 "výkop" | | 56,700 | | | |
| | | VV | | 3,0*3,5*2 "plocha č. 2" | | 21,000 | | | |
| | | VV | | Součet | | 107,700 | | | |
| 14 | K | | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 67,950 | 110,00 | 7 474,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | | | | | |
| | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151103 | | | | | |
| | | VV | | Zeminy pro zpětný zásyp | | | | | |
| | | VV | | 4,5*2,5*0,8 "výkop kolem vodovodního potrubí; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 9,000 | | | |
| | | VV | | 4,5*2,5*0,2 "výkop kolem vodovodního potrubí; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,250 | | | |
| | | VV | | 16,2*3,5*0,8 "výkop; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 45,360 | | | |
| | | VV | | 16,2*3,5*0,2 "výkop; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 11,340 | | | |
| | | VV | | Součet | | 67,950 | | | |
| 15 | K | | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 53,625 | 86,00 | 4 611,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | | | | | |
| | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 | | | | | |
| | | VV | | Odvoz čisté zeminy z meziskládky na stavbu. | | | | | |
| | | VV | | Čistá zemina z jiného zdroje do vytěžené jámy; 10 % na zhutnění. Objem je zvětšen o nejistotu ve výši 30 %. | | | | | |
| | | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,8*1,1 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 9,266 | | | |
| | | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,2*1,1 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,317 | | | |
| | | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,8*1,1 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 33,634 | | | |
| | | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,2*1,1 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 8,408 | | | |
| | | VV | | Součet | | 53,625 | | | |
| 16 | K | | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 121,575 | 150,00 | 18 236,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | |
| | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 | | | | | |
| | | VV | | Nakládání zeminy pro zpětný zásyp | | | | | |
| | | VV | | 4,5*2,5*0,8 "výkop kolem vodovodního potrubí; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 9,000 | | | |
| | | VV | | 4,5*2,5*0,2 "výkop kolem vodovodního potrubí; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,250 | | | |
| | | VV | | 16,2*3,5*0,8 "výkop; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 45,360 | | | |
| | | VV | | 16,2*3,5*0,2 "výkop; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 11,340 | | | |
| | | VV | | Mezisoučet | | 67,950 | | | |
| | | VV | | Čistá zemina z jiného zdroje do vytěžené jámy; 10 % na zhutnění. Objem je zvětšen o nejistotu ve výši 30 % | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|--|-------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,8*1,1 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 9,266 | | | |
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,2*1,1 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,317 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,8*1,1 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 33,634 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,2*1,1 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 8,408 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 53,625 | | | |
| | VV | | Součet | | 121,575 | | | |
| 17 | K | 1712011014R | Odstranění odpadu (17 04 05 Železo a ocel) | komple t | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | PP | | Odstranění odpadu (17 04 05 Železo a ocel) | | | | | |
| | VV | | 1 "případná kovová nádrž - odvoz a ekologická likvidace" | | 1,000 | | | |
| 18 | K | 1712011015R | Biodegradace odpadu (17 01 06 N - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky) | t | 92,625 | 3 500,00 | 324 187,50 | |
| | PP | | Biodegradace odpadu (17 01 06 N - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky) | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | VV | | <i>Součástí položky je naložení zeminy, odvoz a biodegradace.</i> | | | | | |
| | VV | | 1,0 m3 = 1,9 t; objem je zvětšen o nejistotu ve výši 30 % | | | | | |
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,8*1,9 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 16,006 | | | |
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,2*1,9 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 4,001 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,8*1,9 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 58,094 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,2*1,9 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 14,524 | | | |
| | VV | | Součet | | 92,625 | | | |
| 19 | K | 171201104R | Odstranění kontaminované vody na sanační stanici vč. dopravy | m3 | 5,040 | 300,00 | 1 512,00 | |
| | PP | | Odstranění kontaminované vody na sanační stanici vč. dopravy | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | VV | | <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s kontaminovanou vodou, včetně případných poplatků za odstrnění.</i> | | | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*0,5 "odstranění kontaminované vody" | | 4,200 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*0,1 "kontaminované kaly ze sanace zemin" | | 0,840 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,040 | | | |
| 20 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 53,625 | 18,00 | 965,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 | | | | | |
| | VV | | Čistá zemina z jiného zdroje do vytěžené jámy; 10 % na zhutnění" | | | | | |
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,8*1,1 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 30 % míra nejistoty kontaminace; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 9,266 | | | |
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,2*1,1 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 30 % míra nejistoty kontaminace; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,317 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,8*1,1 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 30 % míra nejistoty kontaminace; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 33,634 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,2*1,1 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 30 % míra nejistoty kontaminace; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 8,408 | | | |
| | VV | | Součet | | 53,625 | | | |
| 21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 67,950 | 125,00 | 8 493,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101 | | | | | |
| | VV | | Hutněný zásyp rýh | | | | | |
| | VV | | 4,5*2,5*0,8 "výkop kolem vodovodního potrubí; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 9,000 | | | |
| | VV | | 4,5*2,5*0,2 "výkop kolem vodovodního potrubí; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,250 | | | |
| | VV | | 16,2*3,5*0,8 "výkop; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 45,360 | | | |
| | VV | | 16,2*3,5*0,2 "výkop; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 11,340 | | | |
| | VV | | Součet | | 67,950 | | | |
| 22 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 37,200 | 27,00 | 1 004,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111 | | | | | |
| | VV | | Úprava terénu do původní úrovně, bez žulových kostek | | | | | |
| | VV | | 2,7*3,0 "plocha č. 1" | | 8,100 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0 "plocha č. 2" | | 8,400 | | | |
| | VV | | 4,5 "výkopy kolem vodovodu" | | 4,500 | | | |
| | VV | | 16,2 "ostatní výkopy" | | 16,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,200 | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 21 450,00 | |
| 23 | K | 464571201R | Čistá zemina z jiného zdroje | m3 | 53,625 | 400,00 | 21 450,00 | |
| | PP | | Čistá zemina z jiného zdroje | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | VV | | <i>V položce je započítán nákup zeminy a její doprava z jiného zdroje.</i> | | | | | |
| | VV | | Čistá zemina z jiného zdroje do vytěžené jámy; 10 % na zhutnění. Objem je zvětšen o nejistotu ve výši 30 %. | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-------------|---|-------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,8*1,1 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 9,266 | | | |
| | VV | | 2,7*3,0*1,0*1,3*0,2*1,1 "plocha č. 1; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 2,317 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,8*1,1 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 80 % v horninách tř. 1 a 2; jedná se o odhad projektanta" | | 33,634 | | | |
| | VV | | 2,8*3,0*3,5*1,3*0,2*1,1 "plocha č. 2; kontaminovaná zemina; 20 % v horninách tř. 3; jedná se o odhad projektanta" | | 8,408 | | | |
| | VV | | Součet | | 53,625 | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 56,00 | |
| 24 | K | 9630711111R | Manuální demontáž ocelových konstrukcí (kombinace pálení, řezání a stříhání strojovými nůžkami) | komple t | 1,000 | 56,00 | 56,00 | |
| | PP | | Manuální demontáž souvisejících ocelových technologií (kombinace pálení, řezání a stříhání strojovými nůžkami) | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Rozřezání na kusy vhodné k přepravě. | | | | | |
| | VV | | 1 "demontáž případně kovové nádrže" | | 1,000 | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 104,68 | |
| 25 | K | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín | t | 0,366 | 286,00 | 104,68 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011 | | | | | |
| D OST | | | Ostatní | | | | 247 000,00 | |
| 26 | K | 013244-R | Technologický postup a KZP sanačních prací | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | PP | | Technologický postup a KZP sanačních prací | | | | | |
| | VV | | 1 "realizační projekt" | | 1,000 | | | |
| 27 | K | 013254-R1 | Závěrečná zpráva | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Závěrečná zpráva | | | | | |
| | VV | | 1 "závěrečná zpráva o provedených pracích osobou s odbornou způsobilostí v sanační geologii" | | 1,000 | | | |
| 28 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 20,000 | 5 000,00 | 100 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zkoušky a ostatní měření | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000 | | | | | |
| | VV | | 10 "C10-C40 v sušině" | | 10,000 | | | |
| | VV | | 10 "C10-C40 v sušině - případná rezerva" | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,000 | | | |
| 29 | K | 043002000.1 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | Zkoušky a ostatní měření | | | | | |
| | VV | | 1 "technická analýza pro biodegradaci" | | 1,000 | | | |
| 30 | K | 043002000.2 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 2,000 | 20 000,00 | 40 000,00 | |
| | PP | | Zkoušky a ostatní měření | | | | | |
| | VV | | 2 "výluh podle tabulky 10.1 vyhlášky" | | 2,000 | | | |
| 31 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započítím prací | soubor | 3,000 | 20 000,00 | 60 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Pasportizace objektu před započítím prací | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000 | | | | | |
| | VV | | 3 "pasportizace domů přiléhajících ke staveništi odborně způsobylo osobou ve statice a dynamice staveb" | | 3,000 | | | |
| 32 | K | 049002001R | Doplnění SEKM | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Ostatní inženýrská činnost | | | | | |
| | VV | | 1 "doplnění evidence kontaminovaných míst" | | 1,000 | | | |
| 33 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | | | | | |
| | VV | | 1 "kompletní inženýring - zajištění prací v OP sítí atd." | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
211-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 7 089 215,80 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 7 089 215,80 | 21,00% | 1 488 735,32 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 8 577 951,12 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: 211-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.- SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 7 089 215,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 7 086 154,63 |
| 1 - Zemní práce | | 1 355 563,68 |
| 2 - Zakládání | | 992 104,31 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 3 007 779,95 |
| 8 - Trubní vedení | | 270 000,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 743 088,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 137 928,07 |
| 998 - Přesun hmot | | 579 690,62 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 3 061,17 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | 3 061,17 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: 211-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.- SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 7 089 215,80

D HSV Práce a dodávky HSV 7 086 154,63

D 1 Zemní práce 1 355 563,68

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 113106143 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 146,000 | 19,00 | 2 774,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106143 | | | | | | | |
| VV | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění plochy z žulových desek 30 x 30-60 cm" 146,0 146,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113106511 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1 022,000 | 27,00 | 27 594,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106511 | | | | | | | |
| VV | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "neopracované valouny" 1022,0 1 022,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 436,000 | 20,00 | 8 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | | | |
| VV | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 436,0*0,15 65,400 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 436,0*0,15 65,400 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 436,0*0,70 305,200 | | | | | | | |
| VV | Součet 436,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 82,000 | 15,00 | 1 230,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | | | |
| VV | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Vytrhání obrub silničních ležatých (kamenný obrubník)" 82,0 82,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 150,000 | 280,00 | 42 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | | | |
| VV | "předpoklad" 150,0 150,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-----------|-------|------------|----------------|
| 6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 3 840,000 | 77,00 | 295 680,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-----------|-------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | | | |
| VV | "předpoklad" 3 840,000 | | | | | | | |
| VV | "80 dní x 24 hod x 2 čerpadla" 80*24*2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|-------|----------|----------------|
| 7 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 160,000 | 40,00 | 6 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | | | |
| VV | "předpoklad" 160,000 | | | | | | | |
| VV | "80 dní x 24 hod x 2 čerpadla" 80*2 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 9 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 50,000 | 254,00 | 12 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 50,0 | | 50,000 | | | |
| 10 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 50,000 | 245,00 | 12 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 50,0 | | 50,000 | | | |
| 11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 140,000 | 244,00 | 34 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 140,0 | | 140,000 | | | |
| 12 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 1 150,600 | 72,00 | 82 843,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "výkopy na úroveň parapláně: - 1,06 m pod UT, v ploše Konstrukce 4" | | | | | |
| | VV | | 206,0*0,5+392,0 | | 495,000 | | | |
| | VV | | "výkopy pod úroveň parapláně" | | | | | |
| | VV | | 69,0-55,0 | | 14,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění stávajících konstrukcí tl. 400 mm" | | | | | |
| | VV | | 1604,0*0,40 | | 641,600 | | | |
| | VV | odk | Součet | | 1 150,600 | | | |
| 13 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 575,300 | 418,00 | 240 475,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 50%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,50 | | 575,300 | | | |
| 14 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 57,530 | 2 206,00 | 126 911,18 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,05 | | 57,530 | | | |
| 15 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 4,500 | 397,00 | 1 786,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "výkop pro drenáž" 4,50 | | 4,500 | | | |
| | VV | hr | Součet | | 4,500 | | | |
| 16 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 097,570 | 260,00 | 285 368,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | VV | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 1 093,070 | | | |
| | VV | | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 4,500 | | | |
| | VV | odv | Součet | | 1 097,570 | | | |
| 17 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 57,530 | 260,00 | 14 957,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | VV | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 57,530 | | | |
| | VV | odv2 | Součet | | 57,530 | | | |
| 18 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 150,600 | 5,00 | 5 753,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 1 150,600 | | | |
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2 229,208 | 50,00 | 111 460,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 2 085,383 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 143,825 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 229,208 | | | |
| 20 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 1 580,000 | 25,00 | 39 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | 1648,0-68,0 | | 1 580,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 992 104,31 | |
| 21 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 4,550 | 1 400,00 | 6 370,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren | | 4,550 | | | |
| 22 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 63,700 | 50,00 | 3 185,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Filtrační geotextilie na obalení zásepů drenáže, tkaná, PP, CBR více než 2kN" | | | | | |
| | VV | | 1,40*dren | | 63,700 | | | |
| 23 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 66,885 | 18,00 | 1 203,93 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 1,40*1,05*dren | | 66,885 | | | |
| 24 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného | m3 | 0,819 | 1 020,00 | 835,38 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren | | 0,819 | | | |
| 25 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 45,500 | 180,00 | 8 190,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | |
| | VV | | 45,50 | | 45,500 | | | |
| | VV | dren | Součet | | 45,500 | | | |
| 26 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 412,000 | 560,00 | 230 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 824,0/2 | | 412,000 | | | |
| 27 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 412,000 | 1 800,00 | 741 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a zhutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 824,0/2 | | 412,000 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 3 007 779,95 | |
| 28 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 1 648,000 | 125,00 | 206 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy + D.1.1.7 Situace kladečské plány dlažeb" | | | | | |
| | | | VV "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| | | | VV "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 1 648,000 | | | |
| 29 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 1 648,000 | 250,00 | 412 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| | | | VV "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy + D.1.1.7 Situace kladečské plány dlažeb" | | | | | |
| | | | VV "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 1 648,000 | | | |
| 30 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 1 605,000 | 690,00 | 1 107 450,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | |
| | | | VV "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy + D.1.1.7 Situace kladečské plány dlažeb" | | | | | |
| | | | VV "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | |
| | | | VV "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 1 648,000 | | | |
| | | | VV "odpočet vložené žulové dlaždice" -35,0 | | -35,000 | | | |
| | | | VV "odpočet lože do betonu" -8,0 | | -8,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 1 605,000 | | | |
| 31 | K | 591442111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC | m2 | 8,000 | 690,00 | 5 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591442111 | | | | | |
| | | | VV "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy + D.1.1.7 Situace kladečské plány dlažeb" | | | | | |
| | | | VV "lože do betonu C45/55 tl. 50 mm" | | | | | |
| | | | VV "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 8,000 | | | |
| 32 | M | 583810-R3 | odseková dlažba žulová tl. 100 mm, barva šedá a žlutá | m2 | 1 629,130 | 690,00 | 1 124 099,70 | |
| | PP | | odseková dlažba žulová tl. 100 mm, barva šedá a žlutá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 591412111 + ztratiné 1%" | | | | | |
| | VV | | 1605,0*1,01 | | 1 621,050 | | | |
| | VV | | "viz pol. 591442111 + ztratiné 1%" | | | | | |
| | VV | | 8,0*1,01 | | 8,080 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 629,130 | | | |
| 33 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu | m2 | 35,000 | 650,00 | 22 750,00 | |
| | PP | | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy + D.1.1.7 Situace kladečské plány dlažeb" | | | | | |
| | VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 4 - vložené žulové dlaždice 35x35x10 cm" | | 35,000 | | | |
| 34 | M | 58381-R4 | žulová dlaždice 35x35x10 cm | m2 | 36,050 | 3 605,00 | 129 960,25 | |
| | PP | | žulová dlaždice 35x35x10 cm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| | VV | | 35,0*1,03 | | 36,050 | | | |
| D | | 8 | Trubní vedení | | | | 270 000,00 | |
| 35 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 8,000 | 3 750,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 | | | | | |
| | VV | | "dle PD" | | | | | |
| | VV | | "Zadlážďovací poklop D400 832 x 832 x 150 mm" | 8,0 | 8,000 | | | |
| 36 | M | 55241081 | poklop šachtový Pz ocelový zadlážďovací zespol vyztužen žebry s těsněním ram 832x832mm vstup 700x700mm | kus | 8,000 | 30 000,00 | 240 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | poklop šachtový Pz ocelový zadlážďovací zespol vyztužen žebry s těsněním ram 832x832mm vstup 700x700mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899104112" | 8,0 | 8,000 | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 743 088,00 | |
| 37 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 40,000 | 586,00 | 23 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojným prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | 4*10,0 | | 40,000 | | | |
| 38 | M | 592271-R1 | Žlab z betonu vyztuženého vlákny třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 40,000 | 8 300,00 | 332 000,00 | |
| | PP | | žlab z betonu vyztuženého vlákny třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vlákny třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným připojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | 4*10,0 | | 40,000 | | | |
| 39 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 4,000 | 900,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | | |
| 40 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 4,000 | 7 000,00 | 28 000,00 | |
| | PP | | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | | |
| 41 | K | 939111-R1 | Pouzdro na vánoční strom/májku - ocelová trubka, dl. 1,0 m, kotvení do betonu - montáž | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | PP | | Pouzdro na vánoční strom/májku - ocelová trubka, dl. 1,0 m, kotvení do betonu - montáž | | | | | |
| | VV | | "dle PD" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 42 | M | 14011112 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm | m | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 939111-R1" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 43 | M | 939111-R2 | kryt ocelové trubky - pozinkované víčko pr. 324 mm - výroba a dodávka | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | kryt ocelové trubky - pozinkované víčko pr. 324 mm - výroba a dodávka | | | | | |
| 44 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 7,120 | 4 025,00 | 28 658,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Bourání základů z betonu prostého (základ schodů)" 2,20 | | 2,200 | | | |
| | VV | | "betonový základ obrubníků" 82,0*0,30*0,20 | | 4,920 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,120 | | | |
| 45 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 30,000 | 6 868,00 | 206 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání základů z betonu železového | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Bourání základů z ŽB (základy opěrné zdi)" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 46 | K | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 | m3 | 20,000 | 1 608,00 | 32 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Bourání opěrné zdi z kameniva spojeného maltou" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 47 | K | 963022819 | Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 35,000 | 121,00 | 4 235,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963022819 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenných schodů - žulové stupně" 35,0 | | 35,000 | | | |
| 48 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 117,000 | 37,00 | 4 329,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Vytrhání obrub silničních ležatých (kamenný obrubník)" 82,0 | | 82,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenných schodů - žulové stupně" 35,0 | | 35,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 117,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 146,000 | 35,00 | 5 110,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054441 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Oostranění plochy z žulových desek 30 x 30-60 cm" | 146,0 | 146,000 | | | |
| 50 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 436,000 | 31,00 | 13 516,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 65,400 | | | |
| | VV | | 436,0*0,15 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 65,400 | | | |
| | VV | | 436,0*0,15 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" | | 305,200 | | | |
| | VV | | 436,0*0,70 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 436,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 137 928,07 | |
| 51 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 562,414 | 80,00 | 44 993,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106511 - neopracované valouny" | | 426,174 | | | |
| | VV | | 1022,0*0,417 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961044111 - základy z betonu" | | 7,120*2,0 | | | |
| | VV | | "viz pol. 961055111 - základy ze ŽB" | | 30,0*2,40 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" | | 20,0*2,50 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 562,414 | | | |
| 52 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 16 310,006 | 1,00 | 16 310,01 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 16 310,006 | | | |
| 53 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 164,813 | 80,00 | 13 185,04 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Oostranění plochy z žulových desek 30 x 30-60 cm" | | 36,500 | | | |
| | VV | | 146,0*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Vytrhání obrub silničních ležatých (kamenný obrubník)" | | 15,375 | | | |
| | VV | | 82,0*0,30*0,250*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenných schodů - žulové stupně" | | 3,938 | | | |
| | VV | | 35,0*0,150*0,30*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 16,350 | | | |
| | VV | | (436,0*0,15)*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 16,350 | | | |
| | VV | | (436,0*0,15)*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" | | 76,300 | | | |
| | VV | | (436,0*0,70)*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 164,813 | | | |
| 54 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 14,240 | 255,00 | 3 631,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961044111 - základy z betonu" | | 7,120*2,0 | | | |
| 55 | K | 997221862 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 | t | 72,000 | 500,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961055111 - základy ze ŽB" | | 30,0*2,40 | | | |
| 56 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 476,174 | 50,00 | 23 808,70 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106511 - neopracované valouny" | | 426,174 | | | |
| | VV | | 1022,0*0,417 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" | | 50,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 476,174 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 579 690,62 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 2 445,952 | 237,00 | 579 690,62 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 3 061,17 | |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 3 061,17 | |
| 58 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 24,000 | 127,00 | 3 048,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| VV | | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| VV | | | 24,0 | | 24,000 | | | |
| 59 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,010 | 1 317,00 | 13,17 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 -2. Piazzetta pod radnicí

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 985 632,56 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 985 632,56 | 21,00% | 206 982,84 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 192 615,40 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.- SO 01.1 -2. Piazzetta pod radnicí

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 985 632,56 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 982 444,39 |
| 1 - Zemní práce | | 162 767,00 |
| 2 - Zakládání | | 106 107,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 302 920,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 278 535,34 |
| 997 - Přesun sutě | | 74 091,04 |
| 998 - Přesun hmot | | 58 023,76 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 3 188,17 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | 3 188,17 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.- SO 01.1 -2. Piazzetta pod radnicí

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 985 632,56

D HSV Práce a dodávky HSV 982 444,39

D 1 Zemní práce 162 767,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 200,000 | 63,00 | 12 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111
VV "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy"
VV 200,0 200,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 86,000 | 20,00 | 1 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521
VV "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy"
VV "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití"
VV "dlažební kostky - mozaika 6 x 6 cm šedá" 86,0 86,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 113107325 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 6,000 | 155,00 | 930,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

PP Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107325
VV "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy"
VV "Odstranění zhutnělého štrkového podsypu"
VV "zásypy pod stávající fontánkou" 3,0/0,50 6,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 45,000 | 64,00 | 2 880,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111
VV "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy"
VV "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití"
VV "obruba z žulové kostky 10x10 šedá" 45,0 45,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101
VV "předpoklad" 50,0 50,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|-------|-----------|----------------|
| 6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201
VV "předpoklad"
VV "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" 10*24*2 480,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|--------|----------------|
| 7 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|--------|----------------|

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301
VV "předpoklad"
VV "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" 10*2 20,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--|
| 8 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--|

PP Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 9 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 10 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoťbením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoťbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 12 | K | 121151113 | Sejmutí omnice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 200,000 | 31,00 | 6 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "tl. 150 mm" 200,0 | | 200,000 | | | |
| 13 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 65,000 | 72,00 | 4 680,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "výkopy na úroveň parapláně: -0,640 m pod UT " | | | | | |
| | VV | | 297,0*0,30+2,40-54,0 | | 37,500 | | | |
| | VV | | "výkopy pod úroveň parapláně" | | | | | |
| | VV | | 6,0 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění stávajících konstrukcí tl. 250 mm" | | | | | |
| | VV | | 21,50 | | 21,500 | | | |
| | VV odk | | Součet | | 65,000 | | | |
| 14 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 32,500 | 418,00 | 13 585,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 50%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,50 | | 32,500 | | | |
| 15 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 3,250 | 2 206,00 | 7 169,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,05 | | 3,250 | | | |
| 16 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 30,000 | 260,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "odvoz sejmuté omnice" 200,0*0,150 | | 30,000 | | | |
| 17 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 65,750 | 260,00 | 17 095,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 61,750 | | | |
| | VV | | "sejmutý drn - viz pol. 111301111" 200,0*0,10 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -16,0 | | -16,000 | | | |
| | VV odv_1 | | Součet | | 65,750 | | | |
| 18 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 3,250 | 260,00 | 845,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 3,250 | | | |
| | VV odv2 | | Součet | | 3,250 | | | |
| 19 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 65,000 | 5,00 | 325,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | Online PSC | | | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 65,000 | | | |
| 20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 133,050 | 50,00 | 6 652,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162651112" odv_1*1,90 | | 124,925 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 8,125 | | | |
| | VV | | Součet | | 133,050 | | | |
| 21 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 16,000 | 125,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "zasypání objemu rušené TŠ zeminou" 16,0 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | | |
| 22 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 249,000 | 25,00 | 6 225,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | 317,0-68,0 | | 249,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 106 107,25 | |
| 23 | K | 273321711 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45 | m3 | 0,750 | 5 119,00 | 3 839,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 35/45 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321711 | | | | | |
| | VV | | "nový základ fontány tl. 150 mm" | | | | | |
| | VV | | 0,750 | | 0,750 | | | |
| 24 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 2,000 | 657,00 | 1 314,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bednění základů desek zřízení | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121 | | | | | |
| | VV | | "nový základ fontány tl. 150 mm" | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| 25 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 2,000 | 137,00 | 274,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bednění základů desek odstranění | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122 | | | | | |
| 26 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,049 | 80 000,00 | 3 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021 | | | | | |
| | VV | | "nový základ fontány tl. 150 mm" | | | | | |
| | VV | | 5,0*7,90*1,25*0,001 | | 0,049 | | | |
| 27 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 41,000 | 560,00 | 22 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 300 mm" | | | | | |
| | VV | | "sanace nebude provedena nad stropem podzemních nádrží" | | | | | |
| | VV | | 82,0/2 | | 41,000 | | | |
| 28 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 41,000 | 1 800,00 | 73 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 300 mm" | | | | | |
| | VV | | "sanace nebude provedena nad stropem podzemních nádrží" | | | | | |
| | VV | | 82,0/2 | | 41,000 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 302 920,00 | |
| 29 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 307,000 | 140,00 | 42 980,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - plocha z kamenné dlažby" 317,0 | | 317,000 | | | |
| | VV | | "odpočet objemu základové patky mříží a mobiliáře" - | | -10,000 | | | |
| | VV | | 2,50/0,250 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 307,000 | | | |
| 30 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 317,000 | 820,00 | 259 940,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - plocha z kamenné dlažby - vyzískaná dlažba ze stavby" 257,0+60,0 | | 317,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 278 535,34 | |
| 31 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 38,500 | 250,00 | 9 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 38,50 | | 38,500 | | | |
| 32 | M | 58380-R03 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | m | 38,500 | 845,00 | 32 532,50 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 38,50 | | 38,500 | | | |
| 33 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1,733 | 4 171,00 | 7 228,34 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 38,50*0,30*0,150 | | 1,733 | | | |
| 34 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4,000 | 4 025,00 | 16 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Bourání základů z betonu prostého (základy opěrné zídky)" 4,0 | | 4,000 | | | |
| 35 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 25,000 | 6 868,00 | 171 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání základů z betonu železového | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "ŽB stěny stávající technologické šachty" 20,0 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "ŽB základy fontánky" 5,0 | | 5,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,000 | | | |
| 36 | K | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 | m3 | 2,500 | 1 608,00 | 4 020,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Bourání opěrné zdi z kameniva spojeného maltou" 2,50 | | 2,500 | | | |
| 37 | K | 963022819 | Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 6,000 | 121,00 | 726,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963022819 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulového schodového stupně délky, š. 25 cm, d. 3 m" 2*3,0 | | 6,000 | | | |
| 38 | K | 964011-R1 | Odstranění stávajícího rozvodu vody pro fontánu, DN50, třídění a odvoz na skládku 40 km | m | 18,000 | 200,00 | 3 600,00 | |
| | PP | | Odstranění stávajícího rozvodu vody pro fontánu, DN50, třídění a odvoz na skládku 40 km | | | | | |
| 39 | K | 964011-R2 | Zrušení vystrojení stávající TŠ (akumulační nádrž PP 0,7 m3, cirkulační kalové čerpadlo, pískový filtr, šesticečný ventil), recyklace | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Zrušení vystrojení stávající TŠ (akumulační nádrž PP 0,7 m3, cirkulační kalové čerpadlo, pískový filtr, šesticečný ventil), recyklace | | | | | |
| 40 | K | 966888-R1 | Odpojení a demontáž kamenné fontánky, manipulace HR, uložení na pozemek investora, složení, pomocné konstrukce a práce | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž kamenné fontánky, manipulace HR, uložení na pozemek investora, složení, pomocné konstrukce a práce | | | | | |
| | VV | | "kamenný okraj t. 6 cm, betonové dno dlážděné kamennou mozaikou " | | | | | |
| | VV | | "odvoz do 1 km" | | | | | |
| | VV | | "odhadovaná hmotnost: 15 t vč. Základu" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 41 | K | 966888-R2 | Montáž kamenné fontánky, napojení na nové rozvody, naložení, dovoz, manipulace HR | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | Montáž kamenné fontánky, napojení na nové rozvody, naložení, dovoz, manipulace HR | | | | | |
| | VV | | "usazení v nové niveletě" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 42 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 86,000 | 31,00 | 2 666,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "dlažební kostky - mozaika 6 x 6 cm šedá" 86,0 | | 86,000 | | | |
| 43 | K | 979071122 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 4,500 | 75,00 | 337,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezu" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "obruba z žulové kostky 10x10 šedá" 45,0*0,10 | | 4,500 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 74 091,04 | |
| 44 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 78,750 | 80,00 | 6 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113107325 - kamenivo drcené" 6,0*0,750 | | 4,500 | | | |
| | VV | | "viz pol. 961044111 - základy z betonu" 4,0*2,0 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "viz pol. 961055111 - základy ze ŽB" 25,0*2,40 | | 60,000 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 2,50*2,50 | | 6,250 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 78,750 | | | |
| 45 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 283,750 | 1,00 | 2 283,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 2 283,750 | | | |
| 46 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 135,238 | 80,00 | 10 819,04 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulového schodového stupně délky, š. 25 cm, d. 3 m" 2*3,0*0,150*0,250*2,50 | | 0,563 | | | |
| | VV | | "obruba z žulové kostky 10x10 šedá" 45,0*0,10*0,10*2,50 | | 1,125 | | | |
| | VV | | "dlažební kostky - mozaika 6 x 6 cm šedá" 86,0 | | 86,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 87,688 | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - plocha z kamenné dlažby - vyzískaná dlažba ze stavby" 317,0*0,060*2,50 | | 47,550 | | | |
| | VV | | Součet | | 135,238 | | | |
| 47 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 47,550 | 465,00 | 22 110,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - plocha z kamenné dlažby - vyzískaná dlažba ze stavby" 317,0*0,060*2,50 | | 47,550 | | | |
| 48 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 8,000 | 255,00 | 2 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961044111 - základy z betonu" 4,0*2,0 | | 8,000 | | | |
| 49 | K | 997221862 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 | t | 60,000 | 500,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961055111 - základy ze ŽB" 25,0*2,40 | | 60,000 | | | |
| 50 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 10,750 | 50,00 | 537,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113107325 - kamenivo drcené" 6,0*0,750 | | 4,500 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 2,50*2,50 | | 6,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,750 | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 58 023,76 | |
| 51 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 244,826 | 237,00 | 58 023,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 3 188,17 | |
| D | | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 3 188,17 | |
| 52 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 25,000 | 127,00 | 3 175,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| | VV | | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | 25,0 | | 25,000 | | | |
| 53 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,010 | 1 317,00 | 13,17 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
112E - SO 01.2 - Veřejná prostranství – Odstranění stávajících stavebních prvků

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 705 354,46 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 705 354,46 | 21,00% | 148 124,44 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 853 478,90 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: 112E - SO 01.2 - Veřejná prostranství – Odstranění stávajících stavebních prvků

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 705 354,46 |
| D10 - Schodiště pod radnicí | 30 456,30 |
| D2 - Opěrná zeď u Městské policie - ŽB + kamenný obklad | 272 477,20 |
| D3 - Opěrná zeď pod radnicí - kamenné zdivo | 90 823,00 |
| D4 - Kamenné schodiště - č.p. 22 (vstup z náměstí) | 11 375,00 |
| D5 - Kamenné schodiště - č.p. 22 (vstup z Bezručovy) | 6 125,00 |
| D6 - Betonové schodiště s kamenným obkladem - před č.p. 1704, 1705, 1706 | 24 625,00 |
| D7 - Schodiště nad radnicí | 99 341,00 |
| D8 - Schodiště na nároží č.p. 910 | 10 142,50 |
| D9 - Schodiště na ul. Kostelní | 2 108,75 |
| 997 - Přesun sutě | 157 880,71 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: 112E - SO 01.2 - Veřejná prostranství – Odstranění stávajících stavebních prvků

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 705 354,46

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|--------|----------|------------|----------------|
| D | | D10 | Schodiště pod radnicí | 30 456,30 | | | | |
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2,800 | 20,00 | 56,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva téženého | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | | |
| VV | | "Odstranění dlážděné plochy z mozaikové dlažby" 2,80 2,800 | | | | | | |
| 2 | K | 113107123 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně | m2 | 2,800 | 501,00 | 1 402,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123 | | | | | | |
| VV | | "Odstranění dlážděné plochy z mozaikové dlažby, tl. konstrukce cca 350 mm" 2,80 2,800 | | | | | | |
| 3 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 5,200 | 4 025,00 | 20 930,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | | |
| 4 | K | 962023391 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 2,500 | 967,00 | 2 417,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962023391 | | | | | | |
| 5 | K | 96102-R01 | Demontáž obložení schodiště, tl. 3 cm, nástupnice + podstupnice, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | m2 | 6,500 | 600,00 | 3 900,00 | |
| PP | | Demontáž obložení schodiště, tl. 3 cm, nástupnice + podstupnice, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | | | | | | |
| 6 | K | 96103-R01 | Bourání schodišťových stupňů z prostého betonu | m3 | 0,500 | 3 500,00 | 1 750,00 | |
| PP | | Bourání schodišťových stupňů z prostého betonu | | | | | | |
| D | | D2 | Opěrná zeď u Městské policie - ŽB + kamenný obklad | 272 477,20 | | | | |
| 7 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 6,000 | 4 025,00 | 24 150,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | | |
| 8 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 25,000 | 6 868,00 | 171 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání základů z betonu železového | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111 | | | | | | |
| 9 | K | 962023391 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 7,800 | 967,00 | 7 542,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962023391 | | | | | | |
| 10 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 11,700 | 5 288,00 | 61 869,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211 | | | | | | |
| 11 | K | 96200-R01 | Demontáž zábradlí, včetně naložení, odvozu, poplatku za skládku | m | 15,000 | 481,00 | 7 215,00 | |
| PP | | Demontáž zábradlí, včetně naložení, odvozu, poplatku za skládku | | | | | | |
| D | | D3 | Opěrná zeď pod radnicí - kamenné zdivo | 90 823,00 | | | | |
| 12 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 18,000 | 4 025,00 | 72 450,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | | |
| 13 | K | 962023391 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 19,000 | 967,00 | 18 373,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962023391 | | | | | | |
| D | | D4 | Kamenné schodiště - č.p. 22 (vstup z náměstí) | 11 375,00 | | | | |
| 14 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1,000 | 4 025,00 | 4 025,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | | |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | | K | 96101-R01 | Demontáž schodiště ze žulových stupňů včetně kamenné podesty, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | m3 | 2,100 | 3 500,00 | 7 350,00 | |
| PP | | | | Demontáž schodiště ze žulových stupňů včetně kamenné podesty, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | | | | | |
| D | | D5 | | Kamenné schodiště - č.p. 22 (vstup z Bezručovy) | | | | 6 125,00 | |
| 16 | | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1,000 | 4 025,00 | 4 025,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | |
| 17 | | K | 96101-R01 | Demontáž schodiště ze žulových stupňů včetně kamenné podesty, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | m3 | 0,600 | 3 500,00 | 2 100,00 | |
| PP | | | | Demontáž schodiště ze žulových stupňů včetně kamenné podesty, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | | | | | |
| D | | D6 | | Betonové schodiště s kamenným obkladem - před č.p. 1704, 1705, 1706 | | | | 24 625,00 | |
| 18 | | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3,000 | 4 025,00 | 12 075,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | |
| 19 | | K | 96102-R01 | Demontáž obložení schodiště, tl. 3 cm, nástupnice + podstupnice, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | m2 | 11,000 | 600,00 | 6 600,00 | |
| PP | | | | Demontáž obložení schodiště, tl. 3 cm, nástupnice + podstupnice, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | | | | | |
| 20 | | K | 96103-R01 | Bourání schodišťových stupňů z prostého betonu | m3 | 1,700 | 3 500,00 | 5 950,00 | |
| PP | | | | Bourání schodišťových stupňů z prostého betonu | | | | | |
| D | | D7 | | Schodiště nad radnicí | | | | 99 341,00 | |
| 21 | | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 14,800 | 4 025,00 | 59 570,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | |
| 22 | | K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 | m3 | 8,300 | 3 100,00 | 25 730,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042321 | | | | | |
| 23 | | K | 96200-R01 | Demontáž zábradlí, včetně naložení, odvozu, poplatku za skládku | m | 11,000 | 481,00 | 5 291,00 | |
| PP | | | | Demontáž zábradlí, včetně naložení, odvozu, poplatku za skládku | | | | | |
| 24 | | K | 96104-R01 | Demontáž schodiště ze žulových stupňů, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | m3 | 2,500 | 3 500,00 | 8 750,00 | |
| PP | | | | Demontáž schodiště ze žulových stupňů, včetně naložení, odvoz, uložení na pozemek investora, na paletách, složení | | | | | |
| D | | D8 | | Schodiště na nároží č.p. 910 | | | | 10 142,50 | |
| 25 | | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1,700 | 4 025,00 | 6 842,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | |
| 26 | | K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 | m3 | 0,500 | 3 100,00 | 1 550,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042321 | | | | | |
| 27 | | K | 96103-R01 | Bourání schodišťových stupňů z prostého betonu | m3 | 0,500 | 3 500,00 | 1 750,00 | |
| PP | | | | Bourání schodišťových stupňů z prostého betonu | | | | | |
| D | | D9 | | Schodiště na ul. Kostelní | | | | 2 108,75 | |
| 28 | | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,350 | 4 025,00 | 1 408,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | |
| 29 | | K | 96105-R01 | Bourání schodišťových stupňů z kameniny | m3 | 0,200 | 3 500,00 | 700,00 | |
| PP | | | | Bourání schodišťových stupňů z kameniny | | | | | |
| D | | 997 | | Přesun sutě | | | | 157 880,71 | |
| 30 | | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 285,139 | 80,00 | 22 811,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 | | | | | |
| VV | | | | "odvoz na recyklační středisko 30 km" | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 113106521 - mozaikové kostky" 2,80*0,320 | | | | | 0,896 |
| VV | | | | "viz pol. 113107123 - kamenivo tl. 300 mm" 2,80*0,440 | | | | | 1,232 |
| VV | | | | "viz pol. 961044111 - základy z betonu" (18,0+14,80+6,0+5,20+3,0+1,70+1,0+1,0+0,350)*2,0 | | | | | 102,100 |
| VV | | | | "viz pol. 96103-R01 - bourání schodišťových stupňů z betonu" (1,70+0,50+0,50)*2,40 | | | | | 6,480 |
| VV | | | | "viz pol. 961055111 - základy z ŽB" 25,0*2,40 | | | | | 60,000 |
| VV | | | | "viz pol. 962052211 - zdivo z ŽB" 11,70*2,40 | | | | | 28,080 |
| VV | | | | "viz pol. 962042321 - zdivo z prostého betonu" (8,30+0,50)*2,20 | | | | | 19,360 |
| VV | | | | "viz pol. 96105-R01 - bourání schodišťových stupňů z kameniny" 0,20*2,40 | | | | | 0,480 |
| VV | | | | Mezisoučet | | | | | 218,628 |
| VV | | | | "odvoz na skládku stavební suti 5 km" | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 962023391 - zdivo smíšené" (19,0+7,80+2,50)*2,270 | | | | | 66,511 |
| VV | | | | Mezisoučet | | | | | 66,511 |
| VV | | | | Součet | | | | | 285,139 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6 606,256 | 1,00 | 6 606,26 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 | | | | | |
| | VV | | "odvoz na recyklační středisko 30 km" | | 6 340,212 | | | |
| | VV | | 218,628*(30-1) | | | | | |
| | VV | | "odvoz na skládku stavební sutí 5 km" | | 266,044 | | | |
| | VV | | 66,511*(5-1) | | | | | |
| | VV | | Součet | | 6 606,256 | | | |
| 32 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 285,139 | 80,00 | 22 811,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511 | | | | | |
| 33 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 66,511 | 410,00 | 27 269,51 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 962023391 - zdivo smíšené" | | 66,511 | | | |
| | VV | | (19,0+7,80+2,50)*2,270 | | | | | |
| 34 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 121,460 | 255,00 | 30 972,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961044111 - základy z betonu" | | 102,100 | | | |
| | VV | | (18,0+14,80+6,0+5,20+3,0+1,70+1,0+1,0+0,350)*2,0 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 962042321 - zdivo z prostého betonu" | | 19,360 | | | |
| | VV | | (8,30+0,50)*2,20 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 121,460 | | | |
| 35 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 94,560 | 500,00 | 47 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 96103-R01 - bourání schodišťových stupňů z betonu" | | 6,480 | | | |
| | VV | | (1,70+0,50+0,50)*2,40 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961055111 - základy z ŽB" | | 60,000 | | | |
| | VV | | 25,0*2,40 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 962052211 - zdivo z ŽB" | | 28,080 | | | |
| | VV | | 11,70*2,40 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 94,560 | | | |
| 36 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2,608 | 50,00 | 130,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106521 - mozaikové kostky" | | 0,896 | | | |
| | VV | | 2,80*0,320 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113107123 - kamenivo tl. 300 mm" | | 1,232 | | | |
| | VV | | 2,80*0,440 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 96105-R01 - bourání schodišťových stupňů z kameniny" | | 0,480 | | | |
| | VV | | 0,20*2,40 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 2,608 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 4: 11231 - SO 01.2.3.1 - Mobiliář

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | | 1 533 439,37 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 533 439,37 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 322 022,27 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 855 461,64 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 4: 11231 - SO 01.2.3.1 - Mobiliář

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 533 439,37 |
| D2 - Mobiliář | 1 533 439,37 |
| D3 - Lavička dřevěná s opěradlem - 16 ks | 371 794,71 |
| D4 - Lavička dřevěná bez opěradla - 9 ks | 151 867,41 |
| D5 - Odpadkový koš - 14 ks | 239 391,55 |
| D6 - Stojan na kola - 26 ks | 177 302,75 |
| D7 - Informační panely skleněné - 4 ks | 371 756,57 |
| D8 - Vlajkový stožár - 3 ks | 62 261,41 |
| D10 - Mobilní výstavní stojany | 155 051,53 |
| D11 - Přesun digitální úřední desky | 4 013,44 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 4: 11231 - SO 01.2.3.1 - Mobiliář

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 533 439,37

D D2 Mobiliář 1 533 439,37

D D3 Lavička dřevěná s opěradlem - 16 ks 371 794,71

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| 1 | K | 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 1,920 | 703,00 | 1 349,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254103 | | | | | |
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,920 | 260,00 | 499,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 3,648 | 50,00 | 182,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | 1,920*1,90 | | 3,648 | | | |
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,960 | 125,00 | 120,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 5 | M | 58344171 | šterkodrt' frakce 0/32 | t | 1,968 | 250,00 | 492,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | šterkodrt' frakce 0/32 | | | | | |
| VV | | | 0,960*2,05 | | 1,968 | | | |
| 6 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,560 | 4 000,00 | 10 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | |
| VV | | | 2 patky, 1 patka: 0,08 m3 | | | | | |
| VV | | | 0,080*16*2 | | 2,560 | | | |
| VV | | | Součet | | 2,560 | | | |
| 7 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 8,000 | 1 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| VV | | | 0,25 m2/ks | | | | | |
| VV | | | 0,250*16*2 | | 8,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 8,000 | | | |
| 8 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 8,000 | 64,00 | 512,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. zřízení" | | 8,000 | | | |
| 9 | K | 936124113 | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | kus | 16,000 | 1 000,00 | 16 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113 | | | | | |
| 10 | M | 74910-R1 | Lavička dřevěná s opěradlem d. 1,8 m; pozinkovaná ocelová konstrukce ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016, spojená s lamelami z masivního akátového dřeva pomocí šroubových spojů z nerez | kus | 16,000 | 20 783,00 | 332 528,00 | |
| PP | | | Lavička dřevěná s opěradlem d. 1,8 m; pozinkovaná ocelová konstrukce ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016, spojená s lamelami z masivního akátového dřeva pomocí šroubových spojů z nerez | | | | | |
| 11 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 7,896 | 237,00 | 1 871,35 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D D4 | | | Lavička dřevěná bez opěradla - 9 ks | | | | | 151 867,41 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K | 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 1,080 | 703,00 | 759,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254103 | | | | | |
| 13 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,080 | 260,00 | 280,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2,052 | 50,00 | 102,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | 1,080*1,90 | | 2,052 | | | |
| 15 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,540 | 125,00 | 67,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 16 | M | 58344171 | šterkodrt frakce 0/32 | t | 1,107 | 250,00 | 276,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | šterkodrt frakce 0/32 | | | | | |
| VV | | | 0,540*2,05 | | 1,107 | | | |
| 17 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,440 | 4 000,00 | 5 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepokládaného tř. C 16/20 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | |
| VV | | | 2 patky, 1 patka: 0,08 m3 | | | | | |
| VV | | | 0,080*9*2 | | 1,440 | | | |
| VV | | | Součet | | 1,440 | | | |
| 18 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 4,500 | 1 000,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| VV | | | 0,25 m2/ks | | | | | |
| VV | | | 0,250*9*2 | | 4,500 | | | |
| VV | | | Součet | | 4,500 | | | |
| 19 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 4,500 | 64,00 | 288,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. zřízení" | | 4,50 | | | |
| VV | | | | | 4,500 | | | |
| 20 | K | 936124113 | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | kus | 9,000 | 1 000,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113 | | | | | |
| 21 | M | 74910-R1.1 | Lavička dřevěná bez opěradla, d. 1,8 m; pozinkovaná ocelová konstrukce ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016, spojená s lamelami z masivního akátového dřeva pomocí šroubových spojů z nerez | kus | 9,000 | 14 420,00 | 129 780,00 | |
| PP | | | Lavička dřevěná bez opěradla, d. 1,8 m; pozinkovaná ocelová konstrukce ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016, spojená s lamelami z masivního akátového dřeva pomocí šroubových spojů z nerez | | | | | |
| 22 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 4,441 | 237,00 | 1 052,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D D5 | | | Odpadkový koš - 14 ks | | | | 239 391,55 | |
| 23 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 1,344 | 1 001,00 | 1 345,34 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101 | | | | | |
| 24 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,344 | 260,00 | 349,44 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 25 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2,554 | 50,00 | 127,70 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | 1,344*1,90 | | 2,554 | | | |
| 26 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,420 | 125,00 | 52,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 27 | M | 58344171 | šterkodrt frakce 0/32 | t | 0,861 | 250,00 | 215,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | šterkodrt frakce 0/32 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--------------|---|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | 0,420*2,05 | 0,861 | | | | |
| 28 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,120 | 4 000,00 | 4 480,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | |
| 29 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 11,200 | 1 000,00 | 11 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| 30 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 11,200 | 64,00 | 716,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| 31 | K | 936104213 | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad | kus | 14,000 | 1 000,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936104213 | | | | | |
| 32 | M | 74911-R1 | Odpadkový koš, rozměry 314x314x1074 mm (tolerance rozměrů +-10%), konstrukce zinkovaná, ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016, ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 50 l | kus | 14,000 | 13 720,00 | 192 080,00 | |
| PP | | | Odpadkový koš, rozměry 314x314x1074 mm (tolerance rozměrů +-10%), konstrukce zinkovaná, ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016, ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 50 l | | | | | |
| 33 | M | 74911-R2 | Samostatný nosič sáčků na psí exkrementy 80x80x1100 mm, ocelový sloupek, nerezová schránka na sáčky. Konstrukce zinkovaná, ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016 | kus | 2,000 | 7 000,00 | 14 000,00 | |
| PP | | | Samostatný nosič sáčků na psí exkrementy 80x80x1100 mm, ocelový sloupek, nerezová schránka na sáčky. Konstrukce zinkovaná, ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016 | | | | | |
| 34 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 3,479 | 237,00 | 824,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D D6 | | | Stojan na kola - 26 ks | 177 302,75 | | | | |
| 35 | K | 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 3,380 | 703,00 | 2 376,14 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254103 | | | | | |
| 36 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3,380 | 260,00 | 878,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 37 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 6,422 | 50,00 | 321,10 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | 3,380*1,90 | 6,422 | | | | |
| 38 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,300 | 125,00 | 162,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 39 | M | 58344171 | šterkodrt' frakce 0/32 | t | 2,665 | 250,00 | 666,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | šterkodrt' frakce 0/32 | | | | | |
| VV | | | 1,30*2,05 | 2,665 | | | | |
| 40 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,210 | 4 000,00 | 8 840,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | |
| 41 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 31,200 | 1 000,00 | 31 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| 42 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 31,200 | 64,00 | 1 996,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| 43 | K | 936174311R00 | Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad | kus | 25,000 | 1 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936174311R00 | | | | | |
| 44 | M | 74912-R1 | Stojan na jízdní kola - oboustranný s gumovým opěrníkem. Lichoběžníková oblá ocelová konstrukce, pozinkovaná a ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016. Celková výška 750 mm, délka 1020 mm, šířka 50 mm. | kus | 26,000 | 4 000,00 | 104 000,00 | |
| PP | | | Stojan na jízdní kola - oboustranný s gumovým opěrníkem. Lichoběžníková oblá ocelová konstrukce, pozinkovaná a ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016. Celková výška 750 mm, délka 1020 mm, šířka 50 mm. | | | | | |
| 45 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 7,853 | 237,00 | 1 861,16 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|---|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D D7 | | | Informační panely skleněné - 4 ks | 371 756,57 | | | | |
| 46 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 0,140 | 1 001,00 | 140,14 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101 | | | | | |
| 47 | K | 162651112 | Vodorovně přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,140 | 260,00 | 36,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 48 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 0,266 | 50,00 | 13,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | 0,140*1,90 | 0,266 | | | | |
| 49 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,280 | 125,00 | 35,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 50 | M | 58344171 | šterkodrt frakce 0/32 | t | 0,574 | 250,00 | 143,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | šterkodrt frakce 0/32 | | | | | |
| VV | | | 0,280*2,05 | 0,574 | | | | |
| 51 | K | 275321311 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0,140 | 10 000,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321311 | | | | | |
| 52 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 2,400 | 1 000,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| 53 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 2,400 | 64,00 | 153,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| 54 | K | 275361412 | Výztuž základových patek a bloků ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2 | t | 0,080 | 80 000,00 | 6 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výztuž základových konstrukcí patek a bloků ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361412 | | | | | |
| 55 | K | 953943125 | Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943125 | | | | | |
| 56 | M | R767-01 V1 | kotvici zámečnický prvek-plech tl. 10 mm svař. pro skleněný panel, 440 x 850 mm, vč. povrch.úpravy pozinkováním a práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016 | kus | 4,000 | 8 000,00 | 32 000,00 | |
| PP | | | kotvici zámečnický prvek-plech tl. 10 mm svař. pro skleněný panel, 440 x 850 mm, vč. povrch.úpravy pozinkováním a práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016 | | | | | |
| 57 | M | R788-01 | skleněný panel-lepené bezp.sklo s grafikou tl.2x10 mm, vč.folii a pružné dilatace | kus | 4,000 | 80 000,00 | 320 000,00 | |
| PP | | | skleněný panel-lepené bezp.sklo s grafikou tl.2x10 mm, vč.folii a pružné dilatace | | | | | |
| VV | | | "viditelná část skla - rozměr 850x1660 mm | | | | | |
| VV | | | "celková plocha skla - rozměr 850x2000 mm | | | | | |
| VV | | | "vložené folie - 2x bezpečnostní, 1x s potiskem | | | | | |
| VV | | | "pružná dilatace, zajištění skla proti vytážení | | | | | |
| VV | | | "grafické motivy dodá město Tišnov" | | | | | |
| VV | | | 4,0 | 4,000 | | | | |
| 58 | K | 953981106R | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, d. 100 mm, M 24 | kus | 32,000 | 250,00 | 8 000,00 | |
| PP | | | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, d. 100 mm, M 24 | | | | | |
| 59 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,990 | 237,00 | 234,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D D8 | | | Vlajkový stožár - 3 ks | 62 261,41 | | | | |
| 60 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 0,825 | 1 001,00 | 825,83 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101 | | | | | |
| 61 | K | 162651112 | Vodorovně přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,825 | 260,00 | 214,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|---|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 62 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1,568 | 50,00 | 78,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | 0,825*1,90 | 1,568 | | | | |
| 63 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,150 | 125,00 | 18,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 64 | M | 58344171 | šterkodrt' frakce 0/32 | t | 0,308 | 250,00 | 77,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | šterkodrt' frakce 0/32 | | | | | |
| VV | | | 0,150*2,05 | 0,308 | | | | |
| 65 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,675 | 4 000,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | |
| 66 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 6,000 | 1 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| 67 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 6,000 | 64,00 | 384,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| 68 | K | 338121127 | Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3 | kus | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338121127 | | | | | |
| 69 | M | 74911-R1.1 | Vlajkový stožár - dutá ocelová konstrukce pr. 50 mm, délka 6000 mm, konstrukce pozinkovaná a ošetřená práškovým vypalovacím lakem, se zařízením pro vyvážování vlajek s vnitřním vedením | kus | 3,000 | 15 000,00 | 45 000,00 | |
| PP | | | Vlajkový stožár - dutá ocelová konstrukce pr. 50 mm, délka 6000 mm, konstrukce pozinkovaná a ošetřená práškovým vypalovacím lakem, se zařízením pro vyvážování vlajek s vnitřním vedením | | | | | |
| 70 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 4,063 | 237,00 | 962,93 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D D10 | | | Mobilní výstavní stojany | 155 051,53 | | | | |
| 71 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 8,000 | 1 001,00 | 8 008,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101 | | | | | |
| 72 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,000 | 260,00 | 2 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 73 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 15,200 | 50,00 | 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | 8,0*1,90 | 15,200 | | | | |
| 74 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,400 | 125,00 | 175,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 75 | M | 58344171 | šterkodrt' frakce 0/32 | t | 2,870 | 250,00 | 717,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | šterkodrt' frakce 0/32 | | | | | |
| VV | | | 1,40*2,05 | 2,870 | | | | |
| 76 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 8,000 | 4 000,00 | 32 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | |
| 77 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 32,000 | 1 000,00 | 32 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| 78 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 32,000 | 64,00 | 2 048,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| 79 | K | 338121127R | Osazování kotevních trubek zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3 | kus | 40,000 | 1 805,00 | 72 200,00 | |
| PP | | | Osazování kotevních trubek zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3 | | | | | |
| 80 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 21,363 | 237,00 | 5 063,03 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | D11 | | Přesun digitální úřední desky | | | | 4 013,44 | |
| 81 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 0,200 | 1 001,00 | 200,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101 | | | | | |
| 82 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,200 | 260,00 | 52,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| 83 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 0,380 | 50,00 | 19,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | 0,20*1,90 | | 0,380 | | | |
| 84 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním | m3 | 0,150 | 125,00 | 18,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| 85 | M | 58344171 | šterkodrt' frakce 0/32 | t | 0,308 | 250,00 | 77,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | šterkodrt' frakce 0/32 | | | | | |
| | VV | | 0,150*2,05 | | 0,308 | | | |
| 86 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,170 | 4 000,00 | 680,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611 | | | | | |
| 87 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 2,100 | 1 000,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bednění základů patek zřízení | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | | | | | |
| 88 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 2,100 | 64,00 | 134,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bednění základů patek odstranění | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | | | | | |
| 89 | K | 936174311R2 | Montáž infosloupu chemickými kotvami přes dlažbu do betonové patky | kus | 1,000 | 565,00 | 565,00 | |
| | PP | | Montáž infosloupu chemickými kotvami přes dlažbu do betonové patky | | | | | |
| 90 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,705 | 237,00 | 167,09 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 4: 11232 - SO 01.2.3.2 - Odstranění stávajícího mobiliáře

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 47 719,12 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 47 719,12 | 21,00% | 10 021,02 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 57 740,14 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 4: **11232 - SO 01.2.3.2 - Odstranění stávajícího mobiliáře**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 47 719,12 |
| D1 - Odstranění stávajícího mobiliáře | 47 719,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 4: 11232 - SO 01.2.3.2 - Odstranění stávajícího mobiliáře

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 47 719,12

| D | D1 | Odstranění stávajícího mobiliáře | | | | | | | 47 719,12 |
|------------|----|--|---|-----|---------|----------|-----------|----------------|-----------|
| 1 | K | 919791813 | Odstranění ochrany stromů v komunikaci se zabetonovaným rámem a s vnitřní výplní plochy přes 1 m2 | kus | 6,000 | 372,00 | 2 232,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Odstranění ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříž) se zabetonovaným ocelovým rámem, plochy přes 1 m2 | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919791813 | | | | | | | |
| VV | | "litinové mříže 1,45 x 1,45 m" | | | | | | | |
| VV | | 6,0 | | | | | | | 6,000 |
| 2 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4,600 | 4 025,00 | 18 515,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | | | |
| 3 | K | 966001211 | Odstranění lavičky stabilní zabetonované | kus | 9,000 | 654,00 | 5 886,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001211 | | | | | | | |
| 4 | K | 966001212 | Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | kus | 2,000 | 186,00 | 372,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001212 | | | | | | | |
| 5 | K | 966001311 | Odstranění odpadkového koše z betonovou patkou | kus | 4,000 | 409,00 | 1 636,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Odstranění odpadkového koše z betonovou patkou | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001311 | | | | | | | |
| 6 | K | 966001311R | Odstranění informační cedule s betonovou patkou | kus | 2,000 | 409,00 | 818,00 | | |
| PP | | Odstranění informační cedule s betonovou patkou | | | | | | | |
| 7 | K | 966001312 | Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby | kus | 5,000 | 75,00 | 375,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001312 | | | | | | | |
| VV | | "koš z vymývaného betonu, samostojný" | | | | | | | |
| VV | | 5,0 | | | | | | | 5,000 |
| 8 | K | 966001312R | Odstranění mobilního betonového květináče | kus | 12,000 | 75,00 | 900,00 | | |
| PP | | Odstranění mobilního betonového květináče | | | | | | | |
| VV | | "šestiboká nádoba průměr cca 120 cm , v. 70 cm" | | | | | | | |
| VV | | 12,0 | | | | | | | 12,000 |
| 9 | K | 966001411 | Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby | kus | 2,000 | 93,00 | 186,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001411 | | | | | | | |
| 10 | K | 966052121R | Odstranění vlnkových stožárů z betonovou patkou | kus | 3,000 | 466,00 | 1 398,00 | | |
| PP | | Odstranění vlnkových stožárů z betonovou patkou | | | | | | | |
| VV | | "nerezové vlnkové stožáry v. 5 m" | | | | | | | |
| VV | | 3,0 | | | | | | | 3,000 |
| 11 | K | R-21001 | Demontáž parkovacích automatů, uložení do prostoru určeném investorem | kus | 3,000 | 3 850,00 | 11 550,00 | | |
| PP | | Demontáž parkovacích automatů, uložení do prostoru určeném investorem | | | | | | | |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,580 | 80,00 | 846,40 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 | | | | | | | |
| VV | | "odvoz betonu - recyklační středisko 30 km " | | | | | | | |
| VV | | 10,580 | | | | | | | 10,580 |
| 13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 306,820 | 1,00 | 306,82 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 | | | | | | | |
| VV | | "dvoz betonu - recyklační středisko 30 km " | | | | | | | |
| VV | | 10,580*(30-1) | | | | | | | 306,820 |
| 14 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 10,580 | 255,00 | 2 697,90 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 715 897,50 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 715 897,50 | 21,00% | 150 338,48 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 866 235,98 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 715 897,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 715 897,50 |
| 1 - Zemní práce | | 433 842,00 |
| 2 - Zakládání | | 164 610,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 2 976,37 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 28 083,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 62 353,49 |
| 998 - Přesun hmot | | 24 032,64 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 715 897,50

| | | | |
|---|-----|---------------------|------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 715 897,50 |
| D | 1 | Zemní práce | 433 842,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113154265 | Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 201,000 | 176,00 | 35 376,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154265 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1a" | | | | | |
| | VV | | "Frézování asfaltu tl. 16 cm" 201,0 | | 201,000 | | | |
| 2 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 64,000 | 99,00 | 6 336,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1a" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění silniční betonové přídlažby 25/10/500" 64,0 | | 64,000 | | | |
| 3 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | 50,0 | | 50,000 | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*24*2 | | 480,000 | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*2 | | 20,000 | | | |
| 6 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 7 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 8 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 10 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 243,000 | 72,00 | 17 496,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | "výkop" 243,0 | | 243,000 | | | |
| | VV | odk | Součet | | 243,000 | | | |
| 11 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 97,200 | 418,00 | 40 629,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,40 | | 97,200 | | | |
| 12 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 12,150 | 2 206,00 | 26 802,90 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,05 | | 12,150 | | | |
| 13 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 230,850 | 260,00 | 60 021,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | VV | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 230,850 | | | |
| | VV | odv | Součet | | 230,850 | | | |
| 14 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 12,150 | 260,00 | 3 159,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | VV | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 12,150 | | | |
| | VV | odv2 | Součet | | 12,150 | | | |
| 15 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 243,000 | 5,00 | 1 215,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 243,000 | | | |
| 16 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 468,990 | 350,00 | 164 146,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 438,615 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 30,375 | | | |
| | VV | | Součet | | 468,990 | | | |
| 17 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 264,000 | 25,00 | 6 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 241,0+23,0 | | 264,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 164 610,00 | |
| 18 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 69,750 | 560,00 | 39 060,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1a" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | (128,0+0,50*23,0)/2 | | 69,750 | | | |
| 19 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 69,750 | 1 800,00 | 125 550,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1a" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | (128,0+0,50*23,0)/2 | | 69,750 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 2 976,37 | |
| 20 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,807 | 3 081,00 | 2 486,37 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1a" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV 50x50 cm" | | | | | |
| | VV | | (3,14*0,275*0,275*1,70)*2 | | 0,807 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------------------------------|---|---------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | odst_vpust | Součet | 0,807 | | | | |
| 21 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti do 50 kg | kus | 2,000 | 245,00 | 490,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1a" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění UV 50x50 cm" 2,0 | 2,000 | | | | |
| D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 28 083,00 |
| 22 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 264,000 | 98,00 | 25 872,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu. | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.1a" | | | | | |
| VV | | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" 264,0 | 264,000 | | | | |
| 23 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 4,000 | 439,00 | 1 756,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| PSC | | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 4,0 | | | | | |
| VV | | | 4,000 | | | | | |
| 24 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 7,000 | 65,00 | 455,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| PSC | | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 4,0 | | | | | |
| VV | | | 4,000 | | | | | |
| VV | | | "Odstranění svislého DZ bez sloupku" 3,0 | | | | | |
| VV | | | 3,000 | | | | | |
| VV | | | Součet 7,000 | | | | | |
| D 997 | | Přesun sutě | | | | | | 62 353,49 |
| 25 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 109,033 | 80,00 | 8 722,64 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| PSC | | | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 201,0*0,460 | | | | | |
| VV | | | 92,460 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 113201111 - odstranění silniční přídlažby" 64,0*0,230 | | | | | |
| VV | | | 14,720 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpusti" odst_vpust*1,920 | | | | | |
| VV | | | 1,549 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 4,0*0,076 | | | | | |
| VV | | | 0,304 | | | | | |
| VV | | | sut Součet 109,033 | | | | | |
| 26 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3 161,957 | 1,00 | 3 161,96 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| PSC | | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | | | | |
| VV | | | 3 161,957 | | | | | |
| 27 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,152 | 80,00 | 12,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 2,0*0,050 | | | | | |
| VV | | | 0,100 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 4,0*0,0061 | | | | | |
| VV | | | 0,024 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 7,0*0,004 | | | | | |
| VV | | | 0,028 | | | | | |
| VV | | | vyb_hm Součet 0,152 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 1,368 | 1,00 | 1,37 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | 1,368 | | | |
| 29 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 16,573 | 255,00 | 4 226,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113201111 - odstranění silniční přídlažby" 64,0*0,230 | | 14,720 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 1,549 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 4,0*0,076 | | 0,304 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,573 | | | |
| 30 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 92,460 | 500,00 | 46 230,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 201,0*0,460 | | 92,460 | | | |
| 31 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,152 | 5,00 | -0,76 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" -2,0*0,050 | | -0,100 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - 4,0*0,0061 | | -0,024 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -7,0*0,004 | | -0,028 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,152 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 24 032,64 | |
| 32 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 300,408 | 80,00 | 24 032,64 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M01.2 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 5 376,48 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 5 376,48 | 21,00% | 1 129,06 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 6 505,54 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M01.2 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 5 376,48 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 5 376,48 |
| 1 - Zemní práce | | 4 982,08 |
| 998 - Přesun hmot | | 394,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M01.2 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

5 376,48

D HSV Práce a dodávky HSV

5 376,48

D 1 Zemní práce

4 982,08

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 2,880 | 555,00 | 1 598,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251104 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Výkop pro UV" | | | | | | | |
| VV | (1,20*1,20*1,0)*2 | | | | | | | |
| VV hš | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 | 260,00 | 748,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | | | |
| VV | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | | | | | | |
| VV odv | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 5,472 | 350,00 | 1 915,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,405 | 125,00 | 300,63 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp uličních vpustí štěrkopiskem fr. 0-8 mm" hš- | | | | | | | |
| VV | (3,14*0,275*0,275*1,0)*2 | | | | | | | |
| VV zšp | Mezisoučet | | | | | | | |
| VV | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 5 | M | 58344121 | šterkodrt frakce 0/8 | t | 4,930 | 85,00 | 419,05 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | šterkodrt frakce 0/8 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 174151101" zšp*2,05 | | | | | | | |

D 998 Přesun hmot

394,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 4,930 | 80,00 | 394,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným. | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M01.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - B - Zpevněné plochy

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 484 043,85 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 484 043,85 | 21,00% | 101 649,21 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 585 693,06 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M01.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 484 043,85 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 484 043,85 |
| 5 - Komunikace pozemní | 449 231,25 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 33 651,16 |
| 998 - Přesun hmot | 1 161,44 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M01.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 484 043,85

D HSV Práce a dodávky HSV 484 043,85

D 5 Komunikace pozemní 449 231,25

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 263,250 | 125,00 | 32 906,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 195,0*1,35 263,250 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 564962115 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 240 mm | m2 | 195,000 | 265,00 | 51 675,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 240 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962115 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 195,0 195,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|----------|------------|----------------|
| 3 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 195,000 | 1 050,00 | 204 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|----------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "ACP 16+" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 195,0 195,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 573111112 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 195,000 | 50,00 | 9 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "postřik infiltrační 0,60 - 1,00 kg / m2" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 195,0 195,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|
| 5 | K | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 195,000 | 20,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "spojovací postřik 0,30 - 0,60 kg / m2" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 195,0 195,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 6 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 195,000 | 750,00 | 146 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "ACO 11+" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 195,0 195,000 | | | | | | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 651,16

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|
| 7 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 59,000 | 145,00 | 8 555,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1a" | | | | | |
| | VV | | "Betonová silniční přídlažba 8/25/50 do bet. lože C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | 59,0 | | 59,000 | | | |
| 8 | M | 59218001 | krajník betonový silniční 500x250x80mm | m | 59,590 | 160,00 | 9 534,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | krajník betonový silniční 500x250x80mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 915491211 + ztratiné 1%" | | | | | |
| | VV | | 59,0*1,01 | | 59,590 | | | |
| 9 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 3,098 | 4 171,00 | 12 921,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1a" | | | | | |
| | VV | | "Betonová silniční přídlažba 8/25/50 do bet. lože C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | 59,0*0,350*0,150 | | 3,098 | | | |
| 10 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 24,000 | 110,00 | 2 640,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou" | | | | | |
| | VV | | 24,0 | | 24,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 161,44 | |
| 11 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 14,518 | 80,00 | 1 161,44 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M01.4 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - D - Odvodnění

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 42 670,18 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 42 670,18 | 21,00% | 8 960,74 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 51 630,92 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M01.4 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 42 670,18 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 42 670,18 |
| 2 - Zakládání | 6 923,42 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 1 440,00 |
| 8 - Trubní vedení | 33 919,40 |
| 998 - Přesun hmot | 387,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M01.4 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 42 670,18

D HSV Práce a dodávky HSV 42 670,18

D 2 Zakládání 6 923,42

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 1,700 | 1 400,00 | 2 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren 1,700 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 17,000 | 50,00 | 850,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN, 200 g / m2" | | | | | | | |
| VV | 1,0*dren 17,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|--|
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 17,850 | 18,00 | 321,30 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | | |
| VV | 1,0*1,05*dren 17,850 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|----------------|
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,306 | 1 020,00 | 312,12 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren 0,306 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 17,000 | 180,00 | 3 060,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | | | |
| VV | 17,0 17,000 | | | | | | | |
| VV dren | Součet 17,000 | | | | | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 1 440,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,288 | 5 000,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Betonové lože uličních vpustí" | | | | | | | |
| VV | 1,20*1,20*0,10*vp 0,288 | | | | | | | |

D 8 Trubní vedení 33 919,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 | 3 620,00 | 7 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Uliční vpust' 50x50 cm s litinovou mříží a se sifonem - UV1, UV2" 2,0 2,000 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | vp | Součet | | 2,000 | | | |
| 8 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 2,020 | 250,00 | 505,00 | |
| PP | | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | | |
| VV | | vp*1,01 | | | 2,020 | | | |
| 9 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | | |
| VV | | vp | | | 2,000 | | | |
| 10 | M | 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 2,020 | 320,00 | 646,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | | | | | | |
| VV | | vp*1,01 | | | 2,020 | | | |
| 11 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,020 | 200,00 | 404,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | | |
| VV | | vp*1,01 | | | 2,020 | | | |
| 12 | K | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | | |
| VV | | vp | | | 2,000 | | | |
| 13 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 2,020 | 1 200,00 | 2 424,00 | |
| PP | | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | | |
| VV | | vp*1,01 | | | 2,020 | | | |
| 14 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000 | 3 750,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112 | | | | | | |
| PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | | | | | | |
| VV | | vp | | | 2,000 | | | |
| 15 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | | |
| VV | | vp | | | 2,000 | | | |
| 16 | M | 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun | | | | | | |
| VV | | vp | | | 2,000 | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 387,36 | |
| 17 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 4,842 | 80,00 | 387,36 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | |
| PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M01.5 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - E - Dopravní značení

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 4 510,16 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 4 510,16 | 21,00% | 947,13 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 5 457,29 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M01.5 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - E - Dopravní značení**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 4 510,16 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 510,16 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 500,00 |
| 998 - Přesun hmot | 10,16 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M01.5 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - E - Dopravní značení**

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem4 510,16

D HSVPráce a dodávky HSV4 510,16

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání4 500,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPMontáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | | | | |
| VV"viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | | | | |
| VV"SDZ - P4 + ocelový sloupek"1,01,000 | | | | | | | | |
| VV"Dodatková tabulka E2b"1,01,000 | | | | | | | | |
| VVSoučet2,000 | | | | | | | | |
| 2 | M | 40445609 | značky upravující přednost P1, P4 900mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPznačky upravující přednost P1, P4 900mm | | | | | | | | |
| VV"viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV"SDZ - P4 + ocelový sloupek"1,01,000 | | | | | | | | |
| 3 | M | 40445647 | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPdodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | | | | | | | | |
| VV"viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV"Dodatková tabulka E2b"1,01,000 | | | | | | | | |
| 4 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | | | | |
| VV"viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | | | | |
| VV"SDZ - P4 + ocelový sloupek"1,01,000 | | | | | | | | |
| 5 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPsloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | | | | |
| VV"viz pol. 914511112"1,01,000 | | | | | | | | |
| D 998Přesun hmot10,16 | | | | | | | | |
| 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0,127 | 80,00 | 10,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPPřesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | | |
| PSCPoznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 186 086,28 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 186 086,28 | 21,00% | 39 078,12 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 225 164,40 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 186 086,28 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 186 086,28 |
| 1 - Zemní práce | 72 790,55 |
| 2 - Zakládání | 51 920,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 26 337,00 |
| 997 - Přesun sutě | 12 761,68 |
| 998 - Přesun hmot | 22 277,05 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem186 086,28

D HSVPráce a dodávky HSV186 086,28

D 1Zemní práce72 790,55

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 27,000 | 17,00 | 459,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1a" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění betonové dlažby" 27,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 115,000 | 20,00 | 2 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1a" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 103,0 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 12,0 | | | | | | | |
| VV | Součet 115,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 90,000 | 15,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1a" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění bet. silničního obrubníku" 82,0 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" 8,0 | | | | | | | |
| VV | Součet 90,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 91,500 | 72,00 | 6 588,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | | | |
| VV | "dle přílohy B.P6" | | | | | | | |
| VV | "výkop" 48,0 | | | | | | | |
| VV | "Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,30*145,0 | | | | | | | |
| VV odk | Součet 91,500 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 36,600 | 418,00 | 15 298,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | | | |
| VV | "podíl výkopu 40%" | | | | | | | |
| VV | odk*0,40 36,600 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 4,575 | 2 206,00 | 10 092,45 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | | | |
| VV | "podíl výkopu 5%" | | | | | | | |
| VV | odk*0,05 4,575 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86,925 | 260,00 | 22 600,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | | | |
| VV | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 86,925 | | | | | | | |
| VV odv | Součet 86,925 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,575 | 260,00 | 1 189,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" | odk*0,05 | 4,575 | | | |
| VV | | | odv2 | Součet | 4,575 | | | |
| 9 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 91,500 | 5,00 | 457,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| | | | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | | | | |
| | | | 91,500 | | | | | |
| 10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 176,596 | 50,00 | 8 829,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | 176,596 | | | | | |
| 11 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 145,000 | 25,00 | 3 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | 41,0+104,0 | | | | | |
| | | | 145,000 | | | | | |
| D 2 | | | Zakládání | | | | | |
| | | | 51 920,00 | | | | | |
| 12 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 22,000 | 560,00 | 12 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.1a" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 44,0/2 | | | | | |
| | | | 22,000 | | | | | |
| 13 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 22,000 | 1 800,00 | 39 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.1a" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 44,0/2 | | | | | |
| | | | 22,000 | | | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| | | | 26 337,00 | | | | | |
| 14 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 145,000 | 98,00 | 14 210,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.1a" | | | | | |
| VV | | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | | | | |
| | | | 145,000 | | | | | |
| | | | 145,0 | | | | | |
| 15 | K | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m | 13,500 | 556,00 | 7 506,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005111 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1a" | | | | | |
| VV | | | 13,50 | | | | | |
| | | | 13,500 | | | | | |
| 16 | K | 966008221 | Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm | m | 3,000 | 104,00 | 312,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008221 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1a" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění žlabu s ocelovou mříží š. 0,1 m" 3,0 | | | | | |
| | | | 3,000 | | | | | |
| 17 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 103,000 | 31,00 | 3 193,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1a" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | | | | |
| | | | 103,000 | | | | | |
| | | | 103,0 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 12,000 | 93,00 | 1 116,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1a" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | 12,0 | 12,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 12 761,68 | |
| 19 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 25,335 | 80,00 | 2 026,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" | 27,0*0,255 | 6,885 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" | 90,0*0,205 | 18,450 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 25,335 | | | |
| 20 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 734,715 | 1,00 | 734,72 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut'(30-1) | | 734,715 | | | |
| 21 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 43,750 | 80,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106521 – žulové kostky 10x10x10 cm, barva šedá" | 103,0*0,10*2,50 | 25,750 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106521 – žulové kostky 6x6x6 cm, barva šedá" | 12,0*0,60*2,50 | 18,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,750 | | | |
| 22 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,473 | 80,00 | 37,84 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" | 13,50*0,035 | 0,473 | | | |
| 23 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 4,257 | 1,00 | 4,26 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" 0,473*(10-1) | | 4,257 | | | |
| 24 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 25,335 | 255,00 | 6 460,43 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" | 27,0*0,255 | 6,885 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" | 90,0*0,205 | 18,450 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,335 | | | |
| 25 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,473 | 5,00 | -2,37 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" | -13,50*0,035 | -0,473 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 22 277,05 | |
| 26 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 93,996 | 237,00 | 22 277,05 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M02.2 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 1 030,70 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 030,70 | 21,00% | 216,45 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 247,15 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M02.2 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 030,70 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 030,70 |
| 1 - Zemní práce | 1 030,70 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M02.2 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 030,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 030,70

D 1 Zemní práce 1 030,70

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 1,600 | 397,00 | 635,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | | | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104 | | | | |
| VV | | | | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | |
| VV | | | | "výkop pro přípojky" 0,80*1,0*2,0 | | | | |
| VV hr | | | | Součet | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,850 | 260,00 | 221,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| PP | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | |
| VV | | | | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | | | |
| VV | | | | "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz | | | | |
| VV odv | | | | Součet | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1,615 | 50,00 | 80,75 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| PP | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|-------|----------------|
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,750 | 125,00 | 93,75 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|-------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| PP | | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | |
| VV | | | | "zásyp zeminou" 0,10*7,50 | | | | |
| VV zz | | | | Mezisoučet | | | | |
| VV | | | | Součet | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M02.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 378 753,25 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 378 753,25 | 21,00% | 79 538,18 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 458 291,43 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M02.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 378 753,25 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 378 179,12 |
| 1 - Zemní práce | | 357,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 143 918,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 202 557,18 |
| 997 - Přesun sutě | | 17 235,63 |
| 998 - Přesun hmot | | 14 110,51 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 574,13 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | 574,13 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M02.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 378 753,25

D HSV Práce a dodávky HSV 378 179,12

D 1 Zemní práce 357,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 21,000 | 17,00 | 357,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|------|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | | | |
| VV | "Předláždění stávající bet. dlažby" | | | | 21,0 | | | |

D 5 Komunikace pozemní 143 918,80

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 145,000 | 140,00 | 20 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" | | | | 18,50 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - stávající ŽK 10x10x10, šedá, kladená do vějíře" | | | | 126,50 | | | |
| VV | Součet | | | | 145,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 126,500 | 720,00 | 91 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 30 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - stávající ŽK 10x10x10, šedá, kladená do vějíře" | | | | 126,50 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 18,500 | 820,00 | 15 170,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 30 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" | | | | 18,50 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | M | 58381005 | kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá | m2 | 18,685 | 480,00 | 8 968,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------|--|--|--|
| PP | kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 591412111 + ztrátě 1%" | | | | | | | |
| VV | | | | | 18,50*1,01 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 21,000 | 400,00 | 8 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120 | | | | | | | |
| VV | "Předláždění stávající bet. dlažby" | | | | 21,0 | | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 557,18

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| PP | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911111111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | | | |
| VV | "Ocelové zábradlí výšky 1,0 m, průměr trubek 15 mm" | | | | | | | |
| VV | | | | | 5,0 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | M | 553000-R1 | ocelové zábradlí výšky 1,0 m, průměr trubek 15 mm, včetně povrchové úpravy | m | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 | |
| | PP | | ocelové zábradlí výšky 1,0 m, průměr trubek 15 mm, včetně povrchové úpravy | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 911111111" 5,0 | | 5,000 | | | |
| 9 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m | 13,500 | 250,00 | 3 375,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1a" | | | | | |
| | VV | | "Silniční betonový obrubník 15/25/100, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | 13,50 | | 13,500 | | | |
| 10 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 13,635 | 200,00 | 2 727,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916131213 + ztratné 1%" | | | | | |
| | VV | | 13,50*1,01 | | 13,635 | | | |
| 11 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m | 69,380 | 250,00 | 17 345,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1a + 02.1.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 46,500 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100, R=7 m - O2a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 15,000 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/38, R=7 m - O2b, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 0,380 | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" | | 7,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 69,380 | | | |
| 12 | M | 58380-R01 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | m | 46,500 | 1 520,00 | 70 680,00 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 46,50 | | 46,500 | | | |
| 13 | M | 58380-R02 | obrubník kamenný žulový obloukový R 7 m 250x250mm | m | 15,380 | 4 450,00 | 68 441,00 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový obloukový R 7 m 250x250mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 15,0+0,380 | | 15,380 | | | |
| 14 | M | 58380-R03 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | m | 7,500 | 845,00 | 6 337,50 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 7,50 | | 7,500 | | | |
| 15 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 3,273 | 4 171,00 | 13 651,68 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1a" | | | | | |
| | VV | | "Silniční betonový obrubník 15/25/100, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | 13,50*0,250*0,10 | | 0,338 | | | |
| | VV | | "viz I.1a + 02.1.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 2,093 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100, R=7 m - O2a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 0,675 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/38, R=7 m - O2b, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 0,017 | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" | | 0,150 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,273 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 17 235,63 | |
| 16 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 31,625 | 80,00 | 2 530,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - stávající ŽK 10x10x10, šedá, kladená do vějíře" | | 31,625 | | | |
| | | | 126,50*0,10*2,50 | | | | | |
| 17 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 31,625 | 465,00 | 14 705,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - stávající ŽK 10x10x10, šedá, kladená do vějíře" | | 31,625 | | | |
| | | | 126,50*0,10*2,50 | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 14 110,51 | |
| 18 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 59,538 | 237,00 | 14 110,51 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 574,13 | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 574,13 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 4,500 | 127,00 | 571,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1" | | | | | |
| VV | | | 4,50 | | 4,500 | | | |
| 20 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,002 | 1 317,00 | 2,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M02.4 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - D - Odvodnění

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 101 564,61 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 101 564,61 | 21,00% | 21 328,57 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 122 893,18 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M02.4 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - D - Odvodnění | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 101 564,61 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 101 564,61 |
| 1 - Zemní práce | | 491,60 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | 72,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 394,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 99 445,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 1 162,01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M02.4 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 101 564,61

D HSV Práce a dodávky HSV 101 564,61

D 1 Zemní práce 491,60

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 0,800 | 184,00 | 147,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "obsyp přípojky PVC DN 150 šterkopískem fr. 0-22 mm" | | | | | |
| | VV | | 0,80*0,50*po | | 0,800 | | | |
| | VV | ob | Součet | | 0,800 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|----------|------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | M | 58337331 | šterkopísek frakce 0/22 | t | 1,640 | 210,00 | 344,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | šterkopísek frakce 0/22 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 175151101" ob*2,05 | | 1,640 | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 72,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|-------|--------|-------|----------------|
| 3 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 0,160 | 450,00 | 72,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 150" | | 0,160 | | | |
| | VV | | 0,80*0,10*po | | | | | |
| | VV | | Součet | | 0,160 | | | |

D 8 Trubní vedení 394,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|-------|--------|--------|----------------|
| 4 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 2,000 | 180,00 | 360,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "Přípojka PVC DN 150" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | po | Mezisoučet | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
| 5 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 2,000 | 17,00 | 34,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 | | | | | |
| | VV | | po | | 2,000 | | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 445,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|-------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 7,500 | 586,00 | 4 395,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "SŽ1" 4,50 | | 4,500 | | | |
| | VV | | "SŽ2" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|--|
| 7 | M | 592271-R1 | žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 7,500 | 8 300,00 | 62 250,00 | |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | PP žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | | | VV "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | | | VV "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | | | VV "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | | | VV "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | | | VV "s integrovaným připojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | | | VV "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | | | VV "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | | | VV "ŠŽ1" 4,50 | | 4,500 | | | |
| | | | VV "ŠŽ2" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 7,500 | | | |
| 11 | M | 592271-R3 | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | kus | 2,000 | 8 500,00 | 17 000,00 | |
| | | | PP revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | | | VV "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | | | VV "ŠŽ1" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV "ŠŽ2" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 2,000 | | | |
| 8 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 2,000 | 900,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | |
| | | | VV "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | | | VV "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | |
| | | | VV "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | | | VV "ŠŽ1" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV "ŠŽ2" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 2,000 | | | |
| 9 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 2,000 | 7 000,00 | 14 000,00 | |
| | | | PP odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | |
| | | | VV "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | | | VV "ŠŽ1" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV "ŠŽ2" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 2,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 162,01 | |
| 10 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 4,903 | 237,00 | 1 162,01 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH | | 1 551 335,23 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 1 551 335,23 0,00 | 21,00% 12,00% | 325 780,40 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 877 115,63 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 1 551 335,23 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 1 551 335,23 |
| 1 - Zemní práce | | 689 985,00 |
| 2 - Zakládání | | 470 820,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 5 955,82 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 109 277,60 |
| 997 - Přesun sutě | | 72 444,48 |
| 998 - Přesun hmot | | 202 852,33 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 551 335,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 551 335,23

D 1 Zemní práce 689 985,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 543,000 | 20,00 | 10 860,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------|--|---------|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" | | | | | | | |
| | | | 378,0 | | 378,000 | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | | | | | | |
| | | | 54,0 | | 54,000 | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | | | | | | | |
| | | | 111,0 | | 111,000 | | | |
| VV | Součet | | | | | | | |
| | | | | | 543,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113154265 | Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 137,000 | 176,00 | 24 112,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------|--|---------|--|--|--|
| PP | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154265 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "Frezování asfaltu tl. 16 cm" | | | | | | | |
| | | | 137,0 | | 137,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 37,000 | 99,00 | 3 663,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|------|--|--------|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění silniční betonové přídlažby 25/10/500" | | | | | | | |
| | | | 37,0 | | 37,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 95,000 | 15,00 | 1 425,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|------|--|--------|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění bet. silničního obrubníku" | | | | | | | |
| | | | 95,0 | | 95,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 5 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 95,000 | 64,00 | 6 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|------|--|--------|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva černá" | | | | | | | |
| | | | 95,0 | | 95,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|------|--|--------|--|--|--|
| PP | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | | | |
| VV | "předpoklad" | | | | | | | |
| VV | | | | | | | | |
| | | | 50,0 | | 50,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|-------|-----------|----------------|
| 7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 960,000 | 77,00 | 73 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|---------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | | | |
| VV | "předpoklad" | | | | | | | |
| VV | "20 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | | | |
| VV | 20*24*2 | | | | | | | |
| | | | | | 960,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|----------------|
| 8 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 40,000 | 40,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | | | |
| VV | "předpoklad" | | | | | | | |
| VV | "20 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | | | |
| VV | 20*2 | | | | | | | |
| | | | | | 40,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--|
| 9 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 10 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 40,000 | 254,00 | 10 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 40,0 | | 40,000 | | | |
| 11 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 40,000 | 245,00 | 9 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 40,0 | | 40,000 | | | |
| 12 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 40,000 | 244,00 | 9 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 40,0 | | 40,000 | | | |
| 13 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 705,000 | 72,00 | 50 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" 705,0 | | 705,000 | | | |
| VV odk | | | Součet | | 705,000 | | | |
| 14 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 282,000 | 418,00 | 117 876,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | 282,000 | | | |
| 15 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 35,250 | 2 206,00 | 77 761,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | 35,250 | | | |
| 16 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 669,750 | 260,00 | 174 135,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 669,750 | | | |
| VV odv | | | Součet | | 669,750 | | | |
| 17 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 35,250 | 260,00 | 9 165,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 35,250 | | | |
| VV odv2 | | | Součet | | 35,250 | | | |
| 18 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 705,000 | 5,00 | 3 525,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 705,000 | | | |
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 360,650 | 50,00 | 68 032,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 1 272,525 | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 88,125 | | | |
| VV | | | Součet | | 1 360,650 | | | |
| 20 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 814,000 | 25,00 | 20 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | 814,0 | | 814,000 | | | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 470 820,00 | |
| 21 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 199,500 | 560,00 | 111 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 399,0/2 | | 199,500 | | | |
| 22 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 199,500 | 1 800,00 | 359 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 399,0/2 | | 199,500 | | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 5 955,82 | |
| 23 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1,615 | 3 081,00 | 4 975,82 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání šachet a jímek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1b" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění UV 50x50 cm" | | | | | |
| VV | | | (3,14*0,275*0,275*1,70)*4 | | 1,615 | | | |
| VV odst_vpusť | | | Součet | | 1,615 | | | |
| 24 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg | kus | 4,000 | 245,00 | 980,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1b" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění UV 50x50 cm" 4,0 | | 4,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 109 277,60 | |
| 25 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 814,000 | 98,00 | 79 772,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| VV | | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 814,000 | | | |
| 26 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 10,000 | 439,00 | 4 390,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| VV | | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 10,0 | | 10,000 | | | |
| 27 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 15,000 | 65,00 | 975,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| VV | | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 10,0 | | 10,000 | | | |
| VV | | | "Odstranění svislého DZ bez sloupku" 5,0 | | 5,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 15,000 | | | |
| 28 | K | 979071111 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 15,200 | 28,00 | 425,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071111 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1b" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva černá" 95,0*0,160 | | 15,200 | | | |
| 29 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 432,000 | 31,00 | 13 392,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1b" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" | | 378,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 54,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 432,000 | | | |
| 30 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 111,000 | 93,00 | 10 323,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | 111,0 | 111,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 72 444,48 | |
| 31 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 94,866 | 80,00 | 7 589,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" | | 63,020 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113201111 - odstranění silniční přídlažby" | | 8,510 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" | 95,0*0,205 | 19,475 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" | odst_vpust*1,920 | 3,101 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" | | 0,760 | | | |
| | VV | | 10,0*0,076 | | | | | |
| | VV | sut | Součet | | 94,866 | | | |
| 32 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 751,114 | 1,00 | 2 751,11 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 2 751,114 | | | |
| 33 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 280,580 | 80,00 | 22 446,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztrhání dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106521 – žulové kostky 10x10x10 cm, barva černá" | | 94,500 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106521 – žulové kostky 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 13,500 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106521 – žulové kostky 6x6x6 cm, barva šedá" | | 166,500 | | | |
| | VV | | 111,0*0,60*2,50 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113203111 – obruba z žulových kostek 16/16/16, barva černá" | | 6,080 | | | |
| | VV | | 95,0*0,160*0,160*2,50 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 280,580 | | | |
| 34 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,321 | 80,00 | 25,68 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" | | 0,200 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" | | 0,061 | | | |
| | VV | | 10,0*0,0061 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" | 15,0*0,004 | 0,060 | | | |
| | VV | vyb_hm | Součet | | 0,321 | | | |
| 35 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2,889 | 1,00 | 2,89 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | 2,889 | | | |
| 36 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 31,846 | 255,00 | 8 120,73 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz pol. 113201111 - odstranění silniční přídlažby" | | 8,510 | | | |
| | VV | | 37,0*0,230 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 95,0*0,205 | | 19,475 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 3,101 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" | | 0,760 | | | |
| | VV | | 10,0*0,076 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 31,846 | | | |
| 37 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 63,020 | 500,00 | 31 510,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" | | 63,020 | | | |
| | VV | | 137,0*0,460 | | | | | |
| 38 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,321 | 5,00 | -1,61 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" -4,0*0,050 | | -0,200 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - | | -0,061 | | | |
| | VV | | 10,0*0,0061 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -15,0*0,004 | | -0,060 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,321 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 202 852,33 | |
| 39 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 855,917 | 237,00 | 202 852,33 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M03.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 2 620,80 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 2 620,80 | 21,00% | 550,37 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 3 171,17 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M03.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 2 620,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 620,80 |
| 1 - Zemní práce | 2 620,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M03.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 620,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 620,80

D 1 Zemní práce 2 620,80

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 2,880 | 555,00 | 1 598,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251104 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| VV | | | "Výkop pro UV" | | | | | |
| VV | | | (1,20*1,20*1,0)*2 | | 2,880 | | | |
| VV hš | | | Součet | | 2,880 | | | |
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 | 260,00 | 748,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 2,880 | | | |
| VV odv | | | Součet | | 2,880 | | | |
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 5,472 | 50,00 | 273,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 5,472 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
M03.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 941 232,49 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 941 232,49 | 21,00% | 197 658,82 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 138 891,31 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M03.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 941 232,49 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 941 232,49 |
| 5 - Komunikace pozemní | 817 583,98 |
| 997 - Přesun sutě | 91 491,88 |
| 998 - Přesun hmot | 32 156,63 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M03.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

941 232,49

| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | 941 232,49 | | | |
|------------|---|-----------|--|------------|------------|----------|------------|----------------|
| D | | 5 | Komunikace pozemní | 817 583,98 | | | | |
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 671,500 | 720,00 | 483 480,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| VV | | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 671,50 | 671,500 | | | | |
| 2 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 9,000 | 650,00 | 5 850,00 | |
| PP | | | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| VV | | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 5,50 | 5,500 | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 3,50 | 3,500 | | | | |
| VV | | | Součet | 9,000 | | | | |
| 3 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 5,665 | 5 865,00 | 33 225,23 | |
| PP | | | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| VV | | | 5,50*1,03 | 5,665 | | | | |
| 4 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 3,605 | 3 750,00 | 13 518,75 | |
| PP | | | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| VV | | | 3,50*1,03 | 3,605 | | | | |
| 5 | K | 597111-R1 | Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm | m | 60,010 | 1 000,00 | 60 010,00 | |
| PP | | | Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm | | | | | |
| VV | | | "viz 02.1.6b Detail stupňovitého prahu - OSA 1" | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.6b Detail stupňovitého prahu - OSA 1" | | | | | |
| VV | | | "Ložní vrstva z polosuché bet. směsi MC 10 tl. 50 mm" | | | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/125 stupňovitého prahu" 6*1,250 | 7,500 | | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/200 stupňovitého prahu" 10*2,0 | 20,000 | | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/250 stupňovitého prahu" 2*2,50 | 5,000 | | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/150 stupňovitého prahu" 4*1,50 | 6,000 | | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/151 stupňovitého prahu" 1*1,510 | 1,510 | | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/200 stupňovitého prahu" 10*2,0 | 20,000 | | | | |
| VV | | | Součet | 60,010 | | | | |
| 6 | M | 58380-R11 | kamenný blok 30/20/125 | kus | 6,000 | 4 500,00 | 27 000,00 | |
| PP | | | kamenný blok 30/20/125 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 597111-R1" 6,0 | 6,000 | | | | |
| 7 | M | 58380-R12 | kamenný blok 30/20/200 | kus | 20,000 | 7 400,00 | 148 000,00 | |
| PP | | | kamenný blok 30/20/200 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 597111-R1" 10,0+10,0 | 20,000 | | | | |
| 8 | M | 58380-R13 | kamenný blok 30/20/250 | kus | 2,000 | 9 400,00 | 18 800,00 | |
| PP | | | kamenný blok 30/20/250 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 597111-R1" 2,0 | 2,000 | | | | |
| 9 | M | 58380-R14 | kamenný blok 30/20/150 | kus | 4,000 | 5 500,00 | 22 000,00 | |
| PP | | | kamenný blok 30/20/150 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 597111-R1" 4,0 | 4,000 | | | | |
| 10 | M | 58380-R15 | kamenný blok 30/20/151 ATYP | kus | 1,000 | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| PP | | | kamenný blok 30/20/151 ATYP | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 597111-R1" 1,0 | 1,000 | | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | 91 491,88 | | | | |
| 11 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 167,875 | 80,00 | 13 430,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 671,50*0,10*2,50 | | 167,875 | | | |
| 12 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 167,875 | 465,00 | 78 061,88 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 671,50*0,10*2,50 | | 167,875 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 32 156,63 | |
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým | t | 135,682 | 237,00 | 32 156,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
M03.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 285 477,25 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 285 477,25 | 21,00% | 59 950,22 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 345 427,47 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M03.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 285 477,25 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 285 477,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 285 477,25 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M03.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

285 477,25

DHSVPráce a dodávky HSV285 477,25

D5Komunikace pozemní285 477,25

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 814,800 | 125,00 | 101 850,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| | VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 671,50*1,20 | | 805,800 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 5,50 | | 5,500 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 3,50 | | 3,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 814,800 | | | |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 680,500 | 250,00 | 170 125,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 671,50 | | 671,500 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 5,50 | | 5,500 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 3,50 | | 3,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 680,500 | | | |
| 3 | K | 567124112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm | m2 | 18,003 | 750,00 | 13 502,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 150 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567124112 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.6b Detail stupňovitého prahu - OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/125 stupňovitého prahu" 6*1,250*0,30 | | 2,250 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/200 stupňovitého prahu" 10*2,0*0,30 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/250 stupňovitého prahu" 2*2,50*0,30 | | 1,500 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/150 stupňovitého prahu" 4*1,50*0,30 | | 1,800 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/151 stupňovitého prahu" 1*1,510*0,30 | | 0,453 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/200 stupňovitého prahu" 10*2,0*0,30 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,003 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M03.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - D - Odvodnění

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 66 044,07 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 66 044,07 | 21,00% | 13 869,25 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | |
| v CZK | | | 79 913,32 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M03.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 66 044,07 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 66 044,07 |
| 2 - Zakládání | 23 621,08 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 1 440,00 |
| 8 - Trubní vedení | 38 359,40 |
| 998 - Přesun hmot | 2 623,59 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M03.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 66 044,07

D HSV Práce a dodávky HSV 66 044,07

D 2 Zakládání 23 621,08

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 5,800 | 1 400,00 | 8 120,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren 5,800 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 58,000 | 50,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" 58,000 | | | | | | | |
| VV | 1,0*dren | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|--|
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 60,900 | 18,00 | 1 096,20 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | | |
| VV | 1,0*1,05*dren 60,900 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1,044 | 1 020,00 | 1 064,88 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren 1,044 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 58,000 | 180,00 | 10 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" 58,0 | | | | | | | |
| VV | 58,0 58,000 | | | | | | | |
| VV dren | Součet 58,000 | | | | | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 1 440,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,288 | 5 000,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Betonové lože uličních vpustí" | | | | | | | |
| VV | 1,20*1,20*0,10*vp 0,288 | | | | | | | |

D 8 Trubní vedení 38 359,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 | 3 620,00 | 7 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV3, UV4" 2,0 2,000 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV vp | | | Součet | | 2,000 | | | |
| 8 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 2,020 | 250,00 | 505,00 | |
| PP | | | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 2,020 | | | |
| 9 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 10 | M | 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 2,020 | 320,00 | 646,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 2,020 | | | |
| 11 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,020 | 200,00 | 404,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 2,020 | | | |
| 12 | K | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 13 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 2,020 | 1 200,00 | 2 424,00 | |
| PP | | | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 2,020 | | | |
| 14 | K | 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 2,000 | 1 470,00 | 2 940,00 | |
| PP | | | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 15 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 16 | M | 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | |
| PP | | | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 17 | M | 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 | |
| PP | | | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 2 623,59 | |
| 18 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 11,070 | 237,00 | 2 623,59 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M03.5 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - E - Dopravní značení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 15 460,20 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 15 460,20 | 21,00% | 3 246,64 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 18 706,84 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M03.5 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - E - Dopravní značení

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 15 460,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 15 460,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 400,00 |
| 998 - Přesun hmot | 60,20 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M03.5 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - E - Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 15 460,20

D HSV Práce a dodávky HSV 15 460,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 400,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 2,0 | | | | 2,000 | | | |
| VV | "SDZ - IZ6b + bez sloupku (50x70 cm)" 2,0 | | | | 2,000 | | | |
| VV | Součet | | | | 4,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 2 | M | 40445652 | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | kus | 4,000 | 2 600,00 | 10 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 914111111" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 2,0 | | | | 2,000 | | | |
| VV | "SDZ - IZ6b + bez sloupku (50x70 cm)" 2,0 | | | | 2,000 | | | |
| VV | Součet | | | | 4,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 2,0 | | | | 2,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 4 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 914511112" 2,0 | | | | 2,000 | | | |

D 998 Přesun hmot 60,20

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|----------------|
| 5 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,254 | 237,00 | 60,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 782 284,49 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 782 284,49 | 21,00% | 374 279,74 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 2 156 564,23 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 782 284,49 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 782 284,49 |
| 1 - Zemní práce | 891 970,00 |
| 2 - Zakládání | 469 640,00 |
| 8 - Trubní vedení | 1 489,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 186 847,78 |
| 997 - Přesun sutě | 29 519,26 |
| 998 - Přesun hmot | 202 817,73 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 782 284,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 782 284,49

D 1 Zemní práce 891 970,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 14,000 | 17,00 | 238,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění betonové dlažby" 14,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1 110,000 | 20,00 | 22 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženeho | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 8,0 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 42,0 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 660,0 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 235,0 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva žlutá" 165,0 | | | | | | | |
| VV | Součet 1 110,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|-------|----------------|
| 3 | K | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 0,100 | 200,00 | 20,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|-------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | 0,10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 4 | K | 113154265 | Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 4,000 | 176,00 | 704,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154265 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "Frezování asfaltu tl. 16 cm" 4,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|
| 5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 142,000 | 15,00 | 2 130,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění bet. silničního obrubníku" 37,0 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" 8,0 | | | | | | | |
| VV | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" 69,0 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" 28,0 | | | | | | | |
| VV | Součet 142,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 6 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 60,000 | 64,00 | 3 840,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1b" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10, barva žlutá" 22,0 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva šedá" | | 38,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | | |
| 7 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 150,000 | 280,00 | 42 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | 150,0 | | 150,000 | | | |
| 8 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 2 400,000 | 77,00 | 184 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "50 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 50*24*2 | | 2 400,000 | | | |
| 9 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 100,000 | 40,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "50 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 50*2 | | 100,000 | | | |
| 10 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 11 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 30,000 | 254,00 | 7 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | 30,0 | | | |
| | | | | | 30,000 | | | |
| 12 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 30,000 | 245,00 | 7 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | 30,0 | | | |
| | | | | | 30,000 | | | |
| 13 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 80,000 | 244,00 | 19 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | 80,0 | | | |
| | | | | | 80,000 | | | |
| 14 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 793,000 | 72,00 | 57 096,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | "výkop" | | 1009,0-216,0 | | | |
| | VV | odk | Součet | | 793,000 | | | |
| | | | | | 793,000 | | | |
| 15 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 317,200 | 418,00 | 132 589,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,40 | | 317,200 | | | |
| 16 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 39,650 | 2 206,00 | 87 467,90 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,05 | | 39,650 | | | |
| 17 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 753,350 | 260,00 | 195 871,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | VV | | "výkopy - viz pol. 122252207" | | odk*0,95 | | | |
| | VV | odv | Součet | | 753,350 | | | |
| | | | | | 753,350 | | | |
| 18 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 39,650 | 260,00 | 10 309,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | VV | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | | odk*0,05 | | | |
| | VV | odv2 | Součet | | 39,650 | | | |
| | | | | | 39,650 | | | |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|---|-----|-----------|--|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K | | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 793,000 | 5,00 | 3 965,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | 793,000 | | | | |
| 20 | K | | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 530,490 | 50,00 | 76 524,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | 1 431,365 | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | 99,125 | | | | |
| VV | | | | Součet | 1 530,490 | | | | |
| 21 | K | | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 1 229,000 | 25,00 | 30 725,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | | "dle přílohy B. P6" | | | | | |
| VV | | | | 1229,0 | 1 229,000 | | | | |
| D 2 | | | | Zakládání | 469 640,00 | | | | |
| 22 | K | | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 199,000 | 560,00 | 111 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| VV | | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | | 398,0/2 | 199,000 | | | | |
| 23 | K | | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 199,000 | 1 800,00 | 358 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| VV | | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | | 398,0/2 | 199,000 | | | | |
| D 8 | | | | Trubní vedení | 1 489,72 | | | | |
| 24 | K | | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,404 | 3 081,00 | 1 244,72 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | |
| VV | | | | "viz G.1b" | | | | | |
| VV | | | | "Odstranění UV 50x50 cm" | | | | | |
| VV | | | | (3,14*0,275*0,275*1,70)*1 | 0,404 | | | | |
| VV odst_vpust | | | | Součet | 0,404 | | | | |
| 25 | K | | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámců hmotností do 50 kg | kus | 1,000 | 245,00 | 245,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Demontáž mříží litinových včetně rámců, hmotnosti jednotlivé do 50 kg | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | |
| VV | | | | "viz G.1b" | | | | | |
| VV | | | | "Odstranění UV 50x50 cm" 1,0 | 1,000 | | | | |
| D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 186 847,78 | | | | |
| 26 | K | | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 1 229,000 | 98,00 | 120 442,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| PSC | | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| VV | | | | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu. | | | | | |
| VV | | | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| VV | | | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | 1 229,000 | | | | |
| VV | | | | 1229,0 | | | | | |
| 27 | K | | 961021311 | Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 | 0,500 | 1 141,00 | 570,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311 | | | | | |
| VV | | | | "viz G.1b" | | | | | |
| VV | | | | "Odstranění kamenného základu zdi" 0,50 | 0,500 | | | | |
| 28 | K | | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 | m3 | 0,500 | 1 608,00 | 804,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491 | | | | | |
| VV | | | | "viz G.1b" | | | | | |
| VV | | | | "Odstranění kamenné zdi" 0,50 | 0,500 | | | | |
| 29 | K | | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m | 1,500 | 556,00 | 834,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí s ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005111 | | | | | |
| VV | | | | "viz G.1b" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 1,50 | | 1,500 | | | |
| 30 | K | 966008221 | Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm | m | 8,000 | 104,00 | 832,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008221 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žlabu s ocelovou mříží š. 0,1 m" 8,0 | | 8,000 | | | |
| 31 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 97,000 | 37,00 | 3 589,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" 69,0 | | 69,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" 28,0 | | 28,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 97,000 | | | |
| 32 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 6,080 | 66,00 | 401,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071112 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva šedá" 38,0*0,160 | | 6,080 | | | |
| 33 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 710,000 | 31,00 | 22 010,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 8,0 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 42,0 | | 42,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 660,0 | | 660,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 710,000 | | | |
| 34 | K | 979071122 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 2,200 | 75,00 | 165,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10, barva žlutá" 22,0*0,10 | | 2,200 | | | |
| 35 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 400,000 | 93,00 | 37 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 235,0 | | 235,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva žlutá" 165,0 | | 165,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 400,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 29 519,26 | |
| 36 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 25,144 | 80,00 | 2 011,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 14,0*0,255 | | 3,570 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113107331 - beton" 0,10*0,325 | | 0,033 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (37,0+8,0)*0,205 | | 9,225 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 4,0*0,460 | | 1,840 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 0,776 | | | |
| | VV | | "viz pol. 961021311 - základ kamenný" 0,50*2,50 | | 1,250 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdiví kamenné" | | 1,250 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966008221 - betonový žlab" | | 7,200 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 25,144 | | | |
| 37 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 729,176 | 1,00 | 729,18 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 729,176 | | | |
| 38 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 255,207 | 80,00 | 20 416,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" | | 2,000 | | | |
| | VV | | 8,0*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 10,500 | | | |
| | VV | | 42,0*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 165,000 | | | |
| | VV | | 660,0*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | | 35,250 | | | |
| | VV | | 235,0*0,060*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva žlutá" | | 24,750 | | | |
| | VV | | 165,0*0,060*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10, barva žlutá" | | 0,550 | | | |
| | VV | | 22,0*0,10*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva šedá" | | 2,432 | | | |
| | VV | | 38,0*0,160*0,160*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" | | 10,350 | | | |
| | VV | | 69,0*0,30*0,20*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | 4,375 | | | |
| | VV | | 28,0*0,250*0,250*2,50 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 255,207 | | | |
| 39 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,103 | 80,00 | 8,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" | | 0,050 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" | | 0,053 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,103 | | | |
| 40 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 4,257 | 1,00 | 4,26 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" 0,473*(10-1) | | 4,257 | | | |
| 41 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 20,804 | 255,00 | 5 305,02 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" | | 3,570 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113107331 - beton" | | 0,033 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" | | 9,225 | | | |
| | VV | | (37,0+8,0)*0,205 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" | | 0,776 | | | |
| | VV | | odst_vpust*1,920 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966008221 - betonový žlab" | | 7,200 | | | |
| | VV | | 8,0*0,90 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 20,804 | | | |
| 42 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2,500 | 50,00 | 125,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961021311 - základ kamenný" | | 1,250 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdiví kamenné" | | 1,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,500 | | | |
| 43 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1,840 | 500,00 | 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" | | 1,840 | | | |
| | VV | | 4,0*0,460 | | | | | |
| 44 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,103 | 5,00 | -0,52 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" | | -0,050 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" | | -1,50*0,035 | -0,053 | | |
| | VV | | Součet | | | -0,103 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 202 817,73 | |
| 45 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 855,771 | 237,00 | 202 817,73 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M04.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 14 521,60 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 14 521,60 | 21,00% | 3 049,54 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 17 571,14 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M04.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 14 521,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 14 521,60 |
| 1 - Zemní práce | 14 521,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M04.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 14 521,60

D HSV Práce a dodávky HSV 14 521,60

D 1 Zemní práce 14 521,60

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 12,800 | 397,00 | 5 081,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| VV | | | "výkop pro přípojky" 0,80*1,0*16,0 | | 12,800 | | | |
| VV hr | | | Součet | | 12,800 | | | |
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9,800 | 260,00 | 2 548,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 12,800 | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz | | -3,000 | | | |
| VV odv | | | Součet | | 9,800 | | | |
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 18,620 | 350,00 | 6 517,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 18,620 | | | |
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3,000 | 125,00 | 375,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" 3,0 | | 3,000 | | | |
| VV zz | | | Mezisoučet | | 3,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M04.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 5 221 623,25 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 5 221 623,25 | 21,00% | 1 096 540,88 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 6 318 164,13 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M04.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 5 221 623,25 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 5 211 038,79 |
| 5 - Komunikace pozemní | 4 633 136,08 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 436 636,39 |
| 997 - Přesun sutě | 14 960,25 |
| 998 - Přesun hmot | 126 306,07 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 10 584,46 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 10 584,46 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M04.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

5 221 623,25

D HSV Práce a dodávky HSV

5 211 038,79

D 5 Komunikace pozemní

4 633 136,08

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|----|-----------|----------|--------------|----------------|
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 46,500 | 720,00 | 33 480,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | |
| VV | | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 24,0 | | 24,000 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 10x10x10, žlutá, kladená do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" 19,50 | | 19,500 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 10x10x10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 3,0 | | 3,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 46,500 | | | |
| 2 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 1 059,500 | 820,00 | 868 790,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | |
| VV | | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 929,0 | | 929,000 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do paprsku" 25,0 | | 25,000 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, žlutá, kladená do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" 100,50 | | 100,500 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" 5,0 | | 5,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 1 059,500 | | | |
| 3 | M | 583810-R1 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | m2 | 963,540 | 3 500,00 | 3 372 390,00 | |
| PP | | | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 591412111 + ztratiné 1%" | | | | | |
| VV | | | 929,0*1,01 | | 938,290 | | | |
| VV | | | 25,0*1,01 | | 25,250 | | | |
| VV | | | Součet | | 963,540 | | | |
| 4 | K | 591421-R | Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku | m2 | 25,000 | 150,00 | 3 750,00 | |
| PP | | | Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do paprsku" 25,0 | | 25,000 | | | |
| 5 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 62,500 | 650,00 | 40 625,00 | |
| PP | | | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | |
| VV | | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 28,50 | | 28,500 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba (podélné drážky) 40x40x10, šedá" 10,0 | | 10,000 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 24,0 | | 24,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 62,500 | | | |
| 6 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 29,355 | 5 865,00 | 172 167,08 | |
| PP | | | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| VV | | | 28,50*1,03 | | 29,355 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7 | M | 58381-R3 | kamenná dlažba hmatná (podélné drážky) 400x400x100 mm šedá | m2 | 10,300 | 4 780,00 | 49 234,00 | |
| | PP | | kamenná dlažba hmatná (podélné drážky) 400x400x100 mm šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| | VV | | 10,0*1,03 | | 10,300 | | | |
| 8 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 24,720 | 3 750,00 | 92 700,00 | |
| | PP | | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| | VV | | 24,0*1,03 | | 24,720 | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 436 636,39 | |
| 9 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 233,800 | 250,00 | 58 450,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1b + 02.1.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 38,50 | | 38,500 | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 23,50 | | 23,500 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 168,0 | | 168,000 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/111, R=0,5 m - O3, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 1,110 | | 1,110 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/79, R=0,75 m - O4, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,790 | | 0,790 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/17 - P3" 0,90 | | 0,900 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/17 - P4" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 233,800 | | | |
| 10 | M | 58380-R01 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | m | 38,500 | 1 520,00 | 58 520,00 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 38,50 | | 38,500 | | | |
| 11 | M | 58380-R03 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | m | 23,500 | 845,00 | 19 857,50 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 23,50 | | 23,500 | | | |
| 12 | M | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | m | 168,000 | 1 260,00 | 211 680,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | | | Hmotnost: 125 kg/bm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 168,0 | | 168,000 | | | |
| 13 | M | 58380414 | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm | m | 1,900 | 4 740,00 | 9 006,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | "R=0,50 m" 1,110 | | 1,110 | | | |
| | VV | | "R=0,750 m" 0,790 | | 0,790 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,900 | | | |
| 14 | M | 58380-R04 | obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250/250x250/170 mm | m | 1,900 | 2 360,00 | 4 484,00 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250/250x250/170 mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | "P3" 0,90 | | 0,900 | | | |
| | VV | | "P4" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,900 | | | |
| 15 | K | 916333-R1 | Vtokový obrubník V1 - kompletní provedení, dodávka a montáž | kus | 3,000 | 3 600,00 | 10 800,00 | |
| | PP | | Vtokový obrubník V1 - kompletní provedení, dodávka a montáž | | | | | |
| | VV | | "viz I.1b + 02.1.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| 16 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 9,935 | 4 171,00 | 41 438,89 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1b + 02.1.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 38,50*0,30*0,150 | | 1,733 | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 23,50*0,20*0,10 | | 0,470 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 168,0*0,30*0,150 | | 7,560 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/111, R=0,5 m - O3, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 1,110*0,30*0,150 | | 0,050 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/79, R=0,75 m - O4, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,790*0,30*0,150 | | 0,036 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/17 - P3" 0,90*0,30*0,150 | | 0,041 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/17 - P4" 1,0*0,30*0,150 | | 0,045 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,935 | | | |
| 17 | K | 918111-R1 | Nerezová pásnice 2000/120/6 (do oblouku), kotvená hladkou ocelovou tyčí prům. 10 mm a délky 600 mm - kompletní provedení, dodávka a montáž | m | 6,000 | 2 500,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | Nerezová pásnice 2000/120/6 (do oblouku), kotvená hladkou ocelovou tyčí prům. 10 mm a délky 600 mm - kompletní provedení, dodávka a montáž | | | | | |
| 18 | K | 931111-R1 | Kamenné bloky 20 x 20 x 240 cm - kompletní provedení, dodávka a montáž | kus | 2,000 | 3 700,00 | 7 400,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Kamenné bloky 20 x 20 x 240 cm - kompletní provedení, dodávka a montáž | | | | | |
| VV | | | "u Květnice" 2,0 | | 2,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 14 960,25 | |
| 19 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 27,450 | 80,00 | 2 196,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 24,0*0,10*2,50 | | 6,000 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, žlutá, kladená do řádku" 100,50*0,060*2,50 | | 15,075 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 5,0*0,060*2,50 | | 0,750 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 10x10x10, žlutá, kladená do řádku" 19,50*0,10*2,50 | | 4,875 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 10x10x10, šedá, kladená do vějíře" 3,0*0,10*2,50 | | 0,750 | | | |
| VV | | | Součet | | 27,450 | | | |
| 20 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 27,450 | 465,00 | 12 764,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 24,0*0,10*2,50 | | 6,000 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, žlutá, kladená do řádku" 100,50*0,060*2,50 | | 15,075 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 5,0*0,060*2,50 | | 0,750 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 10x10x10, žlutá, kladená do řádku" 19,50*0,10*2,50 | | 4,875 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 10x10x10, šedá, kladená do vějíře" 3,0*0,10*2,50 | | 0,750 | | | |
| VV | | | Součet | | 27,450 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 126 306,07 | |
| 21 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 532,937 | 237,00 | 126 306,07 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 10 584,46 | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 10 584,46 | |
| 22 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 83,000 | 127,00 | 10 541,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva" | | | | | |
| VV | | | 83,0 | | 83,000 | | | |
| 23 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,033 | 1 317,00 | 43,46 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M04.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 436 307,50 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 436 307,50 | 21,00% | 91 624,58 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 527 932,08 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M04.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 436 307,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 436 307,50 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 436 307,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M04.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

436 307,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

436 307,50

D 5

Komunikace pozemní

436 307,50

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 1 160,500 | 125,00 | 145 062,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-----------|--|---------|--|
| PP | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" | | | | 24,0 | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojižděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" | | | | 929,0 | | 929,000 | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojižděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do paprsku" | | | | 25,0 | | 25,000 | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojižděná - ŽK 6x6x6, žlutá, kladená do řádku" | | | | 100,50 | | 100,500 | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojižděná - ŽK 10x10x10, žlutá, kladená do řádku" | | | | 19,50 | | 19,500 | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | | | 28,50 | | 28,500 | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba (podélné drážky) 40x40x10, šedá" | | | | 10,0 | | 10,000 | |
| VV | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" | | | | 24,0 | | 24,000 | |
| VV | Součet | | | | 1 160,500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 8,000 | 140,00 | 1 120,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|-------|--|
| PP | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" | | | | 5,0 | | 5,000 | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 10x10x10, šedá, kladená do vějíře" | | | | 3,0 | | 3,000 | |
| VV | Součet | | | | 8,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 3 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 1 160,500 | 250,00 | 290 125,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-----------|--|---------|--|
| PP | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" | | | | 24,0 | | 24,000 | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojižděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" | | | | 929,0 | | 929,000 | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojižděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do paprsku" | | | | 25,0 | | 25,000 | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojižděná - ŽK 6x6x6, žlutá, kladená do řádku" | | | | 100,50 | | 100,500 | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojižděná - ŽK 10x10x10, žlutá, kladená do řádku" | | | | 19,50 | | 19,500 | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | | | 28,50 | | 28,500 | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba (podélné drážky) 40x40x10, šedá" | | | | 10,0 | | 10,000 | |
| VV | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" | | | | 24,0 | | 24,000 | |
| VV | Součet | | | | 1 160,500 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M04.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - D - Odvodnění

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 655 269,52 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 655 269,52 | 21,00% | 137 606,60 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 792 876,12 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M04.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - D - Odvodnění | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 655 269,52 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 655 269,52 |
| 1 - Zemní práce | | 3 932,80 |
| 2 - Zakládání | | 3 665,34 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | 576,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 1 712,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 636 603,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 8 780,38 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M04.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - D - Odvodnění

Místo:

Tišnov

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant:

Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

655 269,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

655 269,52

D 1

Zemní práce

3 932,80

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 6,400 | 184,00 | 1 177,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svpaniniv | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "obsyp přípojky PVC DN 100 šterkopískem fr. 0-22 mm" | | | | | |
| | VV | | 0,80*0,50*po | | 6,400 | | | |
| | VV | ob | Součet | | 6,400 | | | |
| 2 | M | 58337331 | šterkopísek frakce 0/22 | t | 13,120 | 210,00 | 2 755,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | šterkopísek frakce 0/22 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 175151101" ob*2,05 | | 13,120 | | | |

D 2

Zakládání

3 665,34

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 0,900 | 1 400,00 | 1 260,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" | | 0,900 | | | |
| | VV | | 0,10*dren | | | | | |
| 4 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 9,000 | 50,00 | 450,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | | |
| | VV | | 1,0*dren | | 9,000 | | | |
| 5 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 9,450 | 18,00 | 170,10 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 1,0*1,05*dren | | 9,450 | | | |
| 6 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného | m3 | 0,162 | 1 020,00 | 165,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren | | 0,162 | | | |
| 7 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 9,000 | 180,00 | 1 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| | VV | | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | |
| | VV | | 9,0 | | 9,000 | | | |
| | VV | dren | Součet | | 9,000 | | | |

D 4

Vodorovné konstrukce

576,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 1,280 | 450,00 | 576,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojkou PVC DN 100" | | 1,280 | | | |
| | VV | | 0,80*0,10*po | | | | | |
| | VV | | Součet | | 1,280 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 1 712,00 | |
| 9 | K | 871265221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110 | m | 16,000 | 90,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265221 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán | | | | | |
| | VV | | odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "Přípojka PVC DN 100" 16,0 | | 16,000 | | | |
| | VV | po | Mezisoučet | | 16,000 | | | |
| 10 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 16,000 | 17,00 | 272,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 | | | | | |
| | VV | | po | | 16,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 636 603,00 | |
| 11 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 60,500 | 586,00 | 35 453,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán | | | | | |
| | VV | | odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojevacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "SŽ3" 7,0 | | 7,000 | | | |
| | VV | | "SŽ6" 12,0 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "SŽ6.2" 1,50 | | 1,500 | | | |
| | VV | | "SŽ7" 32,0 | | 32,000 | | | |
| | VV | | "SŽ8" 8,0 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 60,500 | | | |
| 12 | M | 592271-R1 | žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 60,500 | 8 300,00 | 502 150,00 | |
| | PP | | žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán | | | | | |
| | VV | | odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojevacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "SŽ3" 7,0 | | 7,000 | | | |
| | VV | | "SŽ6" 12,0 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "SŽ6.2" 1,50 | | 1,500 | | | |
| | VV | | "SŽ7" 32,0 | | 32,000 | | | |
| | VV | | "SŽ8" 8,0 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 60,500 | | | |
| 13 | M | 592271-R3 | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | kus | 7,000 | 8 500,00 | 59 500,00 | |
| | PP | | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán | | | | | |
| | VV | | odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "SŽ3" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SŽ6" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SŽ6.2" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SŽ7" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "SŽ8" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 14 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 5,000 | 900,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán | | | | | |
| | VV | | odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "SŽ3" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SŽ6" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SŽ6.2" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SŽ7" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SŽ8" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| 15 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 5,000 | 7 000,00 | 35 000,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | PP | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | |
| | | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | | VV | "SŽ3" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | "SŽ6" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | "SŽ6.2" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | "SŽ7" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | "SŽ8" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | Součet | | 5,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 8 780,38 | |
| 16 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 37,048 | 237,00 | 8 780,38 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 203 732,71 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 203 732,71 | 21,00% | 42 783,87 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 246 516,58 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 203 732,71 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 203 732,71 |
| 1 - Zemní práce | 133 998,00 |
| 2 - Zakládání | 34 220,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 16 894,00 |
| 997 - Přesun sutě | 3 932,40 |
| 998 - Přesun hmot | 14 688,31 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 203 732,71

D HSV Práce a dodávky HSV 203 732,71

D 1 Zemní práce 133 998,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----------|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 124,000 | 20,00 | 2 480,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| | | VV | "viz G.1b" | | | | | |
| | | VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | | VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 119,000 | | | |
| | | VV | 119,0 | | | 5,000 | | |
| | | VV | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | 5,0 | | | | |
| | | VV | Součet | | 124,000 | | | |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 20,000 | 15,00 | 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| | | VV | "viz G.1b" | | | | | |
| | | VV | "Odstranění bet. silničního obrubníku" | 20,0 | | 20,000 | | |
| 3 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 99,200 | 72,00 | 7 142,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | | VV | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | | VV | "výkop" 144,0-44,80 | | 99,200 | | | |
| | | VV odk | Součet | | 99,200 | | | |
| 4 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 39,680 | 418,00 | 16 586,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | | VV | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| | | VV | odk*0,40 | | 39,680 | | | |
| 5 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 4,960 | 2 206,00 | 10 941,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | | VV | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | | VV | odk*0,05 | | 4,960 | | | |
| 6 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 94,240 | 260,00 | 24 502,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | | VV | "výkopy - viz pol. 122252207" | odk*0,95 | 94,240 | | | |
| | | VV odv | Součet | | 94,240 | | | |
| 7 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,960 | 260,00 | 1 289,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | | VV | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" | odk*0,05 | 4,960 | | | |
| | | VV odv2 | Součet | | 4,960 | | | |
| 8 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 99,200 | 5,00 | 496,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| | | | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 99,200 | | | |
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 191,456 | 350,00 | 67 009,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 179,056 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 12,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 191,456 | | | |
| 10 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 130,000 | 25,00 | 3 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 130,0 | | 130,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 34 220,00 | |
| 11 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 14,500 | 560,00 | 8 120,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 29,0/2 | | 14,500 | | | |
| 12 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 14,500 | 1 800,00 | 26 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 29,0/2 | | 14,500 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 16 894,00 | |
| 13 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 130,000 | 98,00 | 12 740,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu. | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1b" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 130,000 | | | |
| | VV | | 130,0 | | | | | |
| 14 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 119,000 | 31,00 | 3 689,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 119,000 | | | |
| | VV | | 119,0 | | | | | |
| 15 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 5,000 | 93,00 | 465,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | 5,0 | 5,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 3 932,40 | |
| 16 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 4,100 | 80,00 | 328,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" | 20,0*0,205 | 4,100 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 4,100 | | | |
| 17 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 118,900 | 1,00 | 118,90 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i> | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 118,900 | | | |
| 18 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 30,500 | 80,00 | 2 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 29,750 | | | |
| | VV | | 119,0*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | | 0,750 | | | |
| | VV | | 5,0*0,060*2,50 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 30,500 | | | |
| 19 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 4,100 | 255,00 | 1 045,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání ohrub" 20,0*0,205 | | 4,100 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 14 688,31 | |
| 20 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 61,976 | 237,00 | 14 688,31 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M05.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 557,27 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 557,27 | 21,00% | 117,03 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 674,30 |
| v CZK | | | |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M05.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 557,27 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 557,27 |
| 1 - Zemní práce | | 359,99 |
| 998 - Přesun hmot | | 197,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M05.2 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem557,27

D HSVPráce a dodávky HSV557,27

D 1Zemní práce359,99

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,203 | 125,00 | 150,38 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

PPZásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV"viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1"

VV"Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm"1,440-(3,14*0,275*0,275*1,0)*11,203

VV zšpMezisoučet1,203

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 2 | M | 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 2,466 | 85,00 | 209,61 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|-----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|

PPštěrkodrt' frakce 0/8

VV"viz pol. 174151101" zšp*2,052,466

D 998Přesun hmot197,28

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2,466 | 80,00 | 197,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

PPPřesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

PSCPoznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
M05.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 114 272,96 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 114 272,96 | 21,00% | 23 997,32 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 138 270,28 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M05.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 114 272,96 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 114 272,96 |
| 5 - Komunikace pozemní | 91 440,00 |
| 997 - Přesun sutě | 17 303,75 |
| 998 - Přesun hmot | 5 529,21 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M05.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - kryt

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem114 272,96

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|----|---------|------------|-----------|----------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | 114 272,96 | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | 91 440,00 | | |
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 127,000 | 720,00 | 91 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPKladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | | | |
| VV"viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | | | | |
| VV"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | | |
| VV"Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 127,0 | | | | | | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | 17 303,75 | | |
| 2 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 31,750 | 80,00 | 2 540,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | | | | |
| VV"dovoz z pozemku investora" | | | | | | | | |
| VV"Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 127,0*0,10*2,50 | | | | | | | | |
| 3 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 31,750 | 465,00 | 14 763,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPNakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | | | | |
| VV"dovoz z pozemku investora" | | | | | | | | |
| VV"Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 127,0*0,10*2,50 | | | | | | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | 5 529,21 | | |
| 4 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 23,330 | 237,00 | 5 529,21 | CS ÚRS 2023 02 |
| PPPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M05.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 47 625,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 47 625,00 | 21,00% | 10 001,25 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 57 626,25 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M05.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 47 625,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 47 625,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 47 625,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M05.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - založení

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

47 625,00

DHSVPráce a dodávky HSV47 625,00

D5Komunikace pozemní47 625,00

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-------|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 127,000 | 125,00 | 15 875,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | |
| VV | | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" | 127,0 | 127,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 127,000 | | | |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 127,000 | 250,00 | 31 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1b" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" | 127,0 | 127,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 127,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M05.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - D - Odvodnění

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 36 146,12 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 36 146,12 | 21,00% | 7 590,69 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 43 736,81 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M05.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 36 146,12 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 36 146,12 |
| 2 - Zakládání | 14 661,36 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 720,00 |
| 8 - Trubní vedení | 19 179,70 |
| 998 - Přesun hmot | 1 585,06 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M05.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - D - Odvodnění

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem36 146,12

D HSVPráce a dodávky HSV36 146,12

D 2Zakládání14 661,36

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 3,600 | 1 400,00 | 5 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren3,600 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 36,000 | 50,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" 1,0*dren36,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|--|
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 37,800 | 18,00 | 680,40 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | | |
| VV | 1,0*1,05*dren37,800 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|----------------|
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,648 | 1 020,00 | 660,96 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren0,648 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 36,000 | 180,00 | 6 480,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" 36,036,000 | | | | | | | |
| VV dren | Součet36,000 | | | | | | | |

D 4Vodorovné konstrukce720,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|--------|----------------|
| 6 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,144 | 5 000,00 | 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Betonové lože uličních vpustí" 1,20*1,20*0,10*vp0,144 | | | | | | | |

D 8Trubní vedení19 179,70

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 1,000 | 3 620,00 | 3 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV5" 1,01,000 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV vp | | | Součet | | 1,000 | | | |
| 8 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 1,010 | 250,00 | 252,50 | |
| PP | | | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 9 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | |
| VV | | | vp | | 1,000 | | | |
| 10 | M | 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 1,010 | 320,00 | 323,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 11 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,010 | 200,00 | 202,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 12 | K | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | |
| VV | | | vp | | 1,000 | | | |
| 13 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 1,010 | 1 200,00 | 1 212,00 | |
| PP | | | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 14 | K | 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 1,000 | 1 470,00 | 1 470,00 | |
| PP | | | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | | | | | |
| VV | | | vp | | 1,000 | | | |
| 15 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | |
| VV | | | vp | | 1,000 | | | |
| 16 | M | 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| PP | | | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| VV | | | vp | | 1,000 | | | |
| 17 | M | 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| PP | | | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| VV | | | vp | | 1,000 | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 1 585,06 | |
| 18 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 6,688 | 237,00 | 1 585,06 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M05.5 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - E - Dopravní značení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 23 841,26 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 23 841,26 | 21,00% | 5 006,66 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 28 847,92 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M05.5 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - E - Dopravní značení**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 23 841,26 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 23 841,26 |
| 5 - Komunikace pozemní | 16 045,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 200,00 |
| 997 - Přesun sutě | 490,50 |
| 998 - Přesun hmot | 105,76 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M05.5 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - E - Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 23 841,26

D HSV Práce a dodávky HSV 23 841,26

D 5 Komunikace pozemní 16 045,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 4,600 | 2 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | |
| | VV | | "VDZ - V10f - invalida - vyskládaný v bílé žulové kostce 10/10/10" 1,0*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "VDZ - V10c - ŽK 10x10x10 - šedá - budou použity vybourané a očištěné kostky" 36,0*0,10 | | 3,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,600 | | | |
| 2 | M | 58381015 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm | m2 | 1,010 | 4 500,00 | 4 545,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 591211111 + ztrátné 1%" | | | | | |
| | VV | | "bílá" 1,0*1,01 | | 1,010 | | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 200,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 3,000 | 300,00 | 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - IP12 + symbol O1 + ocelový sloupek" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - IP13b + ocelový sloupek" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E8e" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 4 | M | 40445625 | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - IP12 + symbol O1 + ocelový sloupek" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - IP13b + ocelový sloupek" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 5 | M | 40445649 | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E8e" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 6 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - IP12 + symbol O1 + ocelový sloupek" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - IP13b + ocelový sloupek" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 7 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914511112" 2,0 | | 2,000 | | | |

D 997 Přesun sutě 490,50

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|-------|--------|--------|----------------|
| 8 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,900 | 80,00 | 72,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| | VV | | "žulové kostky šedé" (36,0*0,10*0,10)*2,50 | | 0,900 | | | |
| 9 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0,900 | 465,00 | 418,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| | VV | | "žulové kostky šedé" (36,0*0,10*0,10)*2,50 | | 0,900 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | 105,76 |
| 10 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1,322 | 80,00 | 105,76 | CS ÚRS 2023 02 |

PP

Online PSC

PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 043 004,18 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 043 004,18 | 21,00% | 219 030,88 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 262 035,06 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 043 004,18 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 043 004,18 |
| 1 - Zemní práce | 398 099,00 |
| 2 - Zakládání | 363 440,00 |
| 8 - Trubní vedení | 2 976,37 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 83 372,24 |
| 997 - Přesun sutě | 39 235,27 |
| 998 - Přesun hmot | 155 881,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 043 004,18

D HSV Práce a dodávky HSV

1 043 004,18

D 1 Zemní práce

398 099,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|-------|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 402,000 | 20,00 | 8 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva bílá" | | 13,000 | | | |
| | VV | | 13,0 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" | | 286,000 | | | |
| | VV | | 286,0 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 84,000 | | | |
| | VV | | 84,0 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 14,000 | | | |
| | VV | | 14,0 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | 5,0 | 5,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 402,000 | | | |
| 2 | K | 113154265 | Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 97,000 | 176,00 | 17 072,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154265 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Frezování asfaltu tl. 17 cm" | 97,0 | 97,000 | | | |
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 35,000 | 15,00 | 525,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění bet. silničního obrubníku" | 35,0 | 35,000 | | | |
| 4 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 124,000 | 64,00 | 7 936,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva černá" | | 54,000 | | | |
| | VV | | 54,0 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění dvojřádku žulové kostky 10/10/10, barva šedá" | | 70,000 | | | |
| | VV | | 35,0*2 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 124,000 | | | |
| 5 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 491,000 | 72,00 | 35 352,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | "výkop" | 491,0 | 491,000 | | | |
| | VV odk | | Součet | | 491,000 | | | |
| 6 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 196,400 | 418,00 | 82 095,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,40 | | 196,400 | | | |
| 7 | K | 129911111 | Bourání zdva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 24,550 | 2 206,00 | 54 157,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,05 | | 24,550 | | | |
| 8 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 466,450 | 260,00 | 121 277,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | VV | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 466,450 | | | |
| | VV | odv | Součet | | 466,450 | | | |
| 9 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 24,550 | 260,00 | 6 383,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | VV | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 24,550 | | | |
| | VV | odv2 | Součet | | 24,550 | | | |
| 10 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 491,000 | 5,00 | 2 455,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 491,000 | | | |
| 11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 947,630 | 50,00 | 47 381,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 886,255 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 61,375 | | | |
| | VV | | Součet | | 947,630 | | | |
| 12 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 617,000 | 25,00 | 15 425,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 617,0 | | 617,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 363 440,00 | |
| 13 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 154,000 | 560,00 | 86 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1c" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 308,0/2 | | 154,000 | | | |
| 14 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 154,000 | 1 800,00 | 277 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1c" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 308,0/2 | | 154,000 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 2 976,37 | |
| 15 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,807 | 3 081,00 | 2 486,37 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV 50x50 cm" | | | | | |
| | VV | | (3,14*0,275*0,275*1,70)*2 | | 0,807 | | | |
| | VV | odst_vpust | Součet | | 0,807 | | | |
| 16 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámců hmotnosti do 50 kg | kus | 2,000 | 245,00 | 490,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Demontáž mříží litinových včetně rámců, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV 50x50 cm" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 83 372,24 | |
| 17 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 617,000 | 98,00 | 60 466,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | | | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu. | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1c" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 617,000 | | | |
| 18 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami | kus | 16,000 | 439,00 | 7 024,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| | PSC | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 16,0 | | 16,000 | | | |
| 19 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 31,000 | 65,00 | 2 015,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| | PSC | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 16,0 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ bez sloupku" 15,0 | | 15,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 31,000 | | | |
| 20 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živícnou směsí nebo MC | m2 | 8,640 | 66,00 | 570,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071112 "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva černá" 54,0*0,160 | | 8,640 | | | |
| 21 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 397,000 | 31,00 | 12 307,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva bílá" 13,0 | | 13,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 286,0 | | 286,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 84,0 | | 84,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 14,0 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 397,000 | | | |
| 22 | K | 979071122 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živícnou směsí nebo MC | m2 | 7,000 | 75,00 | 525,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122 "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění dvojřádku žulové kostky 10/10/10, barva šedá" 35,0*2*0,10 | | 7,000 | | | |
| 23 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 5,000 | 93,00 | 465,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 5,0 | | 5,000 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | | 39 235,27 |
| 24 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 54,560 | 80,00 | 4 364,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | VV | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" | | 44,620 | | | |
| | | VV | 97,0*0,460 | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 35,0*0,205 | | 7,175 | | | |
| | | VV | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 1,549 | | | |
| | | VV | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" | | 1,216 | | | |
| | | VV | 16,0*0,076 | | | | | |
| | | VV | Součet | | 54,560 | | | |
| 25 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 582,240 | 1,00 | 1 582,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 1 582,240 | | | |
| 26 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 105,206 | 80,00 | 8 416,48 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva bílá" 13,0*0,10*2,50 | | 3,250 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 286,0*0,10*2,50 | | 71,500 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 84,0*0,10*2,50 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 14,0*0,10*2,50 | | 3,500 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106521 – žulové kostky 6x6x6 cm, barva šedá" 5,0*0,060*2,50 | | 0,750 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113203111 – obruba z žulových kostek 16/16/16, barva černá" 54,0*0,160*0,160*2,50 | | 3,456 | | | |
| | VV | | "Odstranění dvojřádku žulové kostky 10/10/10, barva šedá" 35,0*0,10*0,10*2*2,50 | | 1,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 105,206 | | | |
| 27 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,322 | 80,00 | 25,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 2,0*0,050 | | 0,100 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 16,0*0,0061 | | 0,098 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 31,0*0,004 | | 0,124 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,322 | | | |
| 28 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2,898 | 1,00 | 2,90 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | 2,898 | | | |
| 29 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 9,940 | 255,00 | 2 534,70 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 35,0*0,205 | | 7,175 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 1,549 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 16,0*0,076 | | 1,216 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,940 | | | |
| 30 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 44,620 | 500,00 | 22 310,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 97,0*0,460 | | 44,620 | | | |
| 31 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,322 | 5,00 | -1,61 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" -2,0*0,050 | | -0,100 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - 16,0*0,0061 | | -0,098 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -31,0*0,004 | | -0,124 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,322 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 155 881,30 | |
| 32 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 657,727 | 237,00 | 155 881,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M06.2 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 3 734,88 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 734,88 | 21,00% | 784,32 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 4 519,20 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M06.2 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 3 734,88 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 3 734,88 |
| 1 - Zemní práce | | 3 340,48 |
| 998 - Přesun hmot | | 394,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M06.2 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 734,88

D HSV Práce a dodávky HSV 3 734,88

D 1 Zemní práce 3 340,48

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 2,880 | 555,00 | 1 598,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251104 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Výkop pro UV" | | | | | | | |
| VV | (1,20*1,20*1,0)*2 | | | | | | | |
| VV hš | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 | 260,00 | 748,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | | | |
| VV | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | | | | | | |
| VV odv | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 5,472 | 50,00 | 273,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,405 | 125,00 | 300,63 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp uličních vpustí štěrkopiskem fr. 0-8 mm" hš- | | | | | | | |
| VV | (3,14*0,275*0,275*1,0)*2 | | | | | | | |
| VV zšp | Mezisoučet | | | | | | | |
| VV | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 5 | M | 58344121 | štěrkodrt frakce 0/8 | t | 4,930 | 85,00 | 419,05 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | štěrkodrt frakce 0/8 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 174151101" zšp*2,05 | | | | | | | |

D 998 Přesun hmot 394,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 4,930 | 80,00 | 394,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným. | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
M06.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 163 754,04 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 163 754,04 | 21,00% | 244 388,35 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 1 408 142,39 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M06.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 163 754,04 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 163 754,04 |
| 5 - Komunikace pozemní | 1 048 080,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 106 814,18 |
| 997 - Přesun sutě | 5 068,50 |
| 998 - Přesun hmot | 3 791,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M06.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 163 754,04

D HSV Práce a dodávky HSV

1 163 754,04

D 5 Komunikace pozemní

1 048 080,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|-----|---------|----------|------------|----------------|
| 1 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 478,000 | 1 050,00 | 501 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155121 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| | VV | | "ACP 16+" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 478,0 | | 478,000 | | | |
| 2 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 478,000 | 50,00 | 23 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| | VV | | "postřik infiltrační 0,60 - 1,00 kg / m2" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 478,0 | | 478,000 | | | |
| 3 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2 | m2 | 478,000 | 20,00 | 9 560,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| | VV | | "spojovací postřik 0,30 - 0,60 kg / m2" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 478,0 | | 478,000 | | | |
| 4 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 478,000 | 750,00 | 358 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144121 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| | VV | | "ACO 11+" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" 478,0 | | 478,000 | | | |
| 5 | K | 597111-R1 | Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm | m | 32,640 | 1 000,00 | 32 640,00 | |
| | PP | | Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.6b Detail stupňovitého prahu - OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "Ložní vrstva z polosuché bet. směsi MC 10 tl. 50 mm" | | | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/250 stupňovitého prahu" 6*2,50 | | 15,000 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/150 stupňovitého prahu" 6*1,50 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/187 stupňovitého prahu" 1*1,870 | | 1,870 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/218 stupňovitého prahu" 1*2,180 | | 2,180 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/151 stupňovitého prahu" 1*1,510 | | 1,510 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/186 stupňovitého prahu" 1*1,860 | | 1,860 | | | |
| | VV | | "Kamenný blok 30/20/122 stupňovitého prahu" 1*1,220 | | 1,220 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,640 | | | |
| 6 | M | 58380-R13 | kamenný blok 30/20/250 | kus | 6,000 | 9 400,00 | 56 400,00 | |
| | PP | | kamenný blok 30/20/250 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 597111-R1" 6,0 | | 6,000 | | | |
| 7 | M | 58380-R14 | kamenný blok 30/20/150 | kus | 6,000 | 5 500,00 | 33 000,00 | |
| | PP | | kamenný blok 30/20/150 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 597111-R1" 6,0 | | 6,000 | | | |
| 8 | M | 58380-R15 | kamenný blok 30/20/151 ATYP | kus | 1,000 | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| | PP | | kamenný blok 30/20/151 ATYP | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 597111-R1" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 9 | M | 58380-R16 | kamenný blok 30/20/187 ATYP | kus | 1,000 | 6 950,00 | 6 950,00 | |
| | PP | | kamenný blok 30/20/187 ATYP | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 597111-R1" 1,0 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | M | 58380-R17 | kamenný blok 30/20/218 ATYP | kus | 1,000 | 8 080,00 | 8 080,00 | |
| | PP | | kamenný blok 30/20/218 ATYP | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 597111-R1" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 11 | M | 58380-R18 | kamenný blok 30/20/186 ATYP | kus | 1,000 | 6 890,00 | 6 890,00 | |
| | PP | | kamenný blok 30/20/186 ATYP | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 597111-R1" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 12 | M | 58380-R19 | kamenný blok 30/20/122 ATYP | kus | 1,000 | 4 560,00 | 4 560,00 | |
| | PP | | kamenný blok 30/20/122 ATYP | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 597111-R1" 1,0 | | 1,000 | | | |
| D 9 | | | | | | | 106 814,18 | |
| 13 | K | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 186,000 | 220,00 | 40 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111122 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1c" | | | | | |
| | VV | | "Dvojrádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | "vyzískaná dlažba ze stavby" | | | | | |
| | VV | | 186,0 | | 186,000 | | | |
| 14 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 186,000 | 225,00 | 41 850,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1c" | | | | | |
| | VV | | "Dvojrádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | "vyzískaná dlažba ze stavby" | | | | | |
| | VV | | 186,0 | | 186,000 | | | |
| 15 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 5,580 | 4 171,00 | 23 274,18 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz I.1c" | | | | | |
| | VV | | "Dvojrádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | 186,0*0,30*0,10 | | 5,580 | | | |
| 16 | K | 919732211 | Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 7,000 | 110,00 | 770,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou" | | | | | |
| | VV | | 7,0 | | 7,000 | | | |
| D 997 | | | | | | | 5 068,50 | |
| 17 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 9,300 | 80,00 | 744,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Dvojrádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | 186,0*2*0,10*0,10*2,50 | | 9,300 | | | |
| 18 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 9,300 | 465,00 | 4 324,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Dvojrádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | 186,0*2*0,10*0,10*2,50 | | 9,300 | | | |
| D 998 | | | | | | | 3 791,36 | |
| 19 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 47,392 | 80,00 | 3 791,36 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M06.3b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 211 689,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 211 689,00 | 21,00% | 44 454,69 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 256 143,69 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M06.3b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 211 689,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 211 689,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 211 689,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M06.3b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 211 689,00

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|--------------|---------|------------|------------|----------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | 211 689,00 | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | 211 689,00 | | |
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 621,400 | 125,00 | 77 675,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| VV | | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" | | | 621,400 | | |
| VV | | | 478,0*1,30 | | | 621,400 | | |
| VV | | | Součet | | | 621,400 | | |
| 2 | K | 564962115 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 240 mm | m2 | 478,000 | 265,00 | 126 670,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 240 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962115 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1a" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 1 - komunikace pro motorová vozidla" | | | 478,0 | 478,000 | |
| VV | | | Součet | | | 478,000 | | |
| 3 | K | 567124112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm | m2 | 9,792 | 750,00 | 7 344,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 150 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567124112 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.6b Detail stupňovitého prahu - OSA 1" | | | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/250 stupňovitého prahu" | 6*2,50*0,30 | 4,500 | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/150 stupňovitého prahu" | 6*1,50*0,30 | 2,700 | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/151 stupňovitého prahu" | 1*1,510*0,30 | 0,453 | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/187 stupňovitého prahu" | 1*1,870*0,30 | 0,561 | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/218 stupňovitého prahu" | 1*2,180*0,30 | 0,654 | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/186 stupňovitého prahu" | 1*1,860*0,30 | 0,558 | | | |
| VV | | | "Kamenný blok 30/20/122 stupňovitého prahu" | 1*1,220*0,30 | 0,366 | | | |
| VV | | | Součet | | | 9,792 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M06.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - D - Odvodnění

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 40 147,58 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 40 147,58 | 21,00% | 8 430,99 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 48 578,57 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M06.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 40 147,58 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 40 147,58 |
| 2 - Zakládání | 4 479,86 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 1 440,00 |
| 8 - Trubní vedení | 33 919,40 |
| 998 - Přesun hmot | 308,32 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M06.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 40 147,58

D HSV Práce a dodávky HSV 40 147,58

D 2 Zakládání 4 479,86

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 1,100 | 1 400,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren 1,100 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 11,000 | 50,00 | 550,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" 1,0*dren 11,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|--|
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 11,550 | 18,00 | 207,90 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | | |
| VV | 1,0*1,05*dren 11,550 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|----------------|
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,198 | 1 020,00 | 201,96 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren 0,198 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 11,000 | 180,00 | 1 980,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" 11,0 11,000 | | | | | | | |
| VV dren | Součet 11,000 | | | | | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 1 440,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,288 | 5 000,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Betonové lože uličních vpustí" 0,288 | | | | | | | |
| VV | 1,20*1,20*0,10*vp | | | | | | | |

D 8 Trubní vedení 33 919,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 | 3 620,00 | 7 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Uliční vpust' 50x50 cm s litinovou mříží a se sifonem - UV12, UV13" 2,0 2,000 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | vp | Součet | | 2,000 | | | |
| 8 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 2,020 | 250,00 | 505,00 | |
| PP | | | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 2,020 | | | |
| 9 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 10 | M | 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 2,020 | 320,00 | 646,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 2,020 | | | |
| 11 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,020 | 200,00 | 404,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 2,020 | | | |
| 12 | K | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 13 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 2,020 | 1 200,00 | 2 424,00 | |
| PP | | | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | | 2,020 | | | |
| 14 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000 | 3 750,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 15 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| 16 | M | 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun | | | | | |
| VV | | | vp | | 2,000 | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 308,32 | |
| 17 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 3,854 | 80,00 | 308,32 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M06.5 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - E - Dopravní značení

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 13 989,59 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 13 989,59 | 21,00% | 2 937,81 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 16 927,40 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M06.5 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - E - Dopravní značení**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 13 989,59 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 13 989,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 13 900,00 |
| 998 - Přesun hmot | 89,59 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M06.5 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - E - Dopravní značení

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

13 989,59

D HSV Práce a dodávky HSV

13 989,59

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 900,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 7,000 | 300,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - P4 + ocelový sloupek " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - E2b - bez sloupku " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - C2d - bez sloupku " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - B20a - umístěna na dvou ocelových sloupcích " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - B12 - bez sloupku " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E5 " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E13 " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 2 | M | 40445609 | značky upravující přednost P1, P4 900mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | značky upravující přednost P1, P4 900mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - P4 + ocelový sloupek " 1,0 | | 1,000 | | | |
| 3 | M | 40445647 | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - E2b - bez sloupku " 1,0 | | 1,000 | | | |
| 4 | M | 40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - C2d - bez sloupku " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - B20a - umístěna na dvou ocelových sloupcích " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - B12 - bez sloupku " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 5 | M | 40445649 | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E5 " 1,0 | | 1,000 | | | |
| 6 | M | 40445650 | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E13 " 1,0 | | 1,000 | | | |
| 7 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - P4 + ocelový sloupek " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - B20a - umístěna na dvou ocelových sloupcích " 1,0*2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 8 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914511112" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | D 998 | | Přesun hmot | | | | 89,59 | |
| 9 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,378 | 237,00 | 89,59 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 2 011 140,06 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 2 011 140,06 | 21,00% | 422 339,41 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 433 479,47 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 2 011 140,06 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 2 011 140,06 |
| 1 - Zemní práce | | 1 021 881,20 |
| 2 - Zakládání | | 423 620,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 3 105,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 310 707,05 |
| 997 - Přesun sutě | | 68 714,44 |
| 998 - Přesun hmot | | 183 111,65 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 011 140,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 011 140,06

D 1 Zemní práce 1 021 881,20

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 103,000 | 17,00 | 1 751,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1c" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění betonové dlažby" 103,0 103,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1 004,000 | 20,00 | 20 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1c" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 24,0 24,000 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 106,0 106,000 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 385,0 385,000 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 398,0 398,000 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva žlutá" 91,0 91,000 | | | | | | | |
| VV | Součet 1 004,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 169,000 | 15,00 | 2 535,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1c" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění bet. silničního obrubníku" 28,0 28,000 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" 12,0 12,000 | | | | | | | |
| VV | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" 15,0 15,000 | | | | | | | |
| VV | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" 114,0 114,000 | | | | | | | |
| VV | Součet 169,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 20,000 | 64,00 | 1 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111 | | | | | | | |
| VV | "viz G.1c" | | | | | | | |
| VV | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | |
| VV | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva černá" 20,0 20,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 150,000 | 280,00 | 42 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | | | |
| VV | "předpoklad" | | | | | | | |
| VV | 150,0 150,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-----------|-------|------------|----------------|
| 6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 3 840,000 | 77,00 | 295 680,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-----------|-------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | | | |
| VV | "předpoklad" | | | | | | | |
| VV | "80 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | | | |
| VV | 80*24*2 3 840,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|-------|----------|----------------|
| 7 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s přítokem do 500 l/min | den | 160,000 | 40,00 | 6 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| | | VV | "předpoklad" | | | | | |
| | | VV | "80 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | | VV | 80*2 | | 160,000 | | | |
| 8 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | | PP | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 9 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 30,000 | 254,00 | 7 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | | VV | "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 10 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 30,000 | 245,00 | 7 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | | VV | "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 80,000 | 244,00 | 19 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | | VV | "předpoklad" 80,0 | | 80,000 | | | |
| 12 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 818,200 | 72,00 | 58 910,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | | VV | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | | VV | "výkop" 1343,0-524,80 | | 818,200 | | | |
| | | VV odk | Součet | | 818,200 | | | |
| 13 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 327,280 | 418,00 | 136 803,04 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | | VV | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| | | VV | odk*0,40 | | 327,280 | | | |
| 14 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 40,910 | 2 206,00 | 90 247,46 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | | VV | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | | VV | odk*0,05 | | 40,910 | | | |
| 15 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 777,290 | 260,00 | 202 095,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | | VV | "výkopy - viz pol. 122252207" | | 777,290 | | | |
| | | VV odv | Součet | | 777,290 | | | |
| 16 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 40,910 | 260,00 | 10 636,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | | VV | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" | | 40,910 | | | |
| | | VV odv2 | Součet | | 40,910 | | | |
| 17 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 818,200 | 5,00 | 4 091,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | | VV | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 818,200 | | | |
| 18 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 579,126 | 50,00 | 78 956,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 162651112" | | 1 476,851 | | | |
| | | VV | "viz pol. 162751157" | | 102,275 | | | |
| | | VV | Součet | | 1 579,126 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 1 317,000 | 25,00 | 32 925,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 1281,0+36,0 | | 1 317,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 317,000 | | | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 423 620,00 | |
| 20 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 179,500 | 560,00 | 100 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1c" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 359,0/2 | | 179,500 | | | |
| 21 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 179,500 | 1 800,00 | 323 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1c" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 359,0/2 | | 179,500 | | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 3 105,72 | |
| 22 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,404 | 3 081,00 | 1 244,72 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV" | | | | | |
| | VV | | (3,14*0,275*0,275*1,70)*1 | | 0,404 | | | |
| | VV odst_vpust | | Součet | | 0,404 | | | |
| 23 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg | kus | 8,000 | 202,00 | 1 616,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé do 50 kg | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211 | | | | | |
| | VV | | "odstranění poklopů" 6+2 | | 8,000 | | | |
| 24 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 245,00 | 245,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé do 50 kg | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV" 1,0 | | 1,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 310 707,05 | |
| 25 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 1 281,000 | 98,00 | 125 538,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.1c" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" 1281,0 | | 1 281,000 | | | |
| 26 | K | 961021311 | Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 | 3,000 | 1 141,00 | 3 423,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného základu zdi" 3,0 | | 3,000 | | | |
| 27 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 6,500 | 4 025,00 | 26 162,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění bet. základu cihlové zdi" 6,50 | | 6,500 | | | |
| 28 | K | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 | m3 | 3,000 | 1 608,00 | 4 824,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenné zdi" 3,0 | | 3,000 | | | |
| 29 | K | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 17,150 | 1 041,00 | 17 853,15 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032241 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění cihlové zdi" 16,50 | | 16,500 | | | |
| | VV | | "Odstranění střešních tašek z cihlové zdi" 6,50*0,10 | | 0,650 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,150 | | | |
| 30 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 9,000 | 5 288,00 | 47 592,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění betonové zdi, vč. základů" 9,0 | | 9,000 | | | |
| 31 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 10,200 | 271,00 | 2 764,20 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění bet. schodišťových stupňů 1,7x0,35x0,15" | | | | | |
| | VV | | 6*1,70 | | 10,200 | | | |
| 32 | K | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m | 29,000 | 556,00 | 16 124,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění železného zábradlí" 19,0 | | 19,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění železného zábradlí s výplní" 10,0 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 33 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 129,000 | 37,00 | 4 773,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" 15,0 | | 15,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" 114,0 | | 114,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 129,000 | | | |
| 34 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živícnou směsí nebo MC | m2 | 3,200 | 66,00 | 211,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071112 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva černá" 20,0*0,160 | | 3,200 | | | |
| 35 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 515,000 | 31,00 | 15 965,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 24,0 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 106,0 | | 106,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 385,0 | | 385,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 515,000 | | | |
| 36 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 489,000 | 93,00 | 45 477,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1c" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 398,0 | | 398,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva žlutá" 91,0 | | 91,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 489,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 68 714,44 | |
| 37 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 118,998 | 80,00 | 9 519,84 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 103,0*0,255 | | 26,265 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (28,0+12,0)*0,205 | | 8,200 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 0,776 | | | |
| | VV | | "viz pol. 961021311 - základ kamenný" 3,0*2,50 | | 7,500 | | | |
| | VV | | "viz pol. 961044111 - základ betonový" 6,50*2,0 | | 13,000 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 3,0*2,50 | | 7,500 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962032241 - zdivo cihelné" 17,150*1,950 | | 33,443 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962052211 - zdivo ŽB" 9,0*2,40 | | 21,600 | | | |
| | VV | | "viz pol. 963042819 - bet.schod.stupně" 10,20*0,070 | | 0,714 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 118,998 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3 450,942 | 1,00 | 3 450,94 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 3 450,942 | | | |
| 39 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 223,443 | 80,00 | 17 875,44 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 24,0*0,10*2,50 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 106,0*0,10*2,50 | | 26,500 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 385,0*0,10*2,50 | | 96,250 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 398,0*0,060*2,50 | | 59,700 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva žlutá" 91,0*0,060*2,50 | | 13,650 | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva černá" 20,0*0,160*0,160*2,50 | | 1,280 | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" 15,0*0,30*0,20*2,50 | | 2,250 | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" 114,0*0,250*0,250*2,50 | | 17,813 | | | |
| | VV | | Součet | | 223,443 | | | |
| 40 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1,465 | 80,00 | 117,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 1,0*0,050 | | 0,050 | | | |
| | VV | | "viz pol. 899101211 - poklop litinový" 8,0*0,050 | | 0,400 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" 29,0*0,035 | | 1,015 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,465 | | | |
| 41 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 13,185 | 1,00 | 13,19 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" 1,465*(10-1) | | 13,185 | | | |
| 42 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 48,955 | 255,00 | 12 483,53 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 103,0*0,255 | | 26,265 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (28,0+12,0)*0,205 | | 8,200 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpusti" odst_vpust*1,920 | | 0,776 | | | |
| | VV | | "viz pol. 961044111 - základ betonový" 6,50*2,0 | | 13,000 | | | |
| | VV | | "viz pol. 963042819 - bet.schod.stupně" 10,20*0,070 | | 0,714 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,955 | | | |
| 43 | K | 997221862 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 | t | 21,600 | 500,00 | 10 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 962052211 - zdivo ŽB" 9,0*2,40 | | 21,600 | | | |
| 44 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 15,000 | 50,00 | 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 961021311 - základ kamenný" 3,0*2,50 | | 7,500 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 3,0*2,50 | | 7,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,000 | | | |
| 45 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 33,443 | 410,00 | 13 711,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 962032241 - zdivo cihelné" 17,150*1,950 | | 33,443 | | | |
| 46 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -1,465 | 5,00 | -7,33 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" | | -1,0*0,050 | | -0,050 | |
| | VV | | "viz pol. 899101211 - poklop litinový" | | -8,0*0,050 | | -0,400 | |
| | VV | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" | | -29,0*0,035 | | -1,015 | |
| | VV | | Součet | | | | -1,465 | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 183 111,65 | |
| 47 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 772,623 | 237,00 | 183 111,65 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 6 569 044,51 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 6 569 044,51 | 21,00% | 1 379 499,35 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 7 948 543,86 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 6 569 044,51 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 6 549 915,49 |
| 1 - Zemní práce | | 1 420,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 5 708 578,85 |
| 8 - Trubní vedení | | 87 500,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 593 950,04 |
| 997 - Přesun sutě | | 6 656,25 |
| 998 - Přesun hmot | | 151 810,35 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 19 129,02 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | 19 129,02 |

SOUPIS PRACÍ

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|--------------|-----------------------------------|--|
| Stavba: | Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1 | | | | | |
| Objekt: | C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP) | | | | | |
| Soupis: | 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu | | | | | |
| Úroveň 5: | M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt | | | | | |
| Místo: | Tišnov | | | Datum: | 2. 5. 2024 | |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný | |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | | | Zpracovatel: | Čiklová | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 6 569 044,51 | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|--------------|--|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 6 549 915,49 | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | 1 | Zemní práce | | | | | 1 420,00 | |
|---|---|-------------|--|--|--|--|----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 71,000 | 20,00 | 1 420,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|------|--------|--|
| PP | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | | |
| VV | "Předláždění stávajících žulových kostek 6x6x6 - kladení do paprsků" | | | | 71,0 | 71,000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | | | 5 708 578,85 | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|--------|--------------|----------------|
| 2 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 1 292,500 | 820,00 | 1 059 850,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|--------|--------------|----------------|

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|----------|-----------|--|
| PP | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1c" | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojižděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" | | | | 1 221,50 | | |
| VV | "Předláždění stávajících žulových kostek 6x6x6 - kladení do paprsků" | | | | 71,0 | 71,000 | |
| VV | Součet | | | | | 1 292,500 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|----------|--------------|--|
| 3 | M | 583810-R1 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | m2 | 1 233,715 | 3 500,00 | 4 318 002,50 | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|----------|--------------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----------|--|--|
| PP | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | | | | | | |
| VV | "viz pol. 591412111 + ztratiné 1%" | | | | | | |
| VV | 1221,50*1,01 | | | | 1 233,715 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|----|--------|--------|-----------|--|
| 4 | K | 591421-R | Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku | m2 | 71,000 | 150,00 | 10 650,00 | |
|---|---|----------|--|----|--------|--------|-----------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------|--------|--|
| PP | Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku | | | | | | |
| VV | "Předláždění stávajících žulových kostek 6x6x6 - kladení do paprsků" | | | | 71,0 | 71,000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|--|
| 5 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 55,000 | 650,00 | 35 750,00 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------|--------|--|
| PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1c" | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | | | 33,0 | 33,000 | |
| VV | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" | | | | 22,0 | 22,000 | |
| VV | Součet | | | | | 55,000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|--------|----------|------------|--|
| 6 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 33,990 | 5 865,00 | 199 351,35 | |
|---|---|----------|---|----|--------|----------|------------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|--|--|
| PP | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | |
| VV | 33,0*1,03 | | | | 33,990 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|--------|----------|-----------|--|
| 7 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 22,660 | 3 750,00 | 84 975,00 | |
|---|---|----------|---|----|--------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|--|--|
| PP | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | |
| VV | 22,0*1,03 | | | | 22,660 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|--|--|-----------|--|
| D | 8 | Trubní vedení | | | | | 87 500,00 | |
|---|---|---------------|--|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 8 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000 | 3 750,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-----|-------|--|
| PP | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600 | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 | | | | | | |
| VV | "dle PD" | | | | | | |
| VV | "Zadláždovací poklop D400 (0,75x0,75 m)" | | | | 2,0 | 2,000 | |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 9 | M | | 55241080 | poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod vyztužen žebry s těsněním zatížení D400 v 150mm rám 732x732mm vstup 600x600mm | kus | 2,000 | 40 000,00 | 80 000,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| | PP | | | poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod vyztužen žebry s těsněním zatížení D400 v 150mm rám 732x732mm vstup 600x600mm | | | | | | |
| | VV | | | "viz pol. 899104112" 2,0 | | 2,000 | | | | |
| D | | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 593 950,04 | | |
| 10 | K | | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 265,870 | 250,00 | 66 467,50 | CS ÚRS 2023 02 | |
| | PP | | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | | |
| | Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | | |
| | VV | | | "viz I.1c + 02.1.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" | | | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 180,50 | | 180,500 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 53,0 | | 53,000 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/17 - P5" 1,0 | | 1,000 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/17 - P4" 3,0 | | 3,000 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/104, R=0,5 m - O5, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,120 | | 3,120 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/105, R=0,5 m - O6, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,150 | | 3,150 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/115, R=8,7 m - O7a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,30 | | 2,300 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/115, R=8,7 m - O7b, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,30 | | 2,300 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník sklopený 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 17,50 | | 17,500 | | | | |
| | VV | | | Součet | | 265,870 | | | | |
| 11 | M | | 58380-R01 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | m | 180,500 | 1 520,00 | 274 360,00 | | |
| | PP | | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | | | | | | |
| | VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | | |
| | VV | | | 180,50 | | 180,500 | | | | |
| 12 | M | | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | m | 53,000 | 1 260,00 | 66 780,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| | PP | | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | | | | | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | | |
| | VV | | | <i>Hmotnost: 125 kg/bm</i> | | | | | | |
| | VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | | |
| | VV | | | 53,0 | | 53,000 | | | | |
| 13 | M | | 58380-R04 | obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250/250x250/170 mm | m | 4,000 | 2 360,00 | 9 440,00 | | |
| | PP | | | obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250/250x250/170 mm | | | | | | |
| | VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | | |
| | VV | | | "P5" 1,0 | | 1,000 | | | | |
| | VV | | | "P4" 3,0 | | 3,000 | | | | |
| | VV | | | Součet | | 4,000 | | | | |
| 14 | M | | 58380-R05 | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,50 m 250x250mm | m | 6,270 | 6 000,00 | 37 620,00 | | |
| | PP | | | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,50 m 250x250mm | | | | | | |
| | VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | | |
| | VV | | | 3,120+3,150 | | 6,270 | | | | |
| 15 | M | | 58380444 | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm | m | 2,300 | 3 040,00 | 6 992,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| | PP | | | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm | | | | | | |
| | VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | | |
| | VV | | | "R=8,70 m" 2,30 | | 2,300 | | | | |
| 16 | M | | 58380-R06 | obrubník kamenný žulový obloukový R 8,7 m 250x250mm | m | 2,300 | 3 800,00 | 8 740,00 | | |
| | PP | | | obrubník kamenný žulový obloukový R 8,7 m 250x250mm | | | | | | |
| | VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | | |
| | VV | | | 2,30 | | 2,300 | | | | |
| 17 | M | | 58380-R07 | obrubník kamenný žulový sklopený 250x250mm | m | 2,300 | 3 200,00 | 7 360,00 | | |
| | PP | | | obrubník kamenný žulový sklopený 250x250mm | | | | | | |
| | VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | | |
| | VV | | | 2,30 | | 2,300 | | | | |
| 18 | K | | 916333-R1 | Vtokový obrubník V1 - kompletní provedení, dodávka a montáž | kus | 18,000 | 3 600,00 | 64 800,00 | | |
| | PP | | | Vtokový obrubník V1 - kompletní provedení, dodávka a montáž | | | | | | |
| | VV | | | "viz I.1c + 02.1.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" | | | | | | |
| | VV | | | 18,0 | | 18,000 | | | | |
| 19 | K | | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 11,966 | 4 171,00 | 49 910,19 | CS ÚRS 2023 02 | |
| | PP | | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | | |
| | Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | | |
| | VV | | | "viz I.1c + 02.1.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" | | | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 180,50*0,30*0,150 | | 8,123 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 53,0*0,30*0,150 | | 2,385 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/17 - P5" 1,0*0,30*0,150 | | 0,045 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/17 - P4" 3,0*0,30*0,150 | | 0,135 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/104, R=0,5 m - O5, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,120*0,30*0,150 | | 0,140 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/105, R=0,5 m - O6, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,150*0,30*0,150 | | 0,142 | | | | |
| | VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/115, R=8,7 m - O7a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,30*0,30*0,150 | | 0,104 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/115, R=8,7 m - O7b, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,30*0,30*0,150 | | 0,104 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník sklopený 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 17,50*0,30*0,150 | | 0,788 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,966 | | | |
| 20 | K | 979071031 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překozech inženýrských sítí | m2 | 10,650 | 139,00 | 1 480,35 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071031 | | | | | |
| | VV | | "Předláždění stávajících žulových kostek 6x6x6 - kladení do paprsků" 71,0*0,060*2,50 | | 10,650 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 6 656,25 | |
| 21 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 21,300 | 80,00 | 1 704,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "odvoz na pozemek investora, složení na paletách" | | | | | |
| | VV | | "Předláždění stávajících žulových kostek 6x6x6 - kladení do paprsků" 71,0*0,060*2,50 | | 10,650 | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Předláždění stávajících žulových kostek 6x6x6 - kladení do paprsků" 71,0*0,060*2,50 | | 10,650 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,300 | | | |
| 22 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 10,650 | 465,00 | 4 952,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Předláždění stávajících žulových kostek 6x6x6 - kladení do paprsků" 71,0*0,060*2,50 | | 10,650 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 151 810,35 | |
| 23 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 640,550 | 237,00 | 151 810,35 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 19 129,02 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 19 129,02 | |
| 24 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 150,000 | 127,00 | 19 050,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva" | | | | | |
| | VV | | 150,0 | | 150,000 | | | |
| 25 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,060 | 1 317,00 | 79,02 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
M07.2b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Číková | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 478 687,50 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 478 687,50 | 21,00% | 100 524,38 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 579 211,88 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M07.2b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 478 687,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 478 687,50 |
| 5 - Komunikace pozemní | 478 687,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M07.2b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

478 687,50

DHSVPráce a dodávky HSV478 687,50

D5Komunikace pozemní478 687,50

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 1 276,500 | 125,00 | 159 562,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1c" | | | | | |
| VV | | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 1221,50 | | 1 221,500 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 33,0 | | | 33,000 | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 22,0 | | | 22,000 | | |
| VV | | | Součet | | 1 276,500 | | | |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 1 276,500 | 250,00 | 319 125,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1c" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 1221,50 | | 1 221,500 | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 33,0 | | | 33,000 | | |
| VV | | | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 22,0 | | | 22,000 | | |
| VV | | | Součet | | 1 276,500 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M07.3 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - C. Přeložky a chrán. inž. sítí**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 13 480,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 13 480,00 | 21,00% | 2 830,80 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 16 310,80 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M07.3 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - C. Přeložky a chrán. inž. sítí**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 13 480,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 13 480,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 13 480,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M07.3 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - C. Přeložky a chrán. inž. sítí**

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

13 480,00

DHSVPráce a dodávky HSV13 480,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání13 480,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | 901111-R1 | Vybourání stávající šachty kabelovodu, včetně naložení, odvozu a poplatku za skládku | kus | 1,000 | 3 080,00 | 3 080,00 | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|--|

PPVybourání stávající šachty kabelovodu, včetně naložení, odvozu a poplatku za skládku

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 2 | K | 901111-R2 | Revizní šachta kabelovodu, včetně poklopu - kompletní provedení, dodávka a montáž | kus | 1,000 | 10 400,00 | 10 400,00 | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|--|

PPRevizní šachta kabelovodu, včetně poklopu - kompletní provedení, dodávka a montáž

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M07.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - D - Odvodnění

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Číková | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 384 521,08 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 384 521,08 | 21,00% | 80 749,43 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 465 270,51 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M07.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - D - Odvodnění | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 384 521,08 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 384 521,08 |
| 2 - Zakládání | | 9 366,98 |
| 8 - Trubní vedení | | 232 500,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 140 418,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 2 236,10 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|-----------------------------------|--|--|
| M07.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - D - Odvodnění | | | | | | | |
| Místo: | Tišnov | | | Datum: | 2. 5. 2024 | | |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný | | |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | | | Zpracovatel: | Čiklová | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 384 521,08

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------------------------------------|--------|------------|------------|----------------|
| D | | HSV | | Práce a dodávky HSV | | 384 521,08 | | |
| D | | 2 | | Zakládání | | 9 366,98 | | |
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 2,300 | 1 400,00 | 3 220,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| VV | | | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" | 2,300 | | | | |
| | | | 0,10*dren | | | | | |
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 23,000 | 50,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| VV | | | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | | |
| VV | | | 1,0*dren | 23,000 | | | | |
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 24,150 | 18,00 | 434,70 | |
| PP | | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| VV | | | 1,0*1,05*dren | 24,150 | | | | |
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,414 | 1 020,00 | 422,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| VV | | | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren | 0,414 | | | | |
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 23,000 | 180,00 | 4 140,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | |
| VV | | | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | |
| VV | | | 23,0 | 23,000 | | | | |
| VV dren | | | Součet | 23,000 | | | | |
| D | | 8 | | Trubní vedení | | 232 500,00 | | |
| 6 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6,000 | 3 750,00 | 22 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 | | | | | |
| VV | | | "dle PD" | | | | | |
| VV | | | "Zadlažďovací poklop D400 (0,40x0,40 m)" 6,0 | 6,000 | | | | |
| VV | | | Součet | 6,000 | | | | |
| 7 | M | 55241078 | poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod vyztužen žebry s těsněním zatížení D400 v 150mm rám 532x532mm vstup 400x400mm | kus | 6,000 | 35 000,00 | 210 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod vyztužen žebry s těsněním zatížení D400 v 150mm rám 532x532mm vstup 400x400mm | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 899104112" 6,0 | 6,000 | | | | |
| VV | | | Součet | 6,000 | | | | |
| D | | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 140 418,00 | | |
| 8 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 13,000 | 586,00 | 7 618,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojevacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ10" 13,0 | | 13,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 13,000 | | | |
| 9 | M | 592271-R1 | žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 13,000 | 8 300,00 | 107 900,00 | |
| | PP | | žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojevacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ10" 13,0 | | 13,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 13,000 | | | |
| 10 | M | 592271-R3 | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | kus | 2,000 | 8 500,00 | 17 000,00 | |
| | PP | | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ10" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 11 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ10" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 12 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ10" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 236,10 | |
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 9,435 | 237,00 | 2 236,10 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 107 508,05 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 107 508,05 | 21,00% | 232 576,69 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 1 340 084,74 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 107 508,05 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 107 508,05 |
| 1 - Zemní práce | 486 940,40 |
| 2 - Zakládání | 189 980,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 268 806,80 |
| 997 - Přesun sutě | 79 325,71 |
| 998 - Přesun hmot | 82 455,14 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 107 508,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 107 508,05

D 1 Zemní práce 486 940,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 48,000 | 17,00 | 816,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1c" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění betonové dlažby" 48,0 | | 48,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 564,000 | 20,00 | 11 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1c" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 107,0 | | 107,000 | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 124,0 | | 124,000 | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 320,0 | | 320,000 | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 13,0 | | 13,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 564,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 25,000 | 15,00 | 375,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--------|--|--|--|
| PP | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| VV | | | "viz G.1c" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. silničního obrubníku" 23,0 | | 23,000 | | | |
| VV | | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" 2,0 | | 2,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 25,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--------|--|--|--|
| PP | | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | 50,0 | | 50,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|-------|-----------|----------------|
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 960,000 | 77,00 | 73 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|---------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|---------|--|--|--|
| PP | | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | "20 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| VV | | | 20*24*2 | | 960,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|----------------|
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 40,000 | 40,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--------|--|--|--|
| PP | | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | "20 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| VV | | | 20*2 | | 40,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--|
| 7 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|--|
| PP | | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 8 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 40,000 | 254,00 | 10 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | "předpoklad" 40,0 | 40,000 | | | | |
| 9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 40,000 | 245,00 | 9 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 40,0 | 40,000 | | | | |
| 10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 40,000 | 244,00 | 9 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 40,0 | 40,000 | | | | |
| 11 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 470,400 | 72,00 | 33 868,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" 700,0-229,60 | 470,400 | | | | |
| VV odk | | | Součet | 470,400 | | | | |
| 12 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 188,160 | 418,00 | 78 650,88 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | 188,160 | | | | |
| 13 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 23,520 | 2 206,00 | 51 885,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | 23,520 | | | | |
| 14 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 446,880 | 260,00 | 116 188,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | 446,880 | | | | |
| VV odv | | | Součet | 446,880 | | | | |
| 15 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 23,520 | 260,00 | 6 115,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | 23,520 | | | | |
| VV odv2 | | | Součet | 23,520 | | | | |
| 16 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 470,400 | 5,00 | 2 352,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | 470,400 | | | | |
| 17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 907,872 | 50,00 | 45 393,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | 849,072 | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | 58,800 | | | | |
| VV | | | Součet | 907,872 | | | | |
| 18 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 711,000 | 25,00 | 17 775,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | 711,0 | 711,000 | | | | |
| VV | | | Součet | 711,000 | | | | |
| D 2 | | | Zakládání | 189 980,00 | | | | |
| 19 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 80,500 | 560,00 | 45 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|--|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 "viz TZ a H.1c" "Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" 161,0/2 | | 80,500 | | | |
| 20 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 80,500 | 1 800,00 | 144 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 "viz TZ a H.1c" "Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" 161,0/2 | | 80,500 | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 268 806,80 | |
| 21 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 711,000 | 98,00 | 69 678,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. "viz TZ a H.1c" "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" 711,0 | | 711,000 | | | |
| 22 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 8,000 | 4 025,00 | 32 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 "viz G.1c" "Odstranění bet. základu cihlové zdi" 8,0 | | 8,000 | | | |
| 23 | K | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 20,800 | 1 041,00 | 21 652,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032241 "viz G.1c" "Odstranění cihlové zdi" 20,0 "Odstranění střešních tašek z cihlové zdi" 8,0*0,10 Součet | | 20,000 0,800 20,800 | | | |
| 24 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 24,000 | 5 288,00 | 126 912,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211 "viz G.1c" "Odstranění betonové zdi, vč. základů" 24,0 | | 24,000 | | | |
| 25 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 2,000 | 37,00 | 74,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443 "viz G.1c" "vč. očištění a naskládání na paletu" "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" 2,0 | | 2,000 | | | |
| 26 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 551,000 | 31,00 | 17 081,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 "viz G.1c" "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 107,0 "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 124,0 "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 320,0 Součet | | 107,000 124,000 320,000 551,000 | | | |
| 27 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 13,000 | 93,00 | 1 209,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 "viz G.1c" "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 13,0 | | 13,000 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 79 325,71 | |
| 28 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 131,115 | 80,00 | 10 489,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" | | 48,0*0,255 | 12,240 | | |
| | | VV | "viz pol. 113202111 - vybourání ohrub" | | 23,0*0,205 | 4,715 | | |
| | | VV | "viz pol. 961044111 - základ betonový" | | 8,0*2,0 | 16,000 | | |
| | | VV | "viz pol. 962032241 - zdivo cihelné" | | 20,80*1,950 | 40,560 | | |
| | | VV | "viz pol. 962052211 - zdivo ŽB" | | 24,0*2,40 | 57,600 | | |
| | | VV sut | Součet | | | 131,115 | | |
| 29 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3 802,335 | 1,00 | 3 802,34 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | | PSC | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | | VV | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | | 3 802,335 | | |
| 30 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 140,013 | 80,00 | 11 201,04 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | | VV | "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | | VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" | | 107,0*0,10*2,50 | 26,750 | | |
| | | VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 124,0*0,10*2,50 | 31,000 | | |
| | | VV | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 320,0*0,10*2,50 | 80,000 | | |
| | | VV | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | | 13,0*0,060*2,50 | 1,950 | | |
| | | VV | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | 2,0*0,250*0,250*2,50 | 0,313 | | |
| | | VV | Součet | | | 140,013 | | |
| 31 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 32,955 | 255,00 | 8 403,53 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" | | 48,0*0,255 | 12,240 | | |
| | | VV | "viz pol. 113202111 - vybourání ohrub" | | 23,0*0,205 | 4,715 | | |
| | | VV | "viz pol. 961044111 - základ betonový" | | 8,0*2,0 | 16,000 | | |
| | | VV | Součet | | | 32,955 | | |
| 32 | K | 997221862 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 | t | 57,600 | 500,00 | 28 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862 | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 962052211 - zdivo ŽB" | | 24,0*2,40 | 57,600 | | |
| 33 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 40,560 | 410,00 | 16 629,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863 | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 962032241 - zdivo cihelné" | | 20,80*1,950 | 40,560 | | |
| | | D 998 | Přesun hmot | | | | 82 455,14 | |
| 34 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 347,912 | 237,00 | 82 455,14 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M08.2 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 3 416,35 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 416,35 | 21,00% | 717,43 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 4 133,78 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M08.2 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 3 416,35 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 3 416,35 |
| 1 - Zemní práce | | 2 233,07 |
| 998 - Přesun hmot | | 1 183,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M08.2 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 416,35

DHSVPráce a dodávky HSV

3 416,35

D1Zemní práce

2 233,07

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 7,215 | 125,00 | 901,88 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

PPZásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV"viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1"

VV"Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" (1,440*6)-(3,14*0,275*0,275*1,0)*67,215

VVzšpMezisoučet7,215

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 14,791 | 90,00 | 1 331,19 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

PPštěrkopísek frakce 0/8

VV"viz pol. 174151101" zšp*2,0514,791

D998Přesun hmot

1 183,28

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným | t | 14,791 | 80,00 | 1 183,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------------|

PPPřesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

PSCPoznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živiničným.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M08.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 670 891,35 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 670 891,35 | 21,00% | 140 887,18 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 811 778,53 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M08.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 670 891,35 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 670 891,35 |
| 5 - Komunikace pozemní | 551 425,93 |
| 997 - Přesun sutě | 89 788,75 |
| 998 - Přesun hmot | 29 676,67 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M08.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 670 891,35

D HSV Práce a dodávky HSV 670 891,35

D 5 Komunikace pozemní 551 425,93

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 659,000 | 720,00 | 474 480,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1c" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 659,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|--|
| 2 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 11,500 | 650,00 | 7 475,00 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1c" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 11,50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|--------|----------|-----------|--|
| 3 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 11,845 | 5 865,00 | 69 470,93 | |
|---|---|----------|---|----|--------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | | |
| VV | 11,50*1,03 11,845 | | | | | | | |

D 997 Přesun sutě 89 788,75

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 4 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 164,750 | 80,00 | 13 180,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z pozemku investora" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 659,0*0,10*2,50 164,750 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 164,750 | 465,00 | 76 608,75 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z pozemku investora" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 659,0*0,10*2,50 164,750 | | | | | | | |

D 998 Přesun hmot 29 676,67

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 125,218 | 237,00 | 29 676,67 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
M08.3b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - založení

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 257 203,75 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 257 203,75 | 21,00% | 54 012,79 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 311 216,54 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M08.3b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - založení**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 257 203,75 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 257 203,75 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 257 203,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M08.3b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - B - Zpevněné plochy - založení**

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

257 203,75

DHSVPráce a dodávky HSV

257 203,75

D5Komunikace pozemní

257 203,75

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 716,630 | 125,00 | 89 578,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1c" | | | | | |
| | VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 659,0*1,07 | | 705,130 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 11,50 | | 11,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 716,630 | | | |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 670,500 | 250,00 | 167 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy – OSA 1 + H1c" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 659,0 | | 659,000 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 11,50 | | 11,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 670,500 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M08.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - D - Odvodnění

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 197 685,61 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 197 685,61 | 21,00% | 41 513,98 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 239 199,59 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M08.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 197 685,61 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 197 685,61 |
| 2 - Zakládání | 70 455,98 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 4 320,00 |
| 8 - Trubní vedení | 115 078,20 |
| 998 - Přesun hmot | 7 831,43 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M08.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 197 685,61

D HSV Práce a dodávky HSV 197 685,61

D 2 Zakládání 70 455,98

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 17,300 | 1 400,00 | 24 220,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren 17,300 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 173,000 | 50,00 | 8 650,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" 173,000 | | | | | | | |
| VV | 1,0*dren | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|--|
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 181,650 | 18,00 | 3 269,70 | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | | |
| VV | 1,0*1,05*dren 181,650 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 3,114 | 1 020,00 | 3 176,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren 3,114 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 173,000 | 180,00 | 31 140,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | | | | | | |
| VV | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" 173,0 | | | | | | | |
| VV | 173,0 | | | | | | | |
| VV dren | Součet 173,000 | | | | | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 4 320,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,864 | 5 000,00 | 4 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Betonové lože uličních vpustí" 0,864 | | | | | | | |
| VV | 1,20*1,20*0,10*vp | | | | | | | |

D 8 Trubní vedení 115 078,20

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 7 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 6,000 | 3 620,00 | 21 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | | |
| VV | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV6, UV7, UV8, UV9, UV10, UV11" 6,0 6,000 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | vp | Součet | | 6,000 | | | |
| 8 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 6,060 | 250,00 | 1 515,00 | |
| PP | | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | | |
| VV | | vp*1,01 | | | 6,060 | | | |
| 9 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 6,000 | 1 700,00 | 10 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | | |
| VV | | vp | | | 6,000 | | | |
| 10 | M | 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 6,060 | 320,00 | 1 939,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | | | | | | |
| VV | | vp*1,01 | | | 6,060 | | | |
| 11 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 6,060 | 200,00 | 1 212,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | | |
| VV | | vp*1,01 | | | 6,060 | | | |
| 12 | K | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 6,000 | 1 700,00 | 10 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | | |
| VV | | vp | | | 6,000 | | | |
| 13 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 6,060 | 1 200,00 | 7 272,00 | |
| PP | | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | | |
| VV | | vp*1,01 | | | 6,060 | | | |
| 14 | K | 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 6,000 | 1 470,00 | 8 820,00 | |
| PP | | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | | | | | | |
| VV | | vp | | | 6,000 | | | |
| 15 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 6,000 | 1 200,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | | |
| VV | | vp | | | 6,000 | | | |
| 16 | M | 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 6,000 | 3 000,00 | 18 000,00 | |
| PP | | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | | |
| VV | | vp | | | 6,000 | | | |
| 17 | M | 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 6,000 | 4 500,00 | 27 000,00 | |
| PP | | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | | |
| VV | | vp | | | 6,000 | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 7 831,43 | |
| 18 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 33,044 | 237,00 | 7 831,43 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M08.5 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - E -
Dopravní značení

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 119 465,89 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 119 465,89 | 21,00% | 25 087,84 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 144 553,73 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M08.5 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - E - Dopravní značení**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 119 465,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 119 465,89 |
| 5 - Komunikace pozemní | 68 385,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 48 000,00 |
| 997 - Přesun sutě | 2 575,13 |
| 998 - Přesun hmot | 505,76 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M08.5 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - E - Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 119 465,89

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|-----|--------|------------|-----------|----------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | 119 465,89 | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | 68 385,00 | | |
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 21,900 | 2 500,00 | 54 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | | |
| VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | |
| VV | | "VDZ - V10f - invalida - vyskládaný v bílé žulové kostce 10/10/10" 1,0*3 | | | 3,000 | | | |
| VV | | "VDZ - V10c - ŽK 10x10x10 - bude použita vybouraná a očištěná kostka" 189,0*0,10 | | | 18,900 | | | |
| VV | | Součet | | | 21,900 | | | |
| 2 | M | 58381015 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm | m2 | 3,030 | 4 500,00 | 13 635,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 591211111 + ztrátné 1%" | | | | | | |
| VV | | "bílá" 3,0*1,01 | | | 3,030 | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 48 000,00 | | |
| 3 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 21,000 | 300,00 | 6 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | | |
| VV | | "SDZ - IP13b + ocelový sloupek" 5,0 | | | 5,000 | | | |
| VV | | "Dodatková tabulka E8e" 4,0 | | | 4,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + ocelový sloupek" 3,0 | | | 3,000 | | | |
| VV | | "Dodatková tabulka E8d" 4,0 | | | 4,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + symbol O1 + ocelový sloupek" 3,0 | | | 3,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + symbol 226 (kočárek) + ocelový sloupek" 2,0 | | | 2,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 21,000 | | | |
| 4 | M | 40445625 | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | kus | 13,000 | 1 000,00 | 13 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | | |
| VV | | "SDZ - IP13b + ocelový sloupek" 5,0 | | | 5,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + ocelový sloupek" 3,0 | | | 3,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + symbol O1 + ocelový sloupek" 3,0 | | | 3,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + symbol 226 (kočárek) + ocelový sloupek" 2,0 | | | 2,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 13,000 | | | |
| 5 | M | 40445649 | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | kus | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | | |
| VV | | "Dodatková tabulka E8e" 4,0 | | | 4,000 | | | |
| VV | | "Dodatková tabulka E8d" 4,0 | | | 4,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 8,000 | | | |
| 6 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 13,000 | 1 200,00 | 15 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.1.2 Situace pozemní komunikace – OSA 1" | | | | | | |
| VV | | "SDZ - IP13b + ocelový sloupek" 5,0 | | | 5,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + ocelový sloupek" 3,0 | | | 3,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + symbol O1 + ocelový sloupek" 3,0 | | | 3,000 | | | |
| VV | | "SDZ - IP12 + symbol 226 (kočárek) + ocelový sloupek" 2,0 | | | 2,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 13,000 | | | |
| 7 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 13,000 | 700,00 | 9 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 914511112" 13,0 | | | 13,000 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | 2 575,13 | | |
| 8 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 4,725 | 80,00 | 378,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Online PSC VV VV | | | | | | | | |
| | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 "dovoz z meziskládky" "žulové kostky šedé" (189,0*0,10*0,10)*2,50 | | | 4,725 | | |
| 9 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 4,725 | 465,00 | 2 197,13 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC VV VV | | | | | | | | |
| | | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 "dovoz z meziskládky" "žulové kostky šedé" (189,0*0,10*0,10)*2,50 | | | 4,725 | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 505,76 | |
| 10 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 6,322 | 80,00 | 505,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC PSC | | | | | | | | |
| | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 426 471,58 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 426 471,58 | 21,00% | 89 559,03 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 516 030,61 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 426 471,58 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 426 471,58 |
| 1 - Zemní práce | | 263 635,00 |
| 2 - Zakládání | | 95 698,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 4 296,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 32 050,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 16 732,66 |
| 998 - Přesun hmot | | 14 059,92 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 426 471,58

| | | | |
|---|-----|---------------------|------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 426 471,58 |
| D | 1 | Zemní práce | 263 635,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|-------|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113154265 | Frézování živiniého krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 179,000 | 176,00 | 31 504,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154265 | | | | | |
| | VV | | "viz G.2a" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění PM vč. asfaltového nátěru tl. 10 cm" | 179,0 | 179,000 | | | |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 58,000 | 15,00 | 870,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.2a" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění bet. silničního obrubníku" | 58,0 | 58,000 | | | |
| 3 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | 50,0 | | 50,000 | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*24*2 | | 480,000 | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*2 | | 20,000 | | | |
| 6 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 7 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | 20,0 | | | |
| 8 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | 20,0 | | | |
| 9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | 30,0 | | | |
| 10 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 216,000 | 72,00 | 15 552,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" 216,0 | 216,000 | | | | |
| VV odk | | | Součet | 216,000 | | | | |
| 11 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 86,400 | 418,00 | 36 115,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | 86,400 | | | | |
| 12 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 10,800 | 2 206,00 | 23 824,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | 10,800 | | | | |
| 13 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 205,200 | 260,00 | 53 352,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | 205,200 | | | | |
| VV odv | | | Součet | 205,200 | | | | |
| 14 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,800 | 260,00 | 2 808,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | 10,800 | | | | |
| VV odv2 | | | Součet | 10,800 | | | | |
| 15 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 216,000 | 5,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | 216,000 | | | | |
| 16 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 416,880 | 50,00 | 20 844,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | 389,880 | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | 27,000 | | | | |
| VV | | | Součet | 416,880 | | | | |
| 17 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 225,000 | 25,00 | 5 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | 225,0 | 225,000 | | | | |
| D 2 | | | Zakládání | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 18 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 40,550 | 560,00 | 22 708,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.2a" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | (99,0-179,0*0,10)/2 | 40,550 | | | | |
| 19 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 40,550 | 1 800,00 | 72 990,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.2a" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | (99,0-179,0*0,10)/2 | 40,550 | | | | |
| D 5 | | | Komunikace pozemní | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 20 | K | 564571111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 71,600 | 60,00 | 4 296,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564571111 | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - použití odřezovaného penetračního makadamu - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | (179,0*0,10)/0,50*2 | 71,600 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | Součet | | 71,600 | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 32 050,00 | |
| 21 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 225,000 | 98,00 | 22 050,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | | |
| PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | | |
| VV | | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu. | | | | | | |
| VV | | "viz TZ a H.2a" | | | | | | |
| VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | | | 225,000 | | |
| 22 | K | 993555-R1 | Odstranění dřevěného přístřešku, včetně naložení, odvozu a poplatku za skládku | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| PP | | Odstranění dřevěného přístřešku, včetně naložení, odvozu a poplatku za skládku | | | | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 16 732,66 | |
| 23 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 90,650 | 80,00 | 7 252,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | | |
| PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | | |
| | | 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání ohrub" | | | | 58,0*0,205 | 11,890 | |
| VV sut | | Součet | | | | | 11,890 | |
| VV | | "odvoz penetračního makadamu na meziskládku" | | | | | | |
| VV | | 179,0*0,10*2,20 | | | | | 39,380 | |
| VV | | "dovoz penetračního makadamu z meziskládky" | | | | | | |
| VV | | 179,0*0,10*2,20 | | | | | 39,380 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | | 78,760 | |
| VV | | sut | | | | | 11,890 | |
| VV | | Součet | | | | | 90,650 | |
| 24 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 344,810 | 1,00 | 344,81 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | | |
| PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | | |
| | | 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | | |
| VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | | | | 344,810 | |
| 25 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 39,380 | 155,00 | 6 103,90 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611 | | | | | | |
| VV | | "dovoz penetračního makadamu z meziskládky" | | | | | | |
| VV | | 179,0*0,10*2,20 | | | | | 39,380 | |
| 26 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 11,890 | 255,00 | 3 031,95 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání ohrub" | | | | 58,0*0,205 | 11,890 | |
| VV | | Součet | | | | | 11,890 | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 14 059,92 | |
| 27 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 175,749 | 80,00 | 14 059,92 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | |
| PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | | |
| | | 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným. | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M09.2 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 8 585,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 8 585,00 | 21,00% | 1 802,85 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 10 387,85 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M09.2 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 8 585,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 8 585,00 |
| 1 - Zemní práce | 8 585,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M09.2 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 8 585,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 585,00

D 1 Zemní práce 8 585,00

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 4,000 | 397,00 | 1 588,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | |
| VV | | | 1,0*2,0*2,0 | | 4,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 4,000 | | | |
| 2 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 13,000 | 260,00 | 3 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 13,000 | | | |
| 3 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,000 | 260,00 | 1 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 4,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 4,000 | | | |
| 4 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 13,000 | 44,00 | 572,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 13,000 | | | |
| 5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 7,600 | 50,00 | 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 7,600 | | | |
| 6 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 13,000 | 125,00 | 1 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" 13,0 | | 13,000 | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 13,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 13,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M09.3 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 501 377,19 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 501 377,19 | 21,00% | 105 289,21 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 606 666,40 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M09.3 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 501 377,19 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 501 377,19 |
| 5 - Komunikace pozemní | 343 350,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 155 155,43 |
| 998 - Přesun hmot | 2 871,76 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M09.3 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 501 377,19

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|---|---------|----------|------------|----------------|--|
| D | | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 501 377,19 | |
| D | | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 343 350,00 | |
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 220,500 | 125,00 | 27 562,50 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| VV | | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorové příčné řezy – OSA 2 + H2a" | | | | | |
| VV | | | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| VV | | | | "Konstrukce 2 - komunikace pro motorová vozidla" 220,500 | | | | | |
| | | | | 157,50*1,40 | | | | | |
| 2 | K | 564861115 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm | m2 | 157,500 | 135,00 | 21 262,50 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861115 | | | | | |
| VV | | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorové příčné řezy – OSA 2 + H2a" | | | | | |
| VV | | | | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | |
| VV | | | | "Konstrukce 2 - komunikace pro motorová vozidla" 157,50 | | | | | |
| | | | | 157,500 | | | | | |
| 3 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 157,500 | 1 050,00 | 165 375,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155121 | | | | | |
| VV | | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorové příčné řezy – OSA 2 + H2a" | | | | | |
| VV | | | | "ACP 16+" | | | | | |
| VV | | | | "Konstrukce 2 - komunikace pro motorová vozidla" 157,50 | | | | | |
| | | | | 157,500 | | | | | |
| 4 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 157,500 | 50,00 | 7 875,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | | | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112 | | | | | |
| VV | | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorové příčné řezy – OSA 2 + H2a" | | | | | |
| VV | | | | "postřik infiltrační 0,60 - 1,00 kg / m2" | | | | | |
| VV | | | | "Konstrukce 2 - komunikace pro motorová vozidla" 157,50 | | | | | |
| | | | | 157,500 | | | | | |
| 5 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 157,500 | 20,00 | 3 150,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | | | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111 | | | | | |
| VV | | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorové příčné řezy – OSA 2 + H2a" | | | | | |
| VV | | | | "spojovací postřik 0,30 - 0,60 kg / m2" | | | | | |
| VV | | | | "Konstrukce 2 - komunikace pro motorová vozidla" 157,50 | | | | | |
| | | | | 157,500 | | | | | |
| 6 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 157,500 | 750,00 | 118 125,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144121 | | | | | |
| VV | | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorové příčné řezy – OSA 2 + H2a" | | | | | |
| VV | | | | "ACO 11+" | | | | | |
| VV | | | | "Konstrukce 2 - komunikace pro motorová vozidla" 157,50 | | | | | |
| | | | | 157,500 | | | | | |
| D | | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 155 155,43 | |
| 7 | K | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 60,000 | 220,00 | 13 200,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | | | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111122 "viz 1.2a" "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" "vyzískaná dlažba ze stavby" 60,0 60,000 | | | | | |
| 8 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 60,000 | 225,00 | 13 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123 "viz 1.2a" "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" "vyzískaná dlažba ze stavby" 60,0 60,000 | | | | | |
| 9 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 60,500 | 250,00 | 15 125,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 "viz 1.2a + 02.2.7a Kladecí plán kamenných obrubníků" "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 54,0 "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 4,50 "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/15 - P1" 1,0 "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/15 - P2" 1,0 Součet 60,500 | | | | | |
| 10 | M | 58380-R01 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | m | 54,000 | 1 520,00 | 82 080,00 | |
| | | | PP VV VV obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm "viz pol. 916241213" 54,0 54,000 | | | | | |
| 11 | M | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | m | 4,500 | 1 260,00 | 5 670,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP P VV VV obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm Poznámka k položce: Hmotnost: 125 kg/bm "viz pol. 916241213" 4,50 4,500 | | | | | |
| 12 | M | 58380-R08 | obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250/250x250/150 mm | m | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | PP VV VV VV VV obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250/250x250/150 mm "viz pol. 916241213" "P1" 1,0 "P2" 1,0 Součet 2,000 | | | | | |
| 13 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4,523 | 4 171,00 | 18 865,43 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 "viz 1.2a" "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" 60,0*0,30*0,10 "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 54,0*0,30*0,150 "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 4,50*0,30*0,150 "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/15 - P1" 1,0*0,30*0,150 "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/15 - P2" 1,0*0,30*0,150 Součet 4,523 | | | | | |
| 14 | K | 919732211 | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 6,500 | 110,00 | 715,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC D 998 Přesun hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 | | | | 2 871,76 | |
| 15 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 35,897 | 80,00 | 2 871,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC PSC Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M09.4 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - D - Odvodnění

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 22 361,03 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 22 361,03 | 21,00% | 4 695,82 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 27 056,85 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M09.4 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 22 361,03 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 22 361,03 |
| 2 - Zakládání | 19 603,06 |
| 998 - Přesun hmot | 2 757,97 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M09.4 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 22 361,03

D HSV Práce a dodávky HSV 22 361,03

D 2 Zakládání 19 603,06

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 7,100 | 1 400,00 | 9 940,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" | | | | 3,100 | | | |
| VV | "Vsakovací pero vyplněné drceným kamenivem fr. 16-22 mm" | | | | 4,000 | | | |
| VV | 4,0 | | | | | | | |
| VV | Součet | | | | 7,100 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 51,000 | 50,00 | 2 550,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté síťce opláštění do 2,5 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | | | |
| VV | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | 31,000 | | | |
| VV | 1,0*dren | | | | | | | |
| VV | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu vsakovacího pera, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | 20,000 | | | |
| VV | 20,0 | | | | | | | |
| VV | Součet | | | | 51,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|--|
| 3 | M | 6931103-R | <i>filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2</i> | m2 | 53,550 | 18,00 | 963,90 | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | | |
| VV | "obalení zásypu drenáže" | | | | 32,550 | | | |
| VV | 1,0*1,05*dren | | | | | | | |
| VV | "obalení zásyp vsakovacího pera" | | | | 21,000 | | | |
| VV | 20,0*1,05 | | | | 53,550 | | | |
| VV | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|----------------|
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,558 | 1 020,00 | 569,16 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | | | |
| VV | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" | | | | 0,558 | | | |
| VV | 0,0180*dren | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 31,000 | 180,00 | 5 580,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | | | |
| VV | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | 31,000 | | | |
| VV | 31,0 | | | | | | | |
| VV | dren | | | | 31,000 | | | |
| VV | Součet | | | | | | | |

D 998 Přesun hmot 2 757,97

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 11,637 | 237,00 | 2 757,97 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M09.5 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - E - Dopravní značení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 11 382,21 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 11 382,21 | 21,00% | 2 390,26 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 13 772,47 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M09.5 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - E - Dopravní značení

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 11 382,21 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 11 382,21 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 11 377,25 |
| 998 - Přesun hmot | 4,96 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M09.5 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - E - Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 11 382,21

D HSV Práce a dodávky HSV 11 382,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 377,25

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 915111112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva | m | 6,000 | 20,00 | 120,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111112 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV "VDZ - V10a (0,125) - bílý nátěr + retroreflexní úprava" 6,0 6,000 | | | | | | | | |
| 2 | K | 915121122 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva | m | 23,000 | 22,00 | 506,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121122 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV "VDZ - V10d (0,5/0,5/0,25) - bílý nátěr + retroreflexní úprava" 23,0 23,000 | | | | | | | | |
| 3 | K | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 | 11,475 | 200,00 | 2 295,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV "VDZ - V20 - bílý nátěr + retroreflexní úprava" (0,850*2,250)*6 11,475 | | | | | | | | |
| 4 | K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast | m | 6,000 | 60,00 | 360,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV "VDZ - V10a (0,125) - plastový nátěr + retroreflexní úprava" 6,0 6,000 | | | | | | | | |
| 5 | K | 915221122 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast | m | 23,000 | 65,00 | 1 495,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV "VDZ - V10d (0,5/0,5/0,25) - plastový nátěr + retroreflexní úprava" 23,0 23,000 | | | | | | | | |
| 6 | K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast | m2 | 11,475 | 500,00 | 5 737,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV "VDZ - V20 - plastový nátěr + retroreflexní úprava" (0,850*2,250)*6 11,475 | | | | | | | | |
| 7 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 29,000 | 10,00 | 290,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111 | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 915111112" 6,0 6,000 | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 915121122" 23,0 23,000 | | | | | | | | |
| VV Součet 29,000 | | | | | | | | |
| 8 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 11,475 | 50,00 | 573,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111 | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 915131112" 11,475 11,475 | | | | | | | | |
| D 998 Přesun hmot 4,96 | | | | | | | | |
| 9 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 0,062 | 80,00 | 4,96 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 192 413,85 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 192 413,85 | 21,00% | 40 406,91 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 232 820,76 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 192 413,85 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 192 413,85 |
| 1 - Zemní práce | 92 880,59 |
| 2 - Zakládání | 61 596,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 312,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 500,00 |
| 997 - Přesun sutě | 13 205,42 |
| 998 - Přesun hmot | 8 919,84 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 192 413,85

| | | | | | | | | |
|------------|-----|---------------------|---|------------|---------|----------|-----------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | 192 413,85 | | | | |
| D | 1 | Zemní práce | | 92 880,59 | | | | |
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 91,000 | 17,00 | 1 547,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | |
| VV | | | "viz G.2a" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění betonové dlažby" | 91,0 | 91,000 | | | |
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná strojně pl přes 200 m2 | m2 | 5,000 | 20,00 | 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kamenná těžného | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| VV | | | "viz G.2a" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | 5,0 | 5,000 | | | |
| 3 | K | 113154265 | Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 13,000 | 176,00 | 2 288,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154265 | | | | | |
| VV | | | "viz G.2a" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění PM vč. asfaltového nátěru tl. 10 cm" | 13,0 | 13,000 | | | |
| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 77,000 | 15,00 | 1 155,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| VV | | | "viz G.2a" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" | 45,0 | 45,000 | | | |
| VV | | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | 32,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 77,000 | | | |
| 5 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 118,550 | 72,00 | 8 535,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" | 65,0 | 65,000 | | | |
| VV | | | "Výkop pro sanaci zemní plně" | | 53,550 | | | |
| VV | | | 0,50*(10,0+2,0+1,50+37,50)+0,30*93,50 | | | | | |
| VV odk | | | Součet | | 118,550 | | | |
| 6 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 47,420 | 418,00 | 19 821,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | 47,420 | | | |
| 7 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 5,928 | 2 206,00 | 13 077,17 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | 5,928 | | | |
| 8 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 112,623 | 260,00 | 29 281,98 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | Online PSC | | "výkopy - viz pol. 122252207" | | 112,623 | | | |
| | VV | | Součet | | 112,623 | | | |
| 9 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 5,928 | 260,00 | 1 541,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | Online PSC | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" | | 5,928 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,928 | | | |
| 10 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 118,560 | 5,00 | 592,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | Online PSC | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" | | 118,560 | | | |
| | VV | | odv2*(30-10) | | | | | |
| 11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 228,804 | 50,00 | 11 440,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | Online PSC | | "viz pol. 162651112" | | 213,984 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" | | 14,820 | | | |
| | VV | | Součet | | 228,804 | | | |
| 12 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 140,000 | 25,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | Online PSC | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 140,0 | | 140,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 61 596,00 | |
| 13 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 26,100 | 560,00 | 14 616,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | Online PSC | | "viz TZ a H.2a" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | 26,100 | | | |
| | VV | | (53,50-13,0*0,10)/2 | | | | | |
| 14 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 26,100 | 1 800,00 | 46 980,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | Online PSC | | "viz TZ a H.2a" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | 26,100 | | | |
| | VV | | (53,50-13,0*0,10)/2 | | | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 312,00 | |
| 15 | K | 564571111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 5,200 | 60,00 | 312,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564571111 | | | | | |
| | Online PSC | | "Sanace zemní pláně - použití odfrézovaného penetračního makadamu - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | (13,0*0,10)/0,50*2 | | 5,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,200 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 15 500,00 | |
| 16 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 144,500 | 98,00 | 14 161,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | Online PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| | PSC | | "viz TZ a H.2a" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 144,500 | | | |
| | VV | | 144,50 | | | | | |
| 17 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 32,000 | 37,00 | 1 184,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443 | | | | | |
| | Online PSC | | "viz G.2a" | | | | | |
| | VV | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | 32,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | | | | |
| | VV | | 32,0 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 5,000 | 31,00 | 155,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.2a" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 5,000 | | | |
| | | | 5,0 | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 13 205,42 | |
| 19 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 38,150 | 80,00 | 3 052,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i> | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 91,0*0,255 | | 23,205 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 45,0*0,205 | | 9,225 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 32,430 | | | |
| | VV | | "odvoz penetračního makadamu na meziskládku" | | | | | |
| | VV | | 13,0*0,10*2,20 | | 2,860 | | | |
| | VV | | "dovoz penetračního makadamu z meziskládky" | | | | | |
| | VV | | 13,0*0,10*2,20 | | 2,860 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,720 | | | |
| | VV | | sut | | 32,430 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,150 | | | |
| 20 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 940,470 | 1,00 | 940,47 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i> | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 940,470 | | | |
| 21 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 6,250 | 80,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 1,250 | | | |
| | VV | | 5,0*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | 5,000 | | | |
| | VV | | 32,0*0,250*0,250*2,50 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 6,250 | | | |
| 22 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2,860 | 155,00 | 443,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611 | | | | | |
| | VV | | "dovoz penetračního makadamu z meziskládky" | | | | | |
| | VV | | 13,0*0,10*2,20 | | 2,860 | | | |
| 23 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 32,430 | 255,00 | 8 269,65 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 91,0*0,255 | | 23,205 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 45,0*0,205 | | 9,225 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,430 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 8 919,84 | |
| 24 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným | t | 111,498 | 80,00 | 8 919,84 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živiničným.</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M10.2 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 1 716,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 716,00 | 21,00% | 360,36 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 076,36 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M10.2 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 716,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 716,00 |
| 1 - Zemní práce | 1 716,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M10.2 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem1 716,00

DHSVPráce a dodávky HSV1 716,00

D1Zemní práce1 716,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,000 | 260,00 | 1 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|

PPVodovonné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

VV"dovoz z meziskládky"

VV"zásyp zeminou"zz4,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 2 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 4,000 | 44,00 | 176,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

PPNakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV"dovoz z meziskládky"

VV"zásyp zeminou"zz4,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4,000 | 125,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

PPZásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV"dle přílohy B.P6"

VV"zásyp zeminou"4,04,000

VVzzMezisoučet4,000

VVSoučet4,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M10.3a - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 364 902,59 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 364 902,59 | 21,00% | 76 629,54 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 441 532,13 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M10.3a - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 364 902,59 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 360 312,15 |
| 1 - Zemní práce | 119,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 268 693,15 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 70 705,20 |
| 997 - Přesun sutě | 8 733,63 |
| 998 - Přesun hmot | 12 061,17 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 4 590,44 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 4 590,44 |

SOUPIS PRACÍ

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--------------|-----------------------------------|--|
| Stavba: | Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1 | | | | | |
| Objekt: | C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP) | | | | | |
| Soupis: | 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu | | | | | |
| Úroveň 5: | M10.3a - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt | | | | | |
| Místo: | Tišnov | | | Datum: | 2. 5. 2024 | |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný | |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | | | Zpracovatel: | Čiklová | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

364 902,59

DHSVPráce a dodávky HSV

360 312,15

D1Zemní práce

119,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 7,000 | 17,00 | 119,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | | | |
| VV | "Předláždění stávající bet. dlažby" | | | | 7,0 | | | |
| | | | | | 7,000 | | | |

D5Komunikace pozemní

268 693,15

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 8,000 | 720,00 | 5 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - vjezd - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" | | | | | | | |
| VV | | | | | 8,0 | | | |
| | | | | | 8,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 3 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 131,000 | 820,00 | 107 420,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" | | | | | | | |
| VV | | | | | 37,50 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" | | | | | | | |
| VV | | | | | 93,50 | | | |
| | | | | | 131,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|------------|--|
| 4 | M | 583810-R1 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | m2 | 37,875 | 3 500,00 | 132 562,50 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|------------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------|--|--|--|
| PP | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 591412111 + ztrátne 1%" | | | | | | | |
| VV | | | | | 37,50*1,01 | | | |
| | | | | | 37,875 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 7,000 | 400,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120 | | | | | | | |
| VV | "Předláždění stávající bet. dlažby" | | | | 7,0 | | | |
| | | | | | 7,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|
| 6 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 3,500 | 650,00 | 2 275,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | | | | | | |
| VV | | | | | 2,0 | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" | | | | | | | |
| VV | | | | | 1,50 | | | |
| | | | | | 3,500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|
| 7 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 2,060 | 5 865,00 | 12 081,90 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|----------|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztrátne 3%" | | | | | | | |
| VV | | | | | 2,0*1,03 | | | |
| | | | | | 2,060 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 1,545 | 3 750,00 | 5 793,75 | |
| | PP | | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztrátné 3%" | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,03 | | 1,545 | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 70 705,20 | |
| 9 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 60,000 | 250,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | |
| | VV | | "viz I.2a" | | | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 60,0 | | 60,000 | | | |
| 10 | M | 58380-R03 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | m | 60,000 | 845,00 | 50 700,00 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 60,0 | | 60,000 | | | |
| 11 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1,200 | 4 171,00 | 5 005,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz I.2a" | | | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 60,0*0,20*0,10 | | 1,200 | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 8 733,63 | |
| 12 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 16,025 | 80,00 | 1 282,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - vjezd - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 8,0*0,10*2,50 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 93,50*0,060*2,50 | | 14,025 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,025 | | | |
| 13 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 16,025 | 465,00 | 7 451,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - vjezd - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 8,0*0,10*2,50 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 93,50*0,060*2,50 | | 14,025 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,025 | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 12 061,17 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 50,891 | 237,00 | 12 061,17 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 4 590,44 | |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 4 590,44 | |
| 15 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 36,000 | 127,00 | 4 572,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | |
| | VV | | 36,0 | | 36,000 | | | |
| 16 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,014 | 1 317,00 | 18,44 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M10.3b - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - založení

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 31 665,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 31 665,00 | 21,00% | 6 649,65 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 38 314,65 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M10.3b - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - založení

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 31 665,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 31 665,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 31 665,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M10.3b - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - založení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 31 665,00

D HSV Práce a dodávky HSV 31 665,00

D 5 Komunikace pozemní 31 665,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 50,600 | 125,00 | 6 325,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2a" | | | | | |
| | VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - vjezd - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vřjíře" 8,0*1,20 | | 9,600 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 1,50 | | 1,500 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 37,50 | | 37,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 50,600 | | | |
| 2 | K | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 93,500 | 140,00 | 13 090,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2a" | | | | | |
| | VV | | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 93,50 | | 93,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 93,500 | | | |
| 3 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 49,000 | 250,00 | 12 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2a" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - vjezd - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vřjíře" 8,0 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 1,50 | | 1,500 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 37,50 | | 37,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 49,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 157 809,22 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 157 809,22 | 21,00% | 33 139,94 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 190 949,16 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 157 809,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 157 809,22 |
| 1 - Zemní práce | | 73 286,00 |
| 2 - Zakládání | | 56 758,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 456,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 15 880,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 3 211,06 |
| 998 - Přesun hmot | | 8 218,16 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 157 809,22

D HSV Práce a dodávky HSV 157 809,22

D 1 Zemní práce 73 286,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|------|--------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 89,000 | 20,00 | 1 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva téžného | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| | VV | | "viz G.2b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 89,000 | | | |
| | | | 89,0 | | | | | |
| 2 | K | 113154265 | Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 19,000 | 176,00 | 3 344,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154265 | | | | | |
| | VV | | "viz G.2b" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění PM vč. asfaltového nátěru tl. 10 cm" | 19,0 | 19,000 | | | |
| 3 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 92,000 | 72,00 | 6 624,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | "výkop" 92,0 | | 92,000 | | | |
| | VV | odk | Součet | | 92,000 | | | |
| 4 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 36,800 | 418,00 | 15 382,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,40 | | 36,800 | | | |
| 5 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 4,600 | 2 206,00 | 10 147,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,05 | | 4,600 | | | |
| 6 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 87,400 | 260,00 | 22 724,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | VV | | "výkopy - viz pol. 122252207" | | 87,400 | | | |
| | VV | odv | Součet | | 87,400 | | | |
| 7 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,600 | 260,00 | 1 196,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | VV | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | | 4,600 | | | |
| | VV | odv2 | Součet | | 4,600 | | | |
| 8 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 92,000 | 5,00 | 460,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 92,000 | | | |
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 177,560 | 50,00 | 8 878,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 166,060 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 11,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 177,560 | | | |
| 10 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 110,000 | 25,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 110,0 | | 110,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 56 758,00 | |
| 11 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 24,050 | 560,00 | 13 468,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.2b" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | (50,0-19,0*0,10)/2 | | 24,050 | | | |
| 12 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 24,050 | 1 800,00 | 43 290,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.2b" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | (50,0-19,0*0,10)/2 | | 24,050 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 456,00 | |
| 13 | K | 564571111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 7,600 | 60,00 | 456,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564571111 | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - použití odřezovaného penetračního makadamu - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | (19,0*0,10)/0,50*2 | | 7,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,600 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 15 880,00 | |
| 14 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 110,000 | 98,00 | 10 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.2b" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 110,000 | | | |
| | VV | | 110,0 | | | | | |
| 15 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 4,000 | 439,00 | 1 756,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| | VV | | "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 4,0 | | 4,000 | | | |
| 16 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 9,000 | 65,00 | 585,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| | VV | | "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 4,0 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ bez sloupku" 5,0 | | 5,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | | |
| 17 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 89,000 | 31,00 | 2 759,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem téženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.1b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 89,000 | | | |
| | VV | | 89,0 | | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 3 211,06 | |
| 18 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 8,664 | 80,00 | 693,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" | | 0,304 | | | |
| | VV | sut | 4,0*0,076 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 0,304 | | | |
| | VV | | "odvoz penetračního makadamu na meziskládku" | | | | | |
| | VV | | 19,0*0,10*2,20 | | 4,180 | | | |
| | VV | | "dovoz penetračního makadamu z meziskládky" | | | | | |
| | VV | | 19,0*0,10*2,20 | | 4,180 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 8,360 | | | |
| | VV | sut | | | 0,304 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,664 | | | |
| 19 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 8,816 | 1,00 | 8,82 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 8,816 | | | |
| 20 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 22,250 | 80,00 | 1 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztržení dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 22,250 | | | |
| | VV | | 89,0*0,10*2,50 | | | | | |
| 21 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,044 | 80,00 | 3,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" | | 0,024 | | | |
| | VV | | 4,0*0,0061 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 5,0*0,004 | | 0,020 | | | |
| | VV | vyb_hm_1 | Součet | | 0,044 | | | |
| 22 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,396 | 1,00 | 0,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" vyb_hm_1*(10-1) | | 0,396 | | | |
| 23 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 4,180 | 155,00 | 647,90 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611 | | | | | |
| | VV | | "dovoz penetračního makadamu z meziskládky" | | | | | |
| | VV | | 19,0*0,10*2,20 | | 4,180 | | | |
| 24 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0,304 | 255,00 | 77,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" | | 0,304 | | | |
| | VV | | 4,0*0,076 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 0,304 | | | |
| 25 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,044 | 5,00 | -0,22 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - | | -0,024 | | | |
| | VV | | 4,0*0,0061 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -5,0*0,004 | | -0,020 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,044 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 8 218,16 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 102,727 | 80,00 | 8 218,16 | CS ÚRS 2023 02 |

PP

Online PSC

PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M11.2a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 228 301,68 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 228 301,68 | 21,00% | 47 943,35 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 276 245,03 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M11.2a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 228 301,68 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 228 301,68 |
| 5 - Komunikace pozemní | 211 026,13 |
| 997 - Přesun sutě | 12 126,25 |
| 998 - Přesun hmot | 5 149,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M11.2a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem228 301,68

D HSVPráce a dodávky HSV228 301,68

D 5Komunikace pozemní211 026,13

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 89,000 | 720,00 | 64 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 89,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|
| 2 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 2,50 | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 1,50 | | | | | | | |
| VV | Součet 4,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|
| 3 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 2,575 | 5 865,00 | 15 102,38 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | | |
| VV | 2,50*1,03 2,575 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|--|
| 4 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světlé šedá | m2 | 1,545 | 3 750,00 | 5 793,75 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba 250x800x120 mm světlé šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | | |
| VV | 1,50*1,03 1,545 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|----------|-----------|--|
| 5 | K | 597111-R1 | Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm | m | 27,450 | 1 000,00 | 27 450,00 | |
|---|---|-----------|--|---|--------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.6a Detail stupňovitého prahu - OSA 2" | | | | | | | |
| VV | "Ložní vrstva z polosuché bet. směsi MC 10 tl. 50 mm" | | | | | | | |
| VV | "Kamenný blok 30/20/200 stupňovitého prahu" 10*2,0 20,000 | | | | | | | |
| VV | "Kamenný blok 30/20/149 stupňovitého prahu" 5*1,490 7,450 | | | | | | | |
| VV | Součet 27,450 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 6 | M | 58380-R12 | kamenný blok 30/20/200 | kus | 10,000 | 7 400,00 | 74 000,00 | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenný blok 30/20/200 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 597111-R1" 10,0 10,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|
| 7 | M | 58380-R20 | kamenný blok 30/20/149 | kus | 4,000 | 5 500,00 | 22 000,00 | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenný blok 30/20/149 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 597111-R1" 4,0 4,000 | | | | | | | |

D 997Přesun sutě12 126,25

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|
| 8 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 22,250 | 80,00 | 1 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z pozemku investora" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 89,0*0,10*2,50 22,250 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 9 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 22,250 | 465,00 | 10 346,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z pozemku investora" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 89,0*0,10*2,50 22,250 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | |
| | | | | | | | 5 149,30 | |
| 10 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 21,727 | 237,00 | 5 149,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M11.2b - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 43 276,25 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 43 276,25 | 21,00% | 9 088,01 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 52 364,26 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| M11.2b - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 43 276,25 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 43 276,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 43 276,25 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M11.2b - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 43 276,25

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|----|---------|--------|-----------|----------------|-----------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 43 276,25 |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | | | 43 276,25 |
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 110,800 | 125,00 | 13 850,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 89,0*1,20 | | | | | | | 106,800 |
| VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 2,50 | | | | | | | 2,500 |
| VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 1,50 | | | | | | | 1,500 |
| VV | | Součet | | | | | | | 110,800 |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 93,000 | 250,00 | 23 250,00 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 89,0 | | | | | | | 89,000 |
| VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 2,50 | | | | | | | 2,500 |
| VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12 cm" 1,50 | | | | | | | 1,500 |
| VV | | Součet | | | | | | | 93,000 |
| 3 | K | 567124112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm | m2 | 8,235 | 750,00 | 6 176,25 | CS ÚRS 2023 02 | |
| PP | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 150 mm | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567124112 | | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.6a Detail stupňovitého prahu - OSA 2" | | | | | | | |
| VV | | "Kamenný blok 30/20/200 stupňovitého prahu" 10*2,0*0,30 | | | | | | | 6,000 |
| VV | | "Kamenný blok 30/20/149 stupňovitého prahu" 5*1,490*0,30 | | | | | | | 2,235 |
| VV | | Součet | | | | | | | 8,235 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M11.3 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 103 653,87 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 103 653,87 | 21,00% | 21 767,31 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 125 421,18 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M11.3 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 103 653,87 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 103 653,87 |
| 2 - Zakládání | 5 905,27 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 96 374,00 |
| 998 - Přesun hmot | 1 374,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M11.3 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 103 653,87

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|--|--|--|
| D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | | | | 103 653,87 | | | |
| D 2 | | | | Zakládání | | | | 5 905,27 | | | |
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 1,450 | 1 400,00 | 2 030,00 | CS ÚRS 2023 02 | | | |
| PP | | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV | | | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren | | 1,450 | | | | | | |
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 14,500 | 50,00 | 725,00 | CS ÚRS 2023 02 | | | |
| PP | | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV | | | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | | | | | |
| VV | | | 1,0*dren | | 14,500 | | | | | | |
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 15,225 | 18,00 | 274,05 | | | | |
| PP | | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | | | |
| VV | | | 1,0*1,05*dren | | 15,225 | | | | | | |
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,261 | 1 020,00 | 266,22 | CS ÚRS 2023 02 | | | |
| PP | | | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV | | | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren | | 0,261 | | | | | | |
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 14,500 | 180,00 | 2 610,00 | CS ÚRS 2023 02 | | | |
| PP | | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV | | | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | | | | |
| VV | | | 14,50 | | 14,500 | | | | | | |
| VV dren | | | Součet | | 14,500 | | | | | | |
| D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 96 374,00 | | | |
| 6 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 9,000 | 586,00 | 5 274,00 | CS ÚRS 2023 02 | | | |
| PP | | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 2" | | | | | | | | |
| VV | | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | | | | |
| VV | | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | | | | |
| VV | | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | | | | |
| VV | | | "s integrovaným přípojevacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | | | | |
| VV | | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | | | | |
| VV | | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | | | | |
| VV | | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | | | | |
| VV | | | "ŠŽg" 9,0 | | 9,000 | | | | | | |
| 7 | M | 592271-R1 | žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 9,000 | 8 300,00 | 74 700,00 | | | | |
| PP | | | žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 2" | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknny třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽg" 9,0 | | 9,000 | | | |
| 11 | M | 592271-R3 | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | kus | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| | PP | | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽg" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 8 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 2" | | | | | |
| | VV | | "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽg" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 9 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 2" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽg" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 374,60 | |
| 10 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 5,800 | 237,00 | 1 374,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M11.4 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - E - Dopravní značení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 16 430,40 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 16 430,40 | 21,00% | 3 450,38 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 19 880,78 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M11.4 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - E - Dopravní značení

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 16 430,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 16 430,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 16 400,00 |
| 998 - Přesun hmot | 30,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M11.4 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - E - Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 16 430,40

D HSV Práce a dodávky HSV 16 430,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 400,00

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6b + bez sloupeku (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ8b + ocelový sloupek" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - B2 + ocelový sloupek" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "Dodatková tabulka E12b" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV Součet 5,000 | | | | | | | | |
| 2 | M | 40445652 | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | kus | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP informativní značky zónové IZ3 500x700mm | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6b + bez sloupeku (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV Součet 2,000 | | | | | | | | |
| 3 | M | 40445651 | informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ8b + ocelový sloupek" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| 4 | M | 40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV "Dodatková tabulka E12b" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| 5 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ8b + ocelový sloupek" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - B2 + ocelový sloupek" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV Součet 3,000 | | | | | | | | |
| 6 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914511112" 3,0 3,000 | | | | | | | | |
| D 998 Přesun hmot 30,40 | | | | | | | | |
| 7 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 0,380 | 80,00 | 30,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | | |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným. | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 22 874,22 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 22 874,22 | 21,00% | 4 803,59 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 27 677,81 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 22 874,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 22 874,22 |
| 1 - Zemní práce | 11 741,05 |
| 2 - Zakládání | 7 080,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 514,50 |
| 997 - Přesun sutě | 1 513,63 |
| 998 - Přesun hmot | 1 025,04 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 22 874,22

D HSV Práce a dodávky HSV 22 874,22

D 1 Zemní práce 11 741,05

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 9,000 | 17,00 | 153,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | |
| | | VV | "viz G.2b" | | | | | |
| | | VV | "Odstranění betonové dlažby" 9,0 | | 9,000 | | | |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 14,500 | 15,00 | 217,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| | | VV | "viz G.2b" | | | | | |
| | | VV | "Odstranění bet. silničního obrubníku" 5,0 | | 5,000 | | | |
| | | VV | "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | | VV | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| | | VV | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" 6,50 | | 6,500 | | | |
| | | VV | Součet | | 14,500 | | | |
| 3 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 15,500 | 72,00 | 1 116,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | | VV | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | | VV | "výkop" 9,50 | | 9,500 | | | |
| | | VV | "Výkop pro sanaci zemní pláne" 0,50*(3,0+5,0+2,50)+0,30*2,50 | | 6,000 | | | |
| | | VV odk | Součet | | 15,500 | | | |
| 4 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 6,200 | 418,00 | 2 591,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | | VV | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| | | VV | odk*0,40 | | 6,200 | | | |
| 5 | K | 129911111 | Bourání zdva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 0,775 | 2 206,00 | 1 709,65 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | | VV | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | | VV | odk*0,05 | | 0,775 | | | |
| 6 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,725 | 260,00 | 3 828,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | | VV | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 14,725 | | | |
| | | VV odv | Součet | | 14,725 | | | |
| 7 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 0,775 | 260,00 | 201,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | | VV | "bourání zdva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 0,775 | | | |
| | | VV odv2 | Součet | | 0,775 | | | |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|---|-----|-----------|--|----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | K | | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 15,500 | 5,00 | 77,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | 15,500 | | | | |
| 9 | K | | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 29,916 | 50,00 | 1 495,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | 27,978 | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | 1,938 | | | | |
| VV | | | | Součet | 29,916 | | | | |
| 10 | K | | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 14,000 | 25,00 | 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | | "dle přílohy B. P6" | | | | | |
| VV | | | | 14,0 | 14,000 | | | | |
| D 2 | | | | Zakládání | 7 080,00 | | | | |
| 11 | K | | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 3,000 | 560,00 | 1 680,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | | "viz TZ a H.2b" | | | | | |
| VV | | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | | 6,0/2 | 3,000 | | | | |
| 12 | K | | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 3,000 | 1 800,00 | 5 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | | "viz TZ a H.2b" | | | | | |
| VV | | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | | 6,0/2 | 3,000 | | | | |
| D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 514,50 | | | | |
| 13 | K | | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 13,000 | 98,00 | 1 274,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| PSC | | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu. | | | | | |
| VV | | | | "viz TZ a H.2b" | | | | | |
| VV | | | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | 13,000 | | | | |
| VV | | | | 13,0 | | | | | |
| 14 | K | | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 6,500 | 37,00 | 240,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443 | | | | | |
| VV | | | | "viz G.2b" | | | | | |
| VV | | | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| VV | | | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | 6,500 | | | | |
| VV | | | | 6,50 | | | | | |
| D 997 | | | | Přesun sutě | 1 513,63 | | | | |
| 15 | K | | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 3,935 | 80,00 | 314,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| PSC | | | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 9,0*0,255 | 2,295 | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 1130202111 - vybourání obrub" (5,0+3,0)*0,205 | 1,640 | | | | |
| VV sut | | | | Součet | 3,935 | | | | |
| 16 | K | | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 114,115 | 1,00 | 114,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|------------|-----------|---|-----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | | | | |
| 17 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 1,016 | 80,00 | 81,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | | | | |
| | | | 6,50*0,250*0,250*2,50 | | | | | |
| 18 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 3,935 | 255,00 | 1 003,43 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" | 9,0*0,255 | 2,295 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" | (5,0+3,0)*0,205 | 1,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,935 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 025,04 | |
| 19 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným | t | 12,813 | 80,00 | 1 025,04 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živícným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M12.2 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 128,70 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 128,70 | 21,00% | 27,03 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 155,73 |
| v CZK | | | |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M12.2 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 128,70 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 128,70 |
| 1 - Zemní práce | | 128,70 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M12.2 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 128,70

D HSV Práce a dodávky HSV 128,70

D 1 Zemní práce 128,70

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|-------|--------|-------|----------------|
| 1 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,300 | 260,00 | 78,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 0,300 | | | |
| 2 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 0,300 | 44,00 | 13,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 0,300 | | | |
| 3 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,300 | 125,00 | 37,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" 0,30 | | 0,300 | | | |
| VV zz | | | Mezisoučet | | 0,300 | | | |
| VV | | | Součet | | 0,300 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:
M12.3a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky -
B. Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 176 997,80 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 176 997,80 | 21,00% | 37 169,54 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 214 167,34 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M12.3a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 176 997,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 176 360,17 |
| 5 - Komunikace pozemní | 59 851,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 111 654,85 |
| 997 - Přesun sutě | 204,38 |
| 998 - Přesun hmot | 4 649,94 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 637,63 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 637,63 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M12.3a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

176 997,80

D HSV Práce a dodávky HSV

176 360,17

D 5 Komunikace pozemní

59 851,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 5,500 | 820,00 | 4 510,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 3,0 | | | | 3,000 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" 2,50 | | | | 2,500 | | | |
| VV | Součet | | | | 5,500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|-----------|--|
| 2 | M | 583810-R1 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | m2 | 3,030 | 3 500,00 | 10 605,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 591412111 + ztratiné 1%" | | | | | | | |
| VV | 3,0*1,01 | | | | 3,030 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|
| 3 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 7,500 | 650,00 | 4 875,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 5,0 | | | | 5,000 | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 2,50 | | | | 2,500 | | | |
| VV | Součet | | | | 7,500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|
| 4 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 5,150 | 5 865,00 | 30 204,75 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | | |
| VV | 5,0*1,03 | | | | 5,150 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|--|
| 5 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 2,575 | 3 750,00 | 9 656,25 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | | |
| VV | 2,50*1,03 | | | | 2,575 | | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

111 654,85

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 41,690 | 250,00 | 10 422,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | | | |
| VV | "viz 1.2b + 02.2.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 2" | | | | | | | |
| VV | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,0 | | | | 3,000 | | | |
| VV | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 3,0 | | | | 3,000 | | | |
| VV | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 20,0 | | | | 20,000 | | | |
| VV | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100, R=5 m - O1a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 15,0 | | | | 15,000 | | | |
| VV | "Silniční kamenný obrubník 25/20/69, R=5 m - O1b, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,690 | | | | 0,690 | | | |
| VV | Součet | | | | 41,690 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|----------|----------|--|
| 7 | M | 58380-R01 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | m | 3,000 | 1 520,00 | 4 560,00 | |
|---|---|-----------|--|---|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 916241213" | | | | | | | |
| VV | 3,0 | | | | 3,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|--|
| 8 | M | 58380-R03 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | m | 3,000 | 845,00 | 2 535,00 | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| 9 | M | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | m | 20,000 | 1 260,00 | 25 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | VV | | Hmotnost: 125 kg/bm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 20,0 | | 20,000 | | | |
| 10 | M | 58380434 | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm | m | 15,690 | 3 895,00 | 61 112,55 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | "R=5 m" 15,0+0,690 | | 15,690 | | | |
| 11 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1,876 | 4 171,00 | 7 824,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz I.2b + 02.2.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 2" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,0*0,30*0,150 | | 0,135 | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 3,0*0,30*0,150 | | 0,135 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 20,0*0,30*0,150 | | 0,900 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100, R=5 m - O1a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 15,0*0,30*0,150 | | 0,675 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/69, R=5 m - O1b, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,690*0,30*0,150 | | 0,031 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,876 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 204,38 | |
| 12 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 0,375 | 80,00 | 30,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 2,50*0,060*2,50 | | 0,375 | | | |
| 13 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0,375 | 465,00 | 174,38 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 2,50*0,060*2,50 | | 0,375 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 4 649,94 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 19,620 | 237,00 | 4 649,94 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 637,63 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 637,63 | |
| 15 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 5,000 | 127,00 | 635,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| | VV | | "viy 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | | |
| 16 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,002 | 1 317,00 | 2,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:
M12.3b - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky -
B. Zpevněné plochy - založení

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 4 287,50 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 4 287,50 | 21,00% | 900,38 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 5 187,88 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt:

C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis:

2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M12.3b - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - založení

Místo:

Tišnov

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant:

Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 4 287,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 287,50 |
| 5 - Komunikace pozemní | 4 287,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M12.3b - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - založení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 4 287,50

D HSV Práce a dodávky HSV 4 287,50

D 5 Komunikace pozemní 4 287,50

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 10,500 | 125,00 | 1 312,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 3,0 | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 5,0 | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 2,50 | | | | | | | |
| VV | Součet 10,500 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 2,500 | 140,00 | 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 2,50 | | | | | | | |
| VV | Součet 2,500 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 10,500 | 250,00 | 2 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2 + H.2b" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 3,0 | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 5,0 | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 2,50 | | | | | | | |
| VV | Součet 10,500 | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 486 307,46 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 486 307,46 | 21,00% | 102 124,57 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 588 432,03 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 486 307,46 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 486 307,46 |
| 1 - Zemní práce | 250 531,00 |
| 2 - Zakládání | 172 280,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 34 145,00 |
| 997 - Přesun sutě | 4 214,02 |
| 998 - Přesun hmot | 25 137,44 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 486 307,46

D HSV Práce a dodávky HSV 486 307,46

D 1 Zemní práce 250 531,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 205,000 | 20,00 | 4 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| | VV | | "viz G.3a" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 205,000 | | | |
| | | | 205,0 | | | | | |
| 2 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | 50,0 | | 50,000 | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*24*2 | | 480,000 | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*2 | | 20,000 | | | |
| 5 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 6 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 7 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 9 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 236,000 | 72,00 | 16 992,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | "výkop" 236,0 | | 236,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | odk | Součet | | 236,000 | | | |
| 10 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 94,400 | 418,00 | 39 459,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,40 | | 94,400 | | | |
| 11 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 11,800 | 2 206,00 | 26 030,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| | VV | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | VV | | odk*0,05 | | 11,800 | | | |
| 12 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 224,200 | 260,00 | 58 292,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| | VV | | "výkopy - viz pol. 122252207" | | 224,200 | | | |
| | VV | odv | Součet | | 224,200 | | | |
| 13 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 11,800 | 260,00 | 3 068,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| | VV | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | | 11,800 | | | |
| | VV | odv2 | Součet | | 11,800 | | | |
| 14 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 236,000 | 5,00 | 1 180,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" | | 236,000 | | | |
| | | | odv2*(30-10) | | | | | |
| 15 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 455,480 | 50,00 | 22 774,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162651112" | | 425,980 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" | | 29,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 455,480 | | | |
| 16 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 263,000 | 25,00 | 6 575,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 263,0 | | 263,000 | | | |
| D 2 Zakládání | | | | | | | 172 280,00 | |
| 17 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 73,000 | 560,00 | 40 880,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.3a" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 146,0/2 | | 73,000 | | | |
| 18 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 73,000 | 1 800,00 | 131 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.3a" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 146,0/2 | | 73,000 | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 34 145,00 | |
| 19 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 263,000 | 98,00 | 25 774,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.3a" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 263,000 | | | |
| | VV | | 263,0 | | | | | |
| 20 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 4,000 | 439,00 | 1 756,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| | PSC | | "viz 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 4,0 | | 4,000 | | | |
| 21 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 4,000 | 65,00 | 260,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| | PSC | | "viz 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 4,0 | | 4,000 | | | |
| 22 | K | 979071121 | Očištění výbouraných dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 205,000 | 31,00 | 6 355,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění výbouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.3a" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 205,0 | | 205,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 4 214,02 | |
| 23 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0,304 | 80,00 | 24,32 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | PSC | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 4,0*0,076 | | 0,304 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,304 | | | |
| 24 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 8,816 | 1,00 | 8,82 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | PSC | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 8,816 | | | |
| 25 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 51,250 | 80,00 | 4 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 205,0*0,10*2,50 | | 51,250 | | | |
| 26 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,040 | 80,00 | 3,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 4,0*0,0061 | | 0,024 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 4,0*0,004 | | 0,016 | | | |
| | VV | vyb_hm | Součet | | 0,040 | | | |
| 27 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,360 | 1,00 | 0,36 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | 0,360 | | | |
| 28 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0,304 | 255,00 | 77,52 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" | | 0,304 | | | |
| | VV | | 4,0*0,076 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 0,304 | | | |
| 29 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,040 | 5,00 | -0,20 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - | | -0,024 | | | |
| | VV | | 4,0*0,0061 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -4,0*0,004 | | -0,016 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,040 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 25 137,44 | |
| 30 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 314,218 | 80,00 | 25 137,44 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M13.2 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 8 422,40 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 8 422,40 | 21,00% | 1 768,70 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 10 191,10 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M13.2 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 8 422,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 8 422,40 |
| 1 - Zemní práce | 8 422,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M13.2 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem8 422,40

D HSVPráce a dodávky HSV8 422,40

D 1Zemní práce8 422,40

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 11,200 | 397,00 | 4 446,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "výkop pro přípojky" 0,80*1,0*14,0 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11,200 | 260,00 | 2 912,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 21,280 | 50,00 | 1 064,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M13.3a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt**

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 316 667,52 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená | 316 667,52 | 21,00% | 66 500,18 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 383 167,70 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M13.3a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 316 667,52 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 316 667,52 |
| 5 - Komunikace pozemní | 237 338,93 |
| 8 - Trubní vedení | 43 750,00 |
| 997 - Přesun sutě | 26 296,25 |
| 998 - Přesun hmot | 9 282,34 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M13.3a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem316 667,52

D HSVPráce a dodávky HSV316 667,52

D 5Komunikace pozemní237 338,93

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 193,000 | 720,00 | 138 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 193,0 | | | | | | | |
| | | | | | 193,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|
| 2 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 2,500 | 650,00 | 1 625,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 1,50 | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 1,0 | | | | | | | |
| VV | Součet 2,500 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|--|
| 3 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 1,545 | 5 865,00 | 9 061,43 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratné 3%" | | | | | | | |
| VV | 1,50*1,03 1,545 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|--|
| 4 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 1,030 | 3 750,00 | 3 862,50 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratné 3%" | | | | | | | |
| VV | 1,0*1,03 1,030 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|----------|-----------|--|
| 5 | K | 597111-R1 | Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm | m | 17,830 | 1 000,00 | 17 830,00 | |
|---|---|-----------|--|---|--------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.6 Detail stupňovitého prahu - OSA 3" | | | | | | | |
| VV | "Ložní vrstva z polosuché bet. směsi MC 10 tl. 50 mm" | | | | | | | |
| VV | "Kamenný blok 30/20/200 stupňovitého prahu" 5*2,0 10,000 | | | | | | | |
| VV | "Kamenný blok 30/20/156 stupňovitého prahu" 2*1,560 3,120 | | | | | | | |
| VV | "Kamenný blok 30/20/157 stupňovitého prahu" 3*1,570 4,710 | | | | | | | |
| VV | Součet 17,830 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|
| 6 | M | 58380-R12 | kamenný blok 30/20/200 | kus | 5,000 | 7 400,00 | 37 000,00 | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenný blok 30/20/200 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 597111-R1" 5,0 5,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|
| 7 | M | 58380-R21 | kamenný blok 30/20/156 | kus | 2,000 | 5 800,00 | 11 600,00 | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenný blok 30/20/156 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 597111-R1" 2,0 2,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|
| 8 | M | 58380-R22 | kamenný blok 30/20/157 | kus | 3,000 | 5 800,00 | 17 400,00 | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kamenný blok 30/20/157 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 597111-R1" 3,0 3,000 | | | | | | | |

D 8Trubní vedení43 750,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 9 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 | | | | | | | |
| VV | "dle PD" | | | | | | | |
| VV | "Zadlažďovací poklop D400 (0,75x0,75 m)" 1,0 1,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 10 | M | 55241080 | poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod vyztužen žebry s těsněním zatížení D400 v 150mm rám 732x732mm vstup 600x600mm | kus | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|----------|--|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespol vyztužen žebry s těsněním zatížení D400 v 150mm rám 732x732mm vstup 600x600mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899104112" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 26 296,25 | |
| 11 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 48,250 | 80,00 | 3 860,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 193,0*0,10*2,50 | | 48,250 | | | |
| 12 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 48,250 | 465,00 | 22 436,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 193,0*0,10*2,50 | | 48,250 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 9 282,34 | |
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 39,166 | 237,00 | 9 282,34 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M13.3b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 85 768,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 85 768,00 | 21,00% | 18 011,28 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 103 779,28 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M13.3b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 85 768,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 85 768,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 85 768,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M13.3b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 85 768,00

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|---|-----------|---------|--------|-----------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | 85 768,00 | | | | |
| D | 5 | Komunikace pozemní | | 85 768,00 | | | | |
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 263,050 | 125,00 | 32 881,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | | |
| VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 193,0*1,350 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 1,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 1,0 | | | | | | |
| VV | | Součet 263,050 | | | | | | |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 195,500 | 250,00 | 48 875,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 193,0 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 1,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 1,0 | | | | | | |
| VV | | Součet 195,500 | | | | | | |
| 3 | K | 567124112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm | m2 | 5,349 | 750,00 | 4 011,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 150 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567124112 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.6 Detail stupňovitého prahu - OSA 3" | | | | | | |
| VV | | "Kamenný blok 30/20/200 stupňovitého prahu" 5*2,0*0,30 | | | | | | |
| VV | | "Kamenný blok 30/20/156 stupňovitého prahu" 2*1,560*0,30 | | | | | | |
| VV | | "Kamenný blok 30/20/157 stupňovitého prahu" 3*1,570*0,30 | | | | | | |
| VV | | Součet 5,349 | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M13.4 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 358 918,74 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 358 918,74 | 21,00% | 75 372,94 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 434 291,68 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M13.4 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 358 918,74 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 358 918,74 |
| 1 - Zemní práce | 3 441,20 |
| 2 - Zakládání | 24 231,97 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 504,00 |
| 8 - Trubní vedení | 2 758,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 320 223,00 |
| 998 - Přesun hmot | 7 760,57 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M13.4 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 358 918,74

D HSV Práce a dodávky HSV 358 918,74

D 1 Zemní práce 3 441,20

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 5,600 | 184,00 | 1 030,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svpaniny | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "obsyp přípojky PVC DN 150 šterkopískem fr. 0-22 mm" | | | | | |
| | VV | | 0,80*0,50*po | | 5,600 | | | |
| | VV | ob | Součet | | 5,600 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|----------|------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | M | 58337331 | šterkopísek frakce 0/22 | t | 11,480 | 210,00 | 2 410,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | šterkopísek frakce 0/22 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 175151101" ob*2,05 | | 11,480 | | | |

D 2 Zakládání 24 231,97

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 5,950 | 1 400,00 | 8 330,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" | | 5,950 | | | |
| | VV | | 0,10*dren | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 59,500 | 50,00 | 2 975,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | 59,500 | | | |
| | VV | | 1,0*dren | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|----|--------|-------|----------|--|
| 5 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 62,475 | 18,00 | 1 124,55 | |
| | PP | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| | VV | | 1,0*1,05*dren | | 62,475 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného | m3 | 1,071 | 1 020,00 | 1 092,42 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren | | 1,071 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 59,500 | 180,00 | 10 710,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | |
| | VV | | 59,50 | | 59,500 | | | |
| | VV | dren | Součet | | 59,500 | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 504,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 1,120 | 450,00 | 504,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojkou PVC DN 150" | | 1,120 | | | |
| | VV | | 0,80*0,10*po | | 1,120 | | | |
| | | | Součet | | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 2 758,00 | |
| 9 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 14,000 | 180,00 | 2 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Přípojka PVC DN 150" 14,0 | | 14,000 | | | |
| | VV | po | Mezisoučet | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,000 | | | |
| 10 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 14,000 | 17,00 | 238,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 | | | | | |
| | VV | | po | | 14,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 320 223,00 | |
| 11 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 30,500 | 586,00 | 17 873,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojkovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ17" 30,50 | | 30,500 | | | |
| 12 | M | 592271-R1 | Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 30,500 | 8 300,00 | 253 150,00 | |
| | PP | | Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojkovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ17" 30,50 | | 30,500 | | | |
| 16 | M | 592271-R3 | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | kus | 3,000 | 8 500,00 | 25 500,00 | |
| | PP | | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "SŽ17" 3,0 | | 3,000 | | | |
| 13 | K | 935923216 | Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 3,000 | 900,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ17" 3,0 | | 3,000 | | | |
| 14 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 3,000 | 7 000,00 | 21 000,00 | |
| | PP | | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "SŽ17" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 7 760,57 | |
| 15 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 32,745 | 237,00 | 7 760,57 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M13.5 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - E - Dopravní značení**

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 18 080,56 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 18 080,56 | 21,00% | 3 796,92 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 21 877,48 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M13.5 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - E - Dopravní značení

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 18 080,56 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 18 080,56 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 18 050,00 |
| 998 - Přesun hmot | 30,56 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M13.5 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - E - Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 18 080,56

D HSV Práce a dodávky HSV 18 080,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 050,00

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6b + bez sloupeku (50x70 cm)" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "Dodatková tabulka E12b" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IP4b + ocelový sloupek" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "Dodatková tabulka E12a" 1,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 6,000 | | | | | | | | |
| 2 | M | 40445652 | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | kus | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP informativní značky zónové IZ3 500x700mm | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6b + bez sloupeku (50x70 cm)" 1,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 2,000 | | | | | | | | |
| 3 | M | 40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 1,000 | | | | | | | | |
| 4 | M | 40445650 | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV "Dodatková tabulka E12b" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "Dodatková tabulka E12a" 1,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 2,000 | | | | | | | | |
| 5 | M | 40445622 | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IP4b + ocelový sloupek" 1,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 1,000 | | | | | | | | |
| 6 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IP4b + ocelový sloupek" 1,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 3,000 | | | | | | | | |
| 7 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914511112" 3,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 3,000 | | | | | | | | |
| 8 | K | 914531111 | Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914531111 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 1,000 | | | | | | | | |
| 9 | M | 4044522R | výložník dopravní značky na sloupek D 60mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| PP výložník dopravní značky na sloupek D 60mm | | | | | | | | |

D 998 Přesun hmot 30,56

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| 10 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0,382 | 80,00 | 30,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 658 615,57 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 658 615,57 | 21,00% | 138 309,27 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 796 924,84 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 658 615,57 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 658 615,57 |
| 1 - Zemní práce | | 358 153,40 |
| 2 - Zakládání | | 146 320,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 3 178,37 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 68 272,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 19 012,51 |
| 998 - Přesun hmot | | 63 679,29 |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 658 615,57

D HSV Práce a dodávky HSV 658 615,57

D 1 Zemní práce 358 153,40

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 62,000 | 17,00 | 1 054,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | |
| VV | | | "viz G.3a" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění betonové dlažby" 62,0 | | 62,000 | | | |
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 261,000 | 20,00 | 5 220,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| VV | | | "viz G.3a" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 179,0 | | 179,000 | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 82,0 | | 82,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 261,000 | | | |
| 3 | K | 113107112 | Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně | m2 | 0,500 | 162,00 | 81,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107112 | | | | | |
| VV | | | "viz G.3a" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění kačírku tl. 15 cm " 0,50 | | 0,500 | | | |
| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 95,000 | 15,00 | 1 425,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| VV | | | "viz G.3a" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. silničního obrubníku" 45,0 | | 45,000 | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" 33,0 | | 33,000 | | | |
| VV | | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" 17,0 | | 17,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 95,000 | | | |
| 5 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | 50,0 | | 50,000 | | | |
| 6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 960,000 | 77,00 | 73 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | "20 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| VV | | | 20*24*2 | | 960,000 | | | |
| 7 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 40,000 | 40,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | "20 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| VV | | | 20*2 | | 40,000 | | | |
| 8 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| PP | | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 9 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 40,000 | 254,00 | 10 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 "předpoklad" 40,0 | | 40,000 | | | |
| 10 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 40,000 | 245,00 | 9 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 "předpoklad" 40,0 | | 40,000 | | | |
| 11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 40,000 | 244,00 | 9 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 "předpoklad" 40,0 | | 40,000 | | | |
| 12 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 309,400 | 72,00 | 22 276,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 "dle přílohy B.P6" VV "výkop" 367,0-57,60 VV odk Součet | | 309,400 309,400 | | | |
| 13 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 123,760 | 418,00 | 51 731,68 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 "podíl výkopu 40%" VV odk*0,40 | | 123,760 | | | |
| 14 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 15,470 | 2 206,00 | 34 126,82 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 "podíl výkopu 5%" VV odk*0,05 | | 15,470 | | | |
| 15 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 293,930 | 260,00 | 76 421,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 VV odv Součet | | 293,930 293,930 | | | |
| 16 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 15,470 | 260,00 | 4 022,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 VV odv2 Součet | | 15,470 15,470 | | | |
| 17 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 309,400 | 5,00 | 1 547,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 "vzdálenost skládky 30 km" VV "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 309,400 | | | |
| 18 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 597,142 | 50,00 | 29 857,10 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 "viz pol. 162651112" odk*1,90 VV "viz pol. 162751157" odk*2,50 VV Součet | | 558,467 38,675 597,142 | | | |
| 19 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 326,000 | 25,00 | 8 150,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 "dle přílohy B.P6" VV 318,0+8,0 VV Součet | | 326,000 326,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|--|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 2 | | | Zakládání | | | | 146 320,00 | |
| 20 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 62,000 | 560,00 | 34 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | | |
| | VV | "viz TZ a H.3a" | | | | | | |
| | VV | "Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | | |
| | VV | 124,0/2 | | | | | | |
| | | | | | 62,000 | | | |
| 21 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 62,000 | 1 800,00 | 111 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | | |
| | VV | "viz TZ a H.3a" | | | | | | |
| | VV | "Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | | |
| | VV | 124,0/2 | | | | | | |
| | | | | | 62,000 | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | 3 178,37 | |
| 22 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,807 | 3 081,00 | 2 486,37 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | | |
| | VV | "viz G.3a" | | | | | | |
| | VV | "Odstranění UV" | | | | | | |
| | VV | (3,14*0,275*0,275*1,70)*2 | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| | | | | | 0,807 | | | |
| | | | | | 0,807 | | | |
| 23 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 202,00 | 202,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211 | | | | | | |
| | VV | "odstranění poklopů" 1,0 | | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |
| 24 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg | kus | 2,000 | 245,00 | 490,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | | |
| | VV | "viz G.3a" | | | | | | |
| | VV | "Odstranění UV" 2,0 | | | | | | |
| | | | | | 2,000 | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 68 272,00 | |
| 25 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 326,000 | 98,00 | 31 948,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | | |
| | PSC | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | | |
| | VV | "viz TZ a H.3a" | | | | | | |
| | VV | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | | | | | |
| | | | | | 326,000 | | | |
| | | | | | 326,0 | | | |
| 26 | K | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 | m3 | 4,000 | 1 608,00 | 6 432,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491 | | | | | | |
| | VV | "viz G.3a" | | | | | | |
| | VV | "Odstranění kamenné zdi" 4,0 | | | | | | |
| | | | | | 4,000 | | | |
| 27 | K | 963022819 | Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 42,000 | 121,00 | 5 082,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963022819 | | | | | | |
| | VV | "Odstranění kamenných schodišťových stupňů tl. 15 cm" | | | | | | |
| | VV | 7*6,0 | | | | | | |
| | | | | | 42,000 | | | |
| 28 | K | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m | 17,000 | 556,00 | 9 452,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005111 | | | | | | |
| | VV | "viz G.3a" | | | | | | |
| | VV | "Odstranění železného zábradlí" 17,0 | | | | | | |
| | | | | | 17,000 | | | |
| 29 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 59,000 | 37,00 | 2 183,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443 | | | | | | |
| | VV | "viz G.3a" | | | | | | |
| | VV | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | | |
| | VV | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" 17,0 | | | | | | |
| | | | | | 17,000 | | | |
| | VV | "Odstranění kamenných schodišťových stupňů tl. 15 cm" 7*6,0 | | | | | | |
| | | | | | 42,000 | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| | | | | | 59,000 | | | |
| 30 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 179,000 | 31,00 | 5 549,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|------|--|--|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 "viz G.3a" "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | |
| | | | | | 179,000 | | | |
| 31 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 82,000 | 93,00 | 7 626,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV | | | | | |
| | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 "viz G.3a" "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | 82,0 | 82,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 19 012,51 | |
| 32 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 43,499 | 80,00 | 3 479,92 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC PSC VV VV VV VV VV VV sut | | | | | |
| | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 62,0*0,255 "viz pol. 113107112 - kamenivo těžené" 0,50*0,30 "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (45,0+33,0)*0,205 "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 4,0*2,50 Součet | | 15,810 0,150 15,990 1,549 10,000 43,499 | | | |
| 33 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 261,471 | 1,00 | 1 261,47 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC PSC VV VV | | | | | |
| | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). "vzdálenost skládky do 30 km" "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 1 261,471 | | | |
| 34 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 64,963 | 80,00 | 5 197,04 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV | | | | | |
| | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 179,00*0,10*2,50 "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" 82,0*0,060*2,50 "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,3 m" 17,0*0,30*0,250*2,50 "Odstranění kamenných schodišťových stupňů tl. 15 cm" 7*6,0*0,30*0,150*2,50 Součet | | 44,750 12,300 3,188 4,725 64,963 | | | |
| 35 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,745 | 80,00 | 59,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV | | | | | |
| | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 2,0*0,050 "viz pol. 899101211 - poklop litinový" 1,0*0,050 "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" 17,0*0,035 Součet | | 0,100 0,050 0,595 0,745 | | | |
| 36 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 6,705 | 1,00 | 6,71 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | | | | |
| | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 "odvoz do výkupu - 10 km" "viz pol. 997221571" 0,745*(10-1) | | 6,705 | | | |
| 37 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 33,349 | 255,00 | 8 504,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | | | | |
| | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 62,0*0,255 "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (45,0+33,0)*0,205 | | 15,810 15,990 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 1,549 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,349 | | | |
| 38 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 10,150 | 50,00 | 507,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113107112 - kamenivo těžené" 0,50*0,30 | | 0,150 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 4,0*2,50 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,150 | | | |
| 39 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,745 | 5,00 | -3,73 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" -2,0*0,050 | | -0,100 | | | |
| | VV | | "viz pol. 899101211 - poklop litinový" -1,0*0,050 | | -0,050 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" -17,0*0,035 | | -0,595 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,745 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 63 679,29 | |
| 40 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 268,689 | 237,00 | 63 679,29 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:
M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Číková | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 499 440,08 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 499 440,08 | 21,00% | 314 882,42 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 1 814 322,50 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 499 440,08 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 495 487,28 |
| 5 - Komunikace pozemní | 1 243 199,90 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 211 498,85 |
| 997 - Přesun sutě | 654,00 |
| 998 - Přesun hmot | 40 134,53 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 952,80 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 3 952,80 |

SOUPIS PRACÍ

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Stavba: | Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1 | | | | | | | |
| Objekt: | C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP) | | | | | | | |
| Soupis: | 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu | | | | | | | |
| Úroveň 5: | M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt | | | | | | | |
| Místo: | Tišnov | | Datum: | 2. 5. 2024 | | | | |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný | | | | |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | | Zpracovatel: | Čiklová | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 1 499 440,08 | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|--------------|--|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 1 495 487,28 | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | | | 1 243 199,90 | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 313,000 | 820,00 | 256 660,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | | | | | | |
| VV | 56,0 | | | | 56,000 | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojižděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" 249,0 | | | | | | | |
| VV | 249,0 | | | | 249,000 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" 8,0 | | | | | | | |
| VV | 8,0 | | | | 8,000 | | | |
| VV | Součet | | | | 313,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|----------|------------|--|
| 2 | M | 583810-R1 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | m2 | 251,490 | 3 500,00 | 880 215,00 | |
|---|---|-----------|---|----|---------|----------|------------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 591412111 + ztratné 1%" | | | | | | | |
| VV | 249,0*1,01 | | | | 251,490 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|--|
| 3 | M | 583810-R3 | odseková dlažba žulová tl. 100 mm, barva šedá a žlutá | m2 | 56,560 | 690,00 | 39 026,40 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | odseková dlažba žulová tl. 100 mm, barva šedá a žlutá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 591412111 + ztratné 1%" | | | | | | | |
| VV | 56,0*1,01 | | | | 56,560 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|--|
| 4 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 12,500 | 650,00 | 8 125,00 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | | | | | | |
| VV | 3,0 | | | | 3,000 | | | |
| VV | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 6,0 | | | | | | | |
| VV | 6,0 | | | | 6,000 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | | | | | | |
| VV | 2,0 | | | | 2,000 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 1,50 | | | | | | | |
| VV | 1,50 | | | | 1,500 | | | |
| VV | Součet | | | | 12,500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|
| 5 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 5,150 | 5 865,00 | 30 204,75 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratné 3%" | | | | | | | |
| VV | (3,0+2,0)*1,03 | | | | 5,150 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|
| 6 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 7,725 | 3 750,00 | 28 968,75 | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 596811220 + ztratné 3%" | | | | | | | |
| VV | (6,0+1,50)*1,03 | | | | 7,725 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 211 498,85 | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 99,720 | 250,00 | 24 930,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | | | |
| VV | "viz I.3a + 02.3.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 3" | | | | | | | |
| VV | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 81,0 | | | | | | | |
| VV | 81,0 | | | | 81,000 | | | |
| VV | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,0 | | | | | | | |
| VV | 3,0 | | | | 3,000 | | | |
| VV | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100, R=5 m - O1a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 14,0 | | | | | | | |
| VV | 14,0 | | | | 14,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/77, R=5 m - O1c, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,770 | | 0,770 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/95, R=5 m - O1d, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,950 | | 0,950 | | | |
| | VV | | Součet | | 99,720 | | | |
| 8 | M | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | m | 81,000 | 1 260,00 | 102 060,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | VV | | Hmotnost: 125 kg/bm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 81,0 | | 81,000 | | | |
| 9 | M | 58380-R01 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | m | 3,000 | 1 520,00 | 4 560,00 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| 10 | M | 58380434 | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm | m | 15,720 | 3 895,00 | 61 229,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | "R=5 m" 14,0+0,770+0,950 | | 15,720 | | | |
| 11 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4,488 | 4 171,00 | 18 719,45 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz I.3a + 02.3.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 81,0*0,30*0,150 | | 3,645 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,0*0,30*0,150 | | 0,135 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100, R=5 m - O1a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 14,0*0,30*0,150 | | 0,630 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/77, R=5 m - O1c, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,770*0,30*0,150 | | 0,035 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/95, R=5 m - O1d, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,950*0,30*0,150 | | 0,043 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,488 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 654,00 | |
| 12 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 1,200 | 80,00 | 96,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku" 8,0*0,060*2,50 | | 1,200 | | | |
| 13 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1,200 | 465,00 | 558,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku" 8,0*0,060*2,50 | | 1,200 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 40 134,53 | |
| 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 169,344 | 237,00 | 40 134,53 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 3 952,80 | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 3 952,80 | |
| 15 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 31,000 | 127,00 | 3 937,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3" | | | | | |
| | VV | | 31,0 | | 31,000 | | | |
| 16 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,012 | 1 317,00 | 15,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:
M14.2b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 119 360,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 119 360,00 | 21,00% | 25 065,60 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 144 425,60 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt:

C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis:

2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M14.2b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení

Místo:

Tišnov

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant:

Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 119 360,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 119 360,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 119 360,00 |

SOUPIS PRACÍ

| | | | | | |
|------------|---|--|--------------|-----------------------------------|--|
| Stavba: | Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1 | | | | |
| Objekt: | C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP) | | | | |
| Soupis: | 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu | | | | |
| Úroveň 5: | M14.2b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení | | | | |
| Místo: | Tišnov | | Datum: | 2. 5. 2024 | |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný | |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | | Zpracovatel: | Čiklová | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 119 360,00

D HSV Práce a dodávky HSV 119 360,00

D 5 Komunikace pozemní 119 360,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 314,000 | 125,00 | 39 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | |
| | VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 56,000 | | | |
| | | | 56,0 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" | | 249,000 | | | |
| | | | 249,0 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | 3,000 | | | |
| | | | 3,0 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" | | 6,000 | | | |
| | | | 6,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 314,000 | | | |
| 2 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 11,500 | 140,00 | 1 610,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | |
| | VV | | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | 2,000 | | | |
| | | | 2,0 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" | | 1,500 | | | |
| | | | 1,50 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku" | | 8,000 | | | |
| | | | 8,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 11,500 | | | |
| 3 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 314,000 | 250,00 | 78 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhuťnění tl. 220 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3a" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 56,000 | | | |
| | | | 56,0 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha pojížděná - ŽK 6x6x10, šedá, kladená do řádku" | | 249,000 | | | |
| | | | 249,0 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5a - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | 3,000 | | | |
| | | | 3,0 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5a - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" | | 6,000 | | | |
| | | | 6,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 314,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M14.3 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - D - Odvodnění

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 43 788,39 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 43 788,39 | 21,00% | 9 195,56 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 52 983,95 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M14.3 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - D - Odvodnění

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 43 788,39 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 43 788,39 |
| 8 - Trubní vedení | 43 750,00 |
| 998 - Přesun hmot | 38,39 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M14.3 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - D - Odvodnění**

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

43 788,39

D HSV Práce a dodávky HSV

43 788,39

D 8 Trubní vedení

43 750,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

VV "dle PD"

VV "Zadlažďovací poklop D400 (0,75x0,75 m)" 1,0

VV Součet 1,000

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 2 | M | 55241080 | <i>poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod vyztužen žebry s těsněním zatížení D400 v 150mm rám 732x732mm vstup 600x600mm</i> | kus | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|---|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

PP poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod vyztužen žebry s těsněním zatížení D400 v 150mm rám 732x732mm vstup 600x600mm

VV "viz pol. 899104112" 1,0

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot

38,39

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|----------------|
| 3 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,162 | 237,00 | 38,39 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|----------------|

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 296 833,78 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 296 833,78 | 21,00% | 62 335,09 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 359 168,87 |
| v CZK | | | |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 296 833,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 296 833,78 |
| 1 - Zemní práce | | 190 984,00 |
| 2 - Zakládání | | 74 340,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 18 320,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 2 228,50 |
| 998 - Přesun hmot | | 10 961,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 296 833,78

D HSV Práce a dodávky HSV 296 833,78

D 1 Zemní práce 190 984,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 110,000 | 20,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| | VV | | "viz G.3b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | | 110,000 | | | |
| | | | 110,0 | | | | | |
| 2 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | 50,0 | | 50,000 | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*24*2 | | 480,000 | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*2 | | 20,000 | | | |
| 5 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 6 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 7 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 9 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 159,000 | 72,00 | 11 448,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | "výkop" 159,0 | | 159,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------------------------------|---|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV odk | | Součet | | 159,000 | | | | |
| 10 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 63,600 | 418,00 | 26 584,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | | | | |
| | | | | | 63,600 | | | |
| 11 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 7,950 | 2 206,00 | 17 537,70 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | | | | |
| | | | | | 7,950 | | | |
| 12 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 151,050 | 260,00 | 39 273,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | | | | |
| VV odv | | | Součet | | | | | |
| | | | | | 151,050 | | | |
| | | | | | 151,050 | | | |
| 13 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 7,950 | 260,00 | 2 067,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | | | | |
| VV odv2 | | | Součet | | | | | |
| | | | | | 7,950 | | | |
| | | | | | 7,950 | | | |
| 14 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 159,000 | 5,00 | 795,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | | | | |
| | | | | | 159,000 | | | |
| 15 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 306,870 | 50,00 | 15 343,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | | | 306,870 | | | |
| 16 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 147,000 | 25,00 | 3 675,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | 147,0 | | | | | |
| | | | | | 147,000 | | | |
| D 2 | | Zakládání | | | | | 74 340,00 | |
| 17 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 31,500 | 560,00 | 17 640,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.3b" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 63,0/2 | | | | | |
| | | | | | 31,500 | | | |
| 18 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 31,500 | 1 800,00 | 56 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.3b" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 63,0/2 | | | | | |
| | | | | | 31,500 | | | |
| D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 18 320,00 | |
| 19 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 147,000 | 98,00 | 14 406,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | | | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.3b" | | | | | |
| VV | | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | | | | |
| VV | | | 147,0 | | | | | |
| | | | | | 147,000 | | | |
| 20 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 1,000 | 439,00 | 439,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| | PSC | | "viz 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 21 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 1,000 | 65,00 | 65,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | | | | | |
| | PSC | | "viz 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 22 | K | 979071121 | Očištění výbouraných dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 110,000 | 31,00 | 3 410,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění výbouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.3b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 110,0 | | 110,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 2 228,50 | |
| 23 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0,076 | 80,00 | 6,08 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | PSC | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 1,0*0,076 | | 0,076 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 0,076 | | | |
| 24 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2,204 | 1,00 | 2,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | PSC | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 2,204 | | | |
| 25 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 27,500 | 80,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 110,0*0,10*2,50 | | 27,500 | | | |
| 26 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,010 | 80,00 | 0,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 1,0*0,0061 | | 0,006 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 1,0*0,004 | | 0,004 | | | |
| | VV | vyb_hm | Součet | | 0,010 | | | |
| 27 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,090 | 1,00 | 0,09 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | 0,090 | | | |
| 28 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0,076 | 255,00 | 19,38 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" | | 0,076 | | | |
| | VV | | 1,0*0,076 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 0,076 | | | |
| 29 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,010 | 5,00 | -0,05 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - | | -0,006 | | | |
| | VV | | 1,0*0,0061 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -1,0*0,004 | | -0,004 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,010 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 10 961,28 | |
| 30 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 137,016 | 80,00 | 10 961,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M15.2 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 1 867,67 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 867,67 | 21,00% | 392,21 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 259,88 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M15.2 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 1 867,67 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 1 867,67 |
| 1 - Zemní práce | | 1 670,39 |
| 998 - Přesun hmot | | 197,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M15.2 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 867,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 867,67

D 1 Zemní práce 1 670,39

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 1,440 | 555,00 | 799,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251104 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | | | |
| VV | "Výkop pro UV" | | | | | | | |
| VV | (1,20*1,20*1,0)*1 | | | | | | | |
| VV | hš | Součet | | | | | | |
| | | | | | 1,440 | | | |
| | | | | | 1,440 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,440 | 260,00 | 374,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | | | |
| VV | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | | | | | | |
| VV | odv | Součet | | | | | | |
| | | | | | 1,440 | | | |
| | | | | | 1,440 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2,736 | 50,00 | 136,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | | | |
| | | | | | 2,736 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,203 | 125,00 | 150,38 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp uličních vpustí štěrkopiskem fr. 0-8 mm" hš- | | | | | | | |
| VV | (3,14*0,275*0,275*1,0)*1 | | | | | | | |
| VV | zšp | Mezisoučet | | | | | | |
| | | | | | 1,203 | | | |
| | | | | | 1,203 | | | |
| | | | | | 1,203 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 5 | M | 58344121 | šterkodrt frakce 0/8 | t | 2,466 | 85,00 | 209,61 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | šterkodrt frakce 0/8 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 174151101" zšp*2,05 | | | | | | | |
| | | | | | 2,466 | | | |

D 998 Přesun hmot 197,28

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 2,466 | 80,00 | 197,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným. | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M15.3 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 145 370,90 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 145 370,90 | 21,00% | 30 527,89 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 175 898,79 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M15.3 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 145 370,90 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 145 370,90 |
| 1 - Zemní práce | 160,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 125 985,00 |
| 997 - Přesun sutě | 14 306,25 |
| 998 - Přesun hmot | 4 919,65 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M15.3 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 145 370,90

D HSV Práce a dodávky HSV 145 370,90

D 1 Zemní práce 160,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 8,000 | 20,00 | 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

PP Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521

VV "Předláždění stávající žulové kostky 10/10/10" 8,0 8,000

D 5 Komunikace pozemní 125 985,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 147,000 | 125,00 | 18 375,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H.3b"

VV "ŠD fr. 0-63 mm"

VV "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 105,0*1,40 147,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 105,000 | 250,00 | 26 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113

VV "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H.3b"

VV "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 105,0 105,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 113,000 | 720,00 | 81 360,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111

VV "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H.3b"

VV "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"

VV "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 105,0 105,000

VV "Předláždění stávající žulové kostky 10/10/10" 8,0 8,000

VV Součet 113,000

D 997 Přesun sutě 14 306,25

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|
| 5 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 26,250 | 80,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|

PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV "dovoz z pozemku investora"

VV "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 105,0*0,10*2,50 26,250

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 26,250 | 465,00 | 12 206,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612

VV "dovoz z pozemku investora"

VV "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 105,0*0,10*2,50 26,250

D 998 Přesun hmot 4 919,65

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 7 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 20,758 | 237,00 | 4 919,65 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M15.4 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 293 844,56 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 293 844,56 | 21,00% | 61 707,36 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 355 551,92 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M15.4 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - D - Odvodnění**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 293 844,56 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 293 844,56 |
| 2 - Zakládání | 10 181,50 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 720,00 |
| 8 - Trubní vedení | 19 179,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 260 379,00 |
| 998 - Přesun hmot | 3 384,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M15.4 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 293 844,56

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|----------------------|--------|------------|----------|----------------|
| D | | HSV | | Práce a dodávky HSV | | 293 844,56 | | |
| D | | 2 | | Zakládání | | 10 181,50 | | |
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 2,500 | 1 400,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren | | 2,500 | | | |
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 25,000 | 50,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | | |
| VV | | | 1,0*dren | | 25,000 | | | |
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 26,250 | 18,00 | 472,50 | |
| PP | | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| VV | | | 1,0*1,05*dren | | 26,250 | | | |
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,450 | 1 020,00 | 459,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren | | 0,450 | | | |
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 25,000 | 180,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | |
| VV | | | 25,0 | | 25,000 | | | |
| VV dren | | | Součet | | 25,000 | | | |
| D | | 4 | | Vodorovné konstrukce | | 720,00 | | |
| 6 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,144 | 5 000,00 | 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladeční plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "Betonové lože uličních vpustí" | | | | | |
| VV | | | 1,20*1,20*0,10*vp | | 0,144 | | | |
| D | | 8 | | Trubní vedení | | 19 179,70 | | |
| 7 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 1,000 | 3 620,00 | 3 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladeční plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV15" 1,0 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | vp | Součet | | 1,000 | | | |
| 8 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 1,010 | 250,00 | 252,50 | |
| | PP | | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 9 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 10 | M | 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 1,010 | 320,00 | 323,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 11 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,010 | 200,00 | 202,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 12 | K | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 13 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 1,010 | 1 200,00 | 1 212,00 | |
| | PP | | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 14 | K | 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 1,000 | 1 470,00 | 1 470,00 | |
| | PP | | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 15 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 16 | M | 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 17 | M | 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 260 379,00 | |
| 18 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 26,500 | 586,00 | 15 529,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vlákniny třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "SŽ18" 26,50 | | 26,500 | | | |
| 19 | M | 592271-R1 | žlab z betonu vyztuženého vlákniny třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 26,500 | 8 300,00 | 219 950,00 | |
| | PP | | žlab z betonu vyztuženého vlákniny třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vlákniny třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "SŽ18" 26,50 | | 26,500 | | | |
| 23 | M | 592271-R3 | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | kus | 2,000 | 8 500,00 | 17 000,00 | |
| | PP | | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "SŽ18" 2,0 | | 2,000 | | | |
| 20 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|--------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ18" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 21 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ18" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3 384,36 | |
| 22 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 14,280 | 237,00 | 3 384,36 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online | PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M15.5 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - E - Dopravní značení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 10 370,40 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 10 370,40 | 21,00% | 2 177,78 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 12 548,18 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M15.5 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - E - Dopravní značení**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 10 370,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 10 370,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 10 350,00 |
| 998 - Přesun hmot | 20,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M15.5 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - E - Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 10 370,40

D HSV Práce a dodávky HSV 10 370,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 350,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | | | |
| VV | "vív 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - IP4b + ocelový sloupek" 1,0 | | | | 1,000 | | | |
| VV | "Dodatková tabulka E12a" 1,0 | | | | 1,000 | | | |
| VV | "SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0 | | | | 1,000 | | | |
| VV | "Dodatková tabulka E12b" 1,0 | | | | 1,000 | | | |
| VV | Součet | | | | 4,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | M | 40445622 | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 914111111" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - IP4b + ocelový sloupek" 1,0 | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | M | 40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 914111111" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0 | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 4 | M | 40445650 | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 914111111" | | | | | | | |
| VV | "Dodatková tabulka E12a" 1,0 | | | | 1,000 | | | |
| VV | "Dodatková tabulka E12b" 1,0 | | | | 1,000 | | | |
| VV | Součet | | | | 2,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | | | |
| VV | "vív 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - IP4b + ocelový sloupek" 1,0 | | | | 1,000 | | | |
| VV | "SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0 | | | | 1,000 | | | |
| VV | Součet | | | | 2,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 6 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 914511112" 2,0 | | | | 2,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 7 | K | 914531111 | Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914531111 | | | | | | | |
| VV | "vív 02.3.2 Situace pozemní komunikace – OSA 3" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - B2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0 | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 8 | M | 4044522R | výložník dopravní značky na sloupek D 60mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | výložník dopravní značky na sloupek D 60mm | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

D 998 Přesun hmot 20,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| 9 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0,255 | 80,00 | 20,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 140 161,47 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 140 161,47 | 21,00% | 29 433,91 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 169 595,38 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 140 161,47 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 140 161,47 |
| 1 - Zemní práce | | 65 672,00 |
| 2 - Zakládání | | 37 760,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 11 781,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 8 746,91 |
| 998 - Přesun hmot | | 16 201,56 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 140 161,47

D HSV Práce a dodávky HSV 140 161,47

D 1 Zemní práce 65 672,00

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|----------|--------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 88,000 | 17,00 | 1 496,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | |
| VV | | | "viz G.3b" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění betonové dlažby" | 88,0 | 88,000 | | | |
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 19,000 | 20,00 | 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| VV | | | "viz G.3b" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" | 19,0 | 19,000 | | | |
| 3 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 86,000 | 72,00 | 6 192,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" | 54,0 | 54,000 | | | |
| VV | | | "Výkop pro sanaci zemní pláň" | 32,0 | 32,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 86,000 | | | |
| 4 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 34,400 | 418,00 | 14 379,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | | | | |
| | | | 34,400 | | | | | |
| 5 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 4,300 | 2 206,00 | 9 485,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | | | | |
| | | | 4,300 | | | | | |
| 6 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 81,700 | 260,00 | 21 242,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" | odk*0,95 | 81,700 | | | |
| VV | | | Součet | | 81,700 | | | |
| 7 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,300 | 260,00 | 1 118,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | | | | |
| | | | 4,300 | | | | | |
| VV | | | Součet | | 4,300 | | | |
| 8 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 86,000 | 5,00 | 430,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| | | | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | | 86,000 | | | |
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 165,980 | 50,00 | 8 299,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 155,230 | | | |
| | VV | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | | 10,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 165,980 | | | |
| 10 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 106,000 | 25,00 | 2 650,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 106,0 | | 106,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 37 760,00 | |
| 11 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 16,000 | 560,00 | 8 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.3b" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 32,0/2 | | 16,000 | | | |
| 12 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 16,000 | 1 800,00 | 28 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.3b" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 32,0/2 | | 16,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 11 781,00 | |
| 13 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 106,000 | 98,00 | 10 388,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.3b" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 106,000 | | | |
| | VV | | 106,0 | | | | | |
| 14 | K | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 | m3 | 0,500 | 1 608,00 | 804,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491 | | | | | |
| | VV | | "viz G.3b" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových soklů" 0,50 | | 0,500 | | | |
| 15 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 19,000 | 31,00 | 589,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.3b" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 19,0 | | 19,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 8 746,91 | |
| 16 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 23,690 | 80,00 | 1 895,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 88,0*0,255 | | 22,440 | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 0,5*2,50 | | 1,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 23,690 | | | |
| 17 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 687,010 | 1,00 | 687,01 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | | | | |
| 18 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 4,750 | 80,00 | 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva žlutá" 19,0*0,10*2,50 | | | | | |
| | | | 4,750 | | | | | |
| 19 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 22,440 | 255,00 | 5 722,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 88,0*0,255 | | | | | |
| | | | 22,440 | | | | | |
| 20 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1,250 | 50,00 | 62,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 0,5*2,50 | | | | | |
| | | | 1,250 | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 16 201,56 | |
| 21 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t | 68,361 | 237,00 | 16 201,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M16.2 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - B - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 365 484,92 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 365 484,92 | 21,00% | 76 751,83 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 442 236,75 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M16.2 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - B - Zpevněné plochy | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 365 484,92 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 358 597,95 |
| 5 - Komunikace pozemní | 202 668,93 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 131 528,42 |
| 997 - Přesun sutě | 12 753,00 |
| 998 - Přesun hmot | 11 647,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 6 886,97 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 6 886,97 |

SOUPIS PRACÍ

| | | | | | | | |
|------------|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| Stavba: | | | | Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1 | | | |
| Objekt: | | | | C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP) | | | |
| Soupis: | | | | 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu | | | |
| Úroveň 5: | | | | M16.2 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - B - Zpevněné plochy | | | |
| Místo: | | Tišnov | | Datum: | | 2. 5. 2024 | |
| Zadavatel: | | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | Projektant: | | Ing. Petr Velička autorizovaný | |
| Uchazeč: | | SATES ČECHY s.r.o. | | Zpracovatel: | | Čiklová | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

365 484,92

DHSVPráce a dodávky HSV

358 597,95

D5Komunikace pozemní

202 668,93

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 156,000 | 125,00 | 19 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3b" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku" | | | | 147,0 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do paprsku" | | | | 9,0 | | | |
| VV | Součet | | | | 156,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 2,500 | 140,00 | 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H.3b" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | | | 1,50 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" | | | | 1,0 | | | |
| VV | Součet | | | | 2,500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 156,000 | 250,00 | 39 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3b" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku" | | | | 147,0 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do paprsku" | | | | 9,0 | | | |
| VV | Součet | | | | 156,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 4 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 156,000 | 820,00 | 127 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H3b" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" | | | | 147,0 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do paprsku" | | | | 9,0 | | | |
| VV | Součet | | | | 156,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|----|-------|--------|----------|--|
| 5 | K | 591421-R | Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku | m2 | 9,000 | 150,00 | 1 350,00 | |
|---|---|----------|--|----|-------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| PP | Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do paprsku" | | | | 9,0 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|
| 6 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 2,500 | 650,00 | 1 625,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------|--|--|--|
| PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3 + H.3b" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | | | 1,50 | | | |
| VV | "Konstrukce 5b - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" | | | | 1,0 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | | | Součet | | | |
| | | | | | 2,500 | | | |
| 7 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 1,545 | 5 865,00 | 9 061,43 | |
| PP | | | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| VV | | | 1,50*1,03 | | | | | |
| | | | 1,545 | | | | | |
| 8 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 1,030 | 3 750,00 | 3 862,50 | |
| PP | | | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| VV | | | 1,0*1,03 | | | | | |
| | | | 1,030 | | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 131 528,42 |
| 9 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 60,590 | 250,00 | 15 147,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | |
| VV | | | "viz I.3b + 02.3.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 55,50 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100, R=1 m - O8a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,0 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/55, R=1 m - O8b, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,550 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/54, R=1 m - O8c, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,540 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/15 - P1" 1,0 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/15 - P2" 1,0 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | 60,590 | | | | | |
| 10 | M | 58380-R01 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | m | 55,500 | 1 520,00 | 84 360,00 | |
| PP | | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| VV | | | 55,50 | | | | | |
| | | | 55,500 | | | | | |
| 11 | M | 58380414 | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm | m | 3,090 | 4 740,00 | 14 646,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| VV | | | "R=1 m" 2,0+0,550+0,540 | | | | | |
| | | | 3,090 | | | | | |
| 12 | M | 58380-R08 | obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250/250x250/150 mm | m | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | |
| PP | | | obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250/250x250/150 mm | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| VV | | | "P1" 1,0 | | | | | |
| VV | | | "P2" 1,0 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | 2,000 | | | | | |
| 13 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 2,727 | 4 171,00 | 11 374,32 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| VV | | | "viz I.3b + 02.3.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 3" | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 55,50*0,30*0,150 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100, R=1 m - O8a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,0*0,30*0,150 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/55, R=1 m - O8b, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,550*0,30*0,150 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/54, R=1 m - O8c, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 0,540*0,30*0,150 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/15 - P1" 1,0*0,30*0,150 | | | | | |
| VV | | | "Silniční kamenný obrubník přechodový 25/25-25/15 - P2" 1,0*0,30*0,150 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | 2,727 | | | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | | 12 753,00 |
| 14 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 23,400 | 80,00 | 1 872,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku" 147,0*0,060*2,50 | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do paprsku" 9,0*0,060*2,50 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | 23,400 | | | | | |
| 15 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 23,400 | 465,00 | 10 881,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do řádku" 147,0*0,060*2,50 | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladení do paprsku" 9,0*0,060*2,50 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | 23,400 | | | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | | 11 647,60 |
| 16 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 49,146 | 237,00 | 11 647,60 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 6 886,97 | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 6 886,97 | |
| 17 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 54,000 | 127,00 | 6 858,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.3.4 Vzorové příčné řezy – OSA 3" | | | | | |
| | VV | | 54,0 | | 54,000 | | | |
| 18 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,022 | 1 317,00 | 28,97 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 556 045,00 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 556 045,00 | 21,00% | 116 769,45 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 672 814,45 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 556 045,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 556 045,00 |
| 1 - Zemní práce | | 296 133,00 |
| 2 - Zakládání | | 151 040,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 36 244,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 7 257,95 |
| 998 - Přesun hmot | | 65 370,05 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:TišnovDatum:2. 5. 2024

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 TišnovProjektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem556 045,00

D HSVPráce a dodávky HSV556 045,00

D 1Zemní práce296 133,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 222,000 | 20,00 | 4 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| | VV | | "viz G.4" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 222,000 | | | |
| | VV | | 222,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 222,000 | | | |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 37,000 | 15,00 | 555,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.4" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění bet. silničního obrubníku" 37,0 | | 37,000 | | | |
| 3 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | 50,0 | | 50,000 | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | 480,000 | | | |
| | VV | | 10*24*2 | | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | 20,000 | | | |
| | VV | | 10*2 | | | | | |
| 6 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 7 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 8 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|--|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 298,000 | 72,00 | 21 456,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | | "výkop" 298,0 | | | | | |
| VV odk | | | | Součet 298,000 | | | | | |
| 11 | | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 119,200 | 418,00 | 49 825,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | | odk*0,40 119,200 | | | | | |
| 12 | | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 14,900 | 2 206,00 | 32 869,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | | odk*0,05 14,900 | | | | | |
| 13 | | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 283,100 | 260,00 | 73 606,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 283,100 | | | | | |
| VV odv | | | | Součet 283,100 | | | | | |
| 14 | | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 14,900 | 260,00 | 3 874,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 14,900 | | | | | |
| VV odv2 | | | | Součet 14,900 | | | | | |
| 15 | | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 298,000 | 5,00 | 1 490,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) 298,000 | | | | | |
| 16 | | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 575,140 | 50,00 | 28 757,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 537,890 | | | | | |
| VV | | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 37,250 | | | | | |
| VV | | | | Součet 575,140 | | | | | |
| 17 | | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 288,000 | 25,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | | 288,0 288,000 | | | | | |
| D 2 | | | | Zakládání | | | | 151 040,00 | |
| 18 | | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 64,000 | 560,00 | 35 840,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | | "viz TZ a H.4" | | | | | |
| VV | | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | | 128,0/2 64,000 | | | | | |
| 19 | | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 64,000 | 1 800,00 | 115 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | | "viz TZ a H.4" | | | | | |
| VV | | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | | 128,0/2 64,000 | | | | | |
| D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 36 244,00 | |
| 20 | | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 288,000 | 98,00 | 28 224,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz TZ a H.4" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 288,000 | | | |
| | | | 288,0 | | | | | |
| 21 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 2,000 | 439,00 | 878,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.4.2 Situace pozemní komunikace – OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 2,0 | | 2,000 | | | |
| 22 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 4,000 | 65,00 | 260,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.4.2 Situace pozemní komunikace – OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ bez sloupku" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 23 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 222,000 | 31,00 | 6 882,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.4" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 222,0 | | 222,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 7 257,95 | |
| 24 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 7,737 | 80,00 | 618,96 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání ohrub" 37,0*0,205 | | 7,585 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 2,0*0,076 | | 0,152 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 7,737 | | | |
| 25 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 224,373 | 1,00 | 224,37 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 224,373 | | | |
| 26 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 55,500 | 80,00 | 4 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 222,0*0,10*2,50 | | 55,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,500 | | | |
| 27 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,020 | 80,00 | 1,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 2,0*0,0061 | | 0,012 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 2,0*0,004 | | 0,008 | | | |
| | VV | vyb_hm | Součet | | 0,020 | | | |
| 28 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,180 | 1,00 | 0,18 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | 0,180 | | | |
| 29 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 7,737 | 255,00 | 1 972,94 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání ohrub" 37,0*0,205 | | 7,585 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 2,0*0,076 | | 0,152 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,737 | | | |
| 30 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,020 | 5,00 | -0,10 | |
| | PP | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - 2,0*0,0061 | | -0,012 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -2,0*0,004 | | -0,008 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,020 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 65 370,05 | |
| 31 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 275,823 | 237,00 | 65 370,05 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M17.2 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 10 088,87 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 10 088,87 | 21,00% | 2 118,66 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 12 207,53 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M17.2 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 10 088,87 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 10 088,87 |
| 1 - Zemní práce | | 9 891,59 |
| 998 - Přesun hmot | | 197,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M17.2 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 10 088,87

D HSV Práce a dodávky HSV 10 088,87

D 1 Zemní práce 9 891,59

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 9,600 | 397,00 | 3 811,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4" | | 9,600 | | | |
| VV | | | "výkop pro přípojky" 0,80*1,0*12,0 | | | | | |
| VV hr | | | Součet | | 9,600 | | | |
| 2 | K | 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 1,440 | 555,00 | 799,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251104 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4" | | | | | |
| VV | | | "Výkop pro UV" | | | | | |
| VV | | | (1,20*1,20*1,0)*1 | | 1,440 | | | |
| VV hš | | | Součet | | 1,440 | | | |
| 3 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 6,000 | 260,00 | 1 560,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104 | | | | | |
| VV | | | "odvoz na meziskládku" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 3,000 | | | |
| VV | | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 3,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 6,000 | | | |
| 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,040 | 260,00 | 2 090,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 9,600 | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 1,440 | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz | | -3,000 | | | |
| VV odv | | | Součet | | 8,040 | | | |
| 5 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 3,000 | 44,00 | 132,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 3,000 | | | |
| 6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 15,276 | 50,00 | 763,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | 15,276 | | | |
| 7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4,203 | 125,00 | 525,38 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" 3,0 | | 3,000 | | | |
| VV zz | | | Mezisoučet | | 3,000 | | | |
| VV | | | "viz 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4" | | | | | |
| VV | | | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" hš-(3,14*0,275*0,275*1,0)*1 | | 1,203 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | zšp | Mezisoučet | | 1,203 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,203 | | | |
| 8 | M | 58344121 | šterkodrt' frakce 0/8 | t | 2,466 | 85,00 | 209,61 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | šterkodrt' frakce 0/8 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 174151101" zšp*2,05 | | 2,466 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 197,28 | |
| 9 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2,466 | 80,00 | 197,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M17.3 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - B - Zpevněné plochy

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Číková | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 320 934,53 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 320 934,53 | 21,00% | 67 396,25 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 388 330,78 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M17.3 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - B - Zpevněné plochy | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 320 934,53 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 320 934,53 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 279 093,93 |
| 997 - Přesun sutě | | 31 473,75 |
| 998 - Přesun hmot | | 10 366,85 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M17.3 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 320 934,53

| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | 320 934,53 | | | | |
|------------|---|--|---|------------|---------|----------|------------|----------------|
| D | | 5 | Komunikace pozemní | 279 093,93 | | | | |
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 280,700 | 125,00 | 35 087,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | | |
| VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 231,0*1,20 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 1,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 2,0 | | | | | | |
| VV | | Součet | | | | | | |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 234,500 | 250,00 | 58 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 231,0 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 1,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 2,0 | | | | | | |
| VV | | Součet | | | | | | |
| 3 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 231,000 | 720,00 | 166 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | | |
| VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 231,0 | | | | | | |
| 4 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 3,500 | 650,00 | 2 275,00 | |
| PP | | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | | |
| VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 1,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 2,0 | | | | | | |
| VV | | Součet | | | | | | |
| 5 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 1,545 | 5 865,00 | 9 061,43 | |
| PP | | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | |
| VV | | 1,50*1,03 | | | | | | |
| 6 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 2,060 | 3 750,00 | 7 725,00 | |
| PP | | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | | |
| VV | | 2,0*1,03 | | | | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | 31 473,75 | | | | |
| 7 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 57,750 | 80,00 | 4 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 VV "dovoz z pozemku investora" VV "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 231,0*0,10*2,50 57,750 | | | | | | | | |
| 8 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 57,750 | 465,00 | 26 853,75 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 VV "dovoz z pozemku investora" VV "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 231,0*0,10*2,50 57,750 | | | | | | | | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | 10 366,85 | |
| 9 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 43,742 | 237,00 | 10 366,85 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M17.4 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - D. Odvodnění

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 457 569,53 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 457 569,53 | 21,00% | 96 089,60 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 553 659,13 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| M17.4 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - D. Odvodnění | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 457 569,53 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 457 569,53 |
| 1 - Zemní práce | | 2 949,60 |
| 2 - Zakládání | | 24 842,86 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | 1 152,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 21 543,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 398 825,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 8 256,37 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M17.4 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - D. Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 457 569,53

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|----|------------|----------|-----------|----------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | 457 569,53 | | | |
| D | | 1 | Zemní práce | | 2 949,60 | | | |
| 1 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4,800 | 184,00 | 883,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svpaniny | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | | |
| VV | | "obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm" | | | | | | |
| VV | | 0,80*0,50*po | | | | | | |
| VV | | Součet | | | | | | |
| 2 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 9,840 | 210,00 | 2 066,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | štěrkopísek frakce 0/22 | | | | | | |
| VV | | "viz pol. 175151101" ob*2,05 | | | | | | |
| D | | 2 | Zakládání | | 24 842,86 | | | |
| 3 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 6,100 | 1 400,00 | 8 540,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorové příčné řezy - OSA 4a" | | | | | | |
| VV | | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" | | | | | | |
| VV | | 0,10*dren | | | | | | |
| 4 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 61,000 | 50,00 | 3 050,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorové příčné řezy - OSA 4a" | | | | | | |
| VV | | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | | | |
| VV | | 1,0*dren | | | | | | |
| 5 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 64,050 | 18,00 | 1 152,90 | |
| PP | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | |
| VV | | 1,0*1,05*dren | | | | | | |
| 6 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1,098 | 1 020,00 | 1 119,96 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorové příčné řezy - OSA 4a" | | | | | | |
| VV | | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren | | | | | | |
| VV | | 1,098 | | | | | | |
| 7 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 61,000 | 180,00 | 10 980,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorové příčné řezy - OSA 4a" | | | | | | |
| VV | | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | | |
| VV | | 61,0 | | | | | | |
| VV | | dren | | | | | | |
| VV | | Součet | | | | | | |
| D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | 1 152,00 | | | |
| 8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0,960 | 450,00 | 432,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojkou PVC DN 150" | | 0,960 | | | |
| | VV | | 0,80*0,10*po | | 0,960 | | | |
| | | | Součet | | | | | |
| 9 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,144 | 5 000,00 | 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Betonové lože uličních vpustí" | | | | | |
| | VV | | 1,20*1,20*0,10*vp | | 0,144 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 21 543,70 | |
| 10 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 12,000 | 180,00 | 2 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Přípojka PVC DN 150" 12,0 | | 12,000 | | | |
| | VV po | | Mezisoučet | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |
| 11 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 1,000 | 3 620,00 | 3 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV16" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV vp | | Součet | | 1,000 | | | |
| 12 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 1,010 | 250,00 | 252,50 | |
| | PP | | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 13 | K | 895941314 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 14 | M | 59223858 | skruží betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 1,010 | 320,00 | 323,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | skruží betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 15 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,010 | 200,00 | 202,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 16 | K | 895941332 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 17 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 1,010 | 1 200,00 | 1 212,00 | |
| | PP | | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 18 | K | 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 1,000 | 1 470,00 | 1 470,00 | |
| | PP | | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 19 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 20 | M | 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 21 | M | 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 22 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 12,000 | 17,00 | 204,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 | | | | | |
| | VV | | po | | 12,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 398 825,00 | |
| 23 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 37,500 | 586,00 | 21 975,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ15" 37,50 | | 37,500 | | | |
| 24 | M | 592271-R1 | žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 37,500 | 8 300,00 | 311 250,00 | |
| | PP | | žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | |
| | VV | | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | |
| | VV | | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | |
| | VV | | "s integrovaným přípojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | |
| | VV | | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | |
| | VV | | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ15" 37,50 | | 37,500 | | | |
| 28 | M | 592271-R3 | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | kus | 4,000 | 8 500,00 | 34 000,00 | |
| | PP | | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | |
| | VV | | "SŽ15" 4,0 | | 4,000 | | | |
| 25 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 4,000 | 900,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | |
| | VV | | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ15" 4,0 | | 4,000 | | | |
| 26 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 4,000 | 7 000,00 | 28 000,00 | |
| | PP | | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "ŠŽ15" 4,0 | | 4,000 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 8 256,37 | |
| 27 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 34,837 | 237,00 | 8 256,37 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 525 425,78 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 525 425,78 | 21,00% | 110 339,41 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 635 765,19 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 525 425,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 525 425,78 |
| 1 - Zemní práce | | 279 183,50 |
| 2 - Zakládání | | 130 980,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 34 667,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 23 814,82 |
| 998 - Přesun hmot | | 56 780,46 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------|-------------------|--|
| M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | | | | | | |
| Místo: | Tišnov | | | | Datum: | 2. 5. 2024 | |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | | | Projektant: | Ing. Petr Velička | |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | | | | Zpracovatel: | Čiklová | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 525 425,78

| | | | |
|---|-----|---------------------|------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 525 425,78 |
| D | 1 | Zemní práce | 279 183,50 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 142,000 | 17,00 | 2 414,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | |
| VV | | | "viz G.4" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. dlažby" | 142,0 | 142,000 | | | |
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 111,000 | 20,00 | 2 220,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženeho | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| VV | | | "viz G.4" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | | | | |
| VV | | | 111,0 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | 111,000 | | | | | |
| 3 | K | 113107112 | Odstranění podkladu z kameniva těženeho tl přes 100 do 200 mm ručně | m2 | 3,000 | 162,00 | 486,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženeho, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107112 | | | | | |
| VV | | | "viz G.4" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění kačírku tl. 15 cm " | 3,0 | 3,000 | | | |
| 4 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 3,500 | 331,00 | 1 158,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107332 | | | | | |
| VV | | | "viz G.4" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění betonu tl. 20 cm" | 3,50 | 3,500 | | | |
| 5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 100,000 | 15,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| VV | | | "viz G.4" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. silničního obrubníku" | 51,0 | 51,000 | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" | 49,0 | 49,000 | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | 100,000 | | | | | |
| 6 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | 50,0 | | | | | |
| | | | 50,000 | | | | | |
| 7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| VV | | | 10*24*2 | | | | | |
| | | | 480,000 | | | | | |
| 8 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| VV | | | 10*2 | | | | | |
| | | | 20,000 | | | | | |
| 9 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------|-----|-----------|---|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 10 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 20,0 | 20,000 | | | | |
| 11 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 20,0 | 20,000 | | | | |
| 12 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 30,0 | 30,000 | | | | |
| 13 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 270,000 | 72,00 | 19 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" 302,0-32,0 | 270,000 | | | | |
| VV odk | | | Součet | 270,000 | | | | |
| 14 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 108,000 | 418,00 | 45 144,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | 108,000 | | | | |
| 15 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 13,500 | 2 206,00 | 29 781,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | 13,500 | | | | |
| 16 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 256,500 | 260,00 | 66 690,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" | 256,500 | | | | |
| VV odv | | | Součet | 256,500 | | | | |
| 17 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 13,500 | 260,00 | 3 510,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | 13,500 | | | | |
| VV odv2 | | | Součet | 13,500 | | | | |
| 18 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 270,000 | 5,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | 270,000 | | | | |
| VV odv2*(30-10) | | | | | | | | |
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 521,100 | 50,00 | 26 055,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" | 487,350 | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | 33,750 | | | | |
| VV | | | Součet | 521,100 | | | | |
| 20 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 295,000 | 25,00 | 7 375,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|--|----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | VV | | 295,0 | | 295,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 295,000 | | | |
| D 2 | | | Zakládání | | | | 130 980,00 | |
| 21 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 55,500 | 560,00 | 31 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.4" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 111,0/2 | | 55,500 | | | |
| 22 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 55,500 | 1 800,00 | 99 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.4" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 111,0/2 | | 55,500 | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 34 667,00 | |
| 23 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 295,000 | 98,00 | 28 910,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.4" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 295,000 | | | |
| | VV | | 295,0 | | | | | |
| 24 | K | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m | 3,500 | 556,00 | 1 946,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.4" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění železného zábradlí" 3,50 | | 3,500 | | | |
| 25 | K | 966777-R1 | Odstranění kovového roštu | m2 | 1,000 | 370,00 | 370,00 | |
| | PP | | Odstranění kovového roštu | | | | | |
| 26 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 111,000 | 31,00 | 3 441,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.4" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 111,000 | | | |
| | VV | | 111,0 | | | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 23 814,82 | |
| 27 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 59,798 | 80,00 | 4 783,84 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" | | 142,0*0,255 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113107112 - kamenivo těžené" | | 3,0*0,30 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113107332 - beton tl. 300 mm" | | 3,50*0,625 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" | | 100,0*0,205 | | | |
| | VV | | Součet | | 59,798 | | | |
| 28 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 1 734,142 | 1,00 | 1 734,14 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 1 734,142 | | | |
| 29 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 27,750 | 80,00 | 2 220,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | 27,750 | | | |
| | VV | | 111,0*0,10*2,50 | | | | | |
| 30 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,153 | 80,00 | 12,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 966777-R1 - kovový rošt" | | 1,0*0,030 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" | | 3,50*0,035 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,153 | | | |
| 31 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 1,377 | 1,00 | 1,38 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | VV | | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221571" 0,153*(10-1) | | 1,377 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 58,898 | 255,00 | 15 018,99 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" | | 142,0*0,255 | 36,210 | | |
| VV | | | "viz pol. 113107332 - beton tl. 300 mm" | | 3,50*0,625 | 2,188 | | |
| VV | | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" | | 100,0*0,205 | 20,500 | | |
| VV | | | Součet | | | 58,898 | | |
| 33 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0,900 | 50,00 | 45,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 113107112 - kamenivo těžené" | | 3,0*0,30 | 0,900 | | |
| 34 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,153 | 5,00 | -0,77 | |
| PP | | | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 966777-R1 - kovový rošt" | | -1,0*0,030 | -0,030 | | |
| VV | | | "viz pol. 966005111 - ocelové zábradlí" | | -3,50*0,035 | -0,123 | | |
| VV | | | Součet | | | -0,153 | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 56 780,46 | |
| 35 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 239,580 | 237,00 | 56 780,46 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M18.2 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 2 145,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 2 145,00 | 21,00% | 450,45 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 595,45 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| M18.2 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 2 145,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 145,00 |
| 1 - Zemní práce | 2 145,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M18.2 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 2 145,00 | |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 2 145,00 | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | 2 145,00 | |
| 1 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,000 | 260,00 | 1 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 5,000 | | | |
| 2 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 5,000 | 44,00 | 220,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 | | | | | |
| VV | | | "dovoz z meziskládky" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" zz | | 5,000 | | | |
| 3 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 5,000 | 125,00 | 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "zásyp zeminou" 5,0 | | 5,000 | | | |
| VV zz | | | Mezisoučet | | 5,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 5,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M18.3 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - B - Zpevněné plochy

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Číková | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 637 384,02 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 637 384,02 | 21,00% | 133 850,64 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 771 234,66 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M18.3 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - B - Zpevněné plochy | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 637 384,02 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 632 665,26 |
| 5 - Komunikace pozemní | 300 110,18 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 287 775,04 |
| 997 - Přesun sutě | 25 451,50 |
| 998 - Přesun hmot | 19 328,54 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 4 718,76 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 4 718,76 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M18.3 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 637 384,02

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|----|---------|------------|-----------|----------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | 632 665,26 | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | 300 110,18 | | |
| 1 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 36,450 | 100,00 | 3 645,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 27,0*1,350 | | | 36,450 | | |
| 2 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 92,000 | 125,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 89,0 | | | 89,000 | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x8, šedá" 1,50 | | | 1,500 | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x10 cm" 1,50 | | | 1,500 | | |
| VV | | | Součet | | | 92,000 | | |
| 3 | K | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 163,000 | 140,00 | 22 820,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "ŠD fr. 0-32 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 143,0 | | | 143,000 | | |
| VV | | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do paprsku" 20,0 | | | 20,000 | | |
| VV | | | Součet | | | 163,000 | | |
| 4 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 92,000 | 250,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 89,0 | | | 89,000 | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x8, šedá" 1,50 | | | 1,500 | | |
| VV | | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x10 cm" 1,50 | | | 1,500 | | |
| VV | | | Součet | | | 92,000 | | |
| 5 | K | 581131314 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm | m2 | 27,000 | 800,00 | 21 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 180 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581131314 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 27,0 | | | 27,000 | | |
| 6 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 89,000 | 720,00 | 64 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" | 89,0 | 89,000 | | | |
| 7 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 163,000 | 820,00 | 133 660,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| | VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" | | 143,000 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do paprsku - vyzískaná dlažba ze stavby" | | 20,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 163,000 | | | |
| 8 | K | 591421-R | Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku | m2 | 20,000 | 150,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do paprsku" | | 20,000 | | | |
| 9 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| | VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x8, šedá" | | 1,500 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x10 cm" | | 1,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 10 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 1,545 | 5 865,00 | 9 061,43 | |
| | PP | | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,03 | | 1,545 | | | |
| 11 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 1,545 | 3 750,00 | 5 793,75 | |
| | PP | | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,03 | | 1,545 | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 287 775,04 | |
| 12 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 99,620 | 250,00 | 24 905,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | |
| | VV | | "viz 1.4 + 02.4.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 83,500 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100, R=5 m - O1a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 15,000 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/63, R=5 m - O1d, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 0,630 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/49, R=1 m - O1e, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 0,490 | | | |
| | VV | | Součet | | 99,620 | | | |
| 13 | M | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | m | 83,500 | 1 260,00 | 105 210,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | VV | | Hmotnost: 125 kg/bm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 83,50 | | 83,500 | | | |
| 14 | M | 58380434 | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm | m | 15,630 | 3 895,00 | 60 878,85 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | "R=5 m" | | 15,630 | | | |
| 15 | M | 58380414 | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm | m | 0,490 | 4 740,00 | 2 322,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | "R=1 m" | | 0,490 | | | |
| 16 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4,483 | 4 171,00 | 18 698,59 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz 1.4 + 02.4.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 3,758 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100, R=5 m - O1a, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 0,675 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/63, R=5 m - O1d, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 0,028 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/49, R=1 m - O1e, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" | | 0,022 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,483 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K | 918111-R2 | Nerezová pásnice 2000/120/6, kotvená hladkou ocelovou tyčí prům. 10 mm a délky 600 mm - kompletní provedení, dodávka a montáž | m | 35,000 | 1 200,00 | 42 000,00 | |
| PP | | | Nerezová pásnice 2000/120/6, kotvená hladkou ocelovou tyčí prům. 10 mm a délky 600 mm - kompletní provedení, dodávka a montáž | | | | | |
| 18 | K | 918111-R3 | Nerezová pásnice 2000/200/6, kotvená hladkou ocelovou tyčí prům. 10 mm a délky 600 mm - kompletní provedení, dodávka a montáž | m | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 | |
| PP | | | Nerezová pásnice 2000/200/6, kotvená hladkou ocelovou tyčí prům. 10 mm a délky 600 mm - kompletní provedení, dodávka a montáž | | | | | |
| 19 | K | 919111112 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu | m | 14,000 | 150,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919111112 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" | | | | | |
| VV | | | "příčná dilatace proříznutí do hl. 70-80 mm" | | | | | |
| VV | | | 14,0 | | | | | |
| | | | | | 14,000 | | | |
| 20 | K | 919111213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 14,000 | 110,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919111213 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 24,0 | | | | | |
| VV | | | "proříznutí pracovní spáry v tl. 8 mm do hl. 25 mm" | | | | | |
| VV | | | 14,0 | | | | | |
| | | | | | 14,000 | | | |
| 21 | K | 919111223 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 14,000 | 150,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919111223 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 24,0 | | | | | |
| VV | | | "rozšíření spáry v tl. 8 mm do hl. 30 mm" | | | | | |
| VV | | | 14,0 | | | | | |
| | | | | | 14,000 | | | |
| 22 | K | 919121213 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu | m | 14,000 | 170,00 | 2 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121213 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 24,0 | | | | | |
| VV | | | "proříznutí pracovní spáry v tl. 8 mm do hl. 25 mm" | | | | | |
| VV | | | "zalití asf. zálivkou" | | | | | |
| VV | | | 14,0 | | | | | |
| | | | | | 14,000 | | | |
| 23 | K | 919122122 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem | m | 14,000 | 100,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122122 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 24,0 | | | | | |
| VV | | | "uložení kruhového předtěsnění a zalití asfaltovou zálivkou" | | | | | |
| VV | | | 14,0 | | | | | |
| | | | | | 14,000 | | | |
| 24 | K | 919123121 | Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu | m | 14,000 | 150,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919123121 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 24,0 | | | | | |
| VV | | | "podélná dilatace pryžovou vložkou" | | | | | |
| VV | | | 14,0 | | | | | |
| | | | | | 14,000 | | | |
| 25 | K | 919131111 | Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu | kus | 24,000 | 115,00 | 2 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919131111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "ocelové trny prům. 25 mm, dl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 24,0 | | | | | |
| | | | | | 24,000 | | | |
| 26 | K | 919131311 | Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu | m | 14,000 | 230,00 | 3 220,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919131311 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| VV | | | "fixační koš pro uložení trnů" | | | | | |
| VV | | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" 14,0 | | | | | |
| | | | | | 14,000 | | | |
| 27 | K | 919716111 | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 | t | 0,102 | 80 000,00 | 8 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919716111 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a + H.4" | | | | | |
| | VV | | "kari sítě 150x150x6mm, kladené s přesahem 300 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 6 - pochozí plocha - beton" | | 0,102 | | | |
| | | | 27,0*3,03*1,25*0,001 | | | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 25 451,50 | |
| 28 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 46,700 | 80,00 | 3 736,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 89,0*0,10*2,50 | | 22,250 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 143,0*0,060*2,50 | | 21,450 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do paprsku" 20,0*0,060*2,50 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 46,700 | | | |
| 29 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 46,700 | 465,00 | 21 715,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 89,0*0,10*2,50 | | 22,250 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do řádku" 143,0*0,060*2,50 | | 21,450 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 5b - pochozí plocha - ŽK 6x6x6, šedá, kladená do paprsku" 20,0*0,060*2,50 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 46,700 | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 19 328,54 | |
| 30 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t | 81,555 | 237,00 | 19 328,54 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 4 718,76 | |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 4 718,76 | |
| 31 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 37,000 | 127,00 | 4 699,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.4.4 Vzorový příčný řez – OSA 4a" | | | | | |
| | VV | | 37,0 | | 37,000 | | | |
| 32 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,015 | 1 317,00 | 19,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M18.4 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - D - Odvodnění

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 163 493,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 163 493,00 | 21,00% | 34 333,53 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 197 826,53 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| M18.4 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - D - Odvodnění | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 163 493,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 163 493,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 163 019,00 |
| 998 - Přesun hmot | 474,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M18.4 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - D - Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 163 493,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|------------|--------|----------|------------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | 163 493,00 | | | | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 163 019,00 | | | | |
| 1 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 16,500 | 586,00 | 9 669,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111 | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | | |
| | VV | "Žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | | |
| | VV | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | | |
| | VV | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | | |
| | VV | "s integrovaným připojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | | |
| | VV | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | | |
| | VV | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | | |
| | VV | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | | |
| | VV | "ŠŽ16" 16,50 | | | | | | |
| 2 | M | 592271-R1 | žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | m | 16,500 | 8 300,00 | 136 950,00 | |
| | PP | žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | | |
| | VV | "Žlab z betonu vyztuženého vlákný třídy zatížení D400 se mikrošterbinovým krytem" | | | | | | |
| | VV | "Žlab je šířky 213 mm, délky 1000 m, stavební výšky 200 mm" | | | | | | |
| | VV | "Mikrošterbinový kryt, asymetrický, z pozinkované oceli," | | | | | | |
| | VV | "s integrovaným připojovacím prvkem po celém obvodu, třída zatížení D 400" | | | | | | |
| | VV | "délka krytu 1000 mm, šířka krytu 206 mm, " | | | | | | |
| | VV | "výška šterbiny 200 mm, stavební výška 222 mm, šířka šterbiny 14 mm" | | | | | | |
| | VV | "ŠŽ16" 16,50 | | | | | | |
| 6 | M | 592271-R3 | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | kus | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| | PP | revizní nástavec třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | | | | | |
| | VV | "ŠŽ16" 1,0 | | | | | | |
| 3 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky do 200 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | | |
| | VV | "odtoková vpust' s pozinkovaným košem" | | | | | | |
| | VV | "obetonování a lože z betonu C25/30 XF3" | | | | | | |
| | VV | "ŠŽ16" 1,0 | | | | | | |
| 4 | M | 592230-R2 | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | odtoková vpust' s pozinkovaným košem délky 500 mm, v. 570 mm, š. 210 mm | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | | | | | |
| | VV | "ŠŽ16" 1,0 | | | | | | |
| D | 998 | Přesun hmot | | 474,00 | | | | |
| 5 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 2,000 | 237,00 | 474,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH | | | 900 658,27 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 900 658,27 | 21,00% | 189 138,24 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 089 796,51 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 900 658,27 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 900 658,27 |
| 1 - Zemní práce | | 479 485,00 |
| 2 - Zakládání | | 236 000,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 1 489,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 49 071,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 32 793,56 |
| 998 - Přesun hmot | | 101 818,99 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 900 658,27

D HSV Práce a dodávky HSV 900 658,27

D 1 Zemní práce 479 485,00

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-------|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 175,000 | 17,00 | 2 975,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 | | | | | |
| VV | | | "viz G.5" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění betonové dlažby" | 175,0 | 175,000 | | | |
| 2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 181,000 | 20,00 | 3 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| VV | | | "viz G.5" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | 181,0 | 181,000 | | | |
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 169,000 | 15,00 | 2 535,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| VV | | | "viz G.5" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. silničního obrubníku" | 113,0 | 113,000 | | | |
| VV | | | "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" | 56,0 | 56,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 169,000 | | | |
| 4 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | 50,0 | | | | | |
| VV | | | 50,000 | | | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| VV | | | 10*24*2 | | | | | |
| VV | | | 480,000 | | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| VV | | | 10*2 | | | | | |
| VV | | | 20,000 | | | | | |
| 7 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| PP | | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 8 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" | | | | | |
| VV | | | 20,0 | | | | | |
| VV | | | 20,000 | | | | | |
| 9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 11 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 545,000 | 72,00 | 39 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" 545,0 | | 545,000 | | | |
| VV odk | | | Součet | | 545,000 | | | |
| 12 | K | 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 218,000 | 418,00 | 91 124,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | | 218,000 | | | |
| 13 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 27,250 | 2 206,00 | 60 113,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | | 27,250 | | | |
| 14 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 517,750 | 260,00 | 134 615,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "výkopy - viz pol. 122252207" | | 517,750 | | | |
| VV odv | | | Součet | | 517,750 | | | |
| 15 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 27,250 | 260,00 | 7 085,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | | 27,250 | | | |
| VV odv2 | | | Součet | | 27,250 | | | |
| 16 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 545,000 | 5,00 | 2 725,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | 545,000 | | | |
| VV odv2 | | | (30-10) | | | | | |
| 17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 051,850 | 50,00 | 52 592,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 "viz pol. 162651112" | | 983,725 | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" | | 68,125 | | | |
| VV | | | Součet | | 1 051,850 | | | |
| 18 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 432,000 | 25,00 | 10 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | 432,0 | | 432,000 | | | |
| D 2 | | | Zakládání | | | | 236 000,00 | |
| 19 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 100,000 | 560,00 | 56 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 "viz TZ a H.5" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 200,0/2 | | 100,000 | | | |
| 20 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 100,000 | 1 800,00 | 180 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz TZ a H.5" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 200,0/2 | | 100,000 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 1 489,72 | |
| 21 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,404 | 3 081,00 | 1 244,72 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | |
| | VV | | "viz G.5" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV" | | | | | |
| | VV | | (3,14*0,275*0,275*1,70)*1 | | 0,404 | | | |
| | VV | odst_vpust | Součet | | 0,404 | | | |
| 22 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 245,00 | 245,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | |
| | VV | | "viz G.5" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 49 071,00 | |
| 23 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 432,000 | 98,00 | 42 336,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.5" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 432,000 | | | |
| | VV | | 432,0 | | | | | |
| 24 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 1,000 | 439,00 | 439,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.5.2 Situace pozemní komunikace – OSA 4b" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 25 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 2,000 | 65,00 | 130,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.5.2 Situace pozemní komunikace – OSA 4b" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ bez sloupku" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 26 | K | 966777-R1 | Odstranění kovového roštu | m2 | 1,500 | 370,00 | 555,00 | |
| | PP | | Odstranění kovového roštu | | | | | |
| 27 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 181,000 | 31,00 | 5 611,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.5" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 181,0 | | 181,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 32 793,56 | |
| 28 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 80,122 | 80,00 | 6 409,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 175,0*0,255 | | 44,625 | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 169,0*0,205 | | 34,645 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 0,776 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 1,0*0,076 | | 0,076 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 80,122 | | | |
| 29 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 323,538 | 1,00 | 2 323,54 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | VV | | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 2 323,538 | | | |
| 30 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 45,250 | 80,00 | 3 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 181,0*0,10*2,50 | | 45,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 45,250 | | | |
| 31 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,109 | 80,00 | 8,72 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 1,0*0,050 | | 0,050 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 1,0*0,0061 | | 0,006 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 2,0*0,004 | | 0,008 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966777-R1 - kovový rošt" 1,50*0,030 | | 0,045 | | | |
| | | | VV vyb_hm Součet | | 0,109 | | | |
| 32 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,981 | 1,00 | 0,98 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | | | VV "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | | | VV "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | 0,981 | | | |
| 33 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 80,122 | 255,00 | 20 431,11 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | | | VV "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 175,0*0,255 | | 44,625 | | | |
| | | | VV "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 169,0*0,205 | | 34,645 | | | |
| | | | VV "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 0,776 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 1,0*0,076 | | 0,076 | | | |
| | | | VV Součet | | 80,122 | | | |
| 34 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,109 | 5,00 | -0,55 | |
| | | | PP Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | | | VV "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" -1,0*0,050 | | -0,050 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - 1,0*0,0061 | | -0,006 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -2,0*0,004 | | -0,008 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966777-R1 - kovový rošt" -1,50*0,030 | | -0,045 | | | |
| | | | VV Součet | | -0,109 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 101 818,99 | |
| 35 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 429,616 | 237,00 | 101 818,99 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M19.2 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.2 - Ostatní zemní práce

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 3 734,88 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 734,88 | 21,00% | 784,32 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 4 519,20 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M19.2 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.2 - Ostatní zemní práce | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| Náklady ze soupisu prací | | 3 734,88 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 3 734,88 |
| 1 - Zemní práce | | 3 340,48 |
| 998 - Přesun hmot | | 394,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M19.2 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.2 - Ostatní zemní práce

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 734,88

D HSV Práce a dodávky HSV 3 734,88

D 1 Zemní práce 3 340,48

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251104 VV "viz 02.5.7 Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4b" VV "Výkop pro UV" VV (1,20*1,20*1,0)*2 2,880 VV hš Součet 2,880 | m3 | 2,880 | 555,00 | 1 598,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 VV "výkopy - viz pol. 133251104" hš 2,880 VV odv Součet 2,880 | m3 | 2,880 | 260,00 | 748,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| 3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 VV "viz pol. 162651112" odv*1,90 5,472 | t | 5,472 | 50,00 | 273,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 VV "viz 02.5.7 Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4b" VV "Zásyp uličních vpustí štěrkopiskem fr. 0-8 mm" hš- (3,14*0,275*0,275*1,0)*2 2,405 VV zšp Mezisoučet 2,405 VV Součet 2,405 | m3 | 2,405 | 125,00 | 300,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| 5 | M | 58344121 | šterkodrt' frakce 0/8 šterkodrt' frakce 0/8 "viz pol. 174151101" zšp*2,05 4,930 | t | 4,930 | 85,00 | 419,05 | CS ÚRS 2023 02 |
| D | 998 | | Přesun hmot 394,40 | | | | | |
| 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | t | 4,930 | 80,00 | 394,40 | CS ÚRS 2023 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M19.3 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - B - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 728 711,43 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 728 711,43 | 21,00% | 153 029,40 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 881 740,83 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M19.3 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - B - Zpevněné plochy | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 728 711,43 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 720 422,19 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 638 796,88 |
| 997 - Přesun sutě | | 59 950,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 21 675,31 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 8 289,24 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | 8 289,24 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M19.3 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 728 711,43

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 720 422,19 | | | | | |
|---|------------|--|---|----|---------|----------|------------|----------------|
| D | 5 | Komunikace pozemní | 638 796,88 | | | | | |
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 468,500 | 125,00 | 58 562,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b + H.5" | | | | | | |
| | VV | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 440,0 | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 3,50 | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 15,50 | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - umělá vodící linie - kamenná dlažba 40x40x10 cm" 9,50 | | | | | | |
| | VV | Součet 468,500 | | | | | | |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 468,500 | 250,00 | 117 125,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b + H.5" | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 440,0 | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 3,50 | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 15,50 | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - umělá vodící linie - kamenná dlažba 40x40x10 cm" 9,50 | | | | | | |
| | VV | Součet 468,500 | | | | | | |
| 3 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 440,000 | 720,00 | 316 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b + H.5" | | | | | | |
| | VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 440,0 | | | | | | |
| 4 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 28,500 | 650,00 | 18 525,00 | |
| | PP | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | | |
| | VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b + H.5" | | | | | | |
| | VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" 3,50 | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 15,50 | | | | | | |
| | VV | "Konstrukce 3 - umělá vodící linie - kamenná dlažba 40x40x10 cm" 9,50 | | | | | | |
| | VV | Součet 28,500 | | | | | | |
| 5 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 3,605 | 5 865,00 | 21 143,33 | |
| | PP | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | | |
| | VV | "viz pol. 596811220 + ztrata 3%" | | | | | | |
| | VV | 3,50*1,03 | | | | | | |
| 6 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 15,965 | 3 750,00 | 59 868,75 | |
| | PP | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | | |
| | VV | "viz pol. 596811220 + ztrata 3%" | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 15,50*1,03 | | 15,965 | | | |
| 7 | M | 58381-R3 | kamenná dlažba hmatná (podélné drážky) 400x400x100 mm šedá | m2 | 9,785 | 4 780,00 | 46 772,30 | |
| | PP | | kamenná dlažba hmatná (podélné drážky) 400x400x100 mm šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztrátne 3%" | | | | | |
| | VV | | 9,50*1,03 | | 9,785 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 59 950,00 | |
| 8 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 110,000 | 80,00 | 8 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 440,0*0,10*2,50 | | 110,000 | | | |
| 9 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 110,000 | 465,00 | 51 150,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor, parkování - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 440,0*0,10*2,50 | | 110,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 21 675,31 | |
| 10 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 91,457 | 237,00 | 21 675,31 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 8 289,24 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 8 289,24 | |
| 11 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti popovými fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 65,000 | 127,00 | 8 255,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b" | | | | | |
| | VV | | 65,0 | | 65,000 | | | |
| 12 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,026 | 1 317,00 | 34,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M19.4 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - C. Přeložky a chráničky inženýrských sítí**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 30 000,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 30 000,00 | 21,00% | 6 300,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 36 300,00 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M19.4 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - C. Přeložky a chráničky inženýrských sítí**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 30 000,00 |
| M - Práce a dodávky M | 30 000,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 30 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M19.4 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - C. Přeložky a chráničky inženýrských sítí**

Místo: Tišnov

Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D

M

Práce a dodávky M

30 000,00

D

21-M

Elektromontáže

30 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 210001-R | Výšková úprava skříní CETIN - demontáž, uschování, montáž, doprava, kompletní provedení včetně základů, zemních prací, atd | kus | 2,000 | 15 000,00 | 30 000,00 | |
|---|---|----------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|

PP

Výšková úprava skříní CETIN - demontáž, uschování, montáž, doprava, kompletní provedení včetně základů, zemních prací, atd

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M19.5 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - D - Odvodnění

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 65 597,71 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 65 597,71 | 21,00% | 13 775,52 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 79 373,23 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M19.5 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - D - Odvodnění | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | | 65 597,71 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 65 597,71 |
| 2 - Zakládání | | 23 213,82 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | 1 440,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 38 359,40 |
| 998 - Přesun hmot | | 2 584,49 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M19.5 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - D - Odvodnění

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 65 597,71

D HSV Práce a dodávky HSV 65 597,71

D 2 Zakládání 23 213,82

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 5,700 | 1 400,00 | 7 980,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" | | | | | | | |
| VV | 0,10*dren 5,700 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 57,000 | 50,00 | 2 850,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b" | | | | | | | |
| VV | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | | | | |
| VV | 1,0*dren 57,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|--|
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 59,850 | 18,00 | 1 077,30 | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | | | |
| VV | 1,0*1,05*dren 59,850 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1,026 | 1 020,00 | 1 046,52 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b" | | | | | | | |
| VV | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren 1,026 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 57,000 | 180,00 | 10 260,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b" | | | | | | | |
| VV | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | | | |
| VV | 57,0 57,000 | | | | | | | |
| VV dren | Součet 57,000 | | | | | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 1 440,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,288 | 5 000,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.7 Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4b" | | | | | | | |
| VV | "Betonové lože uličních vpustí" | | | | | | | |
| VV | 1,20*1,20*0,10*vp 0,288 | | | | | | | |

D 8 Trubní vedení 38 359,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 | 3 620,00 | 7 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.7 Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4b" | | | | | | | |
| VV | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV17, UV18" 2,0 2,000 | | | | | | | |
| VV vp | Součet 2,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|--|
| 8 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 2,020 | 250,00 | 505,00 | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | vp*1,01 | 2,020 | | | | |
| 9 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm | kus | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | |
| VV | | | vp | 2,000 | | | | |
| 10 | M | 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 2,020 | 320,00 | 646,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | 2,020 | | | | |
| 11 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,020 | 200,00 | 404,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | 2,020 | | | | |
| 12 | K | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | |
| VV | | | vp | 2,000 | | | | |
| 13 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 2,020 | 1 200,00 | 2 424,00 | |
| PP | | | vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | |
| VV | | | vp*1,01 | 2,020 | | | | |
| 14 | K | 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 2,000 | 1 470,00 | 2 940,00 | |
| PP | | | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | | | | | |
| VV | | | vp | 2,000 | | | | |
| 15 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | |
| VV | | | vp | 2,000 | | | | |
| 16 | M | 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | |
| PP | | | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| VV | | | vp | 2,000 | | | | |
| 17 | M | 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 | |
| PP | | | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| VV | | | vp | 2,000 | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | 2 584,49 |
| 18 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 10,905 | 237,00 | 2 584,49 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M19.6 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - E. Dopravní značení

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 7 710,16 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 7 710,16 | 21,00% | 1 619,13 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 9 329,29 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| M19.6 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - E. Dopravní značení | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|----------|
| Náklady ze soupisu prací | 7 710,16 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 7 710,16 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 700,00 |
| 998 - Přesun hmot | 10,16 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M19.6 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - E. Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 7 710,16

D HSV Práce a dodávky HSV 7 710,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 700,00

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.5.2 Situace pozemní komunikace – OSA 4b" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6b + bez sloupeku (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV Součet 2,000 | | | | | | | | |
| 2 | M | 40445652 | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | kus | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP informativní značky zónové IZ3 500x700mm | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914111111" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6b + bez sloupeku (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| VV Součet 2,000 | | | | | | | | |
| 3 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | | | | |
| VV "viz 02.5.2 Situace pozemní komunikace – OSA 4b" | | | | | | | | |
| VV "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| 4 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 914511112" 1,0 1,000 | | | | | | | | |
| D 998 Přesun hmot 10,16 | | | | | | | | |
| 5 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0,127 | 80,00 | 10,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 160 273,96 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 160 273,96 | 21,00% | 243 657,53 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 403 931,49 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 160 273,96 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 160 273,96 |
| 1 - Zemní práce | 579 132,00 |
| 2 - Zakládání | 333 940,00 |
| 8 - Trubní vedení | 4 466,09 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 84 580,76 |
| 997 - Přesun sutě | 14 011,95 |
| 998 - Přesun hmot | 144 143,16 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 160 273,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 160 273,96

D 1 Zemní práce 579 132,00

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 569,000 | 20,00 | 11 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | | | | | |
| VV "viz G.6" | | | | | | | | |
| VV "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | | |
| VV "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" | | | | | | | | |
| 78,0 | | | | | | | | |
| VV "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" | | | | | | | | |
| 486,0 | | | | | | | | |
| VV "Odstranění žulových kostek 6x16x6 cm, barva šedá" | | | | | | | | |
| 5,0 | | | | | | | | |
| VV Součet | | | | | | | | |
| 569,000 | | | | | | | | |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 16,000 | 15,00 | 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | | | | | |
| VV "viz G.6" | | | | | | | | |
| VV "Odstranění bet. chodníkového obrubníku" | | | | | | | | |
| 16,0 | | | | | | | | |
| 16,000 | | | | | | | | |
| 3 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 71,000 | 64,00 | 4 544,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | | | | | |
| VV "viz G.6" | | | | | | | | |
| VV "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16" | | | | | | | | |
| 71,0 | | | | | | | | |
| 71,000 | | | | | | | | |
| 4 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | | | | | |
| VV "předpoklad" | | | | | | | | |
| 50,0 | | | | | | | | |
| 50,000 | | | | | | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 960,000 | 77,00 | 73 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | | | | | |
| VV "předpoklad" | | | | | | | | |
| VV "20 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | | | | |
| 20*24*2 | | | | | | | | |
| 960,000 | | | | | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 40,000 | 40,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | | | | | |
| VV "předpoklad" | | | | | | | | |
| VV "20 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | | | | |
| 20*2 | | | | | | | | |
| 40,000 | | | | | | | | |
| 7 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| PP | | | | | | | | |
| Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | | | | |
| 8 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 40,000 | 254,00 | 10 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | | | | | |
| VV "předpoklad" | | | | | | | | |
| 40,0 | | | | | | | | |
| 40,000 | | | | | | | | |
| 9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 40,000 | 245,00 | 9 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | | | | | | |
| Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | | | | | |
| VV "předpoklad" | | | | | | | | |
| https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | "předpoklad" 40,0 | 40,000 | | | | |
| 10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 40,000 | 244,00 | 9 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšeáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | | | | | |
| VV | | | "předpoklad" 40,0 | 40,000 | | | | |
| 11 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 598,000 | 72,00 | 43 056,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | "výkop" 598,0 | 598,000 | | | | |
| VV odk | | | Součet | 598,000 | | | | |
| 12 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 239,200 | 418,00 | 99 985,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 40%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,40 | 239,200 | | | | |
| 13 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 29,900 | 2 206,00 | 65 959,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | |
| VV | | | "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| VV | | | odk*0,05 | 29,900 | | | | |
| 14 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 568,100 | 260,00 | 147 706,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | |
| VV | | | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | 568,100 | | | | |
| VV odv | | | Součet | 568,100 | | | | |
| 15 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 29,900 | 260,00 | 7 774,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | |
| VV | | | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | 29,900 | | | | |
| VV odv2 | | | Součet | 29,900 | | | | |
| 16 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 598,000 | 5,00 | 2 990,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | |
| VV | | | "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) | 598,000 | | | | |
| 17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 154,140 | 50,00 | 57 707,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | 1 079,390 | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | 74,750 | | | | |
| VV | | | Součet | 1 154,140 | | | | |
| 18 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 622,000 | 25,00 | 15 550,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | 607,0+15,0 | 622,000 | | | | |
| D 2 | | | Zakládání | 333 940,00 | | | | |
| 19 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 141,500 | 560,00 | 79 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.6" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 283,0/2 | 141,500 | | | | |
| 20 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 141,500 | 1 800,00 | 254 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.6" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 283,0/2 | | 141,500 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 4 466,09 | |
| 21 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1,211 | 3 081,00 | 3 731,09 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Bourání šachet a jímek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV" | | | | | |
| | VV | | (3,14*0,275*0,275*1,70)*3 | | 1,211 | | | |
| | VV | odst_vpust | Součet | | 1,211 | | | |
| 22 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg | kus | 3,000 | 245,00 | 735,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění UV" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 84 580,76 | |
| 23 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 622,000 | 98,00 | 60 956,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.6" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 622,000 | | | |
| | VV | | 622,0 | | | | | |
| 24 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 9,000 | 439,00 | 3 951,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.6.2 Situace pozemní komunikace - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 9,0 | | 9,000 | | | |
| 25 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 15,000 | 65,00 | 975,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.6.2 Situace pozemní komunikace - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 9,0 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění svislého DZ bez sloupku" 6,0 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,000 | | | |
| 26 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 11,360 | 66,00 | 749,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071112 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16" 71,0*0,160 | | 11,360 | | | |
| 27 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 564,000 | 31,00 | 17 484,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 78,0 | | 78,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 486,0 | | 486,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 564,000 | | | |
| 28 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 5,000 | 93,00 | 465,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x16x6 cm, barva šedá" 5,0 | | 5,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 14 011,95 | |
| 29 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 6,289 | 80,00 | 503,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 16,0*0,205 | | 3,280 | | | |
| | VV | | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 2,325 | | | |
| | VV | | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 9,0*0,076 | | 0,684 | | | |
| | VV | sut | Součet | | 6,289 | | | |
| 30 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 182,381 | 1,00 | 182,38 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | |
| | | | VV "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | |
| | | | VV "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | 182,381 | | | |
| 31 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 146,294 | 80,00 | 11 703,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | | | VV "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | | | VV "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva černá" 78,0*0,10*2,50 | | 19,500 | | | |
| | | | VV "Odstranění žulových kostek 10x10x10 cm, barva šedá" 486,0*0,10*2,50 | | 121,500 | | | |
| | | | VV "Odstranění žulových kostek 6x16x6 cm, barva šedá" 5,0*0,060*2,50 | | 0,750 | | | |
| | | | VV "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16" 71,0*0,160*0,160*2,50 | | 4,544 | | | |
| | | | VV Součet | | 146,294 | | | |
| 32 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,229 | 80,00 | 18,32 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| | | | VV "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 3,0*0,050 | | 0,150 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 9,0*0,0061 | | 0,055 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 6,0*0,004 | | 0,024 | | | |
| | | | VV vyb_hm Součet | | 0,229 | | | |
| 33 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2,061 | 1,00 | 2,06 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | |
| | | | VV "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | |
| | | | VV "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | 2,061 | | | |
| 34 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 6,289 | 255,00 | 1 603,70 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| | | | VV "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 16,0*0,205 | | 3,280 | | | |
| | | | VV "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 2,325 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 9,0*0,076 | | 0,684 | | | |
| | | | VV Součet | | 6,289 | | | |
| 35 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,229 | 5,00 | -1,15 | |
| | | | PP Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | |
| | | | VV "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" -3,0*0,050 | | -0,150 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" - 9,0*0,0061 | | -0,055 | | | |
| | | | VV "viz pol. 966006132 - odstranění značek" -6,0*0,004 | | -0,024 | | | |
| | | | VV Součet | | -0,229 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 144 143,16 | |
| 36 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 608,199 | 237,00 | 144 143,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M20.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 5 299,67 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 5 299,67 | 21,00% | 1 112,93 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 6 412,60 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M20.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 5 299,67 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 5 299,67 |
| 1 - Zemní práce | | 5 102,39 |
| 998 - Přesun hmot | | 197,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M20.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 5 299,67

D HSV Práce a dodávky HSV 5 299,67

D 1 Zemní práce 5 102,39

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 1,440 | 555,00 | 799,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251104 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | | | | | | |
| VV | "Výkop pro UV" | | | | | | | |
| VV | (1,20*1,20*1,0)*1 | | | | | | | |
| VV hš | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,000 | 260,00 | 2 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z meziskládky" | | | | | | | |
| VV | "zásyp zeminou" zz | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,440 | 260,00 | 374,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | | | |
| VV | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | | | | | | |
| VV odv | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 4 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 8,000 | 44,00 | 352,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z meziskládky" | | | | | | | |
| VV | "zásyp zeminou" zz | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2,736 | 50,00 | 136,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 9,203 | 125,00 | 1 150,38 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | | | | | | | |
| VV | "dle přílohy B.P5" | | | | | | | |
| VV | "zásyp zeminou" 8,0 | | | | | | | |
| VV zz | Mezisoučet | | | | | | | |
| VV | "viz 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | | | | | | |
| VV | "Zásyp uličních vpustí šterkopískem fr. 0-8 mm" hš- | | | | | | | |
| VV | (3,14*0,275*0,275*1,0)*1 | | | | | | | |
| VV zšp | Mezisoučet | | | | | | | |
| VV | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 7 | M | 58344121 | šterkodrt' frakce 0/8 | t | 2,466 | 85,00 | 209,61 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|-----------------------|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | šterkodrt' frakce 0/8 | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 174151101" zšp*2,05 | | | | | | | |

D 998 Přesun hmot 197,28

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 8 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 2,466 | 80,00 | 197,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Číková | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 169 338,79 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 169 338,79 | 21,00% | 245 561,15 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 1 414 899,94 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 169 338,79 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 169 338,79 |
| 5 - Komunikace pozemní | 994 911,13 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 95 598,42 |
| 997 - Přesun sutě | 30 588,13 |
| 998 - Přesun hmot | 48 241,11 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 169 338,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 169 338,79

D 5 Komunikace pozemní 994 911,13

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 621,600 | 125,00 | 77 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | |
| | VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | 1,50 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" | | 26,00 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - umělá vodící linie - kamenná dlažba 40x40x10 cm" | | 7,50 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" | | 264,60 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - dopravní stín - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře, kladená do bet. lože" | | 4,00 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 318,00 | | | |
| | VV | | Součet | | 621,600 | | | |
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 577,500 | 250,00 | 144 375,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | 1,50 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" | | 26,00 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - umělá vodící linie - kamenná dlažba 40x40x10 cm" | | 7,50 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" | | 220,50 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - dopravní stín - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře, kladená do bet. lože" | | 4,00 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 318,00 | | | |
| | VV | | Součet | | 577,500 | | | |
| 3 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 220,500 | 720,00 | 158 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | |
| | VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" | | 220,50 | | | |
| 4 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 4,000 | 970,00 | 3 880,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - dopravní stín - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře, kladená do bet. lože" | | 4,00 | | | |
| 5 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 318,000 | 690,00 | 219 420,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 4 - plocha náměstí - žulový odsek, šedá a okr" | | 318,000 | | | |
| 6 | M | 583810-R3 | odseková dlažba žulová tl. 100 mm, barva šedá a žlutá | m2 | 321,180 | 690,00 | 221 614,20 | |
| | PP | | odseková dlažba žulová tl. 100 mm, barva šedá a žlutá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 591412111 + ztratiné 1%" | | | | | |
| | VV | | 318,0*1,01 | | 321,180 | | | |
| 7 | K | 596811-R1 | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 35,000 | 650,00 | 22 750,00 | |
| | PP | | Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | |
| | VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - hmatná kamenná dlažba 40x40x10, šedá" | | 1,500 | | | |
| | VV | | 1,50 | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - kamenný hmatový kontrast - kamenná dlažba 25x80x12" 26,0 | | 26,000 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - umělá vodící linie - kamenná dlažba 40x40x10 cm" 7,50 | | 7,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,000 | | | |
| 8 | M | 58381-R1 | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | m2 | 1,545 | 5 865,00 | 9 061,43 | |
| | PP | | kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,03 | | 1,545 | | | |
| 9 | M | 58381-R2 | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | m2 | 26,780 | 3 750,00 | 100 425,00 | |
| | PP | | kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| | VV | | 26,0*1,03 | | 26,780 | | | |
| 10 | M | 58381-R3 | kamenná dlažba hmatná (podélné drážky) 400x400x100 mm šedá | m2 | 7,725 | 4 780,00 | 36 925,50 | |
| | PP | | kamenná dlažba hmatná (podélné drážky) 400x400x100 mm šedá | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 596811220 + ztratiné 3%" | | | | | |
| | VV | | 7,50*1,03 | | 7,725 | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 95 598,42 | |
| 11 | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 44,000 | 220,00 | 9 680,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značkv | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111113 | | | | | |
| | VV | | "viz I.6 + 02.6.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "Řádek velké ŽK 16/16/16, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 44,0 | | 44,000 | | | |
| 12 | M | 58381008 | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 | m2 | 7,110 | 1 550,00 | 11 020,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916111113 + ztratiné 1%" | | | | | |
| | VV | | 44,0*0,160*1,01 | | 7,110 | | | |
| 13 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 29,220 | 250,00 | 7 305,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 | | | | | |
| | VV | | "viz I.6 + 02.6.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 11,50 | | 11,500 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 7,0 | | 7,000 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/35, R=1 m - O8d, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,80 | | 2,800 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/142, R=1 m - O8e, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 1,420 | | 1,420 | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 6,50 | | 6,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,220 | | | |
| 14 | M | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | m | 11,500 | 1 260,00 | 14 490,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | VV | | Hmotnost: 125 kg/bm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 11,50 | | 11,500 | | | |
| 15 | M | 58380-R01 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | m | 7,000 | 1 520,00 | 10 640,00 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 7,0 | | 7,000 | | | |
| 16 | M | 58380414 | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm | m | 1,420 | 4 740,00 | 6 730,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | "R=1 m" 1,420 | | 1,420 | | | |
| 17 | M | 58380-R10 | obrubník kamenný žulový obloukový R 1 m 250x250mm | m | 2,800 | 5 890,00 | 16 492,00 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový obloukový R 1 m 250x250mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 8*0,350 | | 2,800 | | | |
| 18 | M | 58380-R03 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | m | 6,500 | 845,00 | 5 492,50 | |
| | PP | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz pol. 916241213" | | | | | |
| | VV | | 6,50 | | 6,500 | | | |
| 19 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 3,296 | 4 171,00 | 13 747,62 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 | | | | | |
| | VV | | "viz I.6 + 02.6.7a Kladecí plán kamenných obrubníků - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "Řádek velké ŽK 16/16/16, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 44,0*0,30*0,150 | | 1,980 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 11,50*0,30*0,150 | | 0,518 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 7,0*0,30*0,150 | | 0,315 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/25/35, R=1 m - O8d, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 2,80*0,30*0,150 | | 0,126 | | | |
| | VV | | "Silniční kamenný obrubník 25/20/142, R=1 m - O8e, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 1,420*0,30*0,150 | | 0,064 | | | |
| | VV | | "Chodníkový kamenný obrubník 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1" 6,50*0,30*0,150 | | 0,293 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,296 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 30 588,13 | |
| 20 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 56,125 | 80,00 | 4 490,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 220,50*0,10*2,50 | | 55,125 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - dopravní stín - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře, kladená do bet. lože" 4,0*0,10*2,50 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,125 | | | |
| 21 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 56,125 | 465,00 | 26 098,13 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | |
| | VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - sdílený prostor - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře" 220,50*0,10*2,50 | | 55,125 | | | |
| | VV | | "Konstrukce 3 - dopravní stín - ŽK 10/10/10, šedá, kladená do vějíře, kladená do bet. lože" 4,0*0,10*2,50 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,125 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 48 241,11 | |
| 22 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 203,549 | 237,00 | 48 241,11 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 531 931,22 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 531 931,22 | 21,00% | 111 705,56 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 643 636,78 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 531 931,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 531 931,22 |
| 2 - Zakládání | 49 278,46 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 720,00 |
| 8 - Trubní vedení | 19 179,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 457 850,00 |
| 998 - Přesun hmot | 4 903,06 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 531 931,22

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|------------|---------|----------|-----------|----------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | 531 931,22 | | | | |
| D | | 2 | Zakládání | 49 278,46 | | | | |
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 12,100 | 1 400,00 | 16 940,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5" | | | | | |
| VV | | | "Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm" 0,10*dren | 12,100 | | | | |
| 2 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 121,000 | 50,00 | 6 050,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5" | | | | | |
| VV | | | "Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN" | | | | | |
| VV | | | 1,0*dren | 121,000 | | | | |
| 3 | M | 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 127,050 | 18,00 | 2 286,90 | |
| PP | | | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | | | | | |
| VV | | | 1,0*1,05*dren | 127,050 | | | | |
| 4 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 2,178 | 1 020,00 | 2 221,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5" | | | | | |
| VV | | | "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,0180*dren | 2,178 | | | | |
| 5 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 121,000 | 180,00 | 21 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5" | | | | | |
| VV | | | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | | | | |
| VV | | | 121,0 | 121,000 | | | | |
| VV dren | | | Součet | 121,000 | | | | |
| D | | 4 | Vodorovné konstrukce | 720,00 | | | | |
| 6 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,144 | 5 000,00 | 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | | | | |
| VV | | | "Betonové lože uličních vpustí" | | | | | |
| VV | | | 1,20*1,20*0,10*vp | 0,144 | | | | |
| D | | 8 | Trubní vedení | 19 179,70 | | | | |
| 7 | K | 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 1,000 | 3 620,00 | 3 620,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | | | | |
| VV | | | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV19" 1,0 | 1,000 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | vp | Součet | | 1,000 | | | |
| 8 | M | 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 1,010 | 250,00 | 252,50 | |
| | PP | | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 9 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314 | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 10 | M | 59223858 | skruží betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 1,010 | 320,00 | 323,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | skruží betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 11 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,010 | 200,00 | 202,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 12 | K | 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332 | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 13 | M | 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 1,010 | 1 200,00 | 1 212,00 | |
| | PP | | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | | |
| | VV | | vp*1,01 | | 1,010 | | | |
| 14 | K | 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 1,000 | 1 470,00 | 1 470,00 | |
| | PP | | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 15 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 16 | M | 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| 17 | M | 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | | | | | |
| | VV | | vp | | 1,000 | | | |
| D 9 | | | | | | | 457 850,00 | |
| 18 | K | 935115-R1 | Štěrbínový žlab s průběžnou štěrbinou - kompletní provedení, dodávka a montáž | m | 29,100 | 3 500,00 | 101 850,00 | |
| | PP | | Štěrbínový žlab s průběžnou štěrbinou - kompletní provedení, dodávka a montáž | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "betonové trouby s průběžnou štěrbinou délky 4 m pro dopravní zatížení E600" | | | | | |
| | VV | | "Součástí sestavy délky 29,1 m je odtokový kus délky 1 m" | | | | | |
| | VV | | "Trouby jsou uloženy do betonového lože s opěrkou C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | 29,10 | | 29,100 | | | |
| 19 | K | 935221-R1 | Betonový žlab s kamennými poklopy (atypická žulová deska s otvory) - kompletní provedení, dodávka a montáž | m | 44,500 | 8 000,00 | 356 000,00 | |
| | PP | | Betonový žlab s kamennými poklopy (atypická žulová deska s otvory) - kompletní provedení, dodávka a montáž | | | | | |
| | VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "Žulová deska je o rozměrech 40 x 20 cm tloušťky 10 cm" | | | | | |
| | VV | | "Otvory jsou o velikosti 2 x 30 cm" | | | | | |
| | VV | | "Jedná se o betonové žlaby bez horní mříže délky dílu 0,5 m" | | | | | |
| | VV | | "Odtokový kus bude vyroben na místě vyřezáním otvoru do základního žlabu o velikosti 31x37 cm" | | | | | |
| | VV | | "Žlaby jsou uloženy do betonového lože s opěrkou C20/25nXF3" | | | | | |
| | VV | | "Celková délka žlabu je 44,5 m" | | | | | |
| | VV | | 44,50 | | 44,500 | | | |
| D 998 | | | | | | | 4 903,06 | |
| 20 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 20,688 | 237,00 | 4 903,06 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M20.5 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - E. Dopravní značení

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 24 460,48 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 24 460,48 | 21,00% | 5 136,70 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 29 597,18 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M20.5 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - E. Dopravní značení | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | | 24 460,48 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 24 460,48 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 24 420,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 40,48 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M20.5 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - E. Dopravní značení

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 24 460,48

D HSV Práce a dodávky HSV 24 460,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 420,00

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 9,000 | 300,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.6.2 Situace pozemní komunikace - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E12a" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - B2 + ocelový sloupek " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E12b" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - IZ6b + bez sloupeku (50x70 cm)" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - B11 (zmenšená) + ocelový sloupek " 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E13" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | | |
| 2 | M | 40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - B2 + ocelový sloupek " 1,0 | | 1,000 | | | |
| 3 | M | 40445647 | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E12a" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E12b" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "Dodatková tabulka E13" 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 4 | M | 40445652 | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | kus | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - IZ6b + bez sloupeku (50x70 cm)" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 5 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 2,000 | 900,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111111" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - B11 (zmenšená) + ocelový sloupek " 2,0 | | 2,000 | | | |
| 6 | K | 914111112 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111112 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.6.2 Situace pozemní komunikace - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - IP4b bez sloupku (umístěno na VO)" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 7 | M | 40445622 | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914111112" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - IP4b bez sloupku (umístěno na VO)" 1,0 | | 1,000 | | | |
| 8 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 4,000 | 1 200,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 | | | | | |
| | VV | | "viz 02.6.2 Situace pozemní komunikace - OSA 5" | | | | | |
| | VV | | "SDZ - B2 + ocelový sloupek " 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - IZ6a + ocelový sloupek (50x70 cm)" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "SDZ - B11 (zmenšená) + ocelový sloupek " 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 9 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | | | | | |
| | VV | | "viz pol. 914511112" 4,0 | | 4,000 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 40,48 | |
| 10 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 0,506 | 80,00 | 40,48 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným. | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 388 976,23 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 388 976,23 | 21,00% | 81 685,01 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 470 661,24 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 388 976,23 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 388 976,23 |
| 1 - Zemní práce | | 209 698,00 |
| 2 - Zakládání | | 99 120,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 34 474,50 |
| 997 - Přesun sutě | | 2 585,52 |
| 998 - Přesun hmot | | 43 098,21 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 388 976,23

D HSV Práce a dodávky HSV 388 976,23

D 1 Zemní práce 209 698,00

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|------|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 169,000 | 20,00 | 3 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | 83,0 | 83,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva bílá" | 86,0 | 86,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 169,000 | | | |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 39,000 | 15,00 | 585,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | 39,000 | | | |
| 3 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 35,000 | 64,00 | 2 240,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10, barva šedá" | | 35,000 | | | |
| 4 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | | | 50,000 | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,000 | 77,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*24*2 | | 480,000 | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | | | | |
| | VV | | "10 dní x 24 hod x 2 čerpadla" | | | | | |
| | VV | | 10*2 | | 20,000 | | | |
| 7 | K | 115101-R1 | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Čerpací jímka - zřízení, přemístění, demontáž | | | | | |
| 8 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20,000 | 254,00 | 5 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | | | | | |
| | VV | | "předpoklad" | | 20,0 | | | |
| | | | | | 20,000 | | | |
| 9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 "předpoklad" 20,0 | | 20,000 | | | |
| 10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30,000 | 244,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 "předpoklad" 30,0 | | 30,000 | | | |
| 11 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 178,000 | 72,00 | 12 816,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | | | VV "výkop" 178,0 | | 178,000 | | | |
| | | | VV odk Součet | | 178,000 | | | |
| 12 | K | 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 71,200 | 418,00 | 29 761,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 "podíl výkopu 40%" | | 71,200 | | | |
| | | | VV odk*0,40 | | | | | |
| 13 | K | 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 8,900 | 2 206,00 | 19 633,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 "podíl výkopu 5%" | | | | | |
| | | | VV odk*0,05 | | 8,900 | | | |
| 14 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 169,100 | 260,00 | 43 966,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "výkopy - viz pol. 122252207" | | 169,100 | | | |
| | | | VV odk Součet | | 169,100 | | | |
| 15 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 8,900 | 260,00 | 2 314,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 "bourání zdíva - viz pol. 129911111" | | 8,900 | | | |
| | | | VV odk2 Součet | | 8,900 | | | |
| 16 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 178,000 | 5,00 | 890,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | |
| | | | VV odk2 "viz pol. 162751157" | | 178,000 | | | |
| 17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 343,540 | 50,00 | 17 177,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 "viz pol. 162651112" | | 321,290 | | | |
| | | | VV odk "viz pol. 162751157" | | 22,250 | | | |
| | | | VV odk2 Součet | | 343,540 | | | |
| 18 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 195,000 | 25,00 | 4 875,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| | | | VV odk 174,0+21,0 | | 195,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 99 120,00 | |
| 19 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 42,000 | 560,00 | 23 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 "viz TZ a H.6" | | | | | |
| | | | VV odk "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | 42,000 | | | |
| | | | VV odk2 | | | | | |
| 20 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 42,000 | 1 800,00 | 75 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz TZ a H.6" | | | | | |
| | VV | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| | VV | | 84,0/2 | | 42,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 34 474,50 | |
| 21 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 174,000 | 98,00 | 17 052,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu. | | | | | |
| | VV | | "viz TZ a H.6" | | | | | |
| | VV | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | | 174,000 | | | |
| | VV | | 174,0 | | | | | |
| 22 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 39,000 | 37,00 | 1 443,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "vč. očištění a naskládání na paletu" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | 39,000 | | | |
| | VV | | 39,0 | | | | | |
| 23 | K | 979071122 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 3,500 | 75,00 | 262,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10, barva šedá" | | 3,500 | | | |
| | VV | | 35,0*0,10 | | | | | |
| 24 | K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | 169,000 | 93,00 | 15 717,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071131 | | | | | |
| | VV | | "viz G.6" | | | | | |
| | VV | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | 83,0 | 83,000 | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva bílá" | 86,0 | 86,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 169,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 2 585,52 | |
| 25 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 32,319 | 80,00 | 2 585,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | |
| | VV | | "uložení na pozemek investora, roztřídění dle barevnosti" | | | | | |
| | VV | | "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10, barva šedá" | | 0,875 | | | |
| | VV | | 35,0*0,10*0,10*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva šedá" | | 12,450 | | | |
| | VV | | 83,0*0,060*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění žulových kostek 6x6x6 cm, barva bílá" | | 12,900 | | | |
| | VV | | 86,0*0,060*2,50 | | | | | |
| | VV | | "Odstranění kamenného silničního obrubníku š. 0,25 m" | | 6,094 | | | |
| | VV | | 39,0*0,250*0,250*2,50 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 32,319 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 43 098,21 | |
| 26 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 181,849 | 237,00 | 43 098,21 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5:

M21.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - B - Zpevněné plochy

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 300 760,91 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 300 760,91 | 21,00% | 63 159,79 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 363 920,70 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| M21.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - B - Zpevněné plochy | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|---|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 300 760,91 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 292 982,30 |
| 5 - Komunikace pozemní | | 269 382,50 |
| 997 - Přesun sutě | | 15 900,38 |
| 998 - Přesun hmot | | 7 699,42 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 7 778,61 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | 7 778,61 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5:

M21.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - B - Zpevněné plochy

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 300 760,91

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|------------|---------|--------|------------|----------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | 292 982,30 | | | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | 269 382,50 | | | | |
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 194,500 | 125,00 | 24 312,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | | |
| VV | | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, žlutá, kladená do řádku" 167,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, bílá/černá, kladená do řádku (šachovnice)" 27,0 | | | | | | |
| VV | | Součet 194,500 | | | | | | |
| 2 | K | 564972112 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 260 mm | m2 | 194,500 | 290,00 | 56 405,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 260 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564972112 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | | |
| VV | | "tl. MZK 220 mm + 40 mm" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, žlutá, kladená do řádku" 167,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, bílá/černá, kladená do řádku (šachovnice)" 27,0 | | | | | | |
| VV | | Součet 194,500 | | | | | | |
| 3 | K | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 194,500 | 970,00 | 188 665,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591412111 | | | | | | |
| VV | | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | | |
| VV | | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm, tl. 40 mm" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, žlutá, kladená do řádku - vyzískaná dlažba ze stavby" 167,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, bílá/černá, kladená do řádku (šachovnice) - vyzískaná dlažba ze stavby" 27,0 | | | | | | |
| VV | | Součet 194,500 | | | | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | 15 900,38 | | | | |
| 4 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 29,175 | 80,00 | 2 334,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | | |
| VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, žlutá, kladená do řádku" 167,50*0,060*2,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, bílá/černá, kladená do řádku (šachovnice)" 27,0*0,060*2,50 | | | | | | |
| VV | | Součet 29,175 | | | | | | |
| 5 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 29,175 | 465,00 | 13 566,38 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | | |
| VV | | "dovoz z pozemku investora" | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, žlutá, kladená do řádku" 167,50*0,060*2,50 | | | | | | |
| VV | | "Konstrukce 5a - pochozí plocha nepojížděná - ŽK 6x6x6, štípaná, bílá/černá, kladená do řádku (šachovnice)" 27,0*0,060*2,50 | | | | | | |
| VV | | Součet 29,175 | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 7 699,42 | |
| 6 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným | t | 32,487 | 237,00 | 7 699,42 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 7 778,61 | |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 7 778,61 | |
| 7 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 61,000 | 127,00 | 7 747,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212 | | | | | |
| VV | | | "viz 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5" | | | | | |
| VV | | | 61,0 | | 61,000 | | | |
| 8 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,024 | 1 317,00 | 31,61 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

| | | | |
|---|--------|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| SATES ČECHY s.r.o. | | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Čiklová | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 291 642,16 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 291 642,16 | 21,00% | 61 244,85 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 352 887,01 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 291 642,16 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 291 642,16 |
| 1 - Zemní práce | 159 389,00 |
| 2 - Zakládání | 80 240,00 |
| 8 - Trubní vedení | 1 489,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 665,88 |
| 997 - Přesun sutě | 440,42 |
| 998 - Přesun hmot | 34 417,14 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 291 642,16

D HSV Práce a dodávky HSV 291 642,16

D 1 Zemní práce 159 389,00

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 112303111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 41,000 | 64,00 | 2 624,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112303111 | | | | | | | | |
| VV "viz G.6" | | | | | | | | |
| VV "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | | | | |
| VV "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10" 18,0 | | | | | | | | |
| VV "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva šedá" 23,0 | | | | | | | | |
| VV Součet 41,000 | | | | | | | | |
| 2 | K | 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 215,000 | 72,00 | 15 480,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3 | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252207 | | | | | | | | |
| VV "dle přílohy B.P6" | | | | | | | | |
| VV "výkop" 215,0 215,000 | | | | | | | | |
| VV odk Součet 215,000 | | | | | | | | |
| 3 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 86,000 | 418,00 | 35 948,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | | | | | | | | |
| VV "podíl výkopu 40%" | | | | | | | | |
| VV odk*0,40 86,000 | | | | | | | | |
| 4 | K | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 10,750 | 2 206,00 | 23 714,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911111 | | | | | | | | |
| VV "podíl výkopu 5%" | | | | | | | | |
| VV odk*0,05 10,750 | | | | | | | | |
| 5 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 204,250 | 260,00 | 53 105,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | | | | | | | | |
| VV "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 204,250 | | | | | | | | |
| VV odv Součet 204,250 | | | | | | | | |
| 6 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,750 | 260,00 | 2 795,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157 | | | | | | | | |
| VV "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 10,750 | | | | | | | | |
| VV odv2 Součet 10,750 | | | | | | | | |
| 7 | K | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 215,000 | 5,00 | 1 075,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159 | | | | | | | | |
| VV "vzdálenost skládky 30 km" | | | | | | | | |
| VV "viz pol. 162751157" odv2*(30-10) 215,000 | | | | | | | | |
| 8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 414,950 | 50,00 | 20 747,50 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|-----------|--|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162651112" odv*1,90 | 388,075 | | | | |
| VV | | | "viz pol. 162751157" odv2*2,50 | 26,875 | | | | |
| VV | | | Součet | 414,950 | | | | |
| 9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 156,000 | 25,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | | |
| VV | | | "dle přílohy B.P6" | | | | | |
| VV | | | 156,0 | 156,000 | | | | |
| D 2 | | | Zakládání | 80 240,00 | | | | |
| 10 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu | m3 | 34,000 | 560,00 | 19 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.6" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 68,0/2 | 34,000 | | | | |
| 11 | K | 291111115 | Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | m3 | 34,000 | 1 800,00 | 61 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111115 | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.6" | | | | | |
| VV | | | "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" | | | | | |
| VV | | | 68,0/2 | 34,000 | | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | 1 489,72 | | | | |
| 12 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,404 | 3 081,00 | 1 244,72 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851 | | | | | |
| VV | | | "viz G.6" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění UV" | | | | | |
| VV | | | (3,14*0,275*0,275*1,70)*1 | 0,404 | | | | |
| VV odst_vpust | | | Součet | 0,404 | | | | |
| 13 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 245,00 | 245,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899201211 | | | | | |
| VV | | | "viz G.6" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění UV" 1,0 | 1,000 | | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 665,88 | | | | |
| 14 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 156,000 | 98,00 | 15 288,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | | | | | |
| VV | | | "viz TZ a H.6" | | | | | |
| VV | | | "Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN" | 156,000 | | | | |
| VV | | | 156,0 | | | | | |
| 15 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 3,680 | 66,00 | 242,88 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071112 | | | | | |
| VV | | | "viz G.6" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva šedá" 23,0*0,160 | 3,680 | | | | |
| 16 | K | 979071122 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 1,800 | 75,00 | 135,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122 | | | | | |
| VV | | | "viz G.6" | | | | | |
| VV | | | "bude očištěno a připraveno k dalšímu použití" | | | | | |
| VV | | | "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10" 18,0*0,10 | 1,800 | | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | 440,42 | | | | |
| 17 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0,776 | 80,00 | 62,08 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---|---|------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | |
| | | VV | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" | odst_vpust*1,920 | 0,776 | | | |
| | | VV sut | Součet | | 0,776 | | | |
| 18 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 22,504 | 1,00 | 22,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | | | | | | |
| | PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | | | | | | |
| | VV | "vzdálenost skládky do 30 km" | | | | | | |
| | VV | "viz pol. 997221551" sut*(30-1) | | | | | | |
| 19 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 1,922 | 80,00 | 153,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | | |
| | VV | "uložení na pozemek investora, rozřídění dle barevnosti" | | | | | | |
| | VV | "Odstranění řádku žulové kostky 16/16/16, barva šedá" | | | | | | |
| | VV | 23,0*0,160*0,160*2,50 | | | | | | |
| | VV | "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10" | | | | | | |
| | VV | 18,0*0,10*0,10*2,50 | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| 20 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,050 | 80,00 | 4,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | | |
| | VV | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 1,0*0,050 | | | | | | |
| | VV vyb_hm | Součet | | | | | | |
| 21 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,450 | 1,00 | 0,45 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 | | | | | | |
| | VV | "odvoz do výkupu - 10 km" | | | | | | |
| | VV | "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) | | | | | | |
| 22 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0,776 | 255,00 | 197,88 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | | |
| | VV | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| 23 | K | 9972218R1 | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | t | -0,050 | 5,00 | -0,25 | |
| | PP | Poplatek za železný šrot - výtěžná položka | | | | | | |
| | VV | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" -1,0*0,050 | | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 34 417,14 | |
| 24 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 145,220 | 237,00 | 34 417,14 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M22.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 160 623,10 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 160 623,10 | 21,00% | 33 730,85 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 194 353,95 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M22.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - B - Zpevněné plochy**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 160 623,10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 160 623,10 |
| 5 - Komunikace pozemní | 137 970,00 |
| 997 - Přesun sutě | 17 167,50 |
| 998 - Přesun hmot | 5 485,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M22.2 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - B - Zpevněné plochy

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 160 623,10

D HSV Práce a dodávky HSV 160 623,10

D 5 Komunikace pozemní 137 970,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 126,000 | 125,00 | 15 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | | | |
| VV | "ŠD fr. 0-63 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 126,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm | m2 | 126,000 | 250,00 | 31 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 126,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 126,000 | 720,00 | 90 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5 + H.6" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře - vyzískaná dlažba ze stavby" 126,0 | | | | | | | |

D 997 Přesun sutě 17 167,50

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 31,500 | 80,00 | 2 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z pozemku investora" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 126,0*0,10*2,50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 31,500 | 465,00 | 14 647,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z pozemku investora" | | | | | | | |
| VV | "Konstrukce 3 - parkování - ŽK 10/10/10, černá, kladená do vějíře" 126,0*0,10*2,50 | | | | | | | |

D 998 Přesun hmot 5 485,60

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 23,146 | 237,00 | 5 485,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 5: **M22.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - E - Dopravní značení**

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 16 596,42 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 16 596,42 | 21,00% | 3 485,25 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 20 081,67 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: **M22.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - E - Dopravní značení**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 16 596,42 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 16 596,42 |
| 5 - Komunikace pozemní | 14 795,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 300,00 |
| 997 - Přesun sutě | 422,38 |
| 998 - Přesun hmot | 79,04 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 5: M22.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - E - Dopravní značení

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 16 596,42

| | | | |
|---|-----|---------------------|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 16 596,42 |
|---|-----|---------------------|-----------|

| | | | |
|---|---|--------------------|-----------|
| D | 5 | Komunikace pozemní | 14 795,00 |
|---|---|--------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 4,100 | 2 500,00 | 10 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.6.2 Situace pozemní komunikace - OSA 5" | | | | | | | |
| VV | "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm" | | | | | | | |
| VV | "VDZ - V10f - invalida - vyskládaný v bílé žulové kostce 10/10/10" 1,0*1 | | | | | | | |
| VV | "bude použita stávající vybouraná a očištěná kostka" | | | | | | | |
| VV | "VDZ - V10a - ŽK 10x10x10" 7,0*0,10 | | | | | | | |
| VV | "VDZ - V10c - ŽK 10x10x10" 24,0*0,10 | | | | | | | |
| VV | Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | M | 58381015 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm | m2 | 1,010 | 4 500,00 | 4 545,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 591211111 + ztravné 1%" | | | | | | | |
| VV | "bílá" 1,0*1,01 | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 300,00 |
|---|---|-------------------------------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 | | | | | | | |
| VV | "viz 02.6.2 Situace pozemní komunikace - OSA 5" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - IP12 + symbol O1 - bez sloupku (umístěno na opěrné zdi)" 1,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | M | 40445625 | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | | | | | | | |
| VV | "viz pol. 914111111" | | | | | | | |
| VV | "SDZ - IP12 + symbol O1 - bez sloupku (umístěno na opěrné zdi)" 1,0 | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----|-------------|--------|
| D | 997 | Přesun sutě | 422,38 |
|---|-----|-------------|--------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| 5 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,775 | 80,00 | 62,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z meziskládky" | | | | | | | |
| VV | "žulové kostky šedé" ((7,0+24,0)*0,10*0,10)*2,50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|----------------|
| 6 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0,775 | 465,00 | 360,38 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 | | | | | | | |
| VV | "dovoz z meziskládky" | | | | | | | |
| VV | "žulové kostky šedé" ((7,0+24,0)*0,10*0,10)*2,50 | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------|
| D | 998 | Přesun hmot | 79,04 |
|---|-----|-------------|-------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| 7 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0,988 | 80,00 | 79,04 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Úroveň 3:

26 - SO 13 Přeložka NTL plynovodu DN150 Kostelní, Tišnov

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH | | | 689 950,89 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 689 950,89 0,00 | 21,00% 12,00% | 144 889,69 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 834 840,58 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 3:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| 26 - SO 13 Přeložka NTL plynovodu DN150 Kostelní, Tišnov | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | | |
|--|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 689 950,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 357 241,39 |
| 1 - Zemní práce | | 347 856,39 |
| 2 - Zakládání | | 2 535,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | 2 700,00 |
| 8 - Trubní vedení | | 4 150,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | | 2 880,00 |
| M - Práce a dodávky M | | 329 829,50 |
| 23-M - Montáže potrubí | | 329 829,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Úroveň 3:

26 - SO 13 Přeložka NTL plynovodu DN150 Kostelní, Tišnov

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 689 950,89

| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | 357 241,39 | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---------|----------|------------|----------------|
| D | | 1 | Zemní práce | 347 856,39 | | | | |
| 1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 30,000 | 77,00 | 2 310,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | | | | | | |
| VV | | "čerpání 2 hod/den/lžama" 2*5*3 | | | 30,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 30,000 | | | |
| 2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 15,000 | 40,00 | 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | | | | | | |
| VV | | "čerpání 5 dny/lžama"5*3 | | | 15,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 15,000 | | | |
| 3 | K | 119003217 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 134,000 | 65,00 | 8 710,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217 | | | | | | |
| VV | | 44*2 | | | 88,000 | | | |
| VV | | 2*(2,0+6,0+6,0) | | | 28,000 | | | |
| VV | | 2*(2,0+7,0) | | | 18,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 134,000 | | | |
| 4 | K | 119003218 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 134,000 | 44,00 | 5 896,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218 | | | | | | |
| 5 | K | 119004111 | Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení | m | 5,000 | 213,00 | 1 065,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119004111 | | | | | | |
| VV | | 2,5*2 | | | 5,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 5,000 | | | |
| 6 | K | 119004112 | Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění | m | 5,000 | 59,00 | 295,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119004112 | | | | | | |
| 7 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 4,800 | 149,00 | 715,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003 | | | | | | |
| VV | | 0,8*(3,0+3,0) | | | 4,800 | | | |
| VV | | Součet | | | 4,800 | | | |
| 8 | K | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 61,060 | 975,00 | 59 533,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701 | | | | | | |
| VV | | 7,0*2,0*(2,0-0,21) | | | 25,060 | | | |
| VV | | 2,0*(6,0+6,0)*(2,0-0,5) | | | 36,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 61,060 | | | |
| 9 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 90,752 | 1 212,00 | 109 991,42 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131 | | | | | | |
| VV | | "komunikace" (1,4-0,5)*0,8*(22,0*2) | | | 31,680 | | | |
| VV | | "chodník" | | | | | | |
| VV | | (1,4-0,21)*0,8*(25,0*2) | | | 47,600 | | | |
| VV | | (1,4-0,21)*0,8*6,0 | | | 5,712 | | | |
| VV | | "tráva" | | | | | | |
| VV | | (1,4-0,2)*0,8*(3,0*2) | | | 5,760 | | | |
| VV | | Součet | | | 90,752 | | | |
| 10 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 215,200 | 15,00 | 3 228,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101 | | | | | |
| | VV | | "rýha" 1,4*44*2 | | 123,200 | | | |
| | VV | | "jámy" | | | | | |
| | VV | | 2,0*2*(7,0+2,0+2,0+6,0*2) | | 92,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 215,200 | | | |
| 11 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 215,200 | 9,00 | 1 936,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111 | | | | | |
| 12 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 158,164 | 260,00 | 41 122,64 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 | | | | | |
| | VV | | "výkop" 64,18+95,328 | | 159,508 | | | |
| | VV | | "zásyp" -119,736+118,392 | | -1,344 | | | |
| | VV | | Součet | | 158,164 | | | |
| 13 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 581,640 | 5,00 | 7 908,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 | | | | | |
| | VV | | 158,164*10 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 581,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 581,640 | | | |
| 14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 268,879 | 50,00 | 13 443,95 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | | | | | |
| | VV | | 158,164*1,7 "Přepočtené koeficientem množství | | 268,879 | | | |
| | VV | | Součet | | 268,879 | | | |
| 15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 239,472 | 125,00 | 29 934,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101 | | | | | |
| 16 | M | 58344197 | šterkodrt frakce 0/63 | t | 201,266 | 220,00 | 44 278,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | šterkodrt frakce 0/63 | | | | | |
| | VV | | 7,0*2,0*(2,0-0,21-0,15-0,2) | | 20,160 | | | |
| | VV | | 2,0*(6,0+6,0)*(2,0-0,5-0,15-0,2) | | 27,600 | | | |
| | VV | | "komunikace" | | | | | |
| | VV | | (1,4-0,5-0,15-0,2)*0,8*22,0 | | 9,680 | | | |
| | VV | | (1,4-0,5)*0,8*22,0 | | 15,840 | | | |
| | VV | | "chodník" | | | | | |
| | VV | | (1,4-0,21-0,15-0,2)*0,8*25,0 | | 16,800 | | | |
| | VV | | (1,4-0,21)*0,8*25,0 | | 23,800 | | | |
| | VV | | (1,4-0,21-0,05-0,2)*0,8*6,0 | | 4,512 | | | |
| | VV | | Součet | | 118,392 | | | |
| | VV | | 118,392*1,7 "Přepočtené koeficientem množství | | 201,266 | | | |
| | VV | | Součet | | 201,266 | | | |
| 17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 22,176 | 184,00 | 4 080,38 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 | | | | | |
| | VV | | (0,15+0,23)*0,8*(22,0+25,0+3,0+7,0+6,0*2) | | 20,976 | | | |
| | VV | | (0,05+0,2)*0,8*6,0 | | 1,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,176 | | | |
| 18 | M | 58337302 | šterkopísek frakce 0/16 | t | 37,699 | 220,00 | 8 293,78 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | šterkopísek frakce 0/16 | | | | | |
| | VV | | 22,176*1,7 "Přepočtené koeficientem množství | | 37,699 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,699 | | | |
| 19 | K | 18100101R | Hutnicí zkoušky | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | PP | | Hutnicí zkoušky | | | | | |
| 20 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 4,800 | 180,00 | 864,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, II. vrstvy do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103 | | | | | |
| 21 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 4,800 | 11,00 | 52,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 | | | | | |
| 22 | M | 00572470 | osívo směs travní univerzální | kg | 0,072 | 150,00 | 10,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | osívo směs travní univerzální | | | | | |
| | VV | | 4,8*0,015 "Přepočtené koeficientem množství | | 0,072 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,072 | | | |
| 23 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 4,800 | 18,00 | 86,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|--|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 2 | | | Zakládání | 2 535,00 | | | | |
| 24 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 3,900 | 650,00 | 2 535,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211 | | | | | |
| VV | | | "dno jam" 0,15*(7,0*2,0+6,0*2,0) | | 3,900 | | | |
| VV | | | Součet | | 3,900 | | | |
| D 4 | | | Vodorovné konstrukce | 2 700,00 | | | | |
| 25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 | | | | | |
| VV | | | 0,1*0,8*(22,0+25,0+3,0+6,0+7,0+6,0*2) | | 6,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 6,000 | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | 4 150,00 | | | | |
| 26 | K | 74430101R | Páska k uchycení signalizačního vodiče | ks | 3,000 | 200,00 | 600,00 | |
| PP | | | Páska k uchycení signalizačního vodiče | | | | | |
| 27 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 50,000 | 54,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 | | | | | |
| 28 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 50,000 | 17,00 | 850,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 | | | | | |
| VV | | | 44+6 | | 50,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 50,000 | | | |
| D 46-M | | | Zemní práce při extr.mont.pracích | 2 880,00 | | | | |
| 29 | K | 460751111 | Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm | m | 12,000 | 58,00 | 696,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460751111 | | | | | |
| VV | | | 6*2 | | 12,000 | | | |
| 30 | M | 59213009 | Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm | m | 12,000 | 155,00 | 1 860,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm | | | | | |
| 31 | K | 460761111 | Odkrytí a zakrytí žlabů betonových vnější šířky do 20 cm | m | 12,000 | 27,00 | 324,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vik vnější šířky do 20 cm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460761111 | | | | | |
| D M | | | Práce a dodávky M | 329 829,50 | | | | |
| D 23-M | | | Montáže potrubí | 329 829,50 | | | | |
| 32 | K | 230081040 | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 57 mm, tl 3,6 mm | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr Ø 57, tl. 3,6 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230081040 | | | | | |
| 33 | K | 230081090 | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 159 mm, tl 8,0 mm | kus | 15,000 | 265,00 | 3 975,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr Ø 159 tl. 8,0 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230081090 | | | | | |
| VV | | | "43,5/3,0"15 | | 15,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 15,000 | | | |
| 34 | K | 230120048 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 | m | 43,500 | 93,00 | 4 045,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230120048 | | | | | |
| 35 | K | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 | sada | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170003 | | | | | |
| 36 | K | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200 | sada | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170004 | | | | | |
| 37 | K | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125 | m | 8,000 | 100,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170013 | | | | | |
| 38 | K | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 | m | 44,000 | 120,00 | 5 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170014 | | | | | |
| 39 | K | 230200212 | Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 200 mm | kus | 4,000 | 25 000,00 | 100 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v ocelovém potrubí DN do 200 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230200212 | | | | | |
| 40 | M | 98515001Rc | balonovací hrdlo DN150 | ks | 8,000 | 5 000,00 | 40 000,00 | |
| PP | | | balonovací hrdlo DN150 | | | | | |
| 41 | K | 230201129 | Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 133 do 168,1 mm tl stěny 8,0 mm | kus | 4,000 | 3 800,00 | 15 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích Ø přes 133 do 168,1 tl. stěny 8,0 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201129 | | | | | |
| 42 | M | 73215001R | přechodka DN150/dn160 | ks | 2,000 | 160,00 | 320,00 | |
| PP | | | přechodka DN150/dn160 | | | | | |
| 43 | M | 73215002R | přesuvka SCHUCK DN150 | ks | 2,000 | 160,00 | 320,00 | |
| PP | | | přesuvka SCHUCK DN150 | | | | | |
| 44 | K | 230201311 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm | kus | 4,000 | 632,00 | 2 528,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201311 | | | | | |
| 45 | M | 75216071R | T-kus redukovaný dn160/90 | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| PP | | | T-kus redukovaný dn160/90 | | | | | |
| 46 | M | 75216012R | elektrokoleno 90° dn160 | ks | 1,000 | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| PP | | | elektrokoleno 90° dn160 | | | | | |
| 47 | M | 75216015R | elektrokoleno 45° dn160 | ks | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | |
| PP | | | elektrokoleno 45° dn160 | | | | | |
| 48 | K | 230205042 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm | m | 8,000 | 146,00 | 1 168,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205042 | | | | | |
| VV | | | 6,0+2,0 | | 8,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 8,000 | | | |
| 49 | M | 28606301R | potrubí plynovodní PE100 RC SDR11 dn63 | m | 8,400 | 250,00 | 2 100,00 | |
| PP | | | potrubí plynovodní PE100 RC SDR11 dn63 | | | | | |
| VV | | | 8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 8,400 | | | |
| VV | | | Součet | | 8,400 | | | |
| 50 | K | 230205051 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm | m | 25,500 | 168,00 | 4 284,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205051 | | | | | |
| VV | | | "ochranná trubka" 5,5 | | 5,500 | | | |
| VV | | | "bypass" 10,0*2 | | 20,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 25,500 | | | |
| 51 | M | 28613510 | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 100m | m | 21,000 | 200,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 100m | | | | | |
| VV | | | 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 21,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 21,000 | | | |
| 52 | M | 2861351R | potrubí ochranné 90x5,2 | m | 5,775 | 200,00 | 1 155,00 | |
| PP | | | potrubí ochranné 90x5,2 | | | | | |
| VV | | | 5,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 5,775 | | | |
| VV | | | Součet | | 5,775 | | | |
| 53 | K | 230205125 | Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm | m | 43,500 | 246,00 | 10 701,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205125 | | | | | |
| 54 | M | 28613904 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm | m | 45,675 | 500,00 | 22 837,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm | | | | | |
| VV | | | 43,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 45,675 | | | |
| VV | | | Součet | | 45,675 | | | |
| 55 | K | 230205155 | Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 12,1 mm | m | 2,500 | 668,00 | 1 670,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 315, tl. stěny 12,1 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205155 | | | | | |
| 56 | M | 2861354R | potrubí ochranná trubka 315x12,1 | m | 2,625 | 2 200,00 | 5 775,00 | |
| PP | | | potrubí ochranná trubka 315x12,1 | | | | | |
| VV | | | 2,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 2,625 | | | |
| VV | | | Součet | | 2,625 | | | |
| 57 | K | 230205242 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm | kus | 1,000 | 362,00 | 362,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205242 | | | | | |
| 58 | M | 75306351R | elektrospojka dn63 | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 | |
| PP | | | elektrospojka dn63 | | | | | |
| 59 | K | 230205251 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm | kus | 1,000 | 430,00 | 430,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205251 | | | | | |
| 60 | M | 2861537R | redukce SDR17 PE 100 dn90/63 | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | |
| PP | | | redukce SDR17 PE 100 dn90/63 | | | | | |
| 61 | K | 230210014 | oprava opláštění ruční ovínem páskou za studena 4vrstvy | m2 | 2,000 | 851,00 | 1 702,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž opláštění ruční ovínem páskou za studena 4 vrstvy | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230210014 | | | | | |
| 62 | M | R-28377-002 | ochranná izolační páska, š.150 mm x 15 m | ks | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| PP | | | ochranná izolační páska, š.150 mm x 15 m | | | | | |
| 63 | K | 230220006 | Montáž litinového poklopu | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230220006 | | | | | |
| VV | | | "chránička"1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 1,000 | | | |
| 64 | M | 422PK0005 | poklop vč. podkladní desky | ks | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| PP | | | poklop vč. podkladní desky | | | | | |
| 65 | K | 230220031 | Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724 | kus | 1,000 | 389,00 | 389,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230220031 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 66 | M | R004 | čičačka | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| PP | | | čičačka | | | | | |
| 67 | K | 23023012Rb | Odplynění a inertizace potrubí do DN150 | m | 43,500 | 705,00 | 30 667,50 | |
| PP | | | Odplynění a inertizace potrubí do DN150 | | | | | |
| 68 | K | 23100115R | Revize | hod | 25,000 | 350,00 | 8 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Revize | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/23100115R | | | | | |
| 69 | K | 23190101R | Napojení potrubí bypass přes tvarovku DN150 | ks | 4,000 | 2 630,00 | 10 520,00 | |
| PP | | | Napojení potrubí bypass přes tvarovku DN150 | | | | | |
| 70 | K | 23190102R | Úprava stávající skříňe HUP - překlad pásovina, zvětšení otvoru, nová skříňka, KK DN50 | kpl | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| PP | | | Úprava stávající skříňe HUP - překlad pásovina, zvětšení otvoru, nová skříňka, KK DN50 | | | | | |
| 71 | K | 23190103R | Propojení na stávající OPZ - propoj, prostup, chránička, nátěr | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| PP | | | Propojení na stávající OPZ - propoj, prostup, chránička, nátěr | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 4: 112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 798 689,67 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 798 689,67 | 21,00% | 377 724,83 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 2 176 414,50 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 4: **112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 798 689,67 |
| 1 - Zemní práce | 29 221,87 |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | 221 723,61 |
| 38 - Kompletní konstrukce | 1 526 134,00 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 21 610,19 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 4: 112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 798 689,67

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|----|-----------|--------|----------|------------|
| D 1 | | Zemní práce | | | 29 221,87 | | | |
| 1 | K | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 45,830 | 148,00 | 6 782,84 | RTS 23/ II |
| | PP | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | | | | | | |
| | VV | D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : | | | | | | |
| | VV | "Řez J-J : "4,15*4,7 | | | 19,505 | | | |
| | VV | "Řez E-E : "4,5*5,85 | | | 26,325 | | | |
| | VV | Součet | | | 45,830 | | | |
| 2 | K | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 79,109 | 100,00 | 7 910,90 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | | | | | | |
| | VV | "Zásyp hutněný : " 33,27861 | | | 33,279 | | | |
| | VV | "Výkop : " 45,830 | | | 45,830 | | | |
| | VV | Součet | | | 79,109 | | | |
| 3 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 12,551 | 260,00 | 3 263,26 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | | |
| | VV | "Zásyp hutněný : " -33,27861 | | | -33,279 | | | |
| | VV | "Výkop : " 45,830 | | | 45,830 | | | |
| | VV | Součet | | | 12,551 | | | |
| 4 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 12,551 | 5,00 | 62,76 | RTS 23/ II |
| | PP | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | | | | | | |
| 5 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 45,830 | 58,00 | 2 658,14 | RTS 23/ II |
| | PP | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | | | | | | |
| 6 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 45,830 | 69,00 | 3 162,27 | RTS 23/ II |
| | PP | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | | | | | | |
| 7 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 33,279 | 124,00 | 4 126,60 | RTS 23/ II |
| | PP | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | | | | |
| | VV | "Zásyp : " 45,83-12,55139 | | | 33,279 | | | |
| | VV | Součet | | | 33,279 | | | |
| 8 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 12,551 | 100,00 | 1 255,10 | RTS 23/ II |
| | PP | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|----|------------|----------|-----------|------------|
| D 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | 221 723,61 | | | |
| 9 | K | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 1,175 | 1 880,00 | 2 209,00 | RTS 23/ II |
| | PP | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : " | | | | | | |
| | VV | "Řez J-J : "(0,065+0,110+0,075)*4,7 | | | 1,175 | | | |
| | VV | "Řez E-E : "(0)*5,850 | | | 0,000 | | | |
| | VV | Součet | | | 1,175 | | | |
| 10 | K | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 1,293 | 3 740,00 | 4 835,82 | RTS 23/ II |
| | PP | Beton základových desek prostý C 12/15 | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : " | | | | | | |
| | VV | "podkladní beton : " | | | | | | |
| | VV | "Řez J-J : "(0,065+0,110+0,075)*4,7 | | | 1,175 | | | |
| | VV | "Řez E-E : "(0)*5,850 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "Koefficient : 0,1" 0,11750 | | | 0,118 | | | |
| | VV | Součet | | | 1,293 | | | |
| 11 | K | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 | m3 | 4,335 | 4 160,00 | 18 033,60 | RTS 23/ II |
| | PP | Beton základových desek prostý C 20/25 | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : " | | | | | | |
| | VV | "Řez J-J : "0,3*4,7 | | | 1,410 | | | |
| | VV | Mezisoučet | | | 1,410 | | | |
| | VV | "Řezy E-E a D-D : "0,5*5,850 | | | 2,925 | | | |
| | VV | Mezisoučet | | | 2,925 | | | |
| | VV | Součet | | | 4,335 | | | |
| 12 | K | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 18,186 | 1 000,00 | 18 186,00 | RTS 23/ II |
| | PP | Bednění stěn základových desek - zřízení | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1.A-01, D.1.2.1.A-02, D.1.2.1.A-03, D.1.2.1.A-04 : " | | | | | | |
| | VV | "Řez J-J : "(0,69*4,7)*2 | | | 6,486 | | | |
| | VV | Mezisoučet | | | 6,486 | | | |
| | VV | "Řezy E-E a D-D : "(1*(5,850))*2 | | | 11,700 | | | |
| | VV | Mezisoučet | | | 11,700 | | | |
| | VV | Součet | | | 18,186 | | | |
| 13 | K | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 18,186 | 137,00 | 2 491,48 | RTS 23/ II |
| | PP | Bednění stěn základových desek - odstranění | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K | 274323411RT3 | Železobeton základových pasů C 25/30 XF1, XC2 | m3 | 12,551 | 5 500,00 | 69 030,50 | RTS 23/ II |
| | PP | | Železobeton základových pasů C 25/30 XF1, XC2 | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.101, D.1.2.3.102, D.1.2.3.103, D.1.2.3.104, | | | | | |
| | VV | | D.1.2.3.105 : " | | | | | |
| | VV | | "objem : " | | | | | |
| | VV | | "ŘEZ J-J : " 0,655*(272,92-271,2)*0,45 | | 0,507 | | | |
| | VV | | 2*(272,74-271,2)*0,45 | | 1,386 | | | |
| | VV | | 2,225*(272,56-271,2)*0,45 | | 1,362 | | | |
| | VV | | 3,1*(272,38-271,2)*0,35 | | 1,280 | | | |
| | VV | | 4,7*(272,2-271,2)*0,45 | | 2,115 | | | |
| | VV | | "ŘEZ E-E : " | | | | | |
| | VV | | 2,495*(271,74-270,46)*0,45 | | 1,437 | | | |
| | VV | | 2,495*(271,66-270,46)*0,35+1,72*(271,56-270,46)*0,45 | | 1,899 | | | |
| | VV | | 4,215*(271,46-270,46)*0,45+1,65*(271,36-270,46)*0,45 | | 2,565 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,551 | | | |
| 15 | K | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 51,887 | 1 000,00 | 51 887,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění stěn základových pasů - zřízení | | | | | |
| | VV | | "plocha x obvod : " | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.101, D.1.2.3.102, D.1.2.3.103, D.1.2.3.104, | | | | | |
| | VV | | D.1.2.3.105 : " | | | | | |
| | VV | | "objem : " | | | | | |
| | VV | | "ŘEZ J-J : " 4,7*(272,92-271,2)*2 | | 16,168 | | | |
| | VV | | 0,45*(272,92-271,2) | | 0,774 | | | |
| | VV | | 0,45*(272,74-271,2) | | 0,693 | | | |
| | VV | | 0,45*(272,56-271,2) | | 0,612 | | | |
| | VV | | 0,45*(272,38-271,2) | | 0,531 | | | |
| | VV | | 0,45*(272,2-271,2) | | 0,450 | | | |
| | VV | | "ŘEZ E-E : " | | | | | |
| | VV | | 2,495*(271,74-270,46)*2 | | 6,387 | | | |
| | VV | | 2,495*(271,66-270,46)*0,35+1,72*(271,56-270,46)*2 | | 4,832 | | | |
| | VV | | 4,215*(271,46-270,46)*0,45+1,65*(271,36-270,46)*2 | | 4,867 | | | |
| | VV | | 5,862*(271,74-270,46)*2+0,45*(271,74-270,46)+0,45*(271,66- | | 16,573 | | | |
| | VV | | 270,46)+0,45*(271,46-270,46) | | | | | |
| | VV | | Součet | | 51,887 | | | |
| 16 | K | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 51,887 | 122,00 | 6 330,21 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění stěn základových pasů - odstranění | | | | | |
| 17 | K | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0,128 | 80 000,00 | 10 240,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) | | | | | |
| | VV | | "D1.2.3.201, D1.2.3.202 : " 0,127912386 | | 0,128 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,128 | | | |
| 18 | K | 274362021R00 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI | t | 0,481 | 80 000,00 | 38 480,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI | | | | | |
| | VV | | "D1.2.3.201, D1.2.3.202 : " 0,481379551 | | 0,481 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,481 | | | |
| D 38 | | | Kompletní konstrukce | | | | 1 526 134,00 | |
| 19 | K | 38_A1.1a | A1.1 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 475,00 | 2 475,00 | |
| | PP | | A1.1 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 20 | M | 38_A1.1b | A1.1 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | PP | | A1.1 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 21 | K | 38_A1.2a | A1.2 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | PP | | A1.2 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 22 | M | 38_A1.2b | A1.2 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 650,00 | 4 650,00 | |
| | PP | | A1.2 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 23 | K | 38_A1.3a | A1.3 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 475,00 | 2 475,00 | |
| | PP | | A1.3 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 24 | M | 38_A1.3b | A1.3 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 550,00 | 4 550,00 | |
| | PP | | A1.3 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 25 | K | 38_A1.4a | A1.4 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | A1.4 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 26 | M | 38_A1.4b | A1.4 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 3 650,00 | 3 650,00 | |
| | PP | | A1.4 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 27 | K | 38_A1.5a | A1.5 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 1 502,00 | 1 502,00 | |
| | PP | | A1.5 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 28 | M | 38_A1.5b | A1.5 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | PP | | A1.5 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K | 38_A1.6a | A1.6 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 175,00 | 2 175,00 | |
| | PP | | A1.6 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 30 | M | 38_A1.6b | A1.6 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 350,00 | 4 350,00 | |
| | PP | | A1.6 Šikmá horní hrana, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 31 | K | 38_A10a | A10 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 12 917,00 | 12 917,00 | |
| | PP | | A10 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 32 | M | 38_A10b | A10 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 19 500,00 | 19 500,00 | |
| | PP | | A10 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 33 | K | 38_A11a | A11 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 | |
| | PP | | A11 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 34 | M | 38_A11b | A11 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | PP | | A11 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 35 | K | 38_A12a | A12 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 2,000 | 3 750,00 | 7 500,00 | |
| | PP | | A12 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 36 | M | 38_A12b | A12 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 2,000 | 5 900,00 | 11 800,00 | |
| | PP | | A12 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 37 | K | 38_A13a | A13 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | PP | | A13 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 38 | M | 38_A13b | A13 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | PP | | A13 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 39 | K | 38_A14a | A14 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | PP | | A14 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 40 | M | 38_A14b | A14 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | A14 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 41 | K | 38_A15a | A15 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | PP | | A15 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 42 | M | 38_A15b | A15 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | PP | | A15 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 43 | K | 38_A16a | A16 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 3,000 | 4 994,00 | 14 982,00 | |
| | PP | | A16 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 44 | M | 38_A16b | A16 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 3,000 | 7 000,00 | 21 000,00 | |
| | PP | | A16 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 45 | K | 38_A17a | A17 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | PP | | A17 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 46 | M | 38_A17b | A17 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | A17 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 47 | K | 38_A18a | A18 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | A18 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 48 | M | 38_A18b | A18 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | PP | | A18 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 49 | K | 38_A19a | A19 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | A19 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 50 | M | 38_A19b | A19 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | PP | | A19 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 51 | K | 38_A2a | A2 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | PP | | A2 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 52 | M | 38_A2b | A2 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | PP | | A2 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 53 | K | 38_A20a | A20 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | A20 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54 | M | 38_A20b | A20 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | A20 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 55 | K | 38_A21a | A21 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 150,00 | 3 150,00 | |
| | PP | | A21 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 56 | M | 38_A21b | A21 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | PP | | A21 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 57 | K | 38_A22a | A22 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 5 460,00 | 5 460,00 | |
| | PP | | A22 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 58 | M | 38_A22b | A22 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | A22 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 59 | K | 38_A23a | A23 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 5 460,00 | 5 460,00 | |
| | PP | | A23 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 60 | M | 38_A23b | A23 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | PP | | A23 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 61 | K | 38_A24a | A24 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 19 815,00 | 19 815,00 | |
| | PP | | A24 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 62 | M | 38_A24b | A24 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | PP | | A24 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 63 | K | 38_A25a | A25 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 18 503,00 | 18 503,00 | |
| | PP | | A25 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 64 | M | 38_A25b | A25 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | A25 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 65 | K | 38_A26a | A26 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 15 990,00 | 15 990,00 | |
| | PP | | A26 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 66 | M | 38_A26b | A26 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | PP | | A26 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 67 | K | 38_A27a | A27 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 15 750,00 | 15 750,00 | |
| | PP | | A27 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 68 | M | 38_A27b | A27 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | PP | | A27 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 69 | K | 38_A28a | A28 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 15 705,00 | 15 705,00 | |
| | PP | | A28 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 70 | M | 38_A28b | A28 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | A28 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 71 | K | 38_A29a | A29 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | A29 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 72 | M | 38_A29b | A29 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | PP | | A29 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 73 | K | 38_A3a | A3 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | A3 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 74 | M | 38_A3b | A3 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | PP | | A3 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 75 | K | 38_A30a | A30 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 11 250,00 | 11 250,00 | |
| | PP | | A30 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 76 | M | 38_A30b | A30 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | A30 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 77 | K | 38_A31a | A31 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 9 750,00 | 9 750,00 | |
| | PP | | A31 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 78 | M | 38_A31b | A31 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | A31 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 79 | K | 38_A32a | A32 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | A32 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 80 | M | 38_A32b | A32 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | PP | | A32 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 81 | K | 38_A33a | A33 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | A33 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 82 | M | 38_A33b | A33 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | PP | | A33 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 83 | K | 38_A34a | A34 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | A34 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 84 | M | 38_A34b | A34 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | PP | | A34 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 85 | K | 38_A4a | A4 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | A4 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 86 | M | 38_A4b | A4 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| | PP | | A4 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 87 | K | 38_A5a | A5 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | PP | | A5 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 88 | M | 38_A5b | A5 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | PP | | A5 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 89 | K | 38_A6a | A6 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | A6 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 90 | M | 38_A6b | A6 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| | PP | | A6 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 91 | K | 38_A7a | A7 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | A7 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 92 | M | 38_A7b | A7 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | PP | | A7 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 93 | K | 38_A8a | A8 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | A8 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 94 | M | 38_A8b | A8 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | PP | | A8 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 95 | K | 38_A9a | A9 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 3,000 | 5 500,00 | 16 500,00 | |
| | PP | | A9 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 96 | M | 38_A9b | A9 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 3,000 | 6 800,00 | 20 400,00 | |
| | PP | | A9 Schod, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 97 | K | 38_B1a | B1 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | B1 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 98 | M | 38_B1b | B1 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | B1 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 99 | K | 38_B10a | B10 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | PP | | B10 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 100 | M | 38_B10b | B10 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | B10 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 101 | K | 38_B11a | B11 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | PP | | B11 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 102 | M | 38_B11b | B11 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | PP | | B11 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 103 | K | 38_B12a | B12 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | PP | | B12 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 104 | M | 38_B12b | B12 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B12 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 105 | K | 38_B13a | B13 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B13 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 9 750,00 | 9 750,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 106 | M | 38_B13b | B13 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B13 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 107 | K | 38_B14a | B14 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B14 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 108 | M | 38_B14b | B14 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B14 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 109 | K | 38_B15a | B15 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B15 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 110 | M | 38_B15b | B15 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B15 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 111 | K | 38_B16a | B16 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B16 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 112 | M | 38_B16b | B16 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B16 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 2,000 | 7 000,00 | 14 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 113 | K | 38_B17a | B17 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B17 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 114 | M | 38_B17b | B17 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B17 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 115 | K | 38_B18a | B18 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B18 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 116 | M | 38_B18b | B18 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B18 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 117 | K | 38_B19a | B19 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B19 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 118 | M | 38_B19b | B19 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B19 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 119 | K | 38_B2a | B2 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B2 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 120 | M | 38_B2b | B2 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B2 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 121 | K | 38_B20a | B20 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B20 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 122 | M | 38_B20b | B20 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B20 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 123 | K | 38_B21a | B21 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B21 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 124 | M | 38_B21b | B21 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B21 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 125 | K | 38_B22a | B22 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B22 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 126 | M | 38_B22b | B22 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B22 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 127 | K | 38_B23a | B23 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž B23 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 975,00 | 3 975,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 128 | M | 38_B23b | B23 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka B23 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 129 | K | 38_B24a | B24 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | B24 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 130 | M | 38_B24b | B24 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | B24 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 131 | K | 38_B25a | B25 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | B25 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 132 | M | 38_B25b | B25 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | PP | | B25 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 133 | K | 38_B26a | B26 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | PP | | B26 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 134 | M | 38_B26b | B26 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | PP | | B26 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 135 | K | 38_B27a | B27 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | B27 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 136 | M | 38_B27b | B27 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | PP | | B27 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 137 | K | 38_B3a | B3 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | B3 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 138 | M | 38_B3b | B3 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | B3 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 139 | K | 38_B4a | B4 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | PP | | B4 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 140 | M | 38_B4b | B4 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | B4 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 141 | K | 38_B5a | B5 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 28 200,00 | 28 200,00 | |
| | PP | | B5 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 142 | M | 38_B5b | B5 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | PP | | B5 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 143 | K | 38_B6a | B6 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 3 450,00 | 3 450,00 | |
| | PP | | B6 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 144 | M | 38_B6b | B6 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | B6 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 145 | K | 38_B7a | B7 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| | PP | | B7 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 146 | M | 38_B7b | B7 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | B7 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 147 | K | 38_B8a | B8 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | B8 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 148 | M | 38_B8b | B8 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 8 600,00 | 8 600,00 | |
| | PP | | B8 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 149 | K | 38_B9a | B9 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | PP | | B9 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 150 | M | 38_B9b | B9 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | PP | | B9 Blok, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 151 | K | 38_D1a | D1 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lňků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 9 900,00 | 9 900,00 | |
| | PP | | D1 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lňků, dle PD - montáž | | | | | |
| 152 | M | 38_D1b | D1 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lňků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | PP | | D1 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lňků, dle PD - dodávka | | | | | |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|--|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 153 | | K | 38_D2a | D2 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 5 550,00 | 5 550,00 | |
| PP | | | | D2 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | | | | | |
| 154 | | M | 38_D2b | D2 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| PP | | | | D2 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 155 | | K | 38_D3a | D3 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 11 250,00 | 11 250,00 | |
| PP | | | | D3 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | | | | | |
| 156 | | M | 38_D3b | D3 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 69 500,00 | 69 500,00 | |
| PP | | | | D3 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 157 | | K | 38_D4a | D4 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| PP | | | | D4 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | | | | | |
| 158 | | M | 38_D4b | D4 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 55 800,00 | 55 800,00 | |
| PP | | | | D4 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 159 | | K | 38_D5a | D5 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| PP | | | | D5 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | | | | | |
| 160 | | M | 38_D5b | D5 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| PP | | | | D5 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | | | | | |
| 161 | | K | 38_D6a | D6 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 4 050,00 | 4 050,00 | |
| PP | | | | D6 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - montáž | | | | | |
| 162 | | M | 38_D6b | D6 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 19 500,00 | 19 500,00 | |
| PP | | | | D6 Blok s vybráním pro dřevěný sedák, tryskaný, zkosené pohledové hrany,vč. pomocných prací, dop lžků, dle PD - dodávka | | | | | |
| D | | 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 21 610,19 | |
| 163 | | K | 998152111R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m | t | 51,823 | 417,00 | 21 610,19 | RTS 23/ II |
| PP | | | | Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 4:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Cena bez DPH | | 5 799 274,03 | | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| | 5 799 274,03 | 21,00% | 1 217 847,55 | |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | | v CZK | 7 017 121,58 | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 4:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| 112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 5 799 274,03 |
| 1 - Zemní práce | 289 504,79 |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | 758 390,66 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 2 043 118,10 |
| 38 - Kompletní konstrukce | 2 049 600,00 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 1 928,03 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 183 934,95 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 472 797,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 4:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: autorizovaný Číková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 5 799 274,03

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|----|----------|------------|-----------|------------|
| D 1 | | Zemní práce | | | | 289 504,79 | | |
| 1 | K | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 458,431 | 148,00 | 67 847,79 | RTS 23/ II |
| | PP | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B1 : " 1,6*5,35+0,56*1,8 | | | 9,568 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B2 : " 1,75*5,3+0,635*1,98 | | | 10,532 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B3 : " 1,1*(2,95+1,5+2,5+1,5) | | | 9,295 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B4 : " 2,7*(12,556+3,573)+1,1*7,854+6,5*0,5 | | | 55,438 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B5 : " 2,76*(8,3+3,804)+7*16,5 | | | 148,907 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B6 : " 1,4*3,5 | | | 4,900 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B7 : " 1,14*3,5 | | | 3,990 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B8 : " | | | 211,193 | | | |
| | VV | 2,235*5,699+5,15*(0,3+8,53+24,625+1,623+2,977+0,48) | | | 4,608 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B9 : " 6,4*0,72 | | | 458,431 | | | |
| | VV | Součet | | | 458,431 | | | |
| 2 | K | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 751,836 | 100,00 | 75 183,60 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | | | | | | |
| | VV | "Zásyp hutněný : " 225,9525 | | | 225,953 | | | |
| | VV | "Výkop : " 458,43056 | | | 458,431 | | | |
| | VV | "Zásyp objekt C : " 67,452 | | | 67,452 | | | |
| | VV | Součet | | | 751,836 | | | |
| 3 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 165,026 | 260,00 | 42 906,76 | RTS 23/ II |
| | PP | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | | |
| | VV | "Zásyp hutněný : " -225,9525 | | | -225,953 | | | |
| | VV | "Výkop : " 458,43056 | | | 458,431 | | | |
| | VV | "Zásyp objekt C : " -67,452 | | | -67,452 | | | |
| | VV | Součet | | | 165,026 | | | |
| 4 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 165,026 | 5,00 | 825,13 | RTS 23/ II |
| | PP | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | | | | | | |
| 5 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 458,431 | 58,00 | 26 589,00 | RTS 23/ II |
| | PP | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | | | | | | |
| 6 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 458,431 | 69,00 | 31 631,74 | RTS 23/ II |
| | PP | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | | | | | | |
| 7 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 225,953 | 124,00 | 28 018,17 | RTS 23/ II |
| | PP | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B1 : " 0 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B2 : " 0 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B3 : " 0 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B4 : " 0 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B5 : " 5,52*16,5 | | | 91,080 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B6 : " 0 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B7 : " 0 | | | 0,000 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B8 : " 3,5*(0,3+8,53+24,625+1,623+2,977+0,48) | | | 134,873 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B9 : " 0 | | | 0,000 | | | |
| | VV | Součet | | | 225,953 | | | |
| 8 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 165,026 | 100,00 | 16 502,60 | RTS 23/ II |
| | PP | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | | | | | | |

D 2 Základy a zvláštní zakládání 758 390,66

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|----|--------|----------|-----------|------------|
| 9 | K | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 25,143 | 1 880,00 | 47 268,84 | RTS 23/ II |
| | PP | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B1 : " 0,315*5,35+0,175*1,8 | | | 2,000 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B2 : " 0,36*5,3+0,195*1,98 | | | 2,294 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B3 : " 0,264*(2,95+1,5+2,5+1,5) | | | 2,231 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B4 : " 38,6*0,2 | | | 7,720 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B5 : " 0,505*(8,3+3,804) | | | 6,113 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B6 : " 0,145*3,5 | | | 0,508 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B7 : " 0,27*3,5 | | | 0,945 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B8 : " 0,36*5,699 | | | 2,052 | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B9 : " 6,4*0,2 | | | 1,280 | | | |
| | VV | Součet | | | 25,143 | | | |
| 10 | K | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 8,475 | 3 740,00 | 31 696,50 | RTS 23/ II |
| | PP | Beton základových desek prostý C 12/15 | | | | | | |
| | VV | "podkladní beton : " | | | | | | |
| | VV | "D.1.2.1 - B5 : " 0,14*16,5*1,1 | | | 2,541 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|--------------|---|----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "D.1.2.1 - B8 :" | | 5,934 | | | |
| | VV | | 0,14*(0,3+8,53+24,625+1,623+2,977+0,48)*1,1 | | 8,475 | | | |
| | | | Součet | | | | | |
| 11 | K | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 | m3 | 74,611 | 4 160,00 | 310 381,76 | RTS 23/ II |
| | PP | | Beton základových desek prostý C 20/25 | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B1 : " 0,845*5,35+0,26*1,8 | | 4,989 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B2 : " 0,906*5,3+0,288*1,98 | | 5,372 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B3 : " 0,5475*(2,95+1,5+2,5+1,5) | | 4,626 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B4 : " 1,46*(12,556+3,573)+0,08*7,854+6,5*0,345 | | 26,419 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B5 : " 1,5*(8,3+3,804) | | 18,156 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B6 : " 0,98*3,5 | | 3,430 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B7 : " 0,567*3,5 | | 1,985 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B8 : " 1,275*5,699 | | 7,266 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B9 : " 6,4*0,37 | | 2,368 | | | |
| | | | Součet | | 74,611 | | | |
| 12 | K | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 240,880 | 1 000,00 | 240 880,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění stěn základových desek - zřízení | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B1 : " 1,55*(1,76+5,33+1,76) | | 13,718 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B2 : " 1,925*(2,805+5,29+2,094) | | 19,614 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B3 : " | | | | | |
| | VV | | 0,65*(2,95+1,5+2,5+1,5)*2+1,32*(2,95+1,5+2,5+1,5) | | 22,139 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B4 : " 2,15*(12,556+3,573+7,854)*2 | | 103,127 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B5 : " 2,15*(8,3+3,804)*2 | | 52,047 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B6 : " 1,4*(3,5*2+1,665) | | 12,131 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B7 : " (1,311+3,47)*0,65 | | 3,108 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B8 : " 1,85*3,5*2 | | 12,950 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B9 : " 0,37*(1,83+3,7) | | 2,046 | | | |
| | | | Součet | | 240,880 | | | |
| 13 | K | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 240,880 | 137,00 | 33 000,56 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění stěn základových desek - odstranění | | | | | |
| 14 | K | 273352111RX1 | Bednění stěn základových desek - příplatek za zaoblení | m2 | 31,721 | 3 000,00 | 95 163,00 | |
| | PP | | Bednění stěn základových desek - příplatek za zaoblení | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B4 : " 2,15*(3,573)*2 | | 15,364 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B5 : " 2,15*(3,804)*2 | | 16,357 | | | |
| | VV | | Součet | | 31,721 | | | |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 2 043 118,10 | | | |
| 15 | K | 327321825RX1 | Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 35/45 vč. dodávky | m3 | 55,573 | 6 500,00 | 361 224,50 | |
| | PP | | Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 35/45 vč. dodávky | | | | | |
| | VV | | "podkladní beton : " | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B5, D.1.2.3.256 : " | | | | | |
| | VV | | "pata : " 16,5*1,2*0,4 | | 7,920 | | | |
| | VV | | "dířík : " 16,5*2,98*0,3 | | 14,751 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 22,671 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B8, D.1.2.3.241 : " | | | | | |
| | VV | | "pata : " (0,3+8,53+24,625+1,623+2,977+0,48)*1,2*0,3 | | 13,873 | | | |
| | VV | | "dířík : " (8,53+24,625+1,623+2,977)*(1,11+2,25)/2*0,3 | | 19,029 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 32,902 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,573 | | | |
| 16 | K | 327351211R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení | m2 | 265,994 | 1 600,00 | 425 590,40 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení | | | | | |
| | VV | | "podkladní beton : " | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B5, D.1.2.3.256 : " | | | | | |
| | VV | | "pata : " 16,5*0,4*2+1,2*0,4*2 | | 14,160 | | | |
| | VV | | "dířík : " 16,5*2,98*2+(2,98*2)*0,3 | | 100,128 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 114,288 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B8, D.1.2.3.241 : " | | | | | |
| | VV | | "pata : " (0,3+8,53+24,625+1,623+2,977+0,48)*0,3*2+1,2*0,3*2 | | 23,841 | | | |
| | VV | | "dířík : " | | | | | |
| | VV | | (8,53+24,625+1,623+2,977)*(1,11+2,25)/2*2+(1,11+2,25)*0,3 | | 127,865 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 151,706 | | | |
| | VV | | Součet | | 265,994 | | | |
| 17 | K | 327351211RX1 | Bednění zdí a valů H do 20 m - příplatek za pohledové bednění | m2 | 265,994 | 1 600,00 | 425 590,40 | |
| | PP | | Bednění zdí a valů H do 20 m - příplatek za pohledové bednění | | | | | |
| | VV | | "podkladní beton : " | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B5, D.1.2.3.256 : " | | | | | |
| | VV | | "pata : " 16,5*0,4*2+1,2*0,4*2 | | 14,160 | | | |
| | VV | | "dířík : " 16,5*2,98*2+(2,98*2)*0,3 | | 100,128 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 114,288 | | | |
| | VV | | "D.1.2.1 - B8, D.1.2.3.241 : " | | | | | |
| | VV | | "pata : " (0,3+8,53+24,625+1,623+2,977+0,48)*0,3*2+1,2*0,3*2 | | 23,841 | | | |
| | VV | | "dířík : " | | | | | |
| | VV | | (8,53+24,625+1,623+2,977)*(1,11+2,25)/2*2+(1,11+2,25)*0,3 | | 127,865 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 151,706 | | | |
| | VV | | Součet | | 265,994 | | | |
| 18 | K | 327351219R00 | Bednění zdí a valů příplatek za zakřivení r do 20m | m2 | 265,994 | 1 000,00 | 265 994,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění zdí a valů příplatek za zakřivení r do 20m | | | | | |
| 19 | K | 327351221R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění | m2 | 265,994 | 200,00 | 53 198,80 | RTS 23/ II |
| | PP | | Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění | | | | | |
| 20 | K | 327361007R00 | Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D do 12 mm | t | 2,943 | 80 000,00 | 235 440,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D do 12 mm | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.241 : " (895,1+111,84+35,05+15,01+30,42)/1000 | | 1,087 | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.256 : " | | | | | |
| | VV | | (53,19+500,83+67,13+98,04+26,02+53,15+71,22+10,64+98,04+92,8+29,66+10,64+6,35+10,64+4,56+10,64+4,79+5,36+10,64+5+10,63+6,08)/1000 | | 1,186 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | (5,88+30,36+14,73+48,31+6,32+34+4,15+3,69+3,21+2,66+26 | | 0,670 | | | |
| | VV | | 1,03+4+2,66+45,5+38,43+69,26+45,29+50,35)/1000 | | 2,943 | | | |
| | | | Součet | | | | | |
| 21 | K | 327361017R00 | Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D nad 12 mm | t | 3,451 | 80 000,00 | 276 080,00 | RTS 23/ II |
| | PP | | Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D nad 12 mm | | | | | |
| | VV | | "D.1.2.3.241 :." (773,63+2,44+283,75+396,73+105,88)/1000 | | 1,562 | | | |
| | | | "D.1.2.3.256 :." (620,95+181,82+359,3+133,32+158,18+104,92+33,65+31,47+ | | 1,889 | | | |
| | VV | | 28,57+24,27+39,97+172,4)/1000 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,451 | | | |
| D | 38 | | Kompletní konstrukce | | | | 2 049 600,00 | |
| 22 | K | 38_B1a | Schodiště B1,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.121 - montáž | kus | 1,000 | 52 500,00 | 52 500,00 | |
| | PP | | Schodiště B1,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.121 - montáž | | | | | |
| 23 | M | 38_B1b | Schodiště B1,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.121 - dodávka | kus | 1,000 | 126 000,00 | 126 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B1,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.121 - dodávka | | | | | |
| 24 | K | 38_B2a | Schodiště B2,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.126 - montáž | kus | 1,000 | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B2,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.126 - montáž | | | | | |
| 25 | M | 38_B2b | Schodiště B2,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.126 - dodávka | kus | 1,000 | 129 600,00 | 129 600,00 | |
| | PP | | Schodiště B2,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.126 - dodávka | | | | | |
| 26 | K | 38_B3a | Schodiště B3,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.131 - montáž | kus | 1,000 | 51 000,00 | 51 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B3,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.131 - montáž | | | | | |
| 27 | M | 38_B3b | Schodiště B3,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.131 - dodávka | kus | 1,000 | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B3,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.131 - dodávka | | | | | |
| 28 | K | 38_B4a | Schodiště B4,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.136, D1.2.3.137 D1.2.3.138 - montáž | kus | 1,000 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B4,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.136, D1.2.3.137 D1.2.3.138 - montáž | | | | | |
| 29 | M | 38_B4b | Schodiště B4,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.136, D1.2.3.137 D1.2.3.138 - dodávka | kus | 1,000 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B4,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.136, D1.2.3.137 D1.2.3.138 - dodávka | | | | | |
| 30 | K | 38_B5a | Schodiště B5,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.141 - montáž | kus | 1,000 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B5,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.141 - montáž | | | | | |
| 31 | M | 38_B5b | Schodiště B5,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.141 - dodávka | kus | 1,000 | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B5,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.141 - dodávka | | | | | |
| 32 | K | 38_B6a | Schodiště B6,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.146 - montáž | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B6,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.146 - montáž | | | | | |
| 33 | M | 38_B6b | Schodiště B6,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.146 - dodávka | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B6,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.146 - dodávka | | | | | |
| 34 | K | 38_B7a | Schodiště B7,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.151 - montáž | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B7,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.151 - montáž | | | | | |
| 35 | M | 38_B7b | Schodiště B7,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.151 - dodávka | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B7,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.151 - dodávka | | | | | |
| 36 | K | 38_B8a | Schodiště B8,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.156, D1.2.3.157 - montáž | kus | 1,000 | 72 500,00 | 72 500,00 | |
| | PP | | Schodiště B8,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.156, D1.2.3.157 - montáž | | | | | |
| 37 | M | 38_B8b | Schodiště B8,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.156, D1.2.3.157 - dodávka | kus | 1,000 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B8,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.156, D1.2.3.157 - dodávka | | | | | |
| 38 | K | 38_B9a | Schodiště B9,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.156, D1.2.3.161 - montáž | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B9,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.156, D1.2.3.161 - montáž | | | | | |
| 39 | M | 38_B9b | Schodiště B9,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.156, D1.2.3.161 - dodávka | kus | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | PP | | Schodiště B9,vč. pomocných prací, doplňků, dle PD - D1.2.3.156, D1.2.3.161 - dodávka | | | | | |
| D | 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 1 928,03 | |
| 40 | K | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 24,750 | 77,90 | 1 928,03 | RTS 23/ II |
| | PP | | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | | | | | |
| | VV | | "dřík :." 16,5*1,5 | | 24,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 24,750 | | | |
| D | 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 183 934,95 | |
| 41 | K | 998152111R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m | t | 441,091 | 417,00 | 183 934,95 | RTS 23/ II |
| | PP | | Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 472 797,50 | |
| 42 | K | 767_Z10a | Z10 pásek pro slaboproudé schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 78,900 | 400,00 | 31 560,00 | |
| | PP | | Z10 pásek pro slaboproudé schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 43 | M | 767_Z10b | Z10 pásek pro slaboproudé schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 78,900 | 150,00 | 11 835,00 | |
| | PP | | Z10 pásek pro slaboproudé schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 44 | K | 767_Z11a | Z11 zábradlí schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 3,771 | 1 500,00 | 5 656,50 | |
| | PP | | Z11 zábradlí schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 45 | M | 767_Z11b | Z11 zábradlí schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 3,771 | 2 500,00 | 9 427,50 | |
| | PP | | Z11 zábradlí schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 46 | K | 767_Z12a | Z12 pásek pro slaboproudé schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 67,350 | 400,00 | 26 940,00 | |
| | PP | | Z12 pásek pro slaboproudé schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 47 | M | 767_Z12b | Z12 pásek pro slaboproudé schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 67,350 | 150,00 | 10 102,50 | |
| | PP | | Z12 pásek pro slaboproudé schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 48 | K | 767_Z13a | Z13 zábradlí a madla schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | PP | | Z13 zábradlí a madla schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 49 | M | 767_Z13b | Z13 zábradlí a madla schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | kus | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | PP | | Z13 zábradlí a madla schodiště B5, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 50 | K | 767_Z14a | Z14 madlo schodiště B8, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 2,433 | 1 500,00 | 3 649,50 | |
| | PP | | Z14 madlo schodiště B8, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 51 | M | 767_Z14b | Z14 madlo schodiště B8, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 2,433 | 2 500,00 | 6 082,50 | |
| | PP | | Z14 madlo schodiště B8, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 52 | K | 767_Z15a | Z15 pásek pro slaboproudé schodiště B8, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 29,100 | 400,00 | 11 640,00 | |
| | PP | | Z15 pásek pro slaboproudé schodiště B8, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 53 | M | 767_Z15b | Z15 pásek pro slaboproudé schodiště B8, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 29,100 | 150,00 | 4 365,00 | |
| | PP | | Z15 pásek pro slaboproudé schodiště B8, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 54 | K | 767_Z19a | Z19 pásek pro slabozraké, schodiště B3, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 25,000 | 400,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Z19 pásek pro slabozraké, schodiště B3, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 55 | M | 767_Z19b | Z19 pásek pro slabozraké, schodiště B3, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 25,000 | 150,00 | 3 750,00 | |
| | PP | | Z19 pásek pro slabozraké, schodiště B3, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 56 | K | 767_Z20a | Z20 pásek pro slabozraké, schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 117,660 | 400,00 | 47 064,00 | |
| | PP | | Z20 pásek pro slabozraké, schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 57 | M | 767_Z20b | Z20 pásek pro slabozraké, schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 117,660 | 150,00 | 17 649,00 | |
| | PP | | Z20 pásek pro slabozraké, schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 58 | K | 767_Z5a | Z5 zábradlí schodiště B1, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 4,900 | 1 500,00 | 7 350,00 | |
| | PP | | Z5 zábradlí schodiště B1, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 59 | M | 767_Z5b | Z5 zábradlí schodiště B1, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 4,900 | 2 500,00 | 12 250,00 | |
| | PP | | Z5 zábradlí schodiště B1, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 60 | K | 767_Z6a | Z6 zábradlí schodiště B2, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 5,400 | 1 500,00 | 8 100,00 | |
| | PP | | Z6 zábradlí schodiště B2, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 61 | M | 767_Z6b | Z6 zábradlí schodiště B2, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 5,400 | 2 500,00 | 13 500,00 | |
| | PP | | Z6 zábradlí schodiště B2, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 62 | K | 767_Z7a | Z7 zábradlí schodiště B3, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 3,960 | 1 500,00 | 5 940,00 | |
| | PP | | Z7 zábradlí schodiště B3, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| | VV | | 1,98*2 | | 3,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,960 | | | |
| 63 | M | 767_Z7b | Z7 zábradlí schodiště B3, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 3,960 | 2 500,00 | 9 900,00 | |
| | PP | | Z7 zábradlí schodiště B3, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| | VV | | 1,98*2 | | 3,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,960 | | | |
| 64 | K | 767_Z8a | Z8 zábradlí schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 1,461 | 1 500,00 | 2 191,50 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Z8 zábradlí schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 65 | M | 767_Z8b | Z8 zábradlí schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 1,461 | 2 500,00 | 3 652,50 | |
| PP | | | Z8 zábradlí schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |
| 66 | K | 767_Z9a | Z9 zábradlí schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | m | 2,548 | 1 500,00 | 3 822,00 | |
| PP | | | Z9 zábradlí schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - montáž | | | | | |
| 67 | M | 767_Z9b | Z9 zábradlí schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | m | 2,548 | 2 500,00 | 6 370,00 | |
| PP | | | Z9 zábradlí schodiště B4, vč. kotvení, pomocných prací, PÚ, dle PD - dodávka | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 4: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 7 466 287,70 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 7 466 287,70 | 21,00% | 1 567 920,42 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 9 034 208,12 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 4: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 7 466 287,70 |
| D1 - I- EL. ROZVODY -Položkový soupis nákladů | 758 713,90 |
| D2 - a) montáže | 758 713,90 |
| D3 - I- EL. ROZVODY | 670 962,90 |
| D4 - b) materiál nosný | 670 962,90 |
| D5 - II. SPECIFIKACE | 1 489 307,90 |
| D6 - III. ZEMNÍ PRÁCE | 4 336 368,80 |
| D7 - IV.- DEMONTÁŽE | 210 934,20 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 4: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 7 466 287,70

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|----|-----------|----------|------------|--|
| D D1 | | I- EL. ROZVODY -Položkový soupis nákladů | | | | | 758 713,90 | |
| D D2 | | a) montáže | | | | | 758 713,90 | |
| 1 | K | 210 01-0023 | Trubka ochranná tuhá 29mm uloř. pevně. | m | 80,000 | 25,70 | 2 056,00 | |
| PP | | Trubka ochranná tuhá 29mm uloř. pevně. | | | | | | |
| 2 | K | 210 01-0121s | Mikrotrubička ochranná 12/8mm. | m | 670,000 | 27,00 | 18 090,00 | |
| PP | | Mikrotrubička ochranná 12/8mm. | | | | | | |
| 3 | K | 210 01-0124 | Trubka ochranná korugovaná 40mm, uloř. vol. | m | 1 450,000 | 28,30 | 41 035,00 | |
| PP | | Trubka ochranná korugovaná 40mm, uloř. vol. | | | | | | |
| 4 | K | 210 01-0124s | Trubka ochranná HDPE uloř. vol. | m | 230,000 | 43,60 | 10 028,00 | |
| PP | | Trubka ochranná HDPE uloř. vol. | | | | | | |
| 5 | K | 210 01-0125 | Trubka ochranná korugovaná 75mm, uloř. vol. | m | 385,000 | 28,30 | 10 895,50 | |
| PP | | Trubka ochranná korugovaná 75mm, uloř. vol. | | | | | | |
| 6 | K | 210 01-0126 | Trubka ochranná korugovaná 110mm, uloř. vol. | m | 530,000 | 28,30 | 14 999,00 | |
| PP | | Trubka ochranná korugovaná 110mm, uloř. vol. | | | | | | |
| 7 | K | 210 02-0653 | Zhotovení ocelových nosných konstrukcí | ks | 50,000 | 1 512,00 | 75 600,00 | |
| PP | | Zhotovení ocelových nosných konstrukcí | | | | | | |
| 8 | K | 210 02-0951 | Výstražná tabulka | ks | 10,000 | 115,40 | 1 154,00 | |
| PP | | Výstražná tabulka | | | | | | |
| 9 | K | 210 10-0173 | ukončení kabelů do 3x4 | ks | 265,000 | 149,80 | 39 697,00 | |
| PP | | ukončení kabelů do 3x4 | | | | | | |
| 10 | K | 210 10-0252 | Ukončení kabelů do 5x25 | ks | 86,000 | 224,60 | 19 315,60 | |
| PP | | Ukončení kabelů do 5x25 | | | | | | |
| 11 | K | 210 10-1155s | spojka mikrotrubičky | ks | 10,000 | 114,00 | 1 140,00 | |
| PP | | spojka mikrotrubičky | | | | | | |
| 12 | K | 210 10-1155s.1 | Zakončení opt. kabelu | ks | 12,000 | 720,00 | 8 640,00 | |
| PP | | Zakončení opt. kabelu | | | | | | |
| 13 | K | 210 12-0102 | Patrona nořová do 500V PN | ks | 6,000 | 27,00 | 162,00 | |
| PP | | Patrona nořová do 500V PN | | | | | | |
| 14 | K | 210 19-0005 | Montáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 200kg | ks | 8,000 | 1 260,00 | 10 080,00 | |
| PP | | Montáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 200kg | | | | | | |
| 15 | K | 210 19-0123s | Montáž podzemních rozvodnic | ks | 5,000 | 1 260,00 | 6 300,00 | |
| PP | | Montáž podzemních rozvodnic | | | | | | |
| 16 | K | 210 19-1501 | Usazení Poj. skřínř PS1 | ks | 2,000 | 1 170,00 | 2 340,00 | |
| PP | | Usazení Poj. skřínř PS1 | | | | | | |
| 17 | K | 210 19-1501.1 | Usazení rozvaděčů | ks | 8,000 | 1 512,00 | 12 096,00 | |
| PP | | Usazení rozvaděčů | | | | | | |
| 18 | K | 210 19-1542 | Usazení pilřřů pro plast . poj. skříně SS | ks | 2,000 | 1 260,00 | 2 520,00 | |
| PP | | Usazení pilřřů pro plast . poj. skříně SS | | | | | | |
| 19 | K | 210 19-1542.1 | Usazení pilřřů pro rozv a ELM rozv. | ks | 8,000 | 1 860,00 | 14 880,00 | |
| PP | | Usazení pilřřů pro rozv a ELM rozv. | | | | | | |
| 20 | K | 210 19-2555s | Svorkovnice stořárová | ks | 21,000 | 477,60 | 10 029,60 | |
| PP | | Svorkovnice stořárová | | | | | | |
| 21 | K | 210 20-3805 | Svřtdlo LEDna stořár -pro VO , IP 66 | ks | 16,000 | 513,60 | 8 217,60 | |
| PP | | Svřtdlo LEDna stořár -pro VO , IP 66 | | | | | | |
| 22 | K | 210 20-3805s | Svřtdlo LED ostatnř (zemnř, reflektor, nřstěnně) | ks | 194,000 | 1 033,60 | 200 518,40 | |
| PP | | Svřtdlo LED ostatnř (zemnř, reflektor, nřstěnně) | | | | | | |
| 23 | K | 210 20-4011 | Stořár osvřtřlovací pro VO ocelovř | ks | 16,000 | 1 170,00 | 18 720,00 | |
| PP | | Stořár osvřtřlovací pro VO ocelovř | | | | | | |
| 24 | K | 210 20-4011s | Stořár osvřtřlovací pro VO ocelovř demontáž a opětovná montáž | ks | 2,000 | 2 340,00 | 4 680,00 | |
| PP | | Stořár osvřtřlovací pro VO ocelovř demontáž a opětovná montáž | | | | | | |
| 25 | K | 210 20-4106 | vřřlořník dvouramennř | ks | 6,000 | 907,20 | 5 443,20 | |
| PP | | vřřlořník dvouramennř | | | | | | |
| 26 | K | 210 20-4201 | Elektrovřřbroj stořáru 1okruh | ks | 5,000 | 1 194,00 | 5 970,00 | |
| PP | | Elektrovřřbroj stořáru 1okruh | | | | | | |
| 27 | K | 210 20-4201.1 | Elektrovřřbroj stořáru 1okruh svřtřlo + 1 okruh řásuvky | ks | 11,000 | 1 194,00 | 13 134,00 | |
| PP | | Elektrovřřbroj stořáru 1okruh svřtřlo + 1 okruh řásuvky | | | | | | |
| 28 | K | 210 22-0010 | Nřtěr zemnřnřřho řásku FeZn do 120mm2 | m | 20,000 | 31,00 | 620,00 | |
| PP | | Nřtěr zemnřnřřho řásku FeZn do 120mm2 | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|----------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K | 210 22-0021 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120mm2 | m | 850,000 | 43,90 | 37 315,00 | |
| | PP | | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120mm2 | | | | | |
| 30 | K | 210 81-0046 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2, zataž do . tr. | m | 940,000 | 27,00 | 25 380,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2, zataž do . tr. | | | | | |
| 31 | K | 210 81-0046.1 | Kabel CYKY 3 x 2,5, zataž do tr. | m | 2 340,000 | 27,00 | 63 180,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 3 x 2,5, zataž do tr. | | | | | |
| 32 | K | 210 81-0046.2 | Kabel CYKY 3 x 4, zataž do tr. | m | 420,000 | 33,60 | 14 112,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 3 x 4, zataž do tr. | | | | | |
| 33 | K | 210 81-0053s | Kabel CYKY 5C x 6 mm2 | m | 50,000 | 33,60 | 1 680,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 5C x 6 mm2 | | | | | |
| 34 | K | 210 81-0054s | Kabel CYKY 5 x 10 | m | 280,000 | 33,60 | 9 408,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 5 x 10 | | | | | |
| 35 | K | 210 81-0054s.1 | Kabel CYKY 5 x 16 | m | 530,000 | 33,60 | 17 808,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 5 x 16 | | | | | |
| 36 | K | 210 81-0056 | Kabel CYKY 5C x 2,5 mm2 | m | 250,000 | 27,00 | 6 750,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 5C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 37 | K | 210 81-0111s | Kabel CYKY 5x25mm2, | m | 60,000 | 42,00 | 2 520,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 5x25mm2, | | | | | |
| 38 | K | a | Optický kabel - zafouknutí - 12 vláken | m | 700,000 | 24,00 | 16 800,00 | |
| | PP | | Optický kabel - zafouknutí - 12 vláken | | | | | |
| 39 | K | b | Oživení a kopletace přívodu opt. kabelu | kpl | 1,000 | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| | PP | | Oživení a kopletace přívodu opt. kabelu | | | | | |
| D D3 | | | I- EL. ROZVODY | | | | 670 962,90 | |
| D D4 | | | b) materiál nosný | | | | 670 962,90 | |
| 40 | K | R-345001 | Trubka ochranná tuhá 29mm | m | 80,000 | 98,50 | 7 880,00 | |
| | PP | | Trubka ochranná tuhá 29mm | | | | | |
| 41 | K | R-345002 | Trubka ochranná korugovaná 40mm | m | 1 450,000 | 16,50 | 23 925,00 | |
| | PP | | Trubka ochranná korugovaná 40mm | | | | | |
| 42 | K | R-345003 | Trubka ochranná korugovaná 75mm, . | m | 385,000 | 33,70 | 12 974,50 | |
| | PP | | Trubka ochranná korugovaná 75mm, . | | | | | |
| 43 | K | R-345004 | Trubka ochranná korugovaná 110mm, . | m | 530,000 | 50,70 | 26 871,00 | |
| | PP | | Trubka ochranná korugovaná 110mm, . | | | | | |
| 44 | K | R-345005 | Trubka ochrannáHDPE 32 pro opt kabel | m | 230,000 | 47,40 | 10 902,00 | |
| | PP | | Trubka ochrannáHDPE 32 pro opt kabel | | | | | |
| 45 | K | R-345006 | mikrotrubička 12/8 pro opt kabel | m | 670,000 | 12,70 | 8 509,00 | |
| | PP | | mikrotrubička 12/8 pro opt kabel | | | | | |
| 46 | K | R-345007 | spojka mikrotrubičky 12/8 pro opt kabel | ks | 8,000 | 138,00 | 1 104,00 | |
| | PP | | spojka mikrotrubičky 12/8 pro opt kabel | | | | | |
| 47 | K | R-345008 | spojka opt. kabelu 12 vláken | ks | 8,000 | 1 800,00 | 14 400,00 | |
| | PP | | spojka opt. kabelu 12 vláken | | | | | |
| 48 | K | R-345009 | koncovka opt. kabelu 12 vláken | ks | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 | |
| | PP | | koncovka opt. kabelu 12 vláken | | | | | |
| 49 | K | R-345010 | Koncovka ,pro klasic, kabely do 4x25 | ks | 86,000 | 230,40 | 19 814,40 | |
| | PP | | Koncovka ,pro klasic, kabely do 4x25 | | | | | |
| 50 | K | R-345011 | Patrona nožová do 500V | ks | 6,000 | 69,40 | 416,40 | |
| | PP | | Patrona nožová do 500V | | | | | |
| 51 | K | R-345012 | Poj. SkříňSS100 pro zazdění | ks | 2,000 | 1 906,20 | 3 812,40 | |
| | PP | | Poj. SkříňSS100 pro zazdění | | | | | |
| 52 | K | R-345013 | Zemnicí pásek FeZn 30 x 4mm | kg | 700,000 | 50,40 | 35 280,00 | |
| | PP | | Zemnicí pásek FeZn 30 x 4mm | | | | | |
| 53 | K | R-345014 | Zemnicí vodič D 10mm | kg | 50,000 | 65,90 | 3 295,00 | |
| | PP | | Zemnicí vodič D 10mm | | | | | |
| 54 | K | R-345015 | Svorka připojovací | ks | 30,000 | 19,40 | 582,00 | |
| | PP | | Svorka připojovací | | | | | |
| 55 | K | R-345016 | Stožár. rozvodnice pro Cu SR 72 | ks | 16,000 | 824,80 | 13 196,80 | |
| | PP | | Stožár. rozvodnice pro Cu SR 72 | | | | | |
| 56 | K | R-345017 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 | m | 940,000 | 16,50 | 15 510,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 | | | | | |
| 57 | K | R-345018 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 | m | 2 340,000 | 27,40 | 64 116,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 | | | | | |
| 58 | K | R-345019 | Kabel CYKY-J 3 x 4mm2 | m | 420,000 | 50,90 | 21 378,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 3 x 4mm2 | | | | | |
| 59 | K | R-345020 | Kabel CYKY-J 5 x2,5mm2 | m | 250,000 | 45,00 | 11 250,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 5 x2,5mm2 | | | | | |
| 60 | K | R-345021 | Kabel CYKY-J 5 x 6mm2 | m | 50,000 | 109,10 | 5 455,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 5 x 6mm2 | | | | | |
| 61 | K | R-345022 | Kabel CYKY-J 5 x 10mm2 | m | 280,000 | 179,40 | 50 232,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 5 x 10mm2 | | | | | |
| 62 | K | R-345023 | Kabel CYKY-J 5 x16mm2 | m | 530,000 | 289,20 | 153 276,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 5 x16mm2 | | | | | |
| 63 | K | R-345024 | Kabel CYKY-J 5 x 25m2 | m | 60,000 | 479,40 | 28 764,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY-J 5 x 25m2 | | | | | |
| 64 | K | R-345025 | Optický kabel 12 vláken | m | 700,000 | 23,50 | 16 450,00 | |
| | PP | | Optický kabel 12 vláken | | | | | |
| 65 | K | R-345026 | hutní materiál na pomoc konstrukce | kg | 300,000 | 177,60 | 53 280,00 | |
| | PP | | hutní materiál na pomoc konstrukce | | | | | |
| 66 | K | R-35555 | Materiál podružný (5%) | kpl | 1,000 | 30 222,60 | 30 222,60 | |
| | PP | | Materiál podružný (5%) | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|----------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67 | K | R-36666 | PPV (6%) | kpl | 1,000 | 36 266,80 | 36 266,80 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | PPV (6%) | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|
| D | D5 | II. SPECIFIKACE | | | | | 1 489 307,90 | |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|----|-------|-----------|-----------|--|
| 68 | K | R03-001 | R-N. rozvaděč pro napájení el. rozvodů na náměstí - nerez 600 x 600mm | ks | 1,000 | 84 078,00 | 84 078,00 | |
|----|---|---------|---|----|-------|-----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | R-N. rozvaděč pro napájení el. rozvodů na náměstí - nerez 600 x 600mm | | | | | | | |
| VV | IP 54/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty | | | | | | | |
| VV | Přívod spodem, | | | | | | | |
| VV | vývody spodem. Hl. jistič 63A s vypínací cívkou | | | | | | | |
| VV | Přepětová ochr. I.+ II stupeň | | | | | | | |
| VV | 8x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek,2x jistič trojpól do 63A, | | | | | | | |
| VV | 3x jistič jednopól do 25A , | | | | | | | |
| VV | 1 x proud. Chráníč 4P/40A - 30mA., Tlač. hříbové, 2 x zás. | | | | | | | |
| VV | Vest. 230V/16A, | | | | | | | |
| VV | 1x zás vest. 400V-32A 5P , svorka řadová 21ks | | | | | | | |
| VV | 1,0 | | | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|----|-------|-----------|-----------|--|
| 69 | K | R03-002 | R N2. rozvaděč pro naájení prvků náměstí - nerez 600 x 600mm | ks | 1,000 | 67 878,00 | 67 878,00 | |
|----|---|---------|--|----|-------|-----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | R N2. rozvaděč pro naájení prvků náměstí - nerez 600 x 600mm | | | | | | | |
| VV | IP 54/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty | | | | | | | |
| VV | Přívod spodem, | | | | | | | |
| VV | vývody spodem. Hl. jistič 50A s vypínací cívkou | | | | | | | |
| VV | Přepětová ochr. II stupeň. Tlačítko hříbové 1ks | | | | | | | |
| VV | 5x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek | | | | | | | |
| VV | 5x jistič trojpól do 63A, 15x jistič jednopól do 25A | | | | | | | |
| VV | 2 x zás. Vest. 230V/16A, 1x zás vest. 400V-32A 5P | | | | | | | |
| VV | 5 x proud. chráníč , svorka řadová 30ks | | | | | | | |
| VV | 1,0 | | | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|----|-------|-----------|-----------|--|
| 70 | K | R03-003 | R2- N. rozvaděč pro naájení prvků z ul Ráboňova - nerez 600 x 600mm | ks | 1,000 | 84 078,00 | 84 078,00 | |
|----|---|---------|---|----|-------|-----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | R2- N. rozvaděč pro naájení prvků z ul Ráboňova - nerez 600 x 600mm | | | | | | | |
| VV | IP 54/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty | | | | | | | |
| VV | Přívod spodem, | | | | | | | |
| VV | vývody spodem. Hl. jistič 63A s vypínací cívkou | | | | | | | |
| VV | Přepětová ochr. I. + II stupeň, 1 x tlačítko hříbové | | | | | | | |
| VV | 3x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek | | | | | | | |
| VV | 6x jistič trojpól do 63A, 6x jistič jednopól do 25A | | | | | | | |
| VV | 1 x zás. Vest. 230V/16A, 1x zás vest. 400V-32A 5P | | | | | | | |
| VV | 3 x proud. chráníč 4P, svorka řadová 23ks | | | | | | | |
| VV | 1,0 | | | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|-----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 71 | K | R03-004 | Doplněnáí rozvaděče radnice | kpl | 1,000 | 18 192,50 | 18 192,50 | |
|----|---|---------|-----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | Doplněnáí rozvaděče radnice | | | | | | | |
| VV | 2x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek | | | | | | | |
| VV | 1x jistič trojpól do 63A, 2x jistič jednopól do 25A | | | | | | | |
| VV | 1 x proud. chráníč 4P, svorka řadová8ks + úpravy zákrytu, lišt | | | | | | | |
| VV | a pod | | | | | | | |
| VV | 1,0 | | | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|----|-------|------------|------------|--|
| 72 | K | R03-005 | R- VO. 7 rozvaděč pro napáj svítidel VO stávající - | ks | 1,000 | 100 644,00 | 100 644,00 | |
|----|---|---------|---|----|-------|------------|------------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | R- VO. 7 rozvaděč pro napáj svítidel VO stávající - | | | | | | | |
| VV | nová nerez skřín 1200 x 1200mm | | | | | | | |
| VV | IP 54/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty, | | | | | | | |
| VV | přívod spodem, | | | | | | | |
| VV | vývody spodem. Hl. jistič stávající.- stávající sv. obvody | | | | | | | |
| VV | zůstanou zachovány | | | | | | | |
| VV | Přepětová ochr.I. + II stupeň | | | | | | | |
| VV | 5x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek | | | | | | | |
| VV | 15 x jistič jednopól do 25A , 10 x jistič trojpól do 25A | | | | | | | |
| VV | 3 x proud. Chráníč. 3 x pom. Relé, 15 x stykač 2pól, 5 x stykač | | | | | | | |
| VV | trojpól. | | | | | | | |
| VV | řídící jednotka inteligentní regulace svítidel VO - 1ks | | | | | | | |
| VV | 1 x soumrakový spínač vč. cidla, 1 x spínací hodiny týdenní | | | | | | | |
| VV | svorka řadová 35ks | | | | | | | |
| VV | 1,0 | | | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|----|-------|-----------|-----------|--|
| 73 | K | R03-006 | R- VO. 7.1 rozvaděč pro napájení svítidel VO - náměstí | ks | 1,000 | 70 644,00 | 70 644,00 | |
|----|---|---------|--|----|-------|-----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP | R- VO. 7.1 rozvaděč pro napájení svítidel VO - náměstí | | | | | | | |
| VV | nerez. Skřín pro zazdění 600 x 600 | | | | | | | |
| VV | IP 54/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty | | | | | | | |
| VV | Přívod spodem, | | | | | | | |
| VV | vývody spodem. Hl. jistič 25A | | | | | | | |
| VV | Přepětová ochr. II stupeň | | | | | | | |
| VV | podružný modul od řídící jednotky inteligentní regulace svítidel | | | | | | | |
| VV | VO - 1ks | | | | | | | |
| VV | 3x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek | | | | | | | |
| VV | 15 x jistič jednopól do 25A , 2 x jistič trojpól. | | | | | | | |
| VV | 10x stykač dvoupól, 2 x stykač trojpól , 3 x pom. relé, | | | | | | | |
| VV | 1 x soumrakový spínač vč. cidla, 1 x spínací hodiny týdenní | | | | | | | |
| VV | 1 x proud. chráníč, svorka řadová 20ks | | | | | | | |
| VV | 1,0 | | | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|----|-------|-----------|-----------|--|
| 74 | K | R03-007 | R- VO. 7.2 rozvaděč pro napájení svítidel VO - Ráboňova | ks | 1,000 | 55 056,00 | 55 056,00 | |
|----|---|---------|---|----|-------|-----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | R- VO. 7.2 rozvaděč pro napájení svítidel VO - Ráboňova | | | | | | | |
| VV | nerez. Skřín pro zazdění 600 x 600 | | | | | | | |
| VV | IP 54/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty | | | | | | | |
| VV | Přívod spodem, | | | | | | | |
| VV | vývody spodem. Hl. jistič 25A | | | | | | | |
| VV | Přepětová ochr. II stupeň | | | | | | | |
| VV | podružný modul od řídící jednotky inteligentní regulace svítidel | | | | | | | |
| VV | VO - 1ks | | | | | | | |
| VV | 3x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek | | | | | | | |
| VV | 10 x jistič jednopól do 25A , 2 x jistič trojpól. | | | | | | | |
| VV | 6x stykač dvoupól, 2 x stykač trojpól , 3 x pom. relé, | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 1 x soumrakový spínač vč. cidla, 1 x spínací hodiny týdenní | | | | | |
| | VV | | 1 x proud. chránič, svorka řadová 20ks | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 75 | K | R03-008 | Podzemní rozvaděč s zásuvkami , IP66 | ks | 4,000 | 174 888,00 | 699 552,00 | |
| | PP | | Podzemní rozvaděč s zásuvkami , IP66 | | | | | |
| | VV | | zás. 230/16A - 4ks, zásuvka 5x32A/400V-2ks, jistič 1P-16A - | | | | | |
| | VV | | 4ks, | | | | | |
| | VV | | jistič 3P -32A 2ks, Proud. Chr. 40A/4P 30mA 1ks, | | | | | |
| | VV | | proud. Chr. 63A, 30mA, odpínač 3P/100A - kabel 5 xG x | | | | | |
| | VV | | 16mm | | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | | |
| 76 | K | R03-009 | Podzemní rozvaděč s zásuvkami , IP66 | ks | 1,000 | 213 120,00 | 213 120,00 | |
| | PP | | Podzemní rozvaděč s zásuvkami , IP66 | | | | | |
| | VV | | zás. 230/16A - 9ks, zásuvka 5x32A/400V-2ks, zásuvka | | | | | |
| | VV | | 5x63A/400V-1ks | | | | | |
| | VV | | jistič 1P-16A -9ks, jistič 3P -32A 2ks | | | | | |
| | VV | | jistič 3P -63A 1ks, Proud. Chr.63A/4P 30mA 3ks, | | | | | |
| | VV | | odpínač 3P/100A - kabel 5 xG x 25mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 77 | K | R03-010 | Elektroměrová rozvodnice pro přímé měření el. energie - typová 63A | ks | 2,000 | 4 559,50 | 9 119,00 | |
| | PP | | Elektroměrová rozvodnice pro přímé měření el. energie - typová 63A | | | | | |
| 78 | K | R-37777 | Přirážka na dopravu (5,2%) | kpl | 1,000 | 72 922,80 | 72 922,80 | |
| | PP | | Přirážka na dopravu (5,2%) | | | | | |
| 79 | K | R-38888 | Přirážka na přesun (1%) | kpl | 1,000 | 14 023,60 | 14 023,60 | |
| | PP | | Přirážka na přesun (1%) | | | | | |
| D | D6 | | III. ZEMNÍ PRÁCE | | | | 4 336 368,80 | |
| 80 | K | 460 01-0024 | Vytýčení kabel. trasy v zastav. prostoru | km | 1,300 | 24 000,00 | 31 200,00 | |
| | PP | | Vytýčení kabel. trasy v zastav. prostoru | | | | | |
| 81 | K | 460 03-0036 | Vytrhání dlažby z dlaždic | m2 | 550,000 | 504,00 | 277 200,00 | |
| | PP | | Vytrhání dlažby z dlaždic | | | | | |
| 82 | K | 460 03-0172 | Řezání spár v podkladu živičném 5-10cm tl | m | 800,000 | 224,40 | 179 520,00 | |
| | PP | | Řezání spár v podkladu živičném 5-10cm tl | | | | | |
| 83 | K | 460 05-0114 | Jáma do 2m3 pro stožár VO do 10m, hor. tř.4 | ks | 18,000 | 2 280,00 | 41 040,00 | |
| | PP | | Jáma do 2m3 pro stožár VO do 10m, hor. tř.4 | | | | | |
| 84 | K | 460 08-0002 | Betonový základ pod poj. skříněni | m3 | 4,000 | 5 100,00 | 20 400,00 | |
| | PP | | Betonový základ pod poj. skříněni | | | | | |
| 85 | K | 460 08-0014 | základ z monolitického betonu C 16/20 pro stožáry | m3 | 18,000 | 5 100,00 | 91 800,00 | |
| | PP | | základ z monolitického betonu C 16/20 pro stožáry | | | | | |
| 86 | K | 460 10-0003 | Pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/1,5m | ks | 18,000 | 1 380,00 | 24 840,00 | |
| | PP | | Pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/1,5m | | | | | |
| 87 | K | 460 10-0021 | Pažení kabelové rýhy100cm do 2m | m | 100,000 | 252,00 | 25 200,00 | |
| | PP | | Pažení kabelové rýhy100cm do 2m | | | | | |
| 88 | K | 460 20-0003 | Jáma pro vyhledání kabelů v hornině 3 | ks | 10,000 | 1 140,00 | 11 400,00 | |
| | PP | | Jáma pro vyhledání kabelů v hornině 3 | | | | | |
| 89 | K | 460 20-2164 | Výkop kabelové rýhy 35/80cm, hor. tř.4 - strojově | m | 1 200,000 | 896,40 | 1 075 680,00 | |
| | PP | | Výkop kabelové rýhy 35/80cm, hor. tř.4 - strojově | | | | | |
| 90 | K | 460 20-2894 | Výkop kabelové rýhy 100/130cm, hor. tř.4 - strojově | m | 100,000 | 2 913,60 | 291 360,00 | |
| | PP | | Výkop kabelové rýhy 100/130cm, hor. tř.4 - strojově | | | | | |
| 91 | K | 460 26-0011 | Pevné spojení pásk. zemniců | ks | 40,000 | 43,90 | 1 756,00 | |
| | PP | | Pevné spojení pásk. zemniců | | | | | |
| 92 | K | 460 27-0082 | Osazení pilířů pro pojistk.skříněa rozv rozp. | ks | 10,000 | 1 494,00 | 14 940,00 | |
| | PP | | Osazení pilířů pro pojistk.skříněa rozv rozp. | | | | | |
| 93 | K | 460 42-0501 | Křížovatka se sil. kabelem nebo jinými sítěmi + dodání a osaz.bet. žl. | ks | 25,000 | 1 122,80 | 28 070,00 | |
| | PP | | Křížovatka se sil. kabelem nebo jinými sítěmi + dodání a osaz.bet. žl. | | | | | |
| 94 | K | 460 42-1022s | Zřízení vymešovacího lože z písku mezu trubkou a stožárem | ks | 18,000 | 45,60 | 820,80 | |
| | PP | | Zřízení vymešovacího lože z písku mezu trubkou a stožárem | | | | | |
| 95 | K | 460 42-1282 | Zřízení kabel. lože v rýze do 100cm z písku přes 25cm | m | 1 300,000 | 165,70 | 215 410,00 | |
| | PP | | Zřízení kabel. lože v rýze do 100cm z písku přes 25cm | | | | | |
| 96 | K | 460 49-0013 | Výstražná folie PVC, š. 33cm | m | 1 300,000 | 15,40 | 20 020,00 | |
| | PP | | Výstražná folie PVC, š. 33cm | | | | | |
| 97 | K | 460 56-0164 | Zához rýhy vč. zhutnění 35/80cm, hornina tř.4 | m | 1 300,000 | 122,40 | 159 120,00 | |
| | PP | | Zához rýhy vč. zhutnění 35/80cm, hornina tř.4 | | | | | |
| 98 | K | 460 56-0304 | Zához rýhy vč. zhutnění 80/130cm, hornina tř. 4 | m | 100,000 | 134,40 | 13 440,00 | |
| | PP | | Zához rýhy vč. zhutnění 80/130cm, hornina tř. 4 | | | | | |
| 99 | K | 460 62-0014 | Provizorní úprava terénu v přír. hornině 4 | m2 | 1 300,000 | 33,60 | 43 680,00 | |
| | PP | | Provizorní úprava terénu v přír. hornině 4 | | | | | |
| 100 | K | 460 65-0171 | Kladení dlažby z dlaždic betonových čtyřhranných | m | 550,000 | 504,00 | 277 200,00 | |
| | PP | | Kladení dlažby z dlaždic betonových čtyřhranných | | | | | |
| 101 | K | 460 65-0912 | Vyspravení krytu komunikací kamenivem a obal. Asfaltem | m2 | 450,000 | 2 916,00 | 1 312 200,00 | |
| | PP | | Vyspravení krytu komunikací kamenivem a obal. Asfaltem | | | | | |
| 102 | K | 460 68-0503 | Vysekání rýh v beton. Zdech - 5 až7cmm | m | 55,000 | 422,40 | 23 232,00 | |
| | PP | | Vysekání rýh v beton. Zdech - 5 až7cmm | | | | | |
| 103 | K | HZS | Použití mechanizačních prostředků pro osazení stožárů | hod | 45,000 | 1 500,00 | 67 500,00 | |
| | PP | | Použití mechanizačních prostředků pro osazení stožárů | | | | | |
| 104 | K | Pol1 | Vytvoření pouzder a osazení zemních svítidel | ks | 164,000 | 510,00 | 83 640,00 | |
| | PP | | Vytvoření pouzder a osazení zemních svítidel | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|---|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 105 | K | Pol2 | Vytvoření pouzder pro osazení podzemních rozvaděčů | kpl | 5,000 | 1 140,00 | 5 700,00 | |
| PP Vytvoření pouzder pro osazení podzemních rozvaděčů | | | | | | | | |
| D D7 | | | IV.- DEMONTÁŽE | 210 934,20 | | | | |
| 106 | K | 210 19-0005d | Demontáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 200kg | kus | 1,000 | 780,00 | 780,00 | |
| PP Demontáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 200kg | | | | | | | | |
| 107 | K | 210 19-2555d | Demontáž svorkovnice stožárové | kus | 31,000 | 330,00 | 10 230,00 | |
| PP Demontáž svorkovnice stožárové | | | | | | | | |
| 108 | K | 210 20-3805d | Demontáž svítidla na stožár -pro VO , IP 66 | kus | 31,000 | 336,00 | 10 416,00 | |
| PP Demontáž svítidla na stožár -pro VO , IP 66 | | | | | | | | |
| 109 | K | 210 20-4002d | Demontáž stožáru osvětlovacího park. pro VO do 1m ocelový | kus | 15,000 | 330,00 | 4 950,00 | |
| PP Demontáž stožáru osvětlovacího park. pro VO do 1m ocelový | | | | | | | | |
| 110 | K | 210 20-4011d | Demontáž stožáru osvětlovacího pro VO do 12m ocelový | kus | 16,000 | 696,00 | 11 136,00 | |
| PP Demontáž stožáru osvětlovacího pro VO do 12m ocelový | | | | | | | | |
| 111 | K | 210 20-4201d | Demontáž elektrovýzbroje stožáru 1okruh | kus | 31,000 | 33,60 | 1 041,60 | |
| PP Demontáž elektrovýzbroje stožáru 1okruh | | | | | | | | |
| 112 | K | 210 81-0046d | Demontáž kabelu CYKY 3 x 2,5, zataž do tr. | m | 264,000 | 12,00 | 3 168,00 | |
| PP Demontáž kabelu CYKY 3 x 2,5, zataž do tr. | | | | | | | | |
| 113 | K | 210 81-0054d | Demontáž kabelu CYKY 4 x 10 | m | 550,000 | 14,40 | 7 920,00 | |
| PP Demontáž kabelu CYKY 4 x 10 | | | | | | | | |
| 114 | K | 460 05-0114d | Bourání základových patek pro stožár, hor. tř.4 | kus | 31,000 | 1 842,00 | 57 102,00 | |
| PP Bourání základových patek pro stožár, hor. tř.4 | | | | | | | | |
| 115 | K | 460 10-0003d | Bourání pouzdrového základu pro VO | kus | 31,000 | 1 482,00 | 45 942,00 | |
| PP Bourání pouzdrového základu pro VO | | | | | | | | |
| 116 | K | 460-R01 | Odvoz stožárů 12m pro likvidaci | kus | 31,000 | 456,00 | 14 136,00 | |
| PP Odvoz stožárů 12m pro likvidaci | | | | | | | | |
| 117 | K | 460-R02 | Odvoz kabelů na likvidaci | t | 0,516 | 2 700,00 | 1 393,20 | |
| PP Odvoz kabelů na likvidaci | | | | | | | | |
| 118 | K | HZS2 | Použití mechanizačních prostředků pro demontáž stožárů | hod | 20,000 | 1 500,00 | 30 000,00 | |
| PP Použití mechanizačních prostředků pro demontáž stožárů | | | | | | | | |
| 119 | K | R-popl-01 | Poplatek za likvidaci demontovaného materiálu | t | 4,300 | 1 518,00 | 6 527,40 | |
| PP Poplatek za likvidaci demontovaného materiálu | | | | | | | | |
| 120 | K | R-popl-02 | Poplatek za likvidaci kabelů | t | 0,516 | 12 000,00 | 6 192,00 | |
| PP Poplatek za likvidaci kabelů | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 4: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH | | 5 679 269,30 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 5 679 269,30 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 1 192 646,55 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 6 871 915,85 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 4: **232 - Dodávka svítidel a stožárů VO**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 5 679 269,30 |
| D01 - Svítidla | 5 679 269,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 4: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 5 679 269,30

| D | D01 | Svítidla | 5 679 269,30 | | | | | |
|----|-----|--|--|----|--------|------------|--------------|--|
| 1 | K | A1; DALI | Zemní svítidlo A1:120 x 120 x 118 mm, LED 29W 2899lm 3000K 41° DALI IP67 Stainless Steel | ks | 54,000 | 11 936,80 | 644 587,20 | |
| | PP | Zemní svítidlo A1:120 x 120 x 118 mm, LED 29W 2899lm 3000K 41° DALI IP67 Stainless Steel | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 54,0 | | | | | | |
| 2 | K | A1 př. | Zemní svítidlo A1: protiskluzové sklo | ks | 54,000 | 1 866,00 | 100 764,00 | |
| | PP | Zemní svítidlo A1: protiskluzové sklo | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 54,0 | | | | | | |
| 3 | K | B1 | Stožárové svítidlo B1 ø330 x 4060 mm LED, 3000 lm 730, ASYM, CLO, DALI, cl. I, RAL7016 + stožár 3m | ks | 5,000 | 54 405,80 | 272 029,00 | |
| | PP | Stožárové svítidlo B1 ø330 x 4060 mm LED, 3000 lm 730, ASYM, CLO, DALI, cl. I, RAL7016 + stožár 3m | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 5,0 | | | | | | |
| 4 | K | B1/1F | Stožárové svítidlo B1/1F ø330 x 4060 mm LED, 3000 lm 730, ASYM, CLO, DALI, cl. I, RAL7016 + stožár 3m, 2x 16A/230V zás. | ks | 3,000 | 56 220,70 | 168 662,10 | |
| | PP | Stožárové svítidlo B1/1F ø330 x 4060 mm LED, 3000 lm 730, ASYM, CLO, DALI, cl. I, RAL7016 + stožár 3m, 2x 16A/230V zás. | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 3,0 | | | | | | |
| 5 | K | B1/1FV, zásuvky ve | Stožárové svítidlo B1/1FV ø330 x 4060 mm LED, 3000 lm 730, ASYM, CLO, DALI, cl. I, RAL7016 + stožár 3m, 2x 16A/230V zás. | ks | 1,000 | 56 220,70 | 56 220,70 | |
| | PP | Stožárové svítidlo B1/1FV ø330 x 4060 mm LED, 3000 lm 730, ASYM, CLO, DALI, cl. I, RAL7016 + stožár 3m, 2x 16A/230V zás. | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 1,0 | | | | | | |
| 6 | K | B3 | Stožárové svítidlo B3 ø330 x 4060 mm LED, 3183 lm 730, ASYM, CLO, DALI, cl. I, RAL7016 + stožár 3m | ks | 2,000 | 54 405,80 | 108 811,60 | |
| | PP | Stožárové svítidlo B3 ø330 x 4060 mm LED, 3183 lm 730, ASYM, CLO, DALI, cl. I, RAL7016 + stožár 3m | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 2,0 | | | | | | |
| 7 | K | C1/1F, DALI | Stožárové svítidlo C1/1F 3600 x 11800 mm LED, 9749lm, 730, 140W, DALI, 3000K, výška 11,8m, 2x 16A/230V zás. | ks | 3,000 | 345 863,20 | 1 037 589,60 | |
| | PP | Stožárové svítidlo C1/1F 3600 x 11800 mm LED, 9749lm, 730, 140W, DALI, 3000K, výška 11,8m, 2x 16A/230V zás. | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 3,0 | | | | | | |
| 8 | K | C1/3F, DALI | Stožárové svítidlo C1/3F 3600 x 11800 mm LED 9749lm, 730, 140W, DALI, 3000K, výška 11,8m, 32A/5P/400V zás. | ks | 3,000 | 345 863,20 | 1 037 589,60 | |
| | PP | Stožárové svítidlo C1/3F 3600 x 11800 mm LED 9749lm, 730, 140W, DALI, 3000K, výška 11,8m, 32A/5P/400V zás. | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 3,0 | | | | | | |
| 9 | K | C1 př.-1 | box EKM 2020 - atyp | ks | 6,000 | 1 277,90 | 7 667,40 | |
| | PP | box EKM 2020 - atyp | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 6,0 | | | | | | |
| 10 | K | C1 př.-2 | ochrana hrany sloupu | ks | 6,000 | 239,60 | 1 437,60 | |
| | PP | ochrana hrany sloupu | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 6,0 | | | | | | |
| 11 | K | D1 | Venkovní svítidlo pro vestavnou montáž do stěny, 260 x 115 x 100 mm, LED 11W 74lm 3000K 65°x160° ND IP65 Black | pc | 74,000 | 4 404,30 | 325 918,20 | |
| | PP | Venkovní svítidlo pro vestavnou montáž do stěny, 260 x 115 x 100 mm, LED 11W 74lm 3000K 65°x160° ND IP65 Black | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |
| | VV | 74,0 | | | | | | |
| 12 | K | F1, DALI | Zemní svítidlo F1: ø291 x 489 mm, 2800lm, 830, DALI, IP67 | ks | 10,000 | 29 603,80 | 296 038,00 | |
| | PP | Zemní svítidlo F1: ø291 x 489 mm, 2800lm, 830, DALI, IP67 | | | | | | |
| | VV | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 10,0 | | 10,000 | | | |
| 13 | K | F2, DALI | Zemní svítidlo F2: ø291 x 489 mm LED, 616lm, 830, DALI, IP67 | ks | 14,000 | 26 444,60 | 370 224,40 | |
| | PP | | Zemní svítidlo F2: ø291 x 489 mm LED, 616lm, 830, DALI, IP67 | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 14,0 | | 14,000 | | | |
| 14 | K | G1 | Venkovní přisazené svítidlo G1 83 x 83 x 232 mm LED, Lador 21 Floodlights, projectors, | ks | 8,000 | 8 957,90 | 71 663,20 | |
| | PP | | Venkovní přisazené svítidlo G1 83 x 83 x 232 mm LED, Lador 21 Floodlights, projectors, | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 8,0 | | 8,000 | | | |
| 15 | K | H1 | Venkovní přisazené svítidlo H1 ø120 x 142 x 58 mm LED, Funen 2 Under water, 17° | ks | 4,000 | 6 668,60 | 26 674,40 | |
| | PP | | Venkovní přisazené svítidlo H1 ø120 x 142 x 58 mm LED, Funen 2 Under water, 17° | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | | |
| 16 | K | H2 | Venkovní přisazené svítidlo H1 ø120 x 142 x 58 mm LED, Funen 2 Under water, 71° | ks | 3,000 | 6 668,60 | 20 005,80 | |
| | PP | | Venkovní přisazené svítidlo H1 ø120 x 142 x 58 mm LED, Funen 2 Under water, 71° | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| 17 | K | I1, 188m | Neonový LED pásek 29 x 16,5 mm, 11W/m, 130lm/m, 830, IP68 | ks | 26,000 | 3 782,50 | 98 345,00 | |
| | PP | | Neonový LED pásek 29 x 16,5 mm, 11W/m, 130lm/m, 830, IP68 | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 26,0 | | 26,000 | | | |
| 18 | K | I1 př.-1 | Neonový LED pásek - Koncovka IP68 s nap. kabelem. | ks | 3,000 | 533,80 | 1 601,40 | |
| | PP | | Neonový LED pásek - Koncovka IP68 s nap. kabelem. | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| 19 | K | I1 př.-2 | Neonový LED pásek - Koncovka IP68 bez kabelu | ks | 1,000 | 533,80 | 533,80 | |
| | PP | | Neonový LED pásek - Koncovka IP68 bez kabelu | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 20 | K | I1 př.-3 | Neonový LED pásek - Držák LED pásku | ks | 35,000 | 143,90 | 5 036,50 | |
| | PP | | Neonový LED pásek - Držák LED pásku | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 35,0 | | 35,000 | | | |
| 21 | K | I1 př.-4 | Neonový LED pásek 250/220-240/24 P IP66, bez zemního boxu | ks | 1,000 | 1 995,60 | 1 995,60 | |
| | PP | | Neonový LED pásek 250/220-240/24 P IP66, bez zemního boxu | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 22 | K | I1 př.-5 | Neonový LED pásek 100/220-240/24 P IP66, bez zemního boxu | ks | 1,000 | 1 277,40 | 1 277,40 | |
| | PP | | Neonový LED pásek 100/220-240/24 P IP66, bez zemního boxu | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 23 | K | J1, DALI | Venkovní svítidlo pro nástěnnou montáž J1, 674 x 781 mm LED 15 W 3000K, Mic 3 indirect Light column LED | ks | 26,000 | 27 665,00 | 719 290,00 | |
| | PP | | Venkovní svítidlo pro nástěnnou montáž J1, 674 x 781 mm LED 15 W 3000K, Mic 3 indirect Light column LED | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 26,0 | | 26,000 | | | |
| 24 | K | K | Venkovní zemní svítidlo K ø 218 x 217 mm, LED 8W 220lm 3000K 90°/ 90° ND IP67 Black | ks | 10,000 | 7 642,40 | 76 424,00 | |
| | PP | | Venkovní zemní svítidlo K ø 218 x 217 mm, LED 8W 220lm 3000K 90°/ 90° ND IP67 Black | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 10,0 | | 10,000 | | | |
| 25 | K | DALI řízení N | DALI řízení, ovládání pomocí 2D vizualizace a tabletu, k dispozici spínání a snížení výkonů dle času | ks | 1,000 | 227 217,40 | 227 217,40 | |
| | PP | | DALI řízení, ovládání pomocí 2D vizualizace a tabletu, k dispozici spínání a snížení výkonů dle času | | | | | |
| | VV | | "viz kniha svítidel - D.3.3.4" | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 26 | K | Poplatek-1 | Poplatek za likvidaci EO (malá svítidla) | ks | 179,000 | 4,10 | 733,90 | |
| | PP | | Poplatek za likvidaci EO (malá svítidla) | | | | | |
| 27 | K | Poplatek-2 | Poplatek za likvidaci EO (velká svítidla) | ks | 69,000 | 13,50 | 931,50 | |
| | PP | | Poplatek za likvidaci EO (velká svítidla) | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 3: 33 - SO 04 - Městský optický multikanál

KSO:
Místo: Tišnov

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Zpracovatel:
Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 03807151
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH | | 544 295,00 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 544 295,00 | 21,00% | 114 301,95 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 658 596,95 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3: **33 - SO 04 - Městský optický multikanál**

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 544 295,00 |
| D1 - Zemní práce | 338 555,00 |
| D2 - Slaboproudé montáže a dodávky | 205 740,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3: 33 - SO 04 - Městský optický multikanál

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička
autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 544 295,00

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|-----|------------|-----------|-----------|--|
| D | D1 | Zemní práce | | | 338 555,00 | | | |
| 1 | K | R-04101 | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru | km | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| PP | | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru | | | | | | |
| 2 | K | R-04102 | Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 | m | 47,000 | 170,00 | 7 990,00 | |
| PP | | Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 | | | | | | |
| VV | | 8+5+23+11 | | | | 47,000 | | |
| VV | | Součet | | | | 47,000 | | |
| 3 | K | R-04103 | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4 | m | 195,000 | 102,00 | 19 890,00 | |
| PP | | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4 | | | | | | |
| VV | | 28+79+49+28+58-(8+5+23+11) | | | | 195,000 | | |
| VV | | Součet | | | | 195,000 | | |
| 4 | K | R-04104 | Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm | m | 195,000 | 130,00 | 25 350,00 | |
| PP | | Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm | | | | | | |
| 5 | K | R-04105 | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 9,000 | 3 200,00 | 28 800,00 | |
| PP | | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění | | | | | | |
| 6 | K | R-04106 | Doprava betonu na stavbu | m3 | 9,000 | 850,00 | 7 650,00 | |
| PP | | Doprava betonu na stavbu | | | | | | |
| 7 | K | R-04107 | Kabelový prostup z PE rour pevných, ø 110 | m | 47,000 | 200,00 | 9 400,00 | |
| PP | | Kabelový prostup z PE rour pevných, ø 110 | | | | | | |
| VV | | 8+5+23+11 | | | | 47,000 | | |
| VV | | Součet | | | | 47,000 | | |
| 8 | K | R-04108 | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 | m | 47,000 | 150,00 | 7 050,00 | |
| PP | | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 | | | | | | |
| 9 | K | R-04109 | Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4 | m | 195,000 | 45,00 | 8 775,00 | |
| PP | | Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4 | | | | | | |
| 10 | K | R-04110 | Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm | m3 | 63,000 | 150,00 | 9 450,00 | |
| PP | | Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm | | | | | | |
| 11 | K | R-04111 | Doprava písku na stavbu | m3 | 239,000 | 300,00 | 71 700,00 | |
| PP | | Doprava písku na stavbu | | | | | | |
| 12 | K | R-04112 | Prostup základem, betonem pr.50, včetně utěsnění | ks | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 | |
| PP | | Prostup základem, betonem pr.50, včetně utěsnění | | | | | | |
| 13 | K | R-04113 | Prostup základem, betonem pr.110, včetně utěsnění | ks | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | |
| PP | | Prostup základem, betonem pr.110, včetně utěsnění | | | | | | |
| 14 | K | R-04114 | Bourání betonu v šachtě | m3 | 4,000 | 3 000,00 | 12 000,00 | |
| PP | | Bourání betonu v šachtě | | | | | | |
| 15 | K | R-04115 | Příprava šachty pro stavební práce (vyčerpání vody, vyčištění, ochrana stávajících vedení) | ks | 2,000 | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| PP | | Příprava šachty pro stavební práce (vyčerpání vody, vyčištění, ochrana stávajících vedení) | | | | | | |
| 16 | K | R-04116 | Demontáž víka, demontáž rámu víka | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| PP | | Demontáž víka, demontáž rámu víka | | | | | | |
| 17 | K | R-04117 | Nadezdění komínu šachty, osazení rámu víka | ks | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| PP | | Nadezdění komínu šachty, osazení rámu víka | | | | | | |
| 18 | K | R-04118 | Ucpávka multikanálu (rohová/čtvercová), dodávka vč. montáže | ks | 30,000 | 850,00 | 25 500,00 | |
| PP | | Ucpávka multikanálu (rohová/čtvercová), dodávka vč. montáže | | | | | | |
| VV | | 9*4-(2+2+1+1) | | | | 30,000 | | |
| VV | | Součet | | | | 30,000 | | |
| 19 | K | R-04119 | Zatěsnění multikanálu s uloženým kabelem, trubkou | ks | 6,000 | 1 500,00 | 9 000,00 | |
| PP | | Zatěsnění multikanálu s uloženým kabelem, trubkou | | | | | | |
| VV | | 2+2+1+1 | | | | 6,000 | | |
| VV | | Součet | | | | 6,000 | | |
| 20 | K | R-04120 | Instalační práce v interiéru | m | 40,000 | 1 000,00 | 40 000,00 | |
| PP | | Instalační práce v interiéru | | | | | | |
| 21 | K | R-04121 | Realizační dokumentace stavebních úprav | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| PP | | Realizační dokumentace stavebních úprav | | | | | | |
| D | D2 | Slaboproudé montáže a dodávky | | | 205 740,00 | | | |
| 22 | K | R-04201 | Dozor správců dotčených sítí | hod | 8,000 | 800,00 | 6 400,00 | |
| PP | | Dozor správců dotčených sítí | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K | R-04202 | Pomocné montážní práce | hod | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | Pomocné montážní práce | | | | | |
| 24 | K | R-04203 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 | |
| | PP | | Nezměřitelné pracovní výkony | | | | | |
| 25 | K | R-04204 | Předběžný průzkum staveniště | hod | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Předběžný průzkum staveniště | | | | | |
| 26 | K | R-04205 | Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, zatažená v kabelovodu | m | 385,000 | 320,00 | 123 200,00 | |
| | PP | | Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, zatažená v kabelovodu | | | | | |
| 27 | K | R-04206 | Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm | ks | 8,000 | 980,00 | 7 840,00 | |
| | PP | | Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm | | | | | |
| 28 | K | R-04207 | Koncovka plastová PLASSON pr.40 | ks | 2,000 | 680,00 | 1 360,00 | |
| | PP | | Koncovka plastová PLASSON pr.40 | | | | | |
| 29 | K | R-04208 | Gas-water block 14/10mm | ks | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 | |
| | PP | | Gas-water block 14/10mm | | | | | |
| 30 | K | R-04209 | Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm | m | 385,000 | 65,00 | 25 025,00 | |
| | PP | | Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm | | | | | |
| 31 | K | R-04210 | Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm | m | 385,000 | 40,00 | 15 400,00 | |
| | PP | | Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm | | | | | |
| 32 | K | R-04211 | Trubka HDPE ø 40 | m | 203,000 | 55,00 | 11 165,00 | |
| | PP | | Trubka HDPE ø 40 | | | | | |
| 33 | K | R-04212 | Trubka HDPE ø 14/10 | m | 182,000 | 25,00 | 4 550,00 | |
| | PP | | Trubka HDPE ø 14/10 | | | | | |
| | VV | | 48+76+58 | | 182,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 182,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 4:

14D - SO 06 - Dešťová kanalizace - Dešťové kanalizační přípojky vpustí

| | | | |
|--------------|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25172654 |
| | SATES ČECHY s.r.o. | DIČ: | CZ25172654 |
| Projektant: | | IČ: | 03807151 |
| | Ing. Petr Velička autorizovaný architekt | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Čiklová | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | | 1 205 484,52 | |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | 1 205 484,52 | 21,00% | 253 151,75 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 1 458 636,27 |

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 4:

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| 14D - SO 06 - Dešťová kanalizace - Dešťové kanalizační přípojky vpustí | | | |
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 205 484,52 |
| 1 - Zemní práce | 380 856,79 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 10 935,00 |
| 8 - Trubní vedení | 318 411,50 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 495 281,23 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 4:

14D - SO 06 - Dešťová kanalizace - Dešťové kanalizační přípojky vpustí

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant: Ing. Petr Velička autorizovaný

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 205 484,52

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|----|------------|--------|------------|-----------|
| D 1 | | Zemní práce | | | 380 856,79 | | | |
| 1 | K | 119000002RA0 | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | m | 10,000 | 304,00 | 3 040,00 | RTS 23/II |
| PP | | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | | | | | | |
| 2 | K | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 255,150 | 258,00 | 65 828,70 | RTS 23/II |
| PP | | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | | | | | | |
| 3 | K | 132201219R00 | Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 255,150 | 28,00 | 7 144,20 | RTS 23/II |
| PP | | Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | | | | | | |
| 4 | K | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příločné - hl.do 2 m | m2 | 510,300 | 14,00 | 7 144,20 | RTS 23/II |
| PP | | Pažení a rozepření stěn rýh - příločné - hl.do 2 m | | | | | | |
| 5 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 2 m | m2 | 510,300 | 8,00 | 4 082,40 | RTS 23/II |
| PP | | Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 2 m | | | | | | |
| 6 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 255,150 | 133,00 | 33 934,95 | RTS 23/II |
| PP | | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | | | | | | |
| 7 | K | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 255,150 | 260,00 | 66 339,00 | RTS 23/II |
| PP | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | | | | | | |
| 8 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 255,150 | 58,00 | 14 798,70 | RTS 23/II |
| PP | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | | | | | | |
| 9 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina | m3 | 255,150 | 69,00 | 17 605,35 | RTS 23/II |
| PP | | Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina | | | | | | |
| 10 | K | 174100050RA0 | Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek | m3 | 121,500 | 63,00 | 7 654,50 | RTS 23/II |
| PP | | Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek | | | | | | |
| 11 | K | 175100020RA0 | Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm | m3 | 105,060 | 184,00 | 19 331,04 | RTS 23/II |
| PP | | Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm | | | | | | |
| 12 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 382,725 | 350,00 | 133 953,75 | RTS 23/II |
| PP | | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|-----------|--------|-----------|-----------|
| D 4 | | Vodorovné konstrukce | | | 10 935,00 | | | |
| 13 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 24,300 | 450,00 | 10 935,00 | RTS 23/II |
| PP | | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------|------------|----------|------------|-----------|
| D 8 | | Trubní vedení | | | 318 411,50 | | | |
| 14 | K | 2865447000R | Odbočka kanal. plast SN12 D 160/160 | kus | 5,000 | 1 000,00 | 5 000,00 | |
| PP | | Odbočka kanal. plast SN12 D 160/160 | | | | | | |
| 15 | K | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 243,000 | 169,00 | 41 067,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | | | | | | |
| 16 | K | 877313123R00 | Montáž tvarovek plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 5,000 | 273,00 | 1 365,00 | RTS 23/II |
| PP | | Montáž tvarovek plast. gum.kroužek DN 150 | | | | | | |
| 17 | K | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 243,000 | 40,00 | 9 720,00 | RTS 23/II |
| PP | | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | | | | | | |
| 18 | K | 892916111R00 | Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. | sada | 28,000 | 1 000,00 | 28 000,00 | RTS 23/II |
| PP | | Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. | | | | | | |
| 19 | K | R1_286-14522 | Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN150 | m | 249,075 | 260,00 | 64 759,50 | |
| PP | | Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN150 | | | | | | |
| 20 | K | R1_286-506110 | Odbočka kanalizační s kloubem DN150, pro dodatečné napojení do potrubí beton/kamenina | kus | 25,000 | 1 000,00 | 25 000,00 | |
| PP | | Odbočka kanalizační s kloubem DN150, pro dodatečné napojení do potrubí beton/kamenina | | | | | | |
| 21 | K | R1_837 31-4111 | Montáž odbočky DN 150 na stáv. potrubí beton, dodatečnou navrtávkou | kus | 25,000 | 4 240,00 | 106 000,00 | |
| PP | | Montáž odbočky DN 150 na stáv. potrubí beton, dodatečnou navrtávkou | | | | | | |
| 22 | K | R1_895 94-1111 | Zřízení zápach. uzávěry na potrubí DN150 - vpusti, uliční | kus | 25,000 | 1 500,00 | 37 500,00 | |
| PP | | Zřízení zápach. uzávěry na potrubí DN150 - vpusti, uliční | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|---|---|------------|----------|------------|-----------|
| D 99 | | Staveništní přesun hmot | | | 495 281,23 | | | |
| 23 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 439,859 | 1 126,00 | 495 281,23 | RTS 23/II |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | | | | | |
| VV | | | 379,1082+45,94571+14,80503 | | 439,859 | | | |
| VV | | | Součet | | 439,859 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)
Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 3: VRN1 - Vedlejší a ostatní náklady - Nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

IČ: 03807151
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | | 2 480 300,00 | |
| DPH základní snížená | Základ daně 2 480 300,00 | Sazba daně 21,00% | Výše daně 520 863,00 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 3 001 163,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3: VRN1 - Vedlejší a ostatní náklady - Nezpůsobilé výdaje

| | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Místo: | Tišnov | Datum: | 2. 5. 2024 |
| Zadavatel: | Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov | Projektant: | Ing. Petr Velička autorizovaný |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Čiklová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 2 480 300,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 2 480 300,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Objekt: C1 - CAST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)

Soupis: 3 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3: VRN1 - Vedlejší a ostatní náklady - Nezpůsobilé výdaje

Místo:Tišnov

Zadavatel:Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.

Datum:2. 5. 2024

Projektant:Ing. Petr Velička
autorizovaný

Zpracovatel:Čiklová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 480 300,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|--------|-------|--------------|--------------|--|
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 2 480 300,00 | | |
| 1 | K | VRN-1 | Vedlejší a ostatní náklady - 85% z ČÁST 4 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově - Vedlejší a ostatní náklady | soubor | 1,000 | 2 480 300,00 | 2 480 300,00 | |
| PP | | | Vedlejší a ostatní náklady - 85% z ČÁST 4 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově - Vedlejší a ostatní náklady | | | | | |

SEZNAM FIGUR

Kód: T202306
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Datum: 2. 5. 2024

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|--|--|----|---------|
| C1/ 1/ 11/ 111/ 111- SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - | | | |
| 1 SO 01.1 - 1. Centrální plocha náměstí-Su | | | |
| odk | odkopávky | | 55,000 |
| | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | 55,0 | | 55,000 |
| odk | Součet | | 55,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 55,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 27,500 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 2,750 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 52,250 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,750 |
| odv | odvoz | | 52,250 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 52,250 |
| odv | Součet | | 52,250 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 52,250 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 106,150 |
| odv2 | odvoz 2 | | 2,750 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 2,750 |
| odv2 | Součet | | 2,750 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,750 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 55,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 106,150 |
| substrat | substrát | | 55,000 |
| | "Strukturální substrát" | | 0,000 |
| | 55,0 | | 55,000 |
| substrat | Mezisoučet | | 55,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 55,000 |
| 184854115 | Michání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 55,000 |
| 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 55,000 |
| C1/ 1/ 11/ 111/ 111- SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - | | | |
| 2 SO 01.1 -2. Piazzetta pod radnicí-Substr | | | |
| odk | odkopávky | | 54,000 |
| | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | 54,0 | | 54,000 |
| odk | Součet | | 54,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 54,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 27,000 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 2,700 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 51,300 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,700 |
| odv | odvoz | | 51,300 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 51,300 |
| odv | Součet | | 51,300 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------------|--|----|----------------|
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 51,300 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 104,220 |
| odv2 | odvoz 2 | | 2,700 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 2,700 |
| odv2 | Součet | | 2,700 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,700 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 54,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 104,220 |
| substrat | substrát | | 54,000 |
| | "Strukturální substrát" | | 0,000 |
| | 54,0 | | 54,000 |
| substrat | Mezisosoučet | | 54,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 54,000 |
| 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 54,000 |
| 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 54,000 |
| C1/ 1/ 12/ K04/ K04.1 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - strukturální substrát tvou B | | |
| odk | odkopávky | | 216,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 216,0 | | 216,000 |
| odk | Součet | | 216,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 216,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 86,400 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 10,800 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 205,200 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,800 |
| odv | odvoz | | 205,200 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 205,200 |
| odv | Součet | | 205,200 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 205,200 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 416,880 |
| odv2 | odvoz 2 | | 10,800 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 10,800 |
| odv2 | Součet | | 10,800 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,800 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 216,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 416,880 |
| substrat | substrát | | 216,000 |
| | "Strukturální substrát" | | 0,000 |
| | 270,0*0,80 | | 216,000 |
| substrat | Mezisosoučet | | 216,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 216,000 |
| 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 216,000 |
| 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 216,000 |
| C1/ 1/ 12/ K05/ K05.1 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - strukturální substrát tvou B | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|----|----------------|
| odk | odkopávky | | 44,800 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 44,80 | | 44,800 |
| odk | Součet | | 44,800 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 44,800 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 17,920 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 2,240 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 42,560 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,240 |
| odv | odvoz | | 42,560 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 42,560 |
| odv | Součet | | 42,560 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 42,560 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 86,464 |
| odv2 | odvoz 2 | | 2,240 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 2,240 |
| odv2 | Součet | | 2,240 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,240 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 44,800 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 86,464 |
| substrat | substrát | | 44,800 |
| | "Strukturální substrát" | | 0,000 |
| | 56,0*0,80 | | 44,800 |
| substrat | Mezisoučet | | 44,800 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 44,800 |
| 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 44,800 |
| 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 44,800 |
| C1/ 1/ 12/ K07/ SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - K07.1 strukturální substrát tvou B | | | |
| odk | odkopávky | | 524,800 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 524,80 | | 524,800 |
| odk | Součet | | 524,800 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 524,800 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 209,920 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 26,240 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 498,560 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 26,240 |
| odv | odvoz | | 498,560 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 498,560 |
| odv | Součet | | 498,560 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 498,560 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 012,864 |
| odv2 | odvoz 2 | | 26,240 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 26,240 |
| odv2 | Součet | | 26,240 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------------|--|----|----------------|
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 26,240 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 524,800 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 012,864 |
| substrat | substrát | | 524,800 |
| | "Strukturální substrát" | | 0,000 |
| | 656,0*0,80 | | 524,800 |
| substrat | Mezisoučet | | 524,800 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 524,800 |
| 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 524,800 |
| 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 524,800 |
| C1/ 1/ 12/ K08/ K08.1 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - strukturální substrát typu B | | |
| odk | odkopávky | | 229,600 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 229,60 | | 229,600 |
| odk | Součet | | 229,600 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 229,600 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 91,840 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 11,480 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 218,120 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 11,480 |
| odv | odvoz | | 218,120 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 218,120 |
| odv | Součet | | 218,120 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 218,120 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 443,128 |
| odv2 | odvoz 2 | | 11,480 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 11,480 |
| odv2 | Součet | | 11,480 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 11,480 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 229,600 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 443,128 |
| substrat | substrát | | 229,600 |
| | "Strukturální substrát" | | 0,000 |
| | 287,0*0,80 | | 229,600 |
| substrat | Mezisoučet | | 229,600 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 229,600 |
| 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 229,600 |
| 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 229,600 |
| C1/ 1/ 12/ K14/ K14.1 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodník v strukturální substrát typu B | | |
| odk | odkopávky | | 57,600 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 57,60 | | 57,600 |
| odk | Součet | | 57,600 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 57,600 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 23,040 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------------|--|----|---------------|
| 12991111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 2,880 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 54,720 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,880 |
| odv | odvoz | | 54,720 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 54,720 |
| odv | Součet | | 54,720 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 54,720 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 111,168 |
| odv2 | odvoz 2 | | 2,880 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 2,880 |
| odv2 | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,880 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 57,600 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 111,168 |
| substrat | substrát | | 57,600 |
| | "Strukturální substrát" | | 0,000 |
| | 72,0*0,80 | | 57,600 |
| substrat | Mezisoučet | | 57,600 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 57,600 |
| 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 57,600 |
| 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 57,600 |
| C1/ 1/ 12/ K18/ K18.1 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - strukturální substrát typu B | | |
| odk | odkopávky | | 32,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 32,0 | | 32,000 |
| odk | Součet | | 32,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 32,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 12,800 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 1,600 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 30,400 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 1,600 |
| odv | odvoz | | 30,400 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 30,400 |
| odv | Součet | | 30,400 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 30,400 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 61,760 |
| odv2 | odvoz 2 | | 1,600 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 1,600 |
| odv2 | Součet | | 1,600 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 1,600 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 32,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 61,760 |
| substrat | substrát | | 32,000 |
| | "Strukturální substrát" | | 0,000 |
| | 40,0*0,80 | | 32,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|--|--|----|------------------|
| substrat | Mezisosoučet | | 32,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 32,000 |
| 184854115 | Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3 | m3 | 32,000 |
| 103211-R | strukturální substrát typ B | m3 | 32,000 |
| C1/ 2/ 21/ 211/ 211- SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - | | | |
| 1 dopr. - SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám | | | |
| dren | drenáž | | 45,500 |
| | "viz D.1.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 45,50 | | 45,500 |
| dren | Součet | | 45,500 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 45,500 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 4,550 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 63,700 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,819 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkána PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 66,885 |
| hr | hloubení rýh | | 4,500 |
| | "viz D.1.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "výkop pro drenáž" 4,50 | | 4,500 |
| hr | Součet | | 4,500 |
| Použití figury: | | | |
| 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 4,500 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 097,570 |
| odk | odkopávky | | 1 150,600 |
| | "viz D.1.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "výkopy na úroveň parapláně: - 1,06 m pod UT, v ploše Konstrukce 4" | | 0,000 |
| | 206,0*0,5+392,0 | | 495,000 |
| | "výkopy pod úroveň parapláně" | | 0,000 |
| | 69,0-55,0 | | 14,000 |
| | "Odstranění stávajících konstrukcí tl. 400 mm" | | 0,000 |
| | 1604,0*0,40 | | 641,600 |
| odk | Součet | | 1 150,600 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 1 150,600 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 575,300 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 57,530 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 097,570 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 57,530 |
| odv | odvoz | | 1 097,570 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 1 093,070 |
| | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 4,500 |
| odv | Součet | | 1 097,570 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 097,570 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2 229,208 |
| odv2 | odvoz 2 | | 57,530 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 57,530 |
| odv2 | Součet | | 57,530 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 57,530 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 150,600 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|----|----------------|
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2 229,208 |
| sut | suť | | 562,414 |
| | "viz pol. 113106511 - neopracované valouny" 1022,0*0,417 | | 426,174 |
| | "viz pol. 961044111 - základy z betonu" 7,120*2,0 | | 14,240 |
| | "viz pol. 961055111 - základy ze ŽB" 30,0*2,40 | | 72,000 |
| | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 20,0*2,50 | | 50,000 |
| sut | Součet | | 562,414 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 562,414 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 16 310,006 |
| C1/ 2/ 21/ 211/ 211- SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - 2 dopr.- SO 01.1 -2. Piazzetta pod radnicí | | | |
| odk | odkopávky | | 65,000 |
| | "viz D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "výkopy na úroveň parapláně: -0,640 m pod UT " | | 0,000 |
| | 297,0*0,30+2,40-54,0 | | 37,500 |
| | "výkopy pod úroveň parapláně" | | 0,000 |
| | 6,0 | | 6,000 |
| | "Odstranění stávajících konstrukcí tl. 250 mm" | | 0,000 |
| | 21,50 | | 21,500 |
| odk | Součet | | 65,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 65,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 32,500 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 3,250 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 65,750 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 3,250 |
| odv_1 | odvoz | | 65,750 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 61,750 |
| | "sejmutý drn - viz pol. 111301111" 200,0*0,10 | | 20,000 |
| | "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -16,0 | | -16,000 |
| odv_1 | Součet | | 65,750 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 65,750 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 133,050 |
| odv2 | odvoz 2 | | 3,250 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 3,250 |
| odv2 | Součet | | 3,250 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 3,250 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 65,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 133,050 |
| sut | suť | | 78,750 |
| | "viz pol. 113107325 - kamenivo drcené" 6,0*0,750 | | 4,500 |
| | "viz pol. 961044111 - základy z betonu" 4,0*2,0 | | 8,000 |
| | "viz pol. 961055111 - základy ze ŽB" 25,0*2,40 | | 60,000 |
| | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 2,50*2,50 | | 6,250 |
| sut | Součet | | 78,750 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 78,750 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 283,750 |
| C1/ 2/ M22/ M01/ M01.1 SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 243,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|----|----------------|
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 243,0 | | 243,000 |
| odk | Součet | | 243,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 243,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 97,200 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 12,150 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 230,850 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 12,150 |
| odst_vpust | odstranění vpustí | | 0,807 |
| | "viz G. 1a" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV 50x50 cm" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*2 | | 0,807 |
| odst_vpust | Součet | | 0,807 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,807 |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 109,033 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 16,573 |
| odv | odvoz | | 230,850 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 230,850 |
| odv | Součet | | 230,850 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 230,850 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 468,990 |
| odv2 | odvoz 2 | | 12,150 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 12,150 |
| odv2 | Součet | | 12,150 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 12,150 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 243,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 468,990 |
| sut | suť | | 109,033 |
| | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 201,0*0,460 | | 92,460 |
| | "viz pol. 113201111 - odstranění silniční přídlažby" 64,0*0,230 | | 14,720 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 1,549 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 4,0*0,076 | | 0,304 |
| sut | Součet | | 109,033 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 109,033 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3 161,957 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,152 |
| | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 2,0*0,050 | | 0,100 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 4,0*0,0061 | | 0,024 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 7,0*0,004 | | 0,028 |
| vyb_hm | Součet | | 0,152 |
| Použití figury: | | | |
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,152 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 1,368 |
| C1/ 2/ M22/ M01/ SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.2 | | | |
| M01.2 - Ostatní zemní práce | | | |
| hš | hloubení šachet | | 2,880 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Výkop pro UV" | | 0,000 |
| | (1,20*1,20*1,0)*2 | | 2,880 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|-----|---------------|
| hš | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 2,880 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,405 |
| odv | odvoz | | 2,880 |
| | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 2,880 |
| odv | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 5,472 |
| zšp | zásyp štěrkopískem | | 2,405 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" hš-(3,14*0,275*0,275*1,0)*2 | | 2,405 |
| zšp | Mezisosoučet | | 2,405 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,405 |
| 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 4,930 |
| C1/ 2/ M22/ M01/ M01.4 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - D - Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 17,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 17,0 | | 17,000 |
| dren | Součet | | 17,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 17,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 1,700 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 17,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,306 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 17,850 |
| vp | vpustí | | 2,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s litinovou mříží a se sifonem - UV1, UV2" 2,0 | | 2,000 |
| vp | Součet | | 2,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,288 |
| 895941314 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 2,000 |
| 895941332 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 |
| 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000 |
| 59223858 | skruží betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 2,020 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,020 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2,000 |
| 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun | kus | 2,000 |
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 2,020 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 2,020 |
| C1/ 2/ M22/ M02/ M02.1 | SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 91,500 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 48,0 | | 48,000 |
| | "Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,30*145,0 | | 43,500 |
| odk | Součet | | 91,500 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|----|---------------|
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 91,500 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 36,600 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 4,575 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86,925 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,575 |
| odv | odvoz | | 86,925 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 86,925 |
| odv | Součet | | 86,925 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86,925 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 176,596 |
| odv2 | odvoz 2 | | 4,575 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 4,575 |
| odv2 | Součet | | 4,575 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,575 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 91,500 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 176,596 |
| sut | suť | | 25,335 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 27,0*0,255 | | 6,885 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 90,0*0,205 | | 18,450 |
| sut | Součet | | 25,335 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 25,335 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 734,715 |
| C1/ 2/ M22/ M02/ SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.2 - M02.2 Ostatní zemní práce | | | |
| hr | hloubení rýh | | 1,600 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "výkop pro přípojky" 0,80*1,0*2,0 | | 1,600 |
| hr | Součet | | 1,600 |
| Použití figury: | | | |
| 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 1,600 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,850 |
| odv | odvoz | | 0,850 |
| | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 1,600 |
| | "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz | | -0,750 |
| odv | Součet | | 0,850 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,850 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1,615 |
| zz | zásyp zeminou | | 0,750 |
| | "zásyp zeminou" 0,10*7,50 | | 0,750 |
| zz | Mezisosučet | | 0,750 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 0,750 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,850 |
| C1/ 2/ M22/ M02/ SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - D - M02.4 Odvodnění | | | |
| ob | obsyp | | 0,800 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm" | | 0,000 |
| | 0,80*0,50*po | | 0,800 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|----|----------------|
| ob | Součet | | 0,800 |
| Použití figury: | | | |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 0,800 |
| 58337331 | šterkopísek frakce 0/22 | t | 1,640 |
| po | potrubí | | 2,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Přípojka PVC DN 150" 2,0 | | 2,000 |
| po | Mezisoučet | | 2,000 |
| Použití figury: | | | |
| 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 2,000 |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 0,800 |
| 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 0,160 |
| 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 2,000 |
| C1/ 2/ M22/ M03/ SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 | | | |
| M03.1 - Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 705,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 705,0 | | 705,000 |
| odk | Součet | | 705,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 705,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 282,000 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 35,250 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 669,750 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 35,250 |
| odst_vpust | odstranění vpusti | | 1,615 |
| | "viz G. 1b" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV 50x50 cm" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*4 | | 1,615 |
| odst_vpust | Součet | | 1,615 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1,615 |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 94,866 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 31,846 |
| odv | odvoz | | 669,750 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 669,750 |
| odv | Součet | | 669,750 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 669,750 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 360,650 |
| odv2 | odvoz 2 | | 35,250 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 35,250 |
| odv2 | Součet | | 35,250 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 35,250 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 705,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 360,650 |
| sut | sut' | | 94,866 |
| | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 137,0*0,460 | | 63,020 |
| | "viz pol. 113201111 - odstranění silniční přídlažby" 37,0*0,230 | | 8,510 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 95,0*0,205 | | 19,475 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpusti" odst_vpust*1,920 | | 3,101 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 10,0*0,076 | | 0,760 |
| sut | Součet | | 94,866 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|-----|---------------|
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 94,866 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 751,114 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,321 |
| | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 4,0*0,050 | | 0,200 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 10,0*0,0061 | | 0,061 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 15,0*0,004 | | 0,060 |
| vyb_hm | Součet | | 0,321 |
| Použití figury: | | | |
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,321 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2,889 |
| C1/ 2/ M22/ M03/ SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.2 | | | |
| M03.2 - Ostatní zemní práce | | | |
| hš | hloubení šachet | | 2,880 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Výkop pro UV" | | 0,000 |
| | (1,20*1,20*1,0)*2 | | 2,880 |
| hš | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 2,880 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 |
| odv | odvoz | | 2,880 |
| | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 2,880 |
| odv | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 5,472 |
| C1/ 2/ M22/ M03/ SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - D - | | | |
| M03.4 Odvodnění | | | |
| dren | drenáž | | 58,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 58,0 | | 58,000 |
| dren | Součet | | 58,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 58,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 5,800 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 58,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1,044 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 60,900 |
| vp | vpusti | | 2,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV3, UV4" 2,0 | | 2,000 |
| vp | Součet | | 2,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,288 |
| 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 2,000 |
| 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 |
| 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 2,000 |
| 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 2,000 |
| 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 2,020 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,020 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2,000 |
| 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 2,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|-----|----------------|
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 2,020 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 2,020 |
| C1/ 2/ M22/ M04/ M04.1 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 793,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 1009,0-216,0 | | 793,000 |
| odk | Součet | | 793,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 793,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 317,200 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 39,650 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 753,350 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 39,650 |
| odst_vpust | odstranění vpustí | | 0,404 |
| | "viz G.1b" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV 50x50 cm" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*1 | | 0,404 |
| odst_vpust | Součet | | 0,404 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,404 |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 25,144 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 20,804 |
| odv | odvoz | | 753,350 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 753,350 |
| odv | Součet | | 753,350 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 753,350 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 530,490 |
| odv2 | odvoz 2 | | 39,650 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 39,650 |
| odv2 | Součet | | 39,650 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 39,650 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 793,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 530,490 |
| sut | sut' | | 25,144 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 14,0*0,255 | | 3,570 |
| | "viz pol. 113107331 - beton" 0,10*0,325 | | 0,033 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (37,0+8,0)*0,205 | | 9,225 |
| | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 4,0*0,460 | | 1,840 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 0,776 |
| | "viz pol. 961021311 - základ kamenný" 0,50*2,50 | | 1,250 |
| | "viz pol. 962022491 - zdivi kamenné" 0,50*2,50 | | 1,250 |
| | "viz pol. 966008221 - betonový žlab" 8,0*0,90 | | 7,200 |
| sut | Součet | | 25,144 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 25,144 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 729,176 |
| C1/ 2/ M22/ M04/ M04.2 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| hr | hloubení rýh | | 12,800 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "výkop pro přípojky" 0,80*1,0*16,0 | | 12,800 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|--|--|----|---------------|
| hr | Součet | | 12,800 |
| Použití figury: | | | |
| 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 12,800 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9,800 |
| odv | odvoz | | 9,800 |
| | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 12,800 |
| | "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz | | -3,000 |
| odv | Součet | | 9,800 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9,800 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 18,620 |
| zz | zásyp zeminou | | 3,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "zásyp zeminou" 3,0 | | 3,000 |
| zz | Mezisoučet | | 3,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3,000 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9,800 |
| C1/ 2/ M22/ M04/ M04.4 SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - D - Odvodnění | | | |
| dren | drenáž | | 9,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 9,0 | | 9,000 |
| dren | Součet | | 9,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 9,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 0,900 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 9,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,162 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 9,450 |
| ob | obsyp | | 6,400 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "obsyp přípojky PVC DN 100 štěrkopískem fr. 0-22 mm" | | 0,000 |
| | 0,80*0,50*po | | 6,400 |
| ob | Součet | | 6,400 |
| Použití figury: | | | |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 6,400 |
| 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 13,120 |
| po | potrubí | | 16,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Přípojka PVC DN 100" 16,0 | | 16,000 |
| po | Mezisoučet | | 16,000 |
| Použití figury: | | | |
| 871265221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110 | m | 16,000 |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 6,400 |
| 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1,280 |
| 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 16,000 |
| C1/ 2/ M22/ M05/ M05.1 SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 99,200 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 144,0-44,80 | | 99,200 |
| odk | Součet | | 99,200 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|-----|---------------|
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 99,200 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 39,680 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 4,960 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 94,240 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,960 |
| odv | odvoz | | 94,240 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 94,240 |
| odv | Součet | | 94,240 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 94,240 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 191,456 |
| odv2 | odvoz 2 | | 4,960 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 4,960 |
| odv2 | Součet | | 4,960 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,960 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 99,200 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 191,456 |
| sut | suť | | 4,100 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 20,0*0,205 | | 4,100 |
| sut | Součet | | 4,100 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 4,100 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 118,900 |
| C1/ 2/ M22/ M05/ M05.2 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| zšp | zásyp štěrkopískem | | 1,203 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" 1,440-(3,14*0,275*0,275*1,0)*1 | | 1,203 |
| zšp | Mezisosoučet | | 1,203 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 1,203 |
| 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 2,466 |
| C1/ 2/ M22/ M05/ M05.4 | SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - D - Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 36,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 36,0 | | 36,000 |
| dren | Součet | | 36,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 36,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 3,600 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 36,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,648 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 37,800 |
| vp | vpustí | | 1,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV5" 1,0 | | 1,000 |
| vp | Součet | | 1,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 1,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,144 |
| 895941314 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 1,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|-----|----------------|
| 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 |
| 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 1,000 |
| 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 |
| 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 1,010 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,010 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 |
| 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 |
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 1,010 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 1,010 |
| C1/ 2/ M22/ M06/ SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 | | | |
| M06.1 - Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 491,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 491,0 | | 491,000 |
| odk | Součet | | 491,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 491,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 196,400 |
| 129911111 | Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 24,550 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 466,450 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 24,550 |
| odst_vpust | odstranění vpustí | | 0,807 |
| | "viz G. 1c" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV 50x50 cm" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*2 | | 0,807 |
| odst_vpust | Součet | | 0,807 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,807 |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 54,560 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 9,940 |
| odv | odvoz | | 466,450 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 466,450 |
| odv | Součet | | 466,450 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 466,450 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 947,630 |
| odv2 | odvoz 2 | | 24,550 |
| | "bourání zdíva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 24,550 |
| odv2 | Součet | | 24,550 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 24,550 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 491,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 947,630 |
| sut | sut' | | 54,560 |
| | "viz pol. 113154265 - frézování asfaltu tl. 200 mm" 97,0*0,460 | | 44,620 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 35,0*0,205 | | 7,175 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 1,549 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 16,0*0,076 | | 1,216 |
| sut | Součet | | 54,560 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 54,560 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 582,240 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,322 |
| | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 2,0*0,050 | | 0,100 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|-----|---------------|
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 16,0*0,0061 | | 0,098 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 31,0*0,004 | | 0,124 |
| vyb_hm | Součet | | 0,322 |
| Použití figury: | | | |
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,322 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2,898 |
| C1/ 2/ M22/ M06/ M06.2 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.2 | | |
| hš | hloubení šachet | | 2,880 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Výkop pro UV" | | 0,000 |
| | (1,20*1,20*1,0)*2 | | 2,880 |
| hš | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 2,880 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,405 |
| odv | odvoz | | 2,880 |
| | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 2,880 |
| odv | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 5,472 |
| zšp | zásyp štěrkopískem | | 2,405 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" hš-(3,14*0,275*0,275*1,0)*2 | | 2,405 |
| zšp | Mezisoučet | | 2,405 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,405 |
| 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 4,930 |
| C1/ 2/ M22/ M06/ M06.4 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - D - Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 11,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 11,0 | | 11,000 |
| dren | Součet | | 11,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 11,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 1,100 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 11,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,198 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 11,550 |
| vp | vpustí | | 2,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s litinovou mříží a se sifonem - UV12, UV13" 2,0 | | 2,000 |
| vp | Součet | | 2,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,288 |
| 895941314 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 2,000 |
| 895941332 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 |
| 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000 |
| 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 2,020 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,020 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|-----|----------------|
| 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun | kus | 2,000 |
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 2,020 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 2,020 |
| C1/ 2/ M22/ M07/ M07.1 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 818,200 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 1343,0-524,80 | | 818,200 |
| odk | Součet | | 818,200 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 818,200 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 327,280 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 40,910 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 777,290 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 40,910 |
| odst_vpust | odstranění vpustí | | 0,404 |
| | "viz G. 1c" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*1 | | 0,404 |
| odst_vpust | Součet | | 0,404 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,404 |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 118,998 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 48,955 |
| odv | odvoz | | 777,290 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 777,290 |
| odv | Součet | | 777,290 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 777,290 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 579,126 |
| odv2 | odvoz 2 | | 40,910 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 40,910 |
| odv2 | Součet | | 40,910 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 40,910 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 818,200 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 579,126 |
| sut | sut' | | 118,998 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 103,0*0,255 | | 26,265 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (28,0+12,0)*0,205 | | 8,200 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 0,776 |
| | "viz pol. 961021311 - základ kamenný" 3,0*2,50 | | 7,500 |
| | "viz pol. 961044111 - základ betonový" 6,50*2,0 | | 13,000 |
| | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 3,0*2,50 | | 7,500 |
| | "viz pol. 962032241 - zdivo cihelné" 17,150*1,950 | | 33,443 |
| | "viz pol. 962052211 - zdivo ŽB" 9,0*2,40 | | 21,600 |
| | "viz pol. 963042819 - bet.schod.stupně" 10,20*0,070 | | 0,714 |
| sut | Součet | | 118,998 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 118,998 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3 450,942 |
| C1/ 2/ M22/ M07/ M07.4 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - D - Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 23,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|----|----------------|
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 23,0 | | 23,000 |
| dren | Součet | | 23,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 23,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 2,300 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 23,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,414 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 24,150 |
| C1/ 2/ M22/ M08/ M08.1 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 470,400 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 700,0-229,60 | | 470,400 |
| odk | Součet | | 470,400 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 470,400 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 188,160 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 23,520 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 446,880 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 23,520 |
| odv | odvoz | | 446,880 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 446,880 |
| odv | Součet | | 446,880 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 446,880 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 907,872 |
| odv2 | odvoz 2 | | 23,520 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 23,520 |
| odv2 | Součet | | 23,520 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 23,520 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 470,400 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 907,872 |
| sut | suť | | 131,115 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 48,0*0,255 | | 12,240 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 23,0*0,205 | | 4,715 |
| | "viz pol. 961044111 - základ betonový" 8,0*2,0 | | 16,000 |
| | "viz pol. 962032241 - zdivo cihelné" 20,80*1,950 | | 40,560 |
| | "viz pol. 962052211 - zdivo ŽB" 24,0*2,40 | | 57,600 |
| sut | Součet | | 131,115 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 131,115 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3 802,335 |
| C1/ 2/ M22/ M08/ M08.2 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| zšp | zásyp štěrkopískem | | 7,215 |
| | "viz 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" (1,440*6)-(3,14*0,275*0,275*1,0)*6 | | 7,215 |
| zšp | Mezisosoučet | | 7,215 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 7,215 |
| 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 14,791 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|-----|----------------|
| C1/ 2/ M22/ M08/ M08.4 | SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - D - Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 173,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.4 Vzorové příčné řezy" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 173,0 | | 173,000 |
| dren | Součet | | 173,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 173,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 17,300 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 173,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 3,114 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 181,650 |
| vp | vpustí | | 6,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.1.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA1" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV6, UV7, UV8, UV9, UV10, UV11" | | 6,000 |
| | 6,0 | | 6,000 |
| vp | Součet | | 6,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 6,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,864 |
| 895941314 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 6,000 |
| 895941332 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 6,000 |
| 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 6,000 |
| 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 6,000 |
| 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 6,060 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 6,060 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 6,000 |
| 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 6,000 |
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 6,060 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 6,060 |
| C1/ 2/ M22/ M09/ M09.1 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 216,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 216,0 | | 216,000 |
| odk | Součet | | 216,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 216,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 86,400 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 10,800 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 205,200 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,800 |
| odv | odvoz | | 205,200 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 205,200 |
| odv | Součet | | 205,200 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 205,200 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 416,880 |
| odv2 | odvoz 2 | | 10,800 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 10,800 |
| odv2 | Součet | | 10,800 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,800 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 216,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|---|----|----------------|
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 416,880 |
| sut | sut' | | 11,890 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 58,0*0,205 | | 11,890 |
| sut | Součet | | 11,890 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 90,650 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 344,810 |
| C1/ 2/ M22/ M09/ M09.2 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| hr | hloubení rýh | | 4,000 |
| | "viz 02.2.2 Situace pozemní komunikace – OSA 2" | | 0,000 |
| | 1,0*2,0*2,0 | | 4,000 |
| hr | Součet | | 4,000 |
| Použití figury: | | | |
| 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 4,000 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,000 |
| odv | odvoz | | 4,000 |
| | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 4,000 |
| odv | Součet | | 4,000 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 7,600 |
| zz | zásyp zeminou | | 13,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "zásyp zeminou" 13,0 | | 13,000 |
| zz | Mezisosoučet | | 13,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 13,000 |
| 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 13,000 |
| 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 13,000 |
| C1/ 2/ M22/ M09/ M09.4 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - D - Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 31,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 31,0 | | 31,000 |
| dren | Součet | | 31,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 31,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 7,100 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 51,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,558 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 53,550 |
| C1/ 2/ M22/ M10/ M10.1 | SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 118,550 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 65,0 | | 65,000 |
| | "Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,50*(10,0+2,0+1,50+37,50)+0,30*93,50 | | 53,550 |
| odk | Součet | | 118,550 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 118,550 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 47,420 |
| 129911111 | Bourání zdva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 5,928 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 112,623 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|--|--|----|----------------|
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 5,928 |
| odv | odvoz | | 112,623 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 112,623 |
| odv | Součet | | 112,623 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 112,623 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 228,804 |
| odv2 | odvoz 2 | | 5,928 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 5,928 |
| odv2 | Součet | | 5,928 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 5,928 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 118,560 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 228,804 |
| sut | suť | | 32,430 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 91,0*0,255 | | 23,205 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 45,0*0,205 | | 9,225 |
| sut | Součet | | 32,430 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 38,150 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 940,470 |
| C1/ 2/ M22/ M10/ SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - M10.2 chodník - A.2 - Ostatní zemní práce | | | |
| zz | zásyp zeminou | | 4,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "zásyp zeminou" 4,0 | | 4,000 |
| zz | Mezisoučet | | 4,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4,000 |
| 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,000 |
| 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 4,000 |
| C1/ 2/ M22/ M11/ SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - M11.1 komunikace - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 92,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 92,0 | | 92,000 |
| odk | Součet | | 92,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 92,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 36,800 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 4,600 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 87,400 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,600 |
| odv | odvoz | | 87,400 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 87,400 |
| odv | Součet | | 87,400 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 87,400 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 177,560 |
| odv2 | odvoz 2 | | 4,600 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 4,600 |
| odv2 | Součet | | 4,600 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|----|---------------|
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,600 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 92,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 177,560 |
| sut | sut' | | 0,304 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 4,0*0,076 | | 0,304 |
| sut | Součet | | 0,304 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 8,664 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 8,816 |
| vyb_hm_1 | vybourané hmoty | | 0,044 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 4,0*0,0061 | | 0,024 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 5,0*0,004 | | 0,020 |
| vyb_hm_1 | Součet | | 0,044 |
| Použití figury: | | | |
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,044 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,396 |
| C1/ 2/ M22/ M11/ M11.3 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - D - Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 14,500 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.2.4 Vzorový příčný řez – OSA 2" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 14,50 | | 14,500 |
| dren | Součet | | 14,500 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 14,500 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 1,450 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 14,500 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,261 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 15,225 |
| C1/ 2/ M22/ M12/ M12.1 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 15,500 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 9,50 | | 9,500 |
| | "Výkop pro sanaci zemní pláň" 0,50*(3,0+5,0+2,50)+0,30*2,50 | | 6,000 |
| odk | Součet | | 15,500 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 15,500 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 6,200 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 0,775 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,725 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 0,775 |
| odv | odvoz | | 14,725 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 14,725 |
| odv | Součet | | 14,725 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,725 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 29,916 |
| odv2 | odvoz 2 | | 0,775 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 0,775 |
| odv2 | Součet | | 0,775 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 0,775 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 15,500 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|----|----------------|
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 29,916 |
| sut | suť | | 3,935 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 9,0*0,255 | | 2,295 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (5,0+3,0)*0,205 | | 1,640 |
| sut | Součet | | 3,935 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 3,935 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 114,115 |
| C1/ 2/ M22/ M12/ M12.2 | SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníkv - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| zz | zásyp zeminou | | 0,300 |
| | "zásyp zeminou" 0,30 | | 0,300 |
| zz | Mezisoučet | | 0,300 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,300 |
| 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,300 |
| 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 0,300 |
| C1/ 2/ M22/ M13/ M13.1 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 236,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 236,0 | | 236,000 |
| odk | Součet | | 236,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 236,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 94,400 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 11,800 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 224,200 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 11,800 |
| odv | odvoz | | 224,200 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 224,200 |
| odv | Součet | | 224,200 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 224,200 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 455,480 |
| odv2 | odvoz 2 | | 11,800 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 11,800 |
| odv2 | Součet | | 11,800 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 11,800 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 236,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 455,480 |
| sa_rec | sanace recyklát | | 584,000 |
| sut | suť | | 0,304 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 4,0*0,076 | | 0,304 |
| sut | Součet | | 0,304 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0,304 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 8,816 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,040 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 4,0*0,0061 | | 0,024 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 4,0*0,004 | | 0,016 |
| vyb_hm | Součet | | 0,040 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|---|----|----------------|
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,040 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,360 |
| C1/ 2/ M22/ M13/ M13.2 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| hr | hloubení rýh | | 11,200 |
| | "viz 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | 0,000 |
| | "výkop pro přípojky" 0,80*1,0*14,0 | | 11,200 |
| hr | Součet | | 11,200 |
| Použití figury: | | | |
| 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 11,200 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11,200 |
| odv | odvoz | | 11,200 |
| | "výkopy - viz pol. 132251104" hr | | 11,200 |
| odv | Součet | | 11,200 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11,200 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 21,280 |
| C1/ 2/ M22/ M13/ M13.4 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - D - Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 59,500 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 59,50 | | 59,500 |
| dren | Součet | | 59,500 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 59,500 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 5,950 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 59,500 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1,071 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 62,475 |
| ob | obsyp | | 5,600 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | 0,000 |
| | "obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm" | | 0,000 |
| | 0,80*0,50*po | | 5,600 |
| ob | Součet | | 5,600 |
| Použití figury: | | | |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 5,600 |
| 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 11,480 |
| po | potrubí | | 14,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | 0,000 |
| | "Přípojka PVC DN 150" 14,0 | | 14,000 |
| po | Mezisosoučet | | 14,000 |
| Použití figury: | | | |
| 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 14,000 |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 5,600 |
| 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1,120 |
| 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 14,000 |
| C1/ 2/ M22/ M14/ M14.1 | SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 309,400 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 367,0-57,60 | | 309,400 |
| odk | Součet | | 309,400 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 309,400 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 123,760 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|----|----------------|
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 15,470 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 293,930 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 15,470 |
| odst_vpust | odstranění vpustí | | 0,807 |
| | "viz G.3a" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*2 | | 0,807 |
| odst_vpust | Součet | | 0,807 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,807 |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 43,499 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 33,349 |
| odv | odvoz | | 293,930 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 293,930 |
| odv | Součet | | 293,930 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 293,930 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 597,142 |
| odv2 | odvoz 2 | | 15,470 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 15,470 |
| odv2 | Součet | | 15,470 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 15,470 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 309,400 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 597,142 |
| sut | sut' | | 43,499 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 62,0*0,255 | | 15,810 |
| | "viz pol. 113107112 - kamenivo těžené" 0,50*0,30 | | 0,150 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" (45,0+33,0)*0,205 | | 15,990 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 1,549 |
| | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 4,0*2,50 | | 10,000 |
| sut | Součet | | 43,499 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 43,499 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 261,471 |
| C1/ 2/ M22/ M15/ SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - M15.1 komunikace - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 159,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 159,0 | | 159,000 |
| odk | Součet | | 159,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 159,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 63,600 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 7,950 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 151,050 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 7,950 |
| odv | odvoz | | 151,050 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 151,050 |
| odv | Součet | | 151,050 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 151,050 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 306,870 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|----|---------------|
| odv2 | odvoz 2 | | 7,950 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 7,950 |
| odv2 | Součet | | 7,950 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 7,950 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 159,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 306,870 |
| sut | sut' | | 0,076 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 1,0*0,076 | | 0,076 |
| sut | Součet | | 0,076 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0,076 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2,204 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,010 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 1,0*0,0061 | | 0,006 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 1,0*0,004 | | 0,004 |
| vyb_hm | Součet | | 0,010 |
| Použití figury: | | | |
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,010 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,090 |
| C1/ 2/ M22/ M15/ SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - M15.2 komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | | | |
| hš | hloubení šachet | | 1,440 |
| | "viz 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | 0,000 |
| | "Výkop pro UV" | | 0,000 |
| | (1,20*1,20*1,0)*1 | | 1,440 |
| hš | Součet | | 1,440 |
| Použití figury: | | | |
| 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 1,440 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,440 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,203 |
| odv | odvoz | | 1,440 |
| | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 1,440 |
| odv | Součet | | 1,440 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,440 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2,736 |
| zšp | zásyp štěrkopískem | | 1,203 |
| | "viz 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | 0,000 |
| | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" hš-(3,14*0,275*0,275*1,0)*1 | | 1,203 |
| zšp | Mezisoučet | | 1,203 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,203 |
| 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 2,466 |
| C1/ 2/ M22/ M15/ SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - M15.4 komunikace - D - Odvodnění | | | |
| dren | drenáž | | 25,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.4 Vzorové příčné řezy - OSA 3" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 25,0 | | 25,000 |
| dren | Součet | | 25,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 25,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 2,500 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 25,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|-----|----------------|
| 212572111 | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného | m3 | 0,450 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkána PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 26,250 |
| vp | vpusti | | 1,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.3.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 3" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV15" 1,0 | | 1,000 |
| vp | Součet | | 1,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 1,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,144 |
| 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 1,000 |
| 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 |
| 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 1,000 |
| 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 |
| 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 1,010 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,010 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 |
| 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 |
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 1,010 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 1,010 |
| C1/ 2/ M22/ M16/ SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - M16.1 chodníky - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 86,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 54,0 | | 54,000 |
| | "Výkop pro sanaci zemní pláně" 32,0 | | 32,000 |
| odk | Součet | | 86,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 86,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 34,400 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 4,300 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 81,700 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,300 |
| odv | odvoz | | 81,700 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 81,700 |
| odv | Součet | | 81,700 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 81,700 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 165,980 |
| odv2 | odvoz 2 | | 4,300 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 4,300 |
| odv2 | Součet | | 4,300 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4,300 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 86,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 165,980 |
| sa_rec | sanace recyklát | | 106,667 |
| substrat | substrát | | 524,800 |
| sut | sut' | | 23,690 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 88,0*0,255 | | 22,440 |
| | "viz pol. 962022491 - zdivo kamenné" 0,5*2,50 | | 1,250 |
| sut | Součet | | 23,690 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 23,690 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 687,010 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|----|----------------|
| C1/ 2/ M22/ M17/ M17.1 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 298,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 298,0 | | 298,000 |
| odk | Součet | | 298,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 298,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 119,200 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 14,900 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 283,100 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 14,900 |
| odv | odvoz | | 283,100 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 283,100 |
| odv | Součet | | 283,100 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 283,100 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 575,140 |
| odv2 | odvoz 2 | | 14,900 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 14,900 |
| odv2 | Součet | | 14,900 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 14,900 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 298,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 575,140 |
| sut | sut' | | 7,737 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 37,0*0,205 | | 7,585 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 2,0*0,076 | | 0,152 |
| sut | Součet | | 7,737 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 7,737 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 224,373 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,020 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 2,0*0,0061 | | 0,012 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 2,0*0,004 | | 0,008 |
| vyb_hm | Součet | | 0,020 |
| Použití figury: | | | |
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,020 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,180 |
| C1/ 2/ M22/ M17/ M17.2 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| hr | hloubení rýh | | 9,600 |
| | "viz 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4" | | 0,000 |
| | "výkop pro přípojky" 0,80*1,0*12,0 | | 9,600 |
| hr | Součet | | 9,600 |
| Použití figury: | | | |
| 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 9,600 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,040 |
| hš | hloubení šachet | | 1,440 |
| | "viz 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4" | | 0,000 |
| | "Výkop pro UV" | | 0,000 |
| | (1,20*1,20*1,0)*1 | | 1,440 |
| hš | Součet | | 1,440 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|--|--|----|---------------|
| 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 1,440 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,040 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4,203 |
| odv | odvoz | | 8,040 |
| | "výkopy - viz pol. 133251104" hr | | 9,600 |
| | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 1,440 |
| | "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz | | -3,000 |
| odv | Součet | | 8,040 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,040 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 15,276 |
| zšp | zásyp štěrkopískem | | 1,203 |
| | "viz 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4" | | 0,000 |
| | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" hš-(3,14*0,275*0,275*1,0)*1 | | 1,203 |
| zšp | Mezisoučet | | 1,203 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4,203 |
| 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 2,466 |
| zz | zásyp zeminou | | 3,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "zásyp zeminou" 3,0 | | 3,000 |
| zz | Mezisoučet | | 3,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4,203 |
| 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 6,000 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,040 |
| 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 3,000 |
| C1/ 2/ M22/ M17/ SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - D. M17.4 Odvodnění | | | |
| dren | drenáž | | 61,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.4 Vzorové příčné řezy - OSA 4a" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 61,0 | | 61,000 |
| dren | Součet | | 61,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 61,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 6,100 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 61,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1,098 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 64,050 |
| ob | obsyp | | 4,800 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | 0,000 |
| | "obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm" | | 0,000 |
| | 0,80*0,50*po | | 4,800 |
| ob | Součet | | 4,800 |
| Použití figury: | | | |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4,800 |
| 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 9,840 |
| po | potrubí | | 12,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | 0,000 |
| | "Přípojka PVC DN 150" 12,0 | | 12,000 |
| po | Mezisoučet | | 12,000 |
| Použití figury: | | | |
| 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 12,000 |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4,800 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|-----|----------------|
| 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 0,960 |
| 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 12,000 |
| vp | vpusti | | 1,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.4.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4a" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV16" 1,0 | | 1,000 |
| vp | Součet | | 1,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 1,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,144 |
| 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 1,000 |
| 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 |
| 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 1,000 |
| 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 |
| 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 1,010 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,010 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 |
| 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 |
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 1,010 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 1,010 |
| C1/ 2/ M22/ M18/ SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a M18.1 sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 270,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 302,0-32,0 | | 270,000 |
| odk | Součet | | 270,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 270,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 108,000 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 13,500 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 256,500 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 13,500 |
| odv | odvoz | | 256,500 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 256,500 |
| odv | Součet | | 256,500 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 256,500 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 521,100 |
| odv2 | odvoz 2 | | 13,500 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 13,500 |
| odv2 | Součet | | 13,500 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 13,500 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 270,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 521,100 |
| sut | suť | | 59,798 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 142,0*0,255 | | 36,210 |
| | "viz pol. 113107112 - kamenivo těžené" 3,0*0,30 | | 0,900 |
| | "viz pol. 113107332 - beton tl. 300 mm" 3,50*0,625 | | 2,188 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání ohrub" 100,0*0,205 | | 20,500 |
| sut | Součet | | 59,798 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 59,798 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 734,142 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|----|----------------|
| C1/ 2/ M22/ M18/ M18.2 | SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| zz | zásyp zeminou | | 5,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "zásyp zeminou" 5,0 | | 5,000 |
| zz | Mezisoučet | | 5,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 5,000 |
| 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,000 |
| 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 5,000 |
| C1/ 2/ M22/ M19/ M19.1 | SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace | | |
| odk | odkopávky | | 545,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 545,0 | | 545,000 |
| odk | Součet | | 545,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 545,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 218,000 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 27,250 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 517,750 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 27,250 |
| odst_vpust | odstranění vpustí | | 0,404 |
| | "viz G.5" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*1 | | 0,404 |
| odst_vpust | Součet | | 0,404 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,404 |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 80,122 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 80,122 |
| odv | odvoz | | 517,750 |
| | "výkop - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 517,750 |
| odv | Součet | | 517,750 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 517,750 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 051,850 |
| odv2 | odvoz 2 | | 27,250 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 27,250 |
| odv2 | Součet | | 27,250 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 27,250 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 545,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 051,850 |
| sut | sut' | | 80,122 |
| | "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 175,0*0,255 | | 44,625 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 169,0*0,205 | | 34,645 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpustí" odst_vpust*1,920 | | 0,776 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 1,0*0,076 | | 0,076 |
| sut | Součet | | 80,122 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 80,122 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 323,538 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,109 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|-----|---------------|
| | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 1,0*0,050 | | 0,050 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 1,0*0,0061 | | 0,006 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 2,0*0,004 | | 0,008 |
| | "viz pol. 966777-R1 - kovový rošt" 1,50*0,030 | | 0,045 |
| vyb_hm | Součet | | 0,109 |
| Použití figury: | | | |
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,109 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,981 |
| C1/ 2/ M22/ M19/ SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.2 - Ostatní zemní práce | | | |
| M19.2 | | | |
| hš | hloubení šachet | | 2,880 |
| | "viz 02.5.7 Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4b" | | 0,000 |
| | "Výkop pro UV" | | 0,000 |
| | (1,20*1,20*1,0)*2 | | 2,880 |
| hš | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 2,880 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,405 |
| odv | odvoz | | 2,880 |
| | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 2,880 |
| odv | Součet | | 2,880 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,880 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 5,472 |
| zšp | zásyp štěrkopískem | | 2,405 |
| | "viz 02.5.7 Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA4b" | | 0,000 |
| | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" hš-(3,14*0,275*0,275*1,0)*2 | | 2,405 |
| zšp | Mezisoučet | | 2,405 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,405 |
| 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 4,930 |
| C1/ 2/ M22/ M19/ SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - D - Odvodnění | | | |
| M19.5 | | | |
| dren | drenáž | | 57,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.4 Vzorový příčný řez – OSA 4b" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 57,0 | | 57,000 |
| dren | Součet | | 57,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 57,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 5,700 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 57,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1,026 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 59,850 |
| vp | vpustí | | 2,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.5.7 Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 4b" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV17, UV18" 2,0 | | 2,000 |
| vp | Součet | | 2,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,288 |
| 895941314 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 2,000 |
| 895941332 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2,000 |
| 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 2,000 |
| 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 2,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|--|-----|----------------|
| 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 2,020 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,020 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2,000 |
| 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 2,000 |
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 2,020 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 2,020 |
| C1/ 2/ M22/ M20/ M20.1 SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 598,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 598,0 | | 598,000 |
| odk | Součet | | 598,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 598,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 239,200 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 29,900 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 568,100 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 29,900 |
| odst_vpust | odstranění vpusti | | 1,211 |
| | "viz G.6" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*3 | | 1,211 |
| odst_vpust | Součet | | 1,211 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1,211 |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 6,289 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 6,289 |
| odv | odvoz | | 568,100 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 568,100 |
| odv | Součet | | 568,100 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 568,100 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 154,140 |
| odv2 | odvoz 2 | | 29,900 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 29,900 |
| odv2 | Součet | | 29,900 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 29,900 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 598,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 154,140 |
| sut | sut' | | 6,289 |
| | "viz pol. 113202111 - vybourání obrub" 16,0*0,205 | | 3,280 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpusti" odst_vpust*1,920 | | 2,325 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - betonový základ" 9,0*0,076 | | 0,684 |
| sut | Součet | | 6,289 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 6,289 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 182,381 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,229 |
| | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 3,0*0,050 | | 0,150 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek - sloupek" 9,0*0,0061 | | 0,055 |
| | "viz pol. 966006132 - odstranění značek" 6,0*0,004 | | 0,024 |
| vyb_hm | Součet | | 0,229 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-------------------------------|--|-----|----------------|
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,229 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2,061 |
| C1/ 2/ M22/ M20/ M20.2 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.2 - Ostatní zemní práce | | |
| hš | hloubení šachet | | 1,440 |
| | "viz 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | 0,000 |
| | "Výkop pro UV" | | 0,000 |
| | (1,20*1,20*1,0)*1 | | 1,440 |
| hš | Součet | | 1,440 |
| Použití figury: | | | |
| 133251104 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 1,440 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,440 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 9,203 |
| odv | odvoz | | 1,440 |
| | "výkopy - viz pol. 133251104" hš | | 1,440 |
| odv | Součet | | 1,440 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,440 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2,736 |
| zšp | zásyp štěrkopískem | | 1,203 |
| | "viz 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | 0,000 |
| | "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm" hš-(3,14*0,275*0,275*1,0)*1 | | 1,203 |
| zšp | Mezisoučet | | 1,203 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 9,203 |
| 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 2,466 |
| zz | zásyp zeminou | | 8,000 |
| | "dle přílohy B.P5" | | 0,000 |
| | "zásyp zeminou" 8,0 | | 8,000 |
| zz | Mezisoučet | | 8,000 |
| Použití figury: | | | |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 9,203 |
| 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,000 |
| 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 8,000 |
| C1/ 2/ M22/ M20/ M20.4 | SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění | | |
| dren | drenáž | | 121,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.4 Vzorové příčné řezy – OSA 5" | | 0,000 |
| | "Drenáž - HDPE DN 150, profilovaná, děrovaná s plným dnem 120 st., SN 8" | | 0,000 |
| | 121,0 | | 121,000 |
| dren | Součet | | 121,000 |
| Použití figury: | | | |
| 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 121,000 |
| 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 12,100 |
| 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 121,000 |
| 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 2,178 |
| 6931103-R | filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2kN, 200 g / m2 | m2 | 127,050 |
| vp | vpustí | | 1,000 |
| | "viz 02.0.1 Technická zpráva + 02.6.7b Kladecí plán odvodňovacích prvků - OSA 5" | | 0,000 |
| | "Uliční vpust' 50x50 cm s kamennou mříží a se sifonem - UV19" 1,0 | | 1,000 |
| vp | Součet | | 1,000 |
| Použití figury: | | | |
| 895941302 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 1,000 |
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,144 |
| 895941314 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm | kus | 1,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|--|--|-----|---------|
| 895941332 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000 |
| 899204-R | Osazení kamenných mříží vpustí včetně rámu a košů na bahno | kus | 1,000 |
| 555001-R1 | mříž kamenná vtoková 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 |
| 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm | kus | 1,010 |
| 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,010 |
| 59223871 | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 1,000 |
| 592238R | litinový rám na kamennou vtokovou mříž 50 x 50 cm tl. 10 cm | kus | 1,000 |
| 59224493R | vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/560x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | kus | 1,010 |
| 59224495R | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/300x50mm | kus | 1,010 |
| C1/ 2/ M22/ M21/ SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice | | | |
| M21.1 a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 178,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 178,0 | | 178,000 |
| odk | Součet | | 178,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 178,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 71,200 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 8,900 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 169,100 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 8,900 |
| odv | odvoz | | 169,100 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 169,100 |
| odv | Součet | | 169,100 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 169,100 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 343,540 |
| odv2 | odvoz 2 | | 8,900 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 8,900 |
| odv2 | Součet | | 8,900 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 8,900 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 178,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 343,540 |
| C1/ 2/ M22/ M21/ SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - | | | |
| M22.1 Demolice a sanace | | | |
| odk | odkopávky | | 215,000 |
| | "dle přílohy B.P6" | | 0,000 |
| | "výkop" 215,0 | | 215,000 |
| odk | Součet | | 215,000 |
| Použití figury: | | | |
| 122252207 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 215,000 |
| 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 86,000 |
| 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 10,750 |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 204,250 |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,750 |
| odst_vpust | odstranění vpustí | | 0,404 |
| | "viz G.6" | | 0,000 |
| | "Odstranění UV" | | 0,000 |
| | (3,14*0,275*0,275*1,70)*1 | | 0,404 |
| odst_vpust | Součet | | 0,404 |
| Použití figury: | | | |
| 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,404 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|--|----|----------------|
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0,776 |
| 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0,776 |
| odv | odvoz | | 204,250 |
| | "výkopy - viz pol. 122252207" odk*0,95 | | 204,250 |
| odv | Součet | | 204,250 |
| Použití figury: | | | |
| 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 204,250 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 414,950 |
| odv2 | odvoz 2 | | 10,750 |
| | "bourání zdiva - viz pol. 129911111" odk*0,05 | | 10,750 |
| odv2 | Součet | | 10,750 |
| Použití figury: | | | |
| 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 10,750 |
| 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 215,000 |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 414,950 |
| sa_rec | sanace recyklát | | 272,000 |
| sut | sut' | | 0,776 |
| | "viz pol. 890411851 - odstranění vpusti" odst_vpust*1,920 | | 0,776 |
| sut | Součet | | 0,776 |
| Použití figury: | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 0,776 |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 22,504 |
| vyb_hm | vybourané hmoty | | 0,050 |
| | "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 1,0*0,050 | | 0,050 |
| vyb_hm | Součet | | 0,050 |
| Použití figury: | | | |
| 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,050 |
| 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,450 |