ROZVÁDĚČ HR

TYP: Ocelopleschová rozvodnice povrchová skříňová, 2 pole, 800x400x2000mm se soklem

KRYTÍ: IP 40/20
MODULŮ:
BARVA: standart
PŘÍVOD: shora
VÝVODY: shora
ROZMĚR : šířka 800 mm
výška 2000 mm
hloubka 400 mm

POZNÁMKA :

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

**±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP**

Název stavby: **Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708**

Místo stavby: **Základní škola Tišnov, nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov, Pavlíkov II**

Investor: **Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov**

| Zodpovědný projektant: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|---|---|---|
| SLAČÁLEK IVO | SLAČÁLEK IVO | SLAČÁLEK IVO |

Profese: **D-D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

Objekt: **STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZU KUCHYNĚ**

Obsah: **ROZVADĚČE HR**

Generální projektant: Společnost ATELIER 4+4, architektonická kancelář Arvéna Rosendé 20, Kuřim 664 34 +420 541 231 877 ateliar4plus4@seznam.cz, www.4plus4.cz

Vedoucí projektant: Hlavní řešený projektant: Ing. arch. PETR NĚMEC

Zpracovatel části: **IVO SLAČÁLEK** elektroprojekce – instalace Kosatcová 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320

Stupeň: DSP+DPS Fond:

Datum: 09/2018

Formát: 4x A4

MAP/Číslo: **D-D.1.4.d-104**




| Číslo okruhu | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel CYKY | | CYA 70 ŽŽ | | CYKY J 3x1,5 | CYKY J 3x1,5 | CYKY J 3x1,5 | CYKY J 3x2,5 | CYKY J 3x2,5 | CYKY J 3x2,5 | CYKY J 3x2,5 |
| Okruh | | Uzemňovací přívod zemniče HOP | Rozvaděč RMS1 1.NP | Osvětlení 1.PP | Osvětlení 1.PP | Osvětlení 1.PP | Chlazení 230V/3kW vývod strop | Chlazení 230V/3kW vývod strop | Chlazení 230V/3kW vývod strop | Chlazení 230V/3kW vývod strop |

2x AYKY J 3x150+70 | 2x AYKY J 3x120+70

-2/4-




| Číslo okruhu | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel CYKY | | CYKY J 5x10 | CYKY J 5x | | | CYKY J 5x4 | |
| Okruh | Rezerva | VZT strojovna | Rozvaděč MaR | Rezerva | Rezerva | Rozvaděč výtah | Rezerva |

+ CYA 6 | + CYA 6

-3/4-




| Číslo okruhu | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel CYKY | | CYKY J 3x2,5 | CYKY J 3x2,5 | CYKY J 3x2,5 | CYKY J 5x2,5 | CYKY J 3x2,5 | CYKY J 3x2,5 | CYKY J 3x2,5 | | | | CYKY J 5x2,5 |
| Okruh | | Zásuvky 230V/16A 1.PP | Zásuvky 230V/16A 1.PP | Zásuvky 230V/16A 1.PP | Zásuvka 400V/16A/5 | Osoušeč 230V/16A WC | Zásuvky 230V/16A 1.PP | Zásuvky 230V/16A 1.PP | Rezerva | Rezerva | Rezerva | Zásuvka 400V/16A/5 Skříňka |

stávající obv.

-4/4-